



جامعة القاهرة  
كلية الآثار  
قسم الآثار الإسلامية

## عمارة الدور العثمانية الباقية بمدينة جدة

دراسة أثرية معمارية مقارنة مع مثيلتها في مدينة رشيد

بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير في الآثار الإسلامية

إعداد

سوزان محمد عبد اللطيف أحمد

المعيدة بقسم الآثار الإسلامية

كلية الآثار - جامعة القاهرة

تحت إشراف

الدكتور

عدنان محمد الحارثي

أستاذ مساعد بقسم الحضارة الإسلامية  
جامعة أم القرى - مكة المكرمة  
مُشرفاً مشاركاً


الأستاذ الدكتور

محمد محمد الكحلوي

أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية  
كلية الآثار - جامعة القاهرة  
مُشرفاً

المجلد الأول

١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م








# الإجازة

أجازت لجنة المناقشة هذه الرسالة للحصول على  
درجة الماجستير في الآثار من قسم الآثار الإسلامية  
بتقدير " ممتاز " مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع  
الجامعات الأخرى . بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠٩

بعد استيفاء جميع المتطلبات

## اللجنة

الاسم	الدرجة العلمية	التوقيع
١ - أ.د/ محمد محمد الكحلاوي	أستاذ	
٢ - د. / عدنان محمد بن فايز الحارثي	أستاذ مساعد	
٣ - د. / علي احمد الطايش	أستاذ مساعد	
٤ - د. / محمود احمد درويش	أستاذ مساعد	





## ملخص الرسالة

تبحث هذه الرسالة في عمارة الدور العثمانية الباقية في مدينة جدة - بالتحديد في المنطقة التاريخية بمدينة جدة - للتعرف علي سماتها المعمارية والفنية باعتبارها تعد حلقة مهمة من حلقات العمارة الإسلامية.

وتتألف الرسالة من ثلاثة مجلدات، يشتمل المجلد الأول منها علي المتن، ويتألف من (٧٢٠) صفحة، والثاني يختص بالأشكال، ويضم أربعة عشرة خريطة و(٢٧٥) شكلاً، أما المجلد الثالث فيضم كتالوج اللوحات ويبلغ عددها (٥١٩) لوحة.

وينقسم المجلد الأول إلي مقدمة ودراسة تمهيدية وخمسة فصول: اهتم الفصل الأول منها بدراسة العوامل المختلفة المؤثرة علي عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة، وتمثلت في عوامل البيئة الطبيعية، التي تفرعت إلي ثلاثة أقسام، تمثل أولها في أثر الموقع الجغرافي للمدينة في انتقال العديد من التأثيرات إليها، بينما تمثل الشق الثاني في التكوينات الجيولوجية وأثرها في تحديد مواد البناء المستخدمة، أما الشق الثالث فيناقش أثر المناخ بعوامله المختلفة من "حرارة، ورطوبة وأمطار ورياح"، فضلاً عن أثر العامل الاقتصادي، والاجتماعي، والديني، وعبقريه المعماري، علي عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة

كما تضمنت الدراسة في فصلها الثاني وضع تصنيف فني لأنماط عمارة منازل مدينة جدة الباقية من العصر العثماني وفقاً لعامل الموقع وأثره علي عدد الواجهات.

أما الفصل الثالث والفصل الرابع فقد تناولوا دراسة الوحدات والعناصر المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة دراسة تحليلية للتأكد من أصالتها، ومن ثم مقارنتها بمثيلاتها في منازل مدينة رشيد.

كذلك احتوي الفصل الخامس علي دراسة فنية للعناصر الزخرفية المزينة للمنازل التقليدية بمدينة جدة، سواء المنفذة علي الجص أو المنفذة علي الأعمال الخشبية التي وجدت بتلك المنازل، ومن ثم مقارنتها بمثيلاتها في منازل مدينة رشيد.


ثم أعقبت ذلك بالخاتمة التي تضمنت أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، يليها ثلاثة ملاحق:

ملحق (١) : وثيقة شراء منزل نور ولي

ملحق (٢) : الخرائط المساحية لجميع المنازل التقليدية بمدينة جدة


ملحق (٣) : احصائية لجميع المنازل التقليدية بمدينة جدة

وأنهت البحث بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.




# الكلمات الدالة

- جودة
- رشيد
- التكوين المعماري
- الوحدات المعمارية
- العناصر المعمارية
- التخطيط
- الفراغات المعمارية
- العناصر الزخرفية
- الرواشين
- المشرييات




# إهداء

أقدم هذا الإهداء إليّ رمز الكفاح وحب  
العمل والعطاء والوفاء والقُدوة أبي  
وإليّ رمز الحنان والحب والتضحية وإنكار  
الذات أمي متعهما الله بالصحة و آدام  
بقائهما وإليّ إخوتي وأسرتي أهدي  
هذا العمل المتواضع



وَالْقُدْرَةُ  
مَا يَسْرُ مَا يَسْرُ





## شكر وتقدير

إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وصلي الله علي آله وصحبه التابعين وسلم، وبعد...


أحمد الله سبحانه وتعالى لما أمدني به من الصحة والعافية مما مكنتني من إنهاء هذا البحث.

ويطيب لي وأنا أقدم بحثي هذا أن أشكر ذوي الفضل علي - بعد الله - علي ما قدموه من إرشادات قيمة ومساعدة وتوجيه ونصيحة، أبدأها بالمشرفين علي رسالتي الأستاذين الفاضلين أ.د/ محمد محمد الكحلاوي .. أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار - جامعة القاهرة، فله مني جزيل الشكر ووافر الثناء علي توجيهاته حيث لم يبخل علي بعلمه ووقته، فكان نعم العالم والأب الرحيم، وكانت أرائه وتوجيهاته عوناً لي بعد الله تعالى، وأشكره علي متابعته المستمرة وإخلاصه من أجل إخراج هذا العمل علي أحسن وجه بالرغم من مشاغله الكثيرة والتزاماته.

كما أتقدم بالشكر لأستاذي الكريم د/ عدنان بن محمد الحارثي .. أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية المساعد، وعميد شئون المكتبات بجامعة أم القرى - مكة المكرمة؛ وذلك لاشتراكه في الإشراف علي الرسالة، ولتوجيهاته ومتابعته المخلصة والصادقة وسعة صدره علي متابعة العمل أثناء وجودي في مدينة جدة لجمع المادة العلمية، وبعد مجيئي إلي القاهرة.

وأنا لا أملك إزاء ذلك إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي المشرفين اللذين كانا من حسن حظ الباحثة أن تتشرف بقبولهما الإشراف علي رسالتها، مما انعكس علي إثراء الدراسة من الناحيتين العلمية والمنهجية.

كذلك أتقدم بخالص الامتنان والتقدير للدكتور/ محمود أحمد درويش .. أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية المساعد، ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب - جامعة المنيا؛ وذلك لقبوله الاشتراك في لجنة الحكم والمناقشة علي هذه الرسالة.



كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور/ علي أحمد إبراهيم الطائش .. أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية المساعد بكلية الآثار - جامعة القاهرة؛ وذلك لقبوله الاشتراك أيضا في لجنة الحكم والمناقشة علي هذه الرسالة.

كذلك أقدم بوافر الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور/ سامي العنقاوي علي استضافته الكريمة لي أنا وأخي أثناء مدة جمعي للمادة العلمية في مدينة جدة، كما أشكر الدكتور/ عدنان اليافي علي مساعدته وإرشاداته لي في نفس الفترة.

كما أود أن أشكر مدير إدارة حماية المنطقة التاريخية بجدة م/ سامي بن صالح نوار علي ما قدمه لي من مساعدة.

وأتوجه بجزيل الشكر لكل من مدير مكتبة أمانة مدينة جدة العلمية أ/ خالد الغانمي، ورئيس قسم الإعلام بأمانة مدينة جدة أ/ أحمد محمد الغامدي، علي ما أمدوني به من كتب ومراجع وأبحاث كان يصعب علي الحصول عليها.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالمساعدة التي أبدأها لي زملائي الأعزاء وأساتذتي الأجلاء بقسم الآثار الإسلامية حيث أمدوني بما لديهم من معارف، فلهم جزيل الشكر ووافر الثناء.


كما لا يسعني إلا أن أقدم الشكر والعرفان للأقارب والأصدقاء علي ما بذلوه معي من جهد وعناء طيلة أيام الدراسة، وأخص بالذكر د/ ياسر إسماعيل، و أ/ سامي صالح، اللذين قدما لي كثيراً من العون في بحثي هذا دون ملل أو كلل، فأتمنى لهما مزيداً من النجاح والتوفيق.


وفي الخاتمة فإني أحمد الله عز وجل وأشكره علي فضله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى في تذليل كافة الصعوبات لإتمام هذا العمل، ولا أنسي فضل والدي الذي لم يبخل علي بالتشجيع الدائم والمساندة الكبيرة، كما لا أنسي فضل أمي في توفير المناخ المناسب لإنجاز هذا العمل ودعمها لي، فمتعهما الله بالصحة وطول العمر.


اللهم إنني أسألك اليقين والعفو والعافية وتمام النعمة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

الباحثة


سوزان محمد عبد اللطيف







فهرست






الموضوعات	رقم الصفحة
مقدمة	١
موضوع البحث	٣
إشكاليات البحث وأهدافه ووسائله	٤
تساؤلات البحث	٥
منهج البحث	٦
دراسة نقدية لأهم المراجع والدراسات السابقة	٩
الدراسة التمهيدية	
الإطار الجغرافي والتاريخي لمدينة جدة	
المدلول اللغوي لكلمة جدة	١٨
سبب التسمية	٢١
الموقع الجغرافي لمدينة جدة وأهميته	٢٣
التضاريس	٢٦
المناخ	٣١
- الحرارة	٣٢
- الرطوبة	٣٣
- الأمطار	٣٣
- الرياح	٣٤
السكان	٣٦
التطور العمراني لمدينة جدة	٣٩
النشاط الاقتصادي لمدينة جدة	٦٧
أولاً: النشاط التجاري	٦٧
ثانياً: النشاط الحرفي	٧٧
ثالثاً: النشاط الزراعي	٨٠
الإطار التاريخي	٨٥
الفصل الأول	
العوامل المؤثرة في تخطيط عمارة المنزل بمدينة جدة في العصر العثماني	
تقديم	١٠٢

الموضوعات	رقم الصفحة
أولاً : عوامل البيئة الطبيعية	١٠٤
أ- أثر الموقع الجغرافي	١٠٤
ب- أثر التكوينات الجيولوجية	١٠٨
ج- أثر المناخ	١١٠
ثانياً : العامل الاقتصادي	١١٩
ثالثاً : العامل الاجتماعي	١٢٤
رابعاً : العامل الديني	١٢٩
خامساً: عبقرية المعماري	١٤٥
الفصل الثاني	
أنماط عمارة الدور العثمانية الباقية في مدينة جدة في ضوء الدراسة التسجيلية	
تقديم	١٥١
التصنيف الفني لأنماط منازل مدينة جدة في العصر العثماني	١٥٧
أولاً : النمط الأول :	١٥٩
تخطيط عمارة المنزل ذو الواجهة الواحدة	١٦٠
منزل رقم "٥٠٧"	١٦٢
سمات النمط الأول	١٧٥
ثانياً : النمط الثاني :	١٧٨
تخطيط عمارة المنزل ذو الواجهتين	١٧٩
منزل بخش رقم "٥٠٨"	١٨٣
منزل بخش رقم "٥٠٩"	٢٠٠
منزل الجوخدار	٢١١
منزل وقف الشافعي	٢٣٩
سمات النمط الثاني	٢٧٧
ثالثاً : النمط الثالث	٢٨٠
تخطيط عمارة المنزل ذو الثلاث واجهات	٢٨١
منزل نور ولي	٢٨٣


الموضوعات	رقم الصفحة
منزل آل باعشن	٣٣١
سمات النمط الثالث	٣٧٧
رابعاً : النمط الرابع:	٣٨٠
تخطيط عمارة المنزل ذو الأربع واجهات	٣٨١
منزل آل نصيف	٣٨٣
منزل الشربتلي	٤٢٤
سمات النمط الرابع	٤٥٥
الخلاصة	٤٥٨
<p style="text-align: center;"><b>الفصل الثالث</b></p> <p style="text-align: center;"><b>الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل بمدينة جدة في العصر العثماني</b></p> <p style="text-align: center;"><b>دراسة تحليلية مقارنة مع مثيلتها في منازل مدينة رشيد</b></p>	
تقديم	٤٦١
١- الواجهات	٤٦٤
٢- المداخل	٤٨٣
٣- التغطيات	٤٩٩
أولاً: الأسقف الخشبية المسطحة	٥٠٠
ثانياً: القباب	٥٠٤
٤- وسائل تزويد وتصريف المياه	٥٠٩
أولاً: وسائل تزويد المنزل بالمياه	٥٠٩
ثانياً: وسائل تصريف المياه بالمنزل	٥١٢
<p style="text-align: center;"><b>الفصل الرابع</b></p> <p style="text-align: center;"><b>العناصر المعمارية المكونة لعمارة المنزل بمدينة جدة في العصر العثماني</b></p> <p style="text-align: center;"><b>دراسة تحليلية مقارنة مع مثيلتها في منازل مدينة رشيد</b></p>	
١- التخطيط الرئيسي	٥١٦
أولاً: التكوين المعماري	٥١٧
ثانياً: التخطيط	٥٢٠
الفراغات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنزل بكل من جدة ورشيد	٥٣٢

الموضوعات	رقم الصفحة
أولاً: فراغات مغلقة	٥٣٢
ثانياً: فراغات مفتوحة	٥٥٣
٢- مواد وأساليب الإنشاء	٥٥٩
أ- الأحجار	٥٥٩
ب- الأخشاب	٥٦٢
ج- الطين	٥٦٥
د- النورة	٥٦٦
هـ- الحديد	٥٦٧
٣- عناصر الإضاءة والتهوية	٥٧٣
أولاً: الفتحات والنوافذ	٥٧٣
- النوافذ	٥٧٥
أ- المناور الحائطية	٥٧٥
ب- الشبابيك	٥٧٧
- الرواشين	٥٨٣
- الأروقة	٥٩٣
ثانياً: الملاقف الهوائية	٥٩٤
٤- الروافع :	٥٩٩
أ- الأعمدة	٥٩٩
ب- الروافع المعلقة	٦٠٢
- الكوابيل	٦٠٢
- الكرادي	٦٠٣
ج- العقود	٦٠٤
- العقد الموتور	٦٠٦
- العقد المدبب	٦٠٦
- العقد النصف دائري	٦٠٧
- العقد المدائني	٦٠٨
- العقد الحدوي	٦٠٩

الموضوعات	رقم الصفحة
الفصل الخامس	
دراسة فنية للحليات الزخرفية على الجدران الداخلية والخارجية للمنازل التقليدية بمدينة جدة دراسة فنية مقارنة مع مثيلتها في منازل مدينة رشيد	
تقديم	٦١١
• الأساليب الفنية المتبعة في تنفيذ الزخارف	٦١٣
أولاً : الأساليب الفنية المتبعة في زخرفة خامة الخشب	٦١٣
ثانياً : الأساليب الفنية المتبعة في زخرفة خامة الجص	٦١٨
• العناصر الزخرفية المنفذة بمنازل مدينة جدة	٦٢٣
أولاً: العناصر الزخرفية النباتية	٦٢٣
ثانياً: العناصر الزخرفية الهندسية	٦٢٩
ثالثاً: رسوم الكائنات الحية والمناظر الطبيعية	٦٤١
رابعاً: النقوش الكتابية	٦٤٢
خامساً: العناصر المعمارية المنفذة بأساليب زخرفية	٦٤٧
الخاتمة والتوصيات	٦٥١
الملاحق	٦٦٠
قائمة المصادر والمراجع	٦٩١



المقدسة  
حان سرمان





## مقدمة

استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض، فعمرها وبني منزله الذي يأوي إليه ليقيه حر الصيف وبرد الشتاء وفي وقت الحروب، في حدود طاقته المادية دون تفتير ولا إسراف في بنائه، تحكمه ظروف اجتماعية تداولها الناس من عادات وتقاليد كيفها الدين الإسلامي، وظروف مناخية وبيئية.

وقد ارتبط إنسان اليوم بإنسان الأمس وذلك إيماناً منه بأن ما ورثه عن أجداده وآبائه هو أساس لتطوره في الوقت الحاضر، فكانت صلته بماضيه عريقة وقوية علي الرغم من المدى البعيد بينهما.

ومن هنا فكرت الباحثة في دراسة عمارة المنازل القديمة، للتعرف علي أهم سماتها المعمارية والفنية وكيفية تعامل المعمارين القدماء مع العديد من المشكلات، ولقد لفت نظري احتواء منطقة جدة التاريخية علي مجموعة منازل تعد من التحف المعمارية التي لم يلتفت أحد لدراستها علي الرغم أنها تضم أنماطاً غير مألوفة في تلك الفترة، مما أثار في نفسي الرغبة لدراسة عمارة المنزل التقليدي في تلك المنطقة؛ لكونها تعد حلقة مهمة من حلقات العمارة الإسلامية.

وعندما شرعت في استقصاء ما كتب عن عمارة المنزل بها وجدت أن ما تميزت به منازل مدينة جدة من تنوع في الأنماط والأشكال قد دفع كثيراً من الرحالة إلي وصفها، وإلقاء الضوء علي بعض من سماتها المعمارية والفنية وسجل ذلك في عدد من الصور التي ضمنتها مؤلفاتهم.

وأثناء بحثي لاحظت أن أشكال منازل مدينة جدة تتقارب إلي حد كبير مع أشكال منازل مدينة رشيد<sup>(١)</sup> الساحلية التي تعود لنفس الفترة التاريخية، كما لاحظت وجود تشابه كبير بين المدينتين في أكثر من وجه، حيث نستطيع أن نلمس هذا التشابه في :

---

(١) رشيد : بفتح الراء المهملة وكسر الشين وسكون المثناة التحتية وفي آخرها دال مهملة، بليدة غربي النيل عند مصبه في البحر شرقي الإسكندرية علي مرحلة منها. مبارك : علي باشا، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ١٣٠٥هـ / ١٩٩٤م، ج ١١، ص ١٩٣.

القاضي: جليلة جمال، ومحمد طاهر صادق، ومحمد حسام إسماعيل، رشيد... النشأة الازدهار الانحسار، دار الأفاق العربية، القاهرة، مدن تراثية (٤)، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م، ص ١٩.

وتعد رشيد من الثغور المصرية القديمة، وردت في جغرافية استرابون باسم " Bolbitine " إذ أنها تقع علي مصب فرع النيل البوليتيني " فرع رشيد ". رمزي : محمد، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلي سنة ١٩٤٥م، القسم الثاني، البلاد الحالية، ج ٢، مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة، الهيئة =

موقع المدينتين وأثره علي كل منهما، فموقع مدينة جدة<sup>(١)</sup> جعلها من أهم المدن الساحلية علي البحر الأحمر، مما أكسبها أهمية استراتيجية كبيرة، حيث أصبحت من أهم موانئ الدولة السعودية بشكل عام، والميناء الرئيسي لمكة المكرمة بشكل خاص.

وقد أدى ذلك بدوره إلي نشاط وازدهار التجارة بها، وجعلها محورا تجاريا من الدرجة الأولى، إضافة إلي كونها المدخل الرئيسي الذي يقصده الحجاج والمعتمرون القادمون إلي الحجاز عن طريق البحر.

وكذلك الحال بالنسبة لمدينة رشيد فموقعها<sup>(٢)</sup> (شكل ٢٠٨) قد أكسبها أهمية استراتيجية كبيرة منذ القدم، وساعدها لكي تصبح أهم الثغور المصرية في العصر العثماني<sup>(٣)</sup>، خاصة بعد أن أهمل أمر الخلجان في عصر الدولة العثمانية وانعزلت

---

= المصرية العامة للكتاب، بدون تاريخ، ص ٣٠٠. كما ذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها القبطي "Rachit" ومنه اشتق اسمها العربي رشيد. ماهر : سعاد، محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية في العصر الإسلامي، مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٦٦م، ص ١٣٦. عناني: إبراهيم، رشيد في التاريخ " دراسة في التاريخ والآثار والسياحة "، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ١٩٨٧م، ص ١٣.

ويذكر أن اسمها قد اشتق من الاسم الفرعوني " Rakhyt "، وهو اسم سكان الدلتا، والذي تحول إلي الاسم القبطي " Rachit "، ثم إلي رشيد فيما بعد. عبد الله : إبراهيم محمد، دراسة علاج وصيانة مواد البناء والعناصر الزخرفية في بعض المباني الأثرية بمدينة رشيد، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠٠٠م، ص ١. وللتعرف علي رواية التسمية انظر.. زيتون : محمد محمود، إقليم البحيرة "صفحات مجيدة من الحضارة والثقافة والكفاح"، دار المعارف، مصر، ١٩٦٢م، ص ١١٧.

وتمثل مدينة رشيد حاليا إحدى مدن محافظة البحيرة، وتقع علي الضفة الغربية لفرع رشيد علي مسافة اثني عشر كيلومتر فوق مصب النيل في البحر المتوسط " فرع رشيد "، علي مسافة ٦٥ كيلومتر تقريبا من شمال شرق الإسكندرية. هيئة الآثار: آثار رشيد، وزارة الثقافة، مطبعة هيئة الآثار المصرية، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٣.

(١) انظر الدراسة التمهيدية.

(٢) تقع رشيد علي الضفة الغربية لفرع رشيد أسفل خط عرض ٣٥ ٢٨، وعلي خط طول ٣١ ٣٤، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق فرع النيل الذي يحمل اسمها، ومن الغرب خليج أبوقير، ومن الجنوب تل أبو مندور. القاضي وآخرون : رشيد، ص ٢٩.

(٣) لعبت رشيد في العهد العثماني دورا أكبر من دورها في العهد العربي، إذ صارت بحكم التوجيه البحري الجديد أقرب الموانئ علي الطريق ما بين القسطنطينية ودار الخلافة، في الوقت الذي تدهورت فيه معظم مدن الدلتا الأخرى بوجه عام حين صارت مصر تابعة للدولة العثمانية. عناني : رشيد في التاريخ، ص ٢٠. وعليه فقد كان اهتمام العثمانيين بثغر رشيد يفوق اهتمامهم بكل الثغور المصرية، ومن هنا ازدهر عمرانها وأصبحت محورا تجاريا من الدرجة الأولى، كما أنها أصبحت ميناء رئيسيا في التصدير والاستيراد بينها وبين الموانئ العثمانية الرئيسية. القاضي وآخرون : رشيد، ص ٥٩.

الإسكندرية عن النظام المائي لمصر<sup>(١)</sup>، مما جعل مدينة رشيد من المدن التي لعبت دورا هاما في التجارة المصرية.

ومن ثم نلاحظ أن موقع المدينتين الساحلي قد ظهر تأثيره في الازدهار الاقتصادي لكل منهما، والذي كان من نتائجه تطور العمران وازدهاره.

كما نستطيع أيضا لمس التشابه بين المدينتين في مرورهما بنفس المراحل التاريخية، فنظرا لتبعية إقليم الحجاز ومدنه في كثير من الفترات التاريخية لحكام مصر، فقد أدى ذلك إلى مرور كلا المدينتين "جدة ورشيد" بنفس المراحل التاريخية بداية من العصر الإسلامي المبكر، حتى نهاية العصر العثماني، مروراً بالعصر الأموي، فالعباسي، فالفاطمي، فالأيوبي، فالمملوكي.

كذلك تتشابه المدينتين في احتفاظ كل منهما بعدد كبير من الدور السكنية العثمانية، فمدينة جدة مازال بها عدد كبير من المنازل العثمانية الموجودة بحالة جيدة، وكذلك مدينة رشيد<sup>(٢)</sup> التي لا زالت تحتفظ -حتى الآن- بعدد لا بأس به من المنازل العثمانية<sup>(٣)</sup>، التي يبلغ عددها حوالي اثنين وعشرين منزلاً (شكل ٢٠٩).

كل عناصر التشابه هذه وغيرها قد شجعتني علي فكرة الربط بين عمارة منازل المدينتين للوقوف علي تساؤل هام...! وهو هل العصر العثماني قد فرض سمات وملامح معمارية معينة علي المناطق التي خضعت لسيطرة حكامه وسلطينه...؟ أم أن هذه المناطق كانت لها عواملها وملامحها الفنية والمعمارية الخاصة التي كانت نتاجاً لتأثرها بالعوامل البيئية والمحلية لكل منهما...؟

### موضوع البحث :

يتناول هذا البحث دراسة تسجيلية وتحليلية لعمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة للتعرف علي أنماطها التقليدية، ووحداتها وعناصرها المعمارية وسماتها الفنية.

(١) القاضي وآخرون : رشيد، ص ٤٥.

(٢) تعتبر مدينة رشيد المدينة الأولى في مصر بعد مدينة القاهرة التي مازالت تحتفظ نسبياً في بعض أجزائها بطابعها المعماري المميز، بما تحويه من آثار إسلامية قائمة ترجع إلي العصر العثماني، وتتنوع تلك الآثار ما بين مدنية ودينية وحربية ومنشآت خدمات اجتماعية.

(٣) يرجع أقدم هذه المنازل إلي أوائل القرن الثاني عشر الهجري " أوائل القرن الثامن عشر الميلادي"، بينما يعود أحدثها إلي أوائل القرن الثالث عشر الهجري " أوائل القرن التاسع عشر الميلادي". عبد الوهاب : حسن، طرز العمارة الإسلامية في الريف، مجلة المجمع العلمي المصري، المجلد ٣٨، الجزء الثاني، ١٩٥٦-١٩٥٧م، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، ١٩٦٥م، ص ٣١.

وستهتم الباحثة بدراسة المنازل القديمة في المنطقة من أجل معرفة أنماط مخططات عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة التاريخية، ووضع تصنيف لأهم خصائصها وسماتها المعمارية والفنية، مع مقارنة وحداتها وعناصرها المعمارية بمثيلاتها في منازل مدينة رشيد.

### **إشكالية البحث وأهدافه ووسائله:**

دراسة عمارة المنزل الجداوي ومعرفة مقوماته، ووحداته وعناصره المعمارية، وسماته الفنية، وخصائصه التي ينفرد بها عن غيره من المنازل. وقد تطلب هذا القيام بزيارة ميدانية لمدينة جدة، مما جعلني أقابل العديد من الصعوبات، تمثلت في :

- الجهد والتكلفة المادية في مثل هذا النوع من الدراسة، وذلك لعمل مسح لأكبر عدد من المنازل الباقية، ثم القيام بعمل الرسوم والمخططات والتصوير.
- هذا إلى جانب الصعوبات العديدة التي واجهتها بسبب اختلاف التقاليد والظروف الاجتماعية في مدينة جدة، خاصة وأني باحثة يصعب عليها التحرك والتجول فيها بمفردي للتحقق من عمارتها، وذلك لما تفرضه عادات وتقاليد هذه الحياة الاجتماعية، وإن كانت رغبتني في دراسة هذا الموضوع هي التي شجنت في نفسي القيام بإتمام هذه الدراسة مهما قابلت من صعوبات.
- كما قابلتني صعوبة التصوير الداخلي لكثير من هذه المنازل، حيث إن بعض هذه المباني آيلة للسقوط، علاوة على أن أغلب هذه المنازل يمتلكها أفراد، لذا فقد كان بعضها مغلق، وبعضها الآخر مستغل للسكني، مما صعب الأمر وأدى إلي تعذر تصويرها من الداخل.
- هذا بالإضافة إلى قلة الدراسات التي تناولت الحديث عن مدينة جدة بوجه عام، وعمارة المنزل بها بوجه خاص.
- ولم يقتصر الأمر على الشق الخاص بمدينة جدة، وإن كان هو الشق الأكبر في الرسالة، ولكن الأمر تطلب أيضا تردي علي مدينة رشيد للقيام بنفس الخطوات والتي تتمثل في عمل مسح للمنازل الباقية، وتصوير الوحدات والعناصر المعمارية المختلفة المكونة لها لإجراء الدراسة المقارنة.

### **وتهدف الدراسة إلى :**

- (١) دراسة تسجيلية ووصفية للمنازل التقليدية بمدينة جدة للتعرف علي أنماطها المختلفة.
- (٢) إثبات وتحديد أهم العوامل التي أثرت علي مخططات الدور السكنية العثمانية في مدينة جدة القديمة، للتعرف علي كيفية تصرف المعماري معها في ضوء الظروف البيئية وغيرها من العوامل التي تتحكم في البناء.

(٣) مقارنة الوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد.

(٤) مقارنة الوحدات والعناصر الزخرفية المستخدمة في تزيين عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد.

### **ومن أهم وسائلها :**

(١) اختيار نماذج لمخططات المنازل التقليدية بمدينة جدة من خلال عملية الحصر الشامل في ضوء المسح الذي قمت به.

(٢) إعداد رسوم تخطيطية من مساقط وقطاعات رأسية وأفقية للتعرف علي أهم المكونات المعمارية للمنزل.

(٣) دراسة اللوحات والصور الفوتوغرافية القديمة لمنازل المنطقة، والتي أثبتتها الرحالة الأجانب والعرب، مع حصر أوصافها الواردة في مدوناتهم، ومقارنتها بأقدم النماذج القائمة، من أجل معرفة أصولها المعمارية من جانب، والتعرف علي أهم المتغيرات أو الإضافات التي أدخلت علي عمارتها من جانب آخر.

### **تساؤلات البحث:**

علي ضوء أهداف الدراسة هناك مجموعة من التساؤلات التي تفرضها طبيعة البحث من أهمها:

(١) ما هي سمات عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة ؟

(٢) ما هي أهم الوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة، وما هي خصائصه وسماته المعمارية ؟

(٣) مدي تطابق النصوص الوصفية واللوحات الفوتوغرافية للرحالة والخاصة بالمنازل التقليدية بمدينة جدة علي النماذج الباقية بالمنطقة !

(٤) مدي تطابق عمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة مع مثيله في مدينة رشيد !

### **منهج البحث :**

تعتمد الدراسة علي تطبيق أكثر من منهج للوصول إلي أهداف البحث، منها :

(١) المنهج الاستقرائي للمصادر والمراجع التاريخية، وبخاصة نصوص الرحالة التي تتضمن وصفا معماريا للمنازل.

(٢) المنهج الوصفي وذلك من خلال عمل تسجيل لمجموعة نماذج مختارة تعبر عن أنماط عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة تسجيلا معماريا وأثريا بعد القيام بعمل حصر شامل لها.

(٣) **المنهج التحليلي** : ويهدف إلى دراسة أصول مخططات المنازل والوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنزل الجداوي والتأكد من أصالتها المحلية.

(٤) **المنهج المقارن** : ويهدف إلى مقارنة الوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد، لتحديد السمات المميزة لعمارة كل منهما، والسمات المشتركة بينهما.

### **وتتطلب إجراءات المنهج تتبع الخطوات التالية :**

- وضع خريطة عامة لمنطقة جدة التاريخية موضحة عليها أهم الحارات التي تتضمن المنازل موضوع الدراسة.
  - الدراسة الميدانية لمنازل مدينة جدة " منطقة الدراسة ".
  - أعمال الرفع المعماري للمنازل القديمة، والتسجيل الفوتوغرافي لها.
- وقد اشتمل البحث على دراسة تمهيدية وخمسة فصول وخاتمة، ويحتوي كل منهم على ما يلي :

### **الدراسة التمهيدية :**

تتقسم الدراسة التمهيدية إلى قسمين، تناول القسم الأول منهما الإطار الجغرافي لمدينة جدة، حيث أوضحت الباحثة المدلول اللغوي لكلمة جدة، وسبب تسميتها، وأهم الألقاب التي لقبت بها، كما تناولت الموقع وأهميته، وبينت التضاريس الأساسية لسطح المنطقة، ثم تناولت المناخ بعوامله المختلفة " الحرارة والرطوبة والأمطار والرياح "، كما تناولت الامتداد العمراني للمدينة على مر العصور وأشارت إلى أهم معالمها العمرانية، وأخيرا تعرضت الباحثة للنشاط الاقتصادي للمدينة باختلاف مقوماته من "تجارة وصناعة وزراعة" موضحة أثر هذه العوامل على عمارة المنزل بمدينة جدة.

بينما جاء القسم الثاني يناقش الإطار التاريخي لمدينة جدة على مر العصور التاريخية ابتداء من ظهورها، ثم في العصر الإسلامي المبكر، مروراً بالفترات التاريخية المختلفة " الأموية والعباسية والفاطمية والأيوبيية والمملوكية والعثمانية "، حتى انضمامها للدولة السعودية.

### **الفصل الأول :**

يناقش هذا الفصل العوامل المختلفة المؤثرة على عمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة، والتي تضمنت العامل البيئي الذي تفرع إلى ثلاثة أقسام تمثل أولها في أثر الموقع

الجغرافي للمدينة في انتقال العديد من التأثيرات إليها، بينما تمثل الشق الثاني في التكوينات الجيولوجية للمدينة وأثرها في تحديد مواد البناء المستخدمة، أما الشق الثالث فيناقش أثر المناخ بعوامله المختلفة من " حرارة ورطوبة وأمطار ورياح " علي عمارة المنزل الجداوي. كما تضمن أيضا هذا الفصل أثر العامل الاقتصادي، والعامل الاجتماعي، والعامل الديني، وعبقورية المعماري، علي عمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة.

### **الفصل الثاني :**

يمثل هذا الفصل لب الرسالة، وهو بعنوان " أنماط عمارة الدور العثمانية الباقية في مدينة جدة في ضوء الدراسة التسجيلية "، وقد بدأت هذا الفصل بمقدمة عامة عن المنازل التقليدية بمدينة جدة، ثم أتبعها بتصنيف تلك المنازل إلي أربعة أنماط رئيسية تبعا لعامل الموقع وأثره علي تحديد عدد الواجهات، فكان منها المنزل ذو الواجهة الواحدة، والمنزل ذو الواجهتين، والمنزل ذو الثلاث واجهات، والمنزل ذو الأربع واجهات. وقد قامت الباحثة بعمل مسح شامل وحصر لمنازل كل نمط، أتبعته باختيار تسعة نماذج مختلفة تمثل الأنماط الأربعة، قامت بدراستها من كافة الجوانب.

### **الفصل الثالث :**

خصص هذا الفصل لدراسة الوحدات المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة دراسة تحليلية للتأكد من أصالتها المحلية، ومن ثم مقارنتها بمثيلاتها في منازل مدينة رشيد.

وقد تمثلت تلك الوحدات في الواجهات، والمداخل، والتغطيات، ووسائل ترويض وتصريف المياه.

### **الفصل الرابع :**

خصص هذا الفصل لدراسة العناصر المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة دراسة تحليلية للتأكد من أصالتها المحلية، ومن ثم مقارنتها بمثيلاتها في منازل مدينة رشيد.

وقد تمثلت تلك العناصر في عنصر التخطيط العام للمنازل بما يحويه من " فراغات معمارية"، ومواد البناء، وعناصر الإضاءة والتهوية والمتمثلة في الفتحات والنوافذ " المناور الحائطية والشبابيك والرواشين"، والملاقف الهوائية، وأخيرا عنصر الروافع بما يحويه من " أعمدة وروافع معلقة وعقود".

## **الفصل الخامس :**

احتوي هذا الفصل علي الدراسة الفنية للعناصر الزخرفية المزينة للمنازل التقليدية بمدينة جدة، سواء المنفذة علي الجص أو المنفذة علي الأعمال الخشبية التي وجدت بتلك المنازل، وقد قامت الباحثة بتقسيمها إلي خمسة عناصر رئيسية ممثلة في العناصر الزخرفية النباتية، والعناصر الزخرفية الهندسية، ورسوم الكائنات الحية والمناظر الطبيعية، والنقوش الكتابية، والعناصر المعمارية المنفذة بأساليب زخرفية؛ ومن ثم قامت بمقارنتها بمثيلاتها في منازل مدينة رشيد.

## **الخاتمة والتوصيات :**

وأخيرا احتوي البحث علي خاتمة عامة تشتمل علي خلاصة هذه الدراسة، والنتائج التي توصلت إليها الباحثة، وأهم التوصيات. كما احتوي البحث علي العديد من الخرائط والمخططات والتفريغات تضمنها المجلد الثاني للرسالة، كما احتوي علي ملحق منفصل للصور الفوتوغرافية تمثل في المجلد الثالث.



## دراسة نقدية لأهم المراجع والدراسات السابقة

البحث في عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة اقتضى دراسة واسعة ومستفيضة لأهم المراجع العربية والدراسات الأجنبية التي تناولت بالإسهاب أو بالإيجاز لبحث جوانب هذا الموضوع.

وأهم ما يلاحظ أن بعض المصادر التي اعتمد عليها البحث قد تناولت الحجاز بشكل عام، وكان الحديث عن مدينة جدة بها عرضاً.

فأغلب من كتب عن مدينة جدة من الرحالة أو المؤرخين القدامى اكتفوا بذكر لمحات سريعة عن هذه المدينة وعمرانها في معرض حديثهم عن المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعليه فقد كانت المؤلفات والبحوث التي تتعلق بموضوع البحث قليلة للغاية، ولا تتعلق بطريقة مباشرة للموضوع، وإن كانت فلا تتضمن سوى معلومات بسيطة..

ومن أهم المراجع والبحوث العربية والأجنبية التي اعتمدت عليها :

### أولاً: المراجع العربية :

- الشيخ عبد القادر بن فرج (السلح والعدة في تاريخ بندر جدة)<sup>(١)</sup> :

يعد بن فرج من الذين كتبوا عن مدينة جدة، وكتابه المشار إليه أعلاه يحتوي علي مقدمة وأربعة فصول، تناولت المقدمة سبب تسميتها بجدة، واحتوي الفصل الأول علي فضل جدة وما ورد فيها من الأحاديث والآثار، والفصل الثاني في أول من جعلها ثغراً لمكة المكرمة، والثالث في سبب عمارة السور، أما الفصل الرابع فقد اهتم بذكر ما اشتملت عليه المدينة من العلماء والصلحاء.

وقد أفادني هذا الكتاب بشكل خاص في الدراسة التمهيدية عندما تحدثت عن عمران ومعالم مدينة جدة، وذلك لكثرة ما ورد به من معلومات عن سور جدة وأبوابها وأبراجها ومساجدها وزواياها القديمة.

وتعود أهمية هذا الكتاب إلي اعتدال منهجية صاحبه في نقل بعض الأخبار والحوادث التاريخية، واتضح ذلك عند تناوله بناء سور جدة فوصفه وصفاً دقيقاً قد لا نجده في مصدر سواه، كذلك في معالجته لمساجد جدة فلم يكتف بإيراد عددها وأسمائها، وإنما

(١) بن فرج : عبد القادر أحمد بن محمد " ت ١٠١٠هـ - ، السلح والعدة في تاريخ بندر جدة، تحقيق : علي محمد

عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٩٩٧م.

تطرق إلي تاريخ إصلاحها وكيفية ترميمها والقائمين علي عمارتها، كما تناول الفئات الاجتماعية التي سكنت جدة في عصره. وإذا كان منهجه في إيراده لهذه الأخبار قد اتسم بالاعتدال فإن منهجه في نقل بعض الأخبار الأخرى قد ابتعد عن ذلك تماماً.

• الشيخ الحضراوي (الجواهر المعدة في فضائل جدة)<sup>(١)</sup>:

يعد الحضراوي من الذين كتبوا عن مدينة جدة، وكتابه المشار إليه أعلاه أتم كتابته عام ١٢٨٨هـ / ١٨٧١م، ورتب في مقدمة وفصلين وخاتمة، تضمنت المقدمة سبب إنشاء جدة وضبط أسمائها ومن أنشأها، وتضمن الفصل الأول ذكر فضائلها والمرابطة فيها، أما الفصل الثاني فقد تحدث عن مآثرها وما احتوت عليه من سكان، بينما جاءت الخاتمة لتتضمن بعض الحكايات التي وقعت أثناء بناء سورها.

وعلي الرغم من اعتماد الحضراوي علي مخطوط الشيخ بن فرج في كتاباته، فإنني قد أفدت من هذا الكتاب أيضا ببعض الآراء الجيدة عن جدة، كما أحطت بمسميات وألقاب جدة من هذا الكتاب، وأفادني أيضا في الدراسة التمهيدية عند حديثي عن عمران ومعالم المدينة، حيث ورد به العديد من المعلومات الخاصة بعدد المساجد والأسواق، وسور جدة وتاريخ بنائه وأبوابه، والزوايا الموجودة بالمدينة.

• البتوني (الرحلة الحجازية)<sup>(٢)</sup>:

يعد البتوني من الذين كتبوا عن مدينة جدة، وكتابه المشار إليه أعلاه قام بتأليفه بعد زيارته للأماكن المقدسة، وتحدث فيه عن سكان منطقة الحجاز منذ القدم وركز حديثه علي الفترة التي زار فيها تلك الديار عام ١٣٢٧هـ / ١٩٠٧م، وتناول في حديثه عادات وتقاليد سكان تلك المنطقة.

وقد أفرد فصلاً في كتابه عن مدينة جدة، تناول فيه جوانب متعددة من المدينة، فتحدث عن سكانها، وعمارة السور بها، وأهم ما تناوله هو وصفه لمنازلها، حيث أمدنا بوصف جيد لعمارة المنزل الجداوي وقت زيارته للمنطقة، من حيث مواد البناء، وارتفاع الواجهات وأشكال النوافذ والرواشين، والأهم من ذلك هو قيامه بتشبيهها بمساكن مصر في العصر المملوكي.

(١) الحضراوي : أحمد بن محمد بن أحمد " ت ١٣٢٧هـ "، الجواهر المعدة في فضائل جدة، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠١م.

(٢) البتوني : محمد نبيب، الرحلة الحجازية، مكتبة المعارف، الطائف، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.

### • الأنصاري (موسوعة تاريخ مدينة جدة) (١):

يعد الأنصاري من أهم من كتبوا عن مدينة جدة، وقد تناول في كتابه المشار إليه أعلاه الوضع الجغرافي لمدينة جدة وتطورها العمراني، وسكانها في الماضي والحاضر، ومشكلة المياه بها، كما تناول في حديثه النواحي الصحية والتعليمية وبعض العادات والتقاليد، كما أفرد المجال للحديث عن الحكام والقضاة والتشكيلات الحكومية في جدة. وقد استفدت من هذا المرجع بما يخدم الجانب الجغرافي والتاريخي، وذلك أثناء حديثي عن سكان جدة، عمراتها، معالمها العمرانية وإطارها التاريخي.

### • مغربي (ملاح الحياة الاجتماعية) (٢):

يعد مغربي من أهم من كتبوا عن مدينة جدة وإن جاء ذلك ضمن حديثه عن مدن إقليم الحجاز بشكل عام، وكتابته المشار إليه أعلاه يحتوي علي عشرة فصول، تناول الفصل الأول منها حياة الأسرة وعاداتها في المدن الحجازية، وتعرض بالحديث لعمارة البيوت وأهم الفراغات المعمارية المكونة لها، كما تحدث في الفصل الثاني عن أهم مدن إقليم الحجاز والمتمثلة في "جدة ومكة والمدينة"، وتطرق في حديثه إلي طرق ومواد البناء بها، وأشار في حديثه إلي بعض العناصر المعمارية الهامة المكونة لها كالرواشين والشبابيك والأسقف وطرق التصريف... أما الفصل الثالث والرابع والخامس فقد تناولوا الملابس والأزياء والتعليم والطب والأطباء بتلك المناطق، وجاء الفصل السادس ليتضمن التجارة وأحوالها في مدن إقليم الحجاز، وكذلك الفصل السابع تناول الصنائع والفنون، بينما تحدثت الفصول الأخيرة من الكتاب عن الأطعمة والأشربة والغناء.. في مدن تلك الإقليم.

وقد أفادني ذلك المرجع كثيرا، خاصة الفصل الأول والثاني منه، حيث استقيت منهما العديد من المعلومات الخاصة بالوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنزل الجداوي، كما أفادني أيضا الفصلان السادس والسابع في الدراسة التمهيدية وبالتحديد في الجزء الخاص بالنشاط الاقتصادي للمدينة.

(١) الأنصاري : عبد القدوس، موسوعة تاريخ مدينة جدة، دار مصر للطباعة، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، المجلد الأول.

(٢) مغربي : محمد علي، ملاح الحياة الاجتماعية في الحجاز، دار العلم للطباعة والنشر، جدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

• دياب (جدة التاريخ والحياة الاجتماعية)<sup>(١)</sup>:

يعد دياب من الذين كتبوا عن مدينة جدة، وقد تناول في كتابه المشار إليه أعلاه ألقاب ومسميات المدينة، وموقعها، وتاريخها علي مر العصور الإسلامية، وسكانها ومجالاتهم المهنية التقليدية، وقد تناول في حديثه أسواق جدة القديمة وحاراتها ومنازلها ومساجدها، كما أفرد المجال للحديث عن عاداتها وتقاليدها. وقد أفادني هذا المرجع عند التعرض لألقاب ومسميات مدينة جدة، وكذلك عند حديثي عن السكان ومهنتهم، وعن عمران ومعالم مدينة جدة العمرانية.

• الثقفي (الصناعات الخشبية المعمارية بمدينة جدة في العصر العثماني)<sup>(٢)</sup>:

تناول الثقفي في مخطوطه المشار إليه أعلاه دراسة الصناعات الخشبية المعمارية بمدينة جدة في العصر العثماني، وقد رتبها في مقدمة وبابين وخاتمة، تناول الباب الأول منهما الدراسة التحليلية، والتي انقسمت إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الصناعة والصناع، والفصل الثاني التصميم الفني وصلته بالوظيفة، بينما تناول الفصل الثالث الزخارف. أما الباب الثاني فقد تضمن الدراسة الوصفية.

وقد أفادني هذا المخطوط كثيرا في الدراسة التحليلية، خاصة في الجزء الخاص بعناصر الإضاءة والتهوية، حيث استقيت منه العديد من المعلومات التي أفادتي في تحليل عنصر النوافذ والرواشين، كما استفدت منه أيضا في الدراسة الفنية.

• وليام فيسي وآخر (المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين)<sup>(٣)</sup>:

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الصور القديمة لحارات ومنازل مدينة جدة القديمة، ومن هنا اكتسب أهميته.

• مكتبة الملك عبد العزيز (صور فوتوغرافية من المملكة العربية السعودية)<sup>(٤)</sup>:

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الصور القديمة لحارات ومباني وسور مدينة جدة القديمة، ومن هنا اكتسب أهميته.

(١) دياب : محمد صادق، جدة التاريخ والحياة الاجتماعية، جدة، ١٤٢٣هـ.

(٢) الثقفي : عبد الله بن زاهر عطية، الصناعات الخشبية المعمارية بمدينة جدة في العصر العثماني " ٩٢٣ - ١٣٣٥هـ / ١٥١٧-١٩١٦م"، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.

(٣) فيسي : وليام، وجيليان غرانت، المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين، مؤسسة التراث، الرياض، ١٤١٧هـ.

(٤) مكتبة الملك عبد العزيز : صور فوتوغرافية من المملكة العربية السعودية " شمال وغرب المملكة ١٣٢٥ - ١٣٣٦هـ / ١٩٠٧-١٩١٧م"، مؤسسة التراث، الرياض، ١٤٢٠هـ.

### • روبرت ماثيو (دراسة المنطقة التاريخية بجدة)<sup>(١)</sup>:

تضمنت هذه الدراسة دراسة تفصيلية للمنطقة المركزية بجدة، وأعطت أهمية خاصة للمحافظة علي المباني القديمة وتحسين المناطق الداخلية للمنطقة، وقد اشتملت علي ثلاث مراحل، تضمنت المرحلة الأولى أعمال المسح، بينما تضمنت المرحلة الثانية مقترحات التصميم الحضري "المدني"، أما المرحلة الثالثة فقد احتوت علي آراء بشأن مراقبة حركة التطوير العمراني. وقد ساعدتني هذه الدراسة كثيراً خاصة في عملية المسح الشامل للمنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة علي اختلاف أنماطها، وإحصاء المنازل التي تنتمي لكل نمط.

### • الصالح (المؤثرات والأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية)<sup>(٢)</sup>:

تناول الصالح في هذه الدراسة " بحث " مبحثين علي جانب كبير من الأهمية، تمثل أولهما في المؤثرات الجغرافية في العمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في المؤثرات المناخية من حرارة ورطوبة وأمطار ورياح، والمؤثرات الطبوغرافية والتربة، والمؤثرات الدينية والاجتماعية والحضارية.

أما المبحث الثاني فقد تمثل في الأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية، وتعرض فيه لنمط العمارة التقليدية في نجد والمنطقة الوسطي، ونمط العمارة التقليدية في إقليم الحجاز، وأخيراً نمط العمارة التقليدية في المنطقة الجنوبية الغربية. وقد أفادتني هذه الدراسة كثيراً، حيث استقيت منها العديد من المعلومات أثناء كتابتي للفصل الأول المتعلق بالعوامل المؤثرة علي عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة.

### ثانياً : المراجع الأجنبية:

### • أنجلو بيسي ( Jiddah Portrait of an Arabian City )<sup>(٣)</sup>:

يعد هذا الكتاب من أهم المراجع الأجنبية التي تناولت مدينة جدة، فضلاً عما أورده المؤلف نفسه من عدة فصول تحدث فيها عن مدينة جدة، فقد أورد أيضاً ثبناً بالرحالة الذين زاروا جدة منذ القدم، بلغوا سبعة وأربعين رحالة، زاروا جدة ابتداء من عام

(١) ماثيو : روبرت، وجونسون مارشال، دراسة المنطقة التاريخية بجدة، المرحلة الثانية " مراقبة حركة العمران ولليل التصميم المدني "، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بلدية جدة، جمادي الثاني ١٤٠٠هـ.

(٢) الصالح : ناصر عبد الله، المؤثرات والأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية، بحث خاص، قسم الجغرافيا، كلية التربية، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.

(٣) Pesce : Angelo , Jiddah Portrait of an Arabian City , Falcon Press , London , 1977.

١٠٥٠هـ/١٨٩٤م، موردا في نهاية كتابه ملحقاً بأهم الجوانب التي أوردها كل رحالة من هؤلاء.

ومن أهم الرحالة الذين تضمنهم الكتاب وكانت لهم كتابات جيدة عن وصف المنازل التقليدية بمدينة جدة:

- فيسكونت فالنتيا (Viscount Valentia)

والذي زار مدينة جدة في عام ١٢٢١هـ / ١٨٠٦م.

- بوركهاردت (J.L. Burckhardt)

زار مدينة جدة في عام ١٢٣٠هـ/١٨١٤م، ويعد من أهم الرحالة الذين كتبوا عن مدينة جدة، فلم يكتفي بوصف منازلها فقط، ولكنه وصف العديد من الجوانب الأخرى وصفاً دقيقاً، كسور المدينة وأبراج المراقبة والمساجد والمياه.

- العالم الألماني إدوارد روبل (Edward Roppel)

وقد زار مدينة جدة مرتين، إحداهما في عام ١٢٤٢هـ / ١٨٢٦م، أما الثانية فكانت في عام ١٢٤٧هـ / ١٨٣١م، وقد خص جدة بفصل في كل من كتابه الأول والثاني، وكانت المنازل من أهم ما قام بوصفه.

- تاميسية (M.O. Tamisier)

زار مدينة جدة في عام ١٢٥٠هـ/١٨٣٤م، وكان من أهم الرحالة الذين قدموا وصفاً دقيقاً عن منازل مدينة جدة وتعدد طوابقها، ومادة بنائها، والأعمال الخشبية بها.

- تشارلز ديديه (Charles Didier)

زار مدينة جدة عام ١٢٣١هـ / ١٨٥٤م، وقدم وصفاً دقيقاً عن طراز عمارة المنزل الجداوي، وأشكال النوافذ بها، ولون الجدران، واستخدام الأسطح. وبالإضافة إلى كتابات هؤلاء الرحالة التي أوردها هذا الكتاب وغيرهم، فقد أفادني هذا الكتاب أيضاً عند تناولي للنشاط الاقتصادي للمدينة.

• خان (Jeddah Old Houses) (١):

يوجد من هذا الكتاب نسختان إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية، ولكنني لم يقدر لي العثور على النسخة العربية.

ويعد هذا الكتاب من أهم المراجع التي اعتمدت عليها، وذلك لصلتها المباشرة بموضوع الدراسة، وقد تضمن هذا الكتاب خلفية تاريخية وجغرافية عن مدينة جدة من

(1) Khan: Sultan Mahmud, Jeddah Old Houses "A study of vernacular Architecture of the Old City of Jeddah", The Saudi Arabian National Center for Science and Technology, 1981.

خلال كتابات الرحالة والمؤرخين، كما تناول الناحية العمرانية فتعرض لتخطيط المدينة، والساحات العامة والخاصة، والشوارع والأسواق والسور...، كما تحدث عن الطراز المعماري السائد في بناء المنازل التقليدية بالمملكة، وعن وجود طرازين أحدهما ساحلي كالذي بجدة، والآخر داخلي كالذي بالمدينة ومكة، كما تناول بإيجاز عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة ونقسيماته الداخلية، وأسلوب البناء والتغطيات والرواشين.

وقد أفادني هذا المرجع كثيرا في الدراسة التحليلية للوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنزل الجدولي.

### • جمعة (The traditional process of producing A Houses in Arabia)<sup>(1)</sup>:

تناول جمعة في مخطوطه المشار إليه أعلاه الشكل التقليدي لعمارة المنزل في الجزيرة العربية في القرنين " ١٨، ١٩ م " آخذاً إقليم الحجاز كحالة للدراسة. وقد رتبته في مقدمة واثنى عشر فصلاً وخاتمة، تضمنت معلومات علي قدر كبير من الأهمية، استقيت منها ما يتعلق بصفة مباشرة بموضوع دراستي، حيث أفادني الجزء المتعلق بالإطار الجغرافي للإقليم، والذي تناول فيه الباحث البيئة الجغرافية والجيولوجية والمناخية والغطاء النباتي للإقليم بشكل عام، ومركزا علي مكة وجدة والمدينة من مدن الحجاز بشكل خاص، وكذلك تناوله للبيئة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية متناولا العائلة الحجازية وبنيتها وعلاقة أفراد الأسرة بعضهم ببعض، لما سيكون لذلك من أثر علي عمارة المنزل التقليدي في المنطقة.

كما أفادني أيضا الجزء الذي تناول فيه الباحث النسيج العمراني لمدن إقليم الحجاز مشيرا إلي الحارات والأسواق والمساجد والشوارع والأزقة والمنازل التقليدية موضحا الفراغات والعناصر المعمارية المختلفة المكونة لكل طابق من طوابق المنزل التقليدي الحجازي، مطبقا ذلك علي منازل مكة وجدة والمدينة، وكذلك تناوله للمنازل التركبة البسيطة التي كانت سائدة في القرنين " ١٦، ١٧ م "، وتوضيحه لطبيعة المنزل التقليدي الحجازي مقارنة بمنازل المدن الإسلامية الأخرى.

وأفادني أيضا الجزء المتعلق بخطوات تصميم وبناء المنزل التقليدي في مدن إقليم الحجاز.

(1) Jomah : Hisham Abdul Salamm , The traditional process of producing A House in Arabia during The 18 th and 19 th Centuries, A Case - study of Hedjaz, PH. D. Thesis, University of Edinburgh , 1992.

## ومن أهم المؤلفات التي اعتمدت عليها في الشق الخاص بمنازل مدينة رشيد :

### • القاضي وآخرون (رشيد.. النشأة، الازدهار، الانحسار)<sup>(١)</sup>:

تناول مؤلفه هذا الكتاب موقع مدينة رشيد وموضعها منذ أقدم العصور، كما تحدثوا عن عمرانها في العصر العثماني حتى القرن التاسع عشر الميلادي، وتعرضوا بالحديث للأنشطة الاقتصادية للمدينة من زراعة وتجارة وصناعة، كما عملوا علي تقسيم المنشآت المعمارية في المدينة بمختلف أنواعها تبعاً للقرن الذي أنشأت فيه. وتتمثل أهمية هذا الكتاب في احتوائه علي مجموعة كبيرة من الوثائق التي تخص العديد من المنشآت المعمارية بمدينة رشيد، والتي من ضمنها المنازل. وقد أفادني هذا الكتاب كثيراً، حيث استطعت من خلال ما يحويه من وثائق منشورة التعرف علي مسميات العديد من الفراغات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة منازل مدينة رشيد.

### • درويش (عمائر مدينة رشيد وما بها من تحف خشبية في العصر العثماني)<sup>(٢)</sup>:

تناول درويش في مخطوطه المشار إليه أعلاه دراسة عمائر مدينة رشيد وما بها من تحف خشبية في العصر العثماني، وقد رتبته في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة، تضمن التمهيد مدينة رشيد علي مر العصور، ثم عرض في الباب الأول لجميع عمائر المدينة سواء الدينية أو المدنية أو التجارية، كلا علي حدة، واتبع ذلك في الباب الثاني بالحديث عن أهم التحف الخشبية التي وجدت بهذه العمائر وأنواع الأخشاب المستخدمة في تنفيذها وطرق تنفيذها، ثم تناول في الباب الثالث أهم العناصر المعمارية والزخرفية بجميع عمائر مدينة رشيد، سواء الدينية أو المدنية.


وقد أفادني هذا المخطوط كثيراً وكان بمثابة المرجع الأساسي الذي اعتمدت عليه في إجراء الدراسة التحليلية المقارنة للوحدات والعناصر المعمارية، وكذلك في التعرف علي العناصر الزخرفية المستخدمة في تزيين منازل مدينة رشيد.

(١) القاضي : جليلة جمال، ومحمد طاهر صادق، ومحمد حسام إسماعيل، رشيد.. النشأة الازدهار الانحسار، دار الآفاق العربية، القاهرة، مدن تراثية " ٤ "، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م.

(٢) درويش : محمود أحمد محمود، عمائر مدينة رشيد وما بها من التحف الخشبية في العصر العثماني، رسالة ماجستير، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.



السرور والسرور  
السرور والسرور  
السرور والسرور  
السرور والسرور



الكتاب الثاني  
الكتاب الأول

## الإطار الجغرافي والتاريخي لمدينة جدة

## الدراسة التمهيدية الإطار الجغرافي والتاريخي لمدينة جدة

### المداول اللغوي لكلمة جدة:

تتطرق كلمة "جدة" - التي تمثل اسم المدينة القديمة الواقعة علي شاطئ البحر الأحمر منذ بضعة آلاف من السنين - بثلاث طرق مختلفة، فبين (جُدة وجدة وجدة) كثرت الاختلافات بين الناس، فمنهم من ينطقها بضم الجيم، ومنهم من يلفظها بفتح الجيم كأهل مصر، أما الغالبية اليوم ومن بينهم أهل المدينة أنفسهم فيسمونها جدة بكسر الجيم. وعلي الرغم من وجود تشابه كبير بين المنطوقات الثلاث فإنها تحمل معاني مختلفة في اللغة.

فالأولي "جُدة": بضم الجيم المعجمة وتشديد الدال وسكون الهاء، والجدة في اللغة شاطئ النهر<sup>(١)</sup>، وجزء الشيء يخالف لونه لون سائره، ومنه جدة السماء وجدة الجبل، وقيل الجدة الطريقة، والجمع جدد<sup>(٢)</sup>، وفي التنزيل العزيز جاء قوله عز وجل: لَوَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا<sup>(٣)</sup> أي طرائق تخالف لون الجبال. والثانية "جدة": بفتح الجيم، وتعني أم الأب أو أم الأم<sup>(٤)</sup>، والجمع جدات، والمقصود بها هنا هي جدة الكبرى للبشرية (حواء)<sup>(٥)</sup>.

(١) الفيروزآبادي: محيي الدين محمد بن يعقوب الشيرازي، القاموس المحيط، جزآن، مطبعة الحلبي، مصر، ١٣٧١هـ/١٩٥٢م، الجزء الأول، ص ٢٧٨-٢٧٩.

(٢) الحموي: الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي، معجم البلدان، عشرة مجلدات، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٢٤هـ/١٩٠٦م، المجلد الثالث، ص ٦٧. ابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفرقي المصري، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ، الجزء الثالث، ص ١٠٨. البستاني: المعلم بطرس، محيط المحيط، مجلدان، مكتبة لبنان، بيروت، نسخة طبق الأصل طبعت نقلا عن طبعة ١٨٧٠م، المجلد الأول، ص ٢٢١. مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، ص ١١٤.

(٣) سورة فاطر: آية رقم ٢٧.

(٤) ابن منظور: لسان العرب، ج ٣، ص ١٠٧. الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٧٩. البستاني: محيط المحيط، ص ٢٢١.

(٥) أمانة مدينة جدة: وزارة الشؤون البلدية والقروية، المملكة العربية السعودية، جدة القديمة التاريخ والمعاصرة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م، ص ١٧. مشاعل: جمال، جدة بوابة التاريخ وجسر المستقبل، مجلة العربي، العدد ٥١٤، جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ / سبتمبر ٢٠٠١م، ص ٤٠.

أما الثالثة: فهي "جدة" بكسر الجيم، وجمعها جدد، وتعني شاطئ النهر، ووجه الأرض<sup>(١)</sup> وقد ورد في "الرحلة الحجازية" للبنتوني: أن جدة بكسر الجيم تعني اليمن والسعادة<sup>(٢)</sup>.

الجدير بالذكر أن كثيراً من علماء اللغة والمؤرخين قد ذهبوا إلى ضبط صيغة "جدة" بضم الجيم، وكان من بينهم الهمداني في كتابه "صفة جزيرة العرب"<sup>(٣)</sup>، والاصطخري في كتابه "المسالك والممالك" حيث ذكر اسم جدة مضموماً أكثر من مرة، وقال: "جدة فرضة"<sup>(٤)</sup> أهل مكة علي مرحلتين منها شط العرب...<sup>(٥)</sup>.

كذلك فعل البشاري حين ذكر في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" أن: "جدة مدينة علي البحر منه اشتق اسمها..."<sup>(٦)</sup>. وقال البكري في معجمه: "جدة بضم الجيم ساحل البحر بمكة، وجدة اسم موضع قريب من مكة سميت بذلك؛ لأنها حاضرة البحر والجد من البحر..."<sup>(٧)</sup>، ولم يختلف ما أورده ابن منظور في "لسان العرب" عن قول البكري، حيث ذكر جدة بضم الجيم، وقال إنها "ساحل البحر بمكة" وأردف ذلك بقوله: "وجدة اسم موضع قريب من مكة مشتق منه"<sup>(٨)</sup>.

كما أكد محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين ضبط جدة بضم الجيم<sup>(٩)</sup>، وكذلك دائرة المعارف الإسلامية<sup>(١٠)</sup>، علي خلاف دائرة المعارف البريطانية التي

---

(١) الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٧٨. البستاني: محيط المحيط، مج ١، ص ٢٢١. مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ج ١، ص ١١٤.

(٢) البنتوني: محمد نبيب، الرحلة الحجازية، ص ٩٥.

(٣) الهمداني: الحسن ابن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، مطبعة السعادة، مصر، ١٩٥٣م، ص ٤٧، ص ٢١٤ - ٢١٨.

(٤) فرضة: أي ميناء.

(٥) الاصطخري: ابن إسحاق إبراهيم محمد الفارسي (المعروف بالكرخي)، المسالك والممالك، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الإدارة العامة للثقافة، ١٣٨١هـ / ١٩٦١م، ص ٢٣.

(٦) البشاري: الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مطبعة بريل، مدينة ليدن المحروسة، الطبعة الثانية، ١٩٠٩م، ص ٧٩.

(٧) البكري: عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ، ص ٣٧٠.

(٨) ابن منظور: لسان العرب، ج ٣، ص ١٠٨.

(٩) وجدي: محمد فريد، دائرة معارف القرن العشرين، مطبعة دار معارف القرن العشرين، القاهرة، بدون تاريخ، ج ٣، ص ٤٢.

(١٠) دائرة المعارف الإسلامية: النسخة العربية، المجلد السادس، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، ص ٣٠٩.

ضبطتها بكسر الجيم حسب اللغة العامية في الحجاز، وإن عادت بعد ذلك ونشرت اسم جدة مضموم الجيم هكذا "Judda"<sup>(١)</sup>.

ومن كل ما سبق نصل إلي حقيقة واحدة، وهي أن الاسم اللغوي الصحيح لجدة ينطق بضم الجيم وتشديد الدال وسكون التاء المربوطة، وذلك استناداً لأراء علماء اللغة، كما أكد المؤرخ عبد القنوس الأنصاري<sup>(٢)</sup>، وكذلك فإن نطق جدة مفتوحة أو مكسورة الجيم لا يعني أنه الصواب، وإنما يعني اللغة العامية أو اللغة الدارجة التي تنتشر في كافة أنحاء العالم بخصائص مميزة لكل مكان وزمان.

وعلي أية حال وأياً كانت الطريقة التي تنطق بها "جدة" فإنها تشير إلي المدينة التي تقع علي ساحل البحر الأحمر قريباً من مكة المكرمة، والتي ظلت تحتفظ باسمها ثابتاً عبر كل العصور دون تبديل أو تغيير.

ومن الألقاب التي ألحقت بها لقب "القوراء" أي الفسيحة الواسعة، وقد ورد هذا اللقب في قصيدة للشاعر العجلاني، ومنها قوله..

قالفقيان من خذارق فالفر ش فيها تلك جدة القوراء<sup>(٣)</sup>

كما كان من ألقابها أيضاً لقب "خزانة مكة"، حيث ورد هذا اللقب في وصف البشاري لجدة فقال: "جدة مدينة علي البحر منه اشتق اسمها، محصنة، عامرة وأهله، أهلها أهل تجارات ويسار، خزانة مكة ومطرح اليمن ومصر"<sup>(٤)</sup>.

ومن ألقابها أيضاً "خزانة الحرم"، وقد جاء هذا اللقب في قول الشاعر:

فأنا الفتى العجلي جدة موطني

وخزانة الحرم التي لا تجهل<sup>(٥)</sup>

---

(١) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٤٩.

(٢) أصدر المؤرخ عبد القدوس الأنصاري كتاباً حول هذا الموضوع عرف باسم "التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة وذلك علي أثر معركة أبيية شهيرة دارت بينه وبين العلامة حمد الجاسر حول جيم جدة، خلاصتها أن الأنصاري يري حتمية الضم، بينما لا ينفي الجاسر صحة ضم جيم جدة، ولكنه يتحفظ حول موضوع الحتمية الذي تمسك به الأنصاري. مانع : مانع أحمد، جدة قصة مدينة، مجلدات السعودية اليوم، للسلام للدعاية والإعلان، جدة، بدون تاريخ، المجلد الأول، ص ٣٤. دياب : محمد صادق، جدة التاريخ، ص ١٠.

(٣) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ص ٤٥ - ٤٦.

(٤) البشاري : أحسن التقاسيم، ص ٧٩.

(٥) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٢٣.

ومنذ أن غدت جدة الميناء الرئيسي الذي يعبر من خلاله الحجاج إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، أصبح من أشرف ألقابها لقب "بوابة الحرمين"، وإن كان أحدث هذه الألقاب وأكثرها شهرة هو لقب "عروس البحر الأحمر"<sup>(١)</sup>.

### سبب التسمية:

اختلف الباحثون حول السبب في تسمية مدينة جدة بهذا الاسم، فهناك من علل سبب التسمية بتفسيرات جغرافية ولغوية.

حيث إن جدة تقع علي شاطئ البحر الأحمر، لتمثل ساحل البحر بمكة<sup>(٢)</sup>، مما جعل البعض يذهب إلي أن اسمها مشتق من جد النهر أو البحر - والجد هو الشاطئ - وذلك استنادا إلي آراء علماء اللغة، أمثال الفيروزابادي الذي ذكر في قاموسه أن "(الجد) شاطئ النهر كالجد والجدة بكسرهما، والجدة بالضم، ووجه الأرض كالجدة بالكسر...، وبالضم ساحل البحر بمكة كالجدة وجدة لموضع بعينه منه"<sup>(٣)</sup>، هذا بالإضافة إلي غيره من علماء اللغة والمؤرخين اللذين نادوا بوجوب ضم جيم جدة.

كما أن هناك من يرجع السبب في تسمية جدة بهذا الاسم لأسطورة ضمها لقبير حواء<sup>(٤)</sup> أم البشر<sup>(٥)</sup>.

ومن أقدم من ذكر أن اسم جدة مشتق من حواء التي هي جدة جميع العالم هو الشيخ نجم الدين عمر بن فهد المكي، ثم نقل عنه حفيذه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد المكي في كتابه "حسن القرى في أودية أم القرى" حيث قال: "وقد رأيت جدي الحافظ

(١) دياب : جدة التاريخ، ص ١١.

(٢) ابن منظور : لسان العرب، ص ١٠٨.

(٣) الفيروزابادي : القاموس المحيط، ص ٢٧٨، ٢٧٩. الجاسر : حمد، جدة القديمة وسكانها، مجلة العرب، جزءان ١-٢، السنة السابعة عشر، رجب - شعبان ١٤٠٢هـ/مايو - يونيو ١٩٨٢م، ص ١١٦.

(٤) قبر حواء من الآثار المذكورة في التاريخ، وهذه ميزة كبيرة لجدة لو ثبتت، وقبر حواء علي طرازه المعروف هو قبر طويل كمجري نهير، ذاهب إلي الشمال بمسافة مائة وخمسين مترا، وشكله يشبه قناة مسدودة من طرفها الجنوبي بثلاثة جدران، وفيه مكان لرأسها ومكان لقدميها ومكان لسرتها، وكان به حجر من الصوان يبلغ طوله نحو متر، محفور من وسطه. الأنصاري : بين التاريخ والآثار، مطابع الروضة، جدة، الطبعة الثالثة، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م، ص ١٦٩-١٧٠.

(٥) فيليبي : هاري سانت جون (المعروف بعبد الله فيليبي)، قلب الجزيرة العربية، جزآن، تعريب د. صلاح علي محجوب، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م، ج ١، ص ٣٣٧. الموسوعة العربية العالمية : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، باب ث - ج، ص ٢١٦.

نجم الدين عمر بن فهد ذكر في مسودة بلدانياته أن سبب تسميتها بجدة لأنه نزلتها أم البشر حواء، ودفنت بها، فهي جدة جميع من في العالم<sup>(١)</sup>.

وقد أورد ذلك أيضا ابن المجاور، حيث ذكر: "ويقال إنما سميت جدة جدة لأنها دفن بها أم البشر حوي عليها السلام، فهي جدة جميع العالم، فلما بني هذا البلد عرف باسم جدة أي حوي زوج أبي البشر عليه السلام..."<sup>(٢)</sup>.

ويلاحظ هنا أن ابن المجاور قد أضعف الرواية القائلة بتسمية جدة باسم أم البشر حواء، حيث ساقها بصيغة: (ويقال)، والحقيقة أنها رواية أسطورية، فقد نفاها الثقاة نفياً باتاً ولا يعقل أن يظل قبر أم البشر معروفاً حتى اليوم<sup>(٣)</sup>.

كما أنه أيضاً قد وقع من خلال هذه الرواية في تناقض لم يشعر به، فنجد أنه يضبط اسم المدينة بضم الجيم، ثم يورد أنها سميت بهذا الاسم المضموم الجيم لدفن أم البشر بها، أي جدة البشر بفتح الجيم، وهذا تناقض واضح يدل على سقوط هذه الرواية الأسطورية<sup>(٤)</sup>.

ويري حميد الجاسر أن القول بأن اسم جدة بالفتح مشتق من وجود قبر حواء الأسطوري في هذه المدينة قول خال من الصحة، حيث إن جدة موجودة قبل هذه الخرافة، وأن الذي دعا إلي اقتراح تسميتها بحواء هو مجرد قدم الاسمين<sup>(٥)</sup>، وورودهما في التوراة مقترنين<sup>(٦)</sup>.

وعلى ذلك يكون الرأي الأول القائل بأن اسم جدة — بالضم — مشتق من حد البحر "أي شاطئه" هو الأقرب إلى الصواب، وليس الاسم مشتقاً من حواء التي هي جدة البشر.

(١) ابن فهد: جار الله محمد بن عبد العزيز، حسن القرى في أودية أم القرى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠٠م، ص ٢٨.

(٢) ابن المجاور: جمال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب ابن محمد الشيباني الدمشقي، صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تأريخ المستبصر، منشورات المدينة، تصحيح أوسكر لوفقرين، دار التصوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م، ص ٥٢.

(٣) الأنصاري: موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٤٧.

(٤) الأنصاري: المرجع نفسه، ص ٤٨.

(٥) الجاسر: جدة القيمة وسكانها، ص ١١٢، ١١٥.

(٦) ورد في الطبري عن ابن إسحاق أن أهل التوراة قالوا: "أهبط آدم بالهند، وأهبطت حواء بجسدة من أرض مكة". الجاسر: البحث نفسه، ص ١١٢.



## الموقع الجغرافي لمدينة جدة وأهميته:

تعد مدينة جدة إحدى المدن الرئيسية التي يتألف منها الإقليم الجغرافي الغربي للمملكة العربية السعودية<sup>(١)</sup>، والذي يعرف بإقليم الحجاز<sup>(٢)</sup> (شكلا ٢، ٣).

وتقع مدينة جدة جنوب مدار السرطان، علي السهل الساحلي الشرقي للبحر الأحمر، والذي يمثل امتدادا طبيعيا للسهل الساحلي المعروف بتهامة<sup>(٣)</sup>، بين دائرتي عرض ٢٥ - ٢١، ٤٥ - ٢١ شمالا، وخطي طول ٥ - ٣٩، ٢٠ - ٣٩ شرقا<sup>(٤)</sup>.

ويحد جدة من الشرق مجموعة من التلال الصغيرة التي ترتبط بسلسلة غير متصلة من الجبال الموازية لسلسلة جبال الحجاز العالية، التي يقطعها وادي فاطمة ليصب عند جدة في البحر الأحمر<sup>(٥)</sup>، وتمتد ما بين الرأس الأسود عند الخمرة جنوبا وشرم أبجر شمالا<sup>(٦)</sup>.

(١) تشغل المملكة العربية السعودية ٨٠% من مساحة شبه الجزيرة العربية، وتمتد المملكة ما بين خطي طول ٣٤ - ٥٦ شرقي جرينتش أي ٢٢ درجة طولية، وخطي عرض ١٧ - ٣٢ شمالا أي ١٥ درجة عرضية، ونتيجة لهذا الامتداد فإن المملكة العربية السعودية تضم رقعة واسعة من الأرض تزيد مساحتها علي ٢,٢٥ مليون كيلو متر مربع، وتباين الظروف التضاريسية والمناخية ضمن هذه المساحة الكبيرة من منطقة إلي أخرى، ومن ثم يتباين النشاط السكاني (شكلا ١٥٧). وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكالة الوزارة لتخطيط المدن : التراث العمراني في المملكة العربية السعودية، الرياض، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م، ص ١١.

للاستزادة عن المملكة العربية السعودية انظر :

Ministry of Municipal and Rural Affairs, Municipality of Jeddah: The legacy of old Jeddah Past and present, without date, PP. 8-11.

(٢) الحجاز: وتعني حد أو حاجز (عائق)، وقد سميت بهذا الاسم لكونها أرض قاحلة تقف حاجزا بين سهل تهامة (أرض منخفضة) ونجد (أرض مرتفعة).

Jomah : The Traditional Process of Producing a House in Arabia , P. 8.

ويقع إقليم الحجاز علي البحر الأحمر، في الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية، ويحتوي علي أكثر المدن والمراكز التجارية أهمية، حيث يضم مكة والمدينة وجدة والطائف.

Angawi: Sami Mohsin, Makkah Architecture, P. H. D. Thesis, School of Oriental and African Studies, University of London, 1988, P. 1.

للاستزادة عن إقليم الحجاز انظر : Jomah : op. cit., PP. 8 - 15.

(٣) نتج سهل تهامة من رسوبيات نواتج تعرية جبال السروات وجبال الحجاز، ويبلغ عرضه اثني عشر كم في منطقة جدة. أمانة مدينة جدة : جدة القديمة، ص ١٩. Municipality of Jeddah : The Legacy , P.12

(٤) الحمدان : فاطمة عبد العزيز سليمان، مدينة جدة.. الموقع البيئي العمران السكان، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، ص ٢٥.

(٥) المعبدي : مبارك محمد، النشاط التجاري لميناء جدة خلال الحكم العثماني الثاني ١٢٥٦-١٣٣٥هـ/١٨٤٠-١٩١٦م، النادي الثقافي الأدبي، جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م، ص ٥٣. أمانة مدينة جدة :

إدارة الأبحاث، بحث رقم ٤، جدة نظام بيئي متغير، دار الأصفهاني للطباعة، جدة، ١٣٩٣هـ، ص ١٠.

(٦) الحمدان : مدينة جدة، ص ٢٥.

أما بالنسبة لحدود مدينة جدة الإدارية فنجد أنها يحدها من الشرق مكة المكرمة، ومن الغرب البحر الأحمر، ومن الشمال المدينة المنورة، ومن الجنوب عسير، وفي أطرافها يقع كل من ميناء الليث ورابغ<sup>(١)</sup> (شكل ٤).

ويعود الفضل في نشأة ووجود جدة كمدينة وميناء بحري رئيسي وبوابة لمكة المكرمة إلى فجوة وحيدة مجاورة في سلسلة الجبال الواقعة إلى الشرق، وبالتحديد الممر الذي أحدثته عمليات التعرية، والمتمثلة في وادي غليل الذي أصبح الطريق الرئيسي الذي يصلها بمكة المكرمة، إضافة إلى الشق الطبيعي في سلسلة الشعاب المرجانية التي تحف بشاطئ البحر الأحمر<sup>(٢)</sup>.

وقد اكتسب موقع جدة أهمية كبيرة نظرا لوقوعه على مسافات معقولة من مجموعة الموانئ التي لعبت دورا رئيسيا عبر المراحل التاريخية السابقة<sup>(٣)</sup>، وكذلك لوقوعه في منطقة تلتقي عندها طرق المواصلات البرية والبحرية، مما جعل من جدة حلقة الوصل بين اليابسة والماء، فهي تبعد عن المدينة المنورة بمقدار ٤٢٥ كم، ومكة المكرمة ٧٠ كم، والعقبة ٩٥٠ كم، وجيزان ٨٢٠ كم، كما أن المسافة البحرية بين جدة والسويس ١١٣٨ كم، وبين جدة وبور سودان ٣٠٤ كم<sup>(٤)</sup>.

وعليه فقد نتج عن هذا الموقع الذي تشغله مدينة جدة أبعاد اقتصادية وسياسية مختلفة، فجدة بحكم موقعها الجغرافي أصبحت إحدى المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية (شكل ٦)، واحتلت مركزا تجاريا واقتصاديا عالميا هاما، حيث إن هذا الموقع قد جعل منها مدينة تجارية ذات أهمية بالغة ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما من خلال سنوات طويلة إلى النطاق العالمي، كما أكسبها أهمية تاريخية لكونها ممر للتجارة بالبحر الأحمر بين الشرق والغرب منذ العصور الوسطى<sup>(٥)</sup>.

---

(١) إسماعيل : صابرة مؤمن، جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ / ١٨٦٩-١٩٠٨م، إصدارات دائرة الملك عبد العزيز، ١٤١٨هـ، ص ٤٥. المعبدى : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٥٥.

(٢) الحمدان : مدينة جدة، ص ٢٦ .

(٣) ششة : نوال سراج، جدة في مطلع القرن العاشر الهجري "السادس عشر الميلادي"، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، ص ص ٢٧-٢٨.

(٤) الرويثي : محمد أحمد، الموانئ السعودية على البحر الأحمر.. دراسة في الجغرافيا الاقتصادية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، ص ٢١٤.

(٥) الغلبان : محمد محمد، النمو العمراني لمدينة جدة.. ضوابطه وأبعاده الجغرافية، مجلة كلية الآداب - جامعة طنطا، المجلد الثالث، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، ص ٢٨٤.

والأكثر أهمية من ذلك هو أن كونها أقرب نقطة بحرية إلى مكة المكرمة قد جعلها بمثابة البوابة التقليدية للدخول إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة<sup>(١)</sup> بالنسبة للحجاج<sup>(٢)</sup>، وحلت بذلك محل مرفأ "الشعبية"<sup>(٣)</sup> منذ عام ٢٦هـ / ٦٤٦م عندما أمر الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) باتخاذ جدة ميناء لمكة المكرمة<sup>(٤)</sup>. وعليه نتلخص أهمية موقع مدينة جدة في المهمة التي تقوم بها من جراء كونها ميناء ومدخلا إلى الأراضي المقدسة ومركزا تجاريا، ونقطة مرور رئيسية للحركة التجارية، الأمر الذي جعل منها نقطة اتصال وتبادل ثقافي بين الحضارات المختلفة، مما أثري العمارة والفنون في المنطقة، وأدى إلى اكتساب سكانها المحليين مهارات وأفكاراً جديدة من خلال تعاملهم مع الحجاج اللذين يأتون من كل أنحاء العالم.

(1) Al-Shaafi: Muhammad Said, The Foreign Trade of Juddah during The Ottoman Period 1840 -1916, First Edition, 1405h - 1985ac, P. 16.

(٢) يفد الألوف من الحجاج كل عام، وتمر النسبة الأعظم منهم من خلال جدة. ماثيو : روبرت، جونسون مارشال، الهيكل الإقليمي، مشروع تخطيط المنطقة الغربية، المرحلة الثانية، ج٢، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م، ص١٨.

(٣) الشعبية : يضم الشين المنطوقة بعدها عين مفتوحة فياء ساكنة فباء موحدة بعدها تاء مربوطة، تقع إلى الجنوب من جدة عند رأس الأسود. الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص٥٧.

(٤) رفعت باشا : إبراهيم، مرآة الحرمين "الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية"، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٤٤هـ/١٩٥٢م، الجزء الأول، ص٢٣.

## التضاريس

تقع مدينة جدة ضمن نطاق المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية، وهي منطقة تتميز بتنوع تضاريسها، حيث تمتد سهول تهامة علي طول ساحل البحر الأحمر<sup>(١)</sup>، وإلي الشرق منها تمتد جبال السروات ضمن شريط ضيق نسبيا يرتفع عن سطح البحر حوالي ٢٥٠٠م في جنوب المنطقة، ويتناقص كلما اتجهنا شمالا، ويطلق علي هذه الجبال في المنطقة الغربية اسم جبال الحجاز؛ لأنها تحجز بين هضبة نجد شرقا وسهل تهامة غربا، وتنتهي سلسلة جبال الحجاز في الشرق بهضبة داخلية<sup>(٢)</sup> (شكل ٧).

وبناءً عليه نستطيع القول بأن المنطقة الغربية واقعة بين ثلاثة تقاسيم طبيعية ممثلة في:

- سهول تهامة
- الجرف وجبال الحجاز
- الهضبة الداخلية

وقد لعبت هذه الأقسام الطبوغرافية دورا رئيسيا في التأثير علي الحياة اليومية في المنطقة، فالجرف علي سبيل المثال لا يشكل حاجزا للمواصلات فقط، بل يؤثر بصورة غير مباشرة علي المناخ، وكذلك علي المياه الجوفية وعلي جريان المياه علي سطح الأرض<sup>(٣)</sup>.  
وبتحديد موقع مدينة جدة من هذا التقسيم نجد أنها تقع علي سهول تهامة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر، بين جبال السروات شرقا وساحل البحر الأحمر غربا علي هيئة شريط يتفاوت في اتساعه من منطقة إلي أخرى، حيث يبلغ عرض السهل الساحلي في منطقة جدة حوالي ٨ كم في الجنوب، بينما يصل إلي حوالي ١٨ كم في الشمال<sup>(٤)</sup>.

---

(١) نشأ البحر الأحمر عن حركة أرضية باعدت بين قارتي أفريقيا وآسيا، ويبلغ طوله ٢٢٥٠ كم، وأقصى اتساع له حوالي ٤٠٠ كم، وأقصى عمق ٢٣٥٠ متر، وينقسم في الشمال إلي خليجي العقبة والسويس، وتحيط به الجبال المكونة للدرع العربي النوبي من ضفتيه الشرقية والغربية. أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٠. للاستزادة عن البحر الأحمر وموانئه انظر:

Al-Shaafi : The Foreign Trade , PP.19 - 20.

Municipality of Jeddah : The Legacy , PP. 14 - 15.

(٢) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ص ٨١ - ٨٢.

(٣) سيرة جاكسون العالمية : سعودي كونسلت، جدة الماضي والمستقبل، مكتب تخطيط وتنمية مدينة جدة، ١٩٧٩م، ص ١١.

(٤) الحمدان : مدينة جدة، ص ٣١.

ويكتنف السهل الساحلي في اتجاه اليابس سلسلة من تلال وجبال تتألف من صخور متآكلة، تعد جزءا من كتلة الدرع العربي<sup>(١)</sup>، وقد كان لهذه التلال أثرها في توجيه مياه السيول التي تعقب سقوط الأمطار الفجائية، ومن أهم هذه التلال جبل طنطب وجبل مريخ، وهما يحدان وادي مالك<sup>(٢)</sup> من الشمال والجنوب علي التوالي ويقعان شمال شرق جدة، وجبل أبو بقر، والعصيجة، وجبل الحمراء، وأبو معاوية، والكثانة، وجبل الطويلة، وجميعها تقع إلي الشرق والجنوب من مدينة جدة<sup>(٣)</sup>.

وبالإضافة إلي هذه التلال والنتوءات الجبلية التي تنتشر بينها أكوام من الرمال التي تنقلها الرياح عند هبوبها من منطقة إلي أخرى، تقوم في الشرق سلسلة ضخمة من التلال الجبلية مكونة الامتداد الطبيعي لسلسلة جبال السروات، لتشكل بدورها عائقا وحاجزا طبيعيا مستمرا يقف أمام الامتداد العمراني في هذا الاتجاه<sup>(٤)</sup>.

وقد كانت جدة، السهل الساحلي المنبسطة، مسارا لأودية عميقة شديدة الانحدار تقطعها من الشرق إلي الغرب<sup>(٥)</sup>، لعبت دورا بارزا في تكوين الطبقات الرسوبية تجاه البحر، وما زالت آثارها معروفة إلي الآن، وهي من الجنوب إلي الشمال : وادي فاطمة<sup>(٦)</sup>، وادي غليل، وادي عشير، وادي قويزة، وادي مشوب، وادي بني مالك، وادي دغيش، وادي عزية، وادي مريخ، وادي غولة، وأخيرا وادي دهبان. ومصبات تلك الوديان علي شاطئ البحر الأحمر بها رواسب الدلتا من الطين والرمل والحصى، وهي اليوم خلجان علي طول الشاطئ<sup>(٧)</sup>.

---

(١) الرويحي : الموائى السعودية، ص ٢١٩.

الدرع العربي : يتكون من صخور مختلفة رسوبية ونارية تعرضت بدرجات كبيرة لعوامل التحول والتصدع والقطع بالمتداخلات البازلتية منذ ملايين السنين. أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٠.

(٢) وادي مالك : هو حوض محدود الموارد المائية، ومصدرها مياه الأمطار حين تسقط علي المرتفعات الواقعة شرقه، وكانت مياهه مصدر الشرب لسكانى جدة في الماضي حين كانت قرية صغيرة. أمانة مدينة جدة: المرجع نفسه، ص ١٤.

(٣) الحمدان : مدينة جدة، ص ٣١.

(٤) الرويحي : الموائى السعودية، ص ٢١٩.

(٥) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١١. الدار العربية للموسوعات - حسن الفكاهاني : جدة عروس البحر الأحمر تقدم وحضارة، القاهرة، بنون تاريخ، ص ٦٥.

(٦) يعد وادي فاطمة أطول هذه الأودية وأكثرها أهمية، وإليه يرجع الفضل في تحرر أجزاء من الساحل المقابل لمدينة جدة من الشعاب والتكوينات المرجانية. الحمدان : مدينة جدة، ص ٣٢.

(٧) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١١. الفكاهاني : عروس البحر الأحمر، ص ٦٥.

وأثر هذه المجاري المائية القديمة ليس وفقاً على تلك الرواسب والتكوينات المرجانية بل يتعدى البحر إلى اليابسة، حيث إن مناسيب المياه الجوفية تكون قريبة من قيعان هذه الأودية مما يسهل عملية استثمار هذه المياه سواء للشرب أو للأغراض الزراعية<sup>(١)</sup>. وبوجه عام نستطيع القول بأن مدينة جدة منذ نشأتها قد أخذت منطقة مسطحة نسبياً، بها انحدار تدريجي من الشرق إلى الغرب نحو مياه البحر<sup>(٢)</sup>، وعليه من الممكن تقسيم السهل الساحلي في مدينة جدة إلى قسمين رئيسيين<sup>(٣)</sup>:

- (١) قسم غربي: منخفض قد لا يتجاوز الارتفاع به عن مستوي سطح البحر ثلاثة أمتار وقد ينخفض إلى ٠,٨ من المتر، كما هو الوضع جنوب جدة عند منطقة الميناء.
- (٢) قسم شرقي: مرتفع يمثل أقدام التلال.

وتحتل تكوينات الحجر الجيري المرجاني مساحة من القسم الساحلي الشمالي، في شكل حزام يبدأ من رأس الحجاز في الجنوب ثم يأخذ في الاتساع نحو الشمال. أما بالنسبة لرواسب السهل الساحلي والتي تكونت بفعل الأودية العديدة فمن الممكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية، تمتد طولياً موازية لشاطئ البحر من الغرب وسلاسل الجبال في الشرق (شكل ٨)، وهي كالآتي<sup>(٤)</sup>:

#### (١) السفوح الشرقية:

وتشمل الجوانب الغربية للمرتفعات، وبها تلال تتكون من طبقات متتالية من الحجر الرملي والحجر الرملي الطيني والطين، وتمتلى الوديان أسفلها بنواتج التعرية من هذه الطبقات مجتمعة بالإضافة إلى الحصى حاد الزوايا.

#### (٢) المنطقة الوسطى:

وتتكون من رواسب مختلفة "حصى ورمل وطين" من نواتج تعرية الصخور، تتخللها على دائرة عرض ٣٠، ٢١ ودائرة ٣١، ٢١ شمالاً رواسب بحرية من الشعاب المرجانية الجيرية، أما على دائرة عرض ٢٥، ٢١ فتوجد بعض الترسبات الطينية الرطبة في مستوي سطح المياه الجوفية، بالإضافة للحصى والرمل الغريني التي يصل

(١) الحمدان : مدينة جدة، ص ٣٢-٣٣.

(٢) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢١٩. الصميت للخدمات الهندسية : المخطط الإرشادي لمدينة جدة تطور المخطط العام لمدينة جدة.. مراجعة وتحديث"، جدة، ١٤٠٧هـ، ص ٢١. غباشي : عادل بن محمد نور، إيصال مياه العيون إلى مدينة جدة منذ القرن العاشر حتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة، مجلة جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، المجلد ١٢، العدد ١٩، شعبان ١٤٢٠هـ / نوفمبر ١٩٩٩م، ص ٦٢٨.

(٣) الحمدان : مدينة جدة، ص ٣٣.

(٤) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١١، ١٢. الفكهاني : عروس البحر الأحمر، ص ٦٥-٦٦.

سمكها إلى ١,٥ متر<sup>(١)</sup>، ويكون الحجر الجيري الطبقة السفلي لهذه الرواسب، مع وجود بعض الشروخ الخاوية الممتدة لعدة أمتار والتي تكون أحيانا مليئة بالرمال. ووجود مثل هذه الخصائص المختلفة للتربة في منطقة واحدة قد يؤدي إلى حدوث هبوط في التربة السطحية ما لم تتخذ إجراءات وقائية مناسبة عند إنشاء المباني والطرق<sup>(٢)</sup>.

### (٣) الساحل:

تتكون رواسب الساحل من رمل وطين مخلوط بكسر أصداف البحر، والطين الغامق الناتج عن التحلل العضوي لمخلفات النشاط الإنساني على الشاطئ خاصة في منطقة بحيرة الأربعين ومنطقة غليل.

هذا وتتكون رواسب الغطاء السطحي في منطقة جدة من الرمال السافية الحصى<sup>(٣)</sup> ورديم السطح<sup>(٤)</sup>.

أما فيما يخص موارد مدينة جدة المائية، فنجد أن جدة تقع في حوض بني مالك وهو حوض محدود الموارد المائية، علي خلاف حوض وادي فاطمة وحوض وادي خليص في الشمال فإن لهما مقدرة استيعابية أكبر للمياه<sup>(٥)</sup>، لذا فقد قام أهل مدينة جدة بنقل مياه وادي فاطمة ووادي خليص إلى المدينة، وذلك عندما زادت حاجتهم إلى مياه أكثر<sup>(٦)</sup>. وبالنسبة للمياه الجوفية فنظرا لوقوع مدينة جدة في منطقة لا توجد بها طبقات رسوبية سمكية مؤهلة لحمل المياه بكميات كبيرة فإن منسوب المياه الجوفية تحت مدينة جدة مستمر بصفة عامة، وعلي عمق يتراوح بين متر وثلاثة أمتار حسب الموقع والمتسوب العام، ونوعية تلك المياه الجوفية رديئة لا تصلح للشرب في معظمها، حيث إنها تحتوي علي نسبة عالية من الأملاح تزيد كلما اتجهنا ناحية الشاطئ<sup>(٧)</sup>.

(١) عامر : حمزة إبراهيم، الوضع الجيولوجي والهيدروجي لمدينة جدة وأثر ذلك علي تصميم الطرق، قسم

البحوث العلمية، أمانة مدينة جدة، بدون تاريخ، ص ٥.

(٢) ماثيو : روبرت، جونسون مارشال، الاستراتيجيات البديلة للمدن "جدة، الطائف، ينبع" مخطط المنطقة الغربية،

المرحلة الثالثة، الجزء الأول، وزارة الداخلية وكالة الوزارة لشئون البلديات، الرياض، ١٩٧٢م، ص ٢٧.

(٣) الرمال السافية الحصى : هي رمل ناعم مختلط مع بعض الحصى المستدير مع متداخلات من طبقات قليلة

السمك من الحصى غير متجانس الأحجام. أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٢.

(٤) رديم السطح : هو من مواد مخلفات العمارات تتكون من حصى وكسر طوب أسمنتي وأحمر مختلط بمكونات التربة

من الرمل والطين وبعض المخلفات الأخرى. أمانة مدينة جدة : المرجع نفسه، ص ١٢.

(5) Municipality of Jeddah : The Legacy , P. 12.

(٦) أمانة مدينة جدة : جدة القديمة، ص ٢٠.

(٧) الصميت : المخطط الإرشادي لجدة، ص ٢٦.

وهذه التكوينات جميعها تمثل البنية السطحية والشبه سطحية لمدينة جدة، ومنها يمكن ملاحظة أن التكوينات البعيدة عن نطاق الساحل والواقعة إلى الشرق تقدم ظروفًا أفضل للبناء من التكوينات القريبة من خط الساحل التي قد تشكل خطراً يتمثل في إمكانية هبوط الطبقة السطحية نتيجة لتسرب المياه إليها<sup>(١)</sup>.

---

(١) الحمدان : مدينة جدة، ص ٣٦، ٣٧.



## المناخ

يعتبر المناخ<sup>(١)</sup> من أهم العوامل المؤثرة في الحياة المدنية<sup>(٢)</sup>، كما تعد دراسته ضرورية للتعرف علي بيئة المدينة والظروف التي تعيشها.

ويعزي المناخ المداري الحار الذي يسود مدينة جدة إلي عدة عوامل تتصل بموقعها وموضعها، فموقعها علي الساحل الشرقي للبحر الأحمر ضمن المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية قد جعلها تقع في منطقة صحراوية ساحلية، وتخضع للمؤثرات المناخية السائدة في هذه المنطقة، والواقعة تحت تأثير مناخ البحر المتوسط في الشمال، والمناخ الموسمي في الجنوب<sup>(٣)</sup>.

ففي الشتاء تتكون تيارات هوائية، بضغط منخفض من البحر المتوسط، تحمل معها أمطاراً شتوية. إلا أن هذه التيارات تقطع مسافات طويلة قبل بلوغ منطقة الحجاز لذا فقد تتسبب في سقوط أمطار، أو ينتج عنها مقدار من الرطوبة. وفي الصيف تتأثر هذه المنطقة بالمنخفض السوداني، الذي يجذب الرياح الموسمية والأمطار الصيفية، التي قد يقتصر أثرها علي الأطراف الجنوبية، وقد يصل إلي الأجزاء الوسطي من المنطقة الغربية<sup>(٤)</sup>.

كما كان لموقع مدينة جدة علي ساحل البحر الأحمر أثره في أن أضاف لها مناخاً محلياً ساعد علي تلطيف درجة الحرارة بها صيفاً<sup>(٥)</sup> بالمقارنة مع درجة حرارة المدن الأخرى الداخلية، والواقعة علي نفس دائرة العرض، كما نتج عن موقعها الساحلي هذا ارتفاع نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف<sup>(٦)</sup>.

ومثل هذه المؤثرات المناخية هي التي أكسبت مدينة جدة سمة المناخ المداري الحار، وأضفت عليها ملامح مميزة تظهر في عناصر المناخ المختلفة.

(١) يقصد بالمناخ أنه مجموعة من الأحوال الجوية المتنوعة التي تنشأ نتيجة لتفاعل مجموعة من العناصر المختلفة مثل الحرارة والرطوبة وسقوط الأمطار وسرعة الرياح وغيرها من العناصر الأخرى، وتحدد هذه العناصر بعدد من العوامل تتوقف علي طبيعة المكان مثل خطوط العرض والارتفاع عن سطح البحر والبعد عنه، وغيرها من العوامل.

وفيوق : طارق، المناخ والتشكيل المعماري، مخطوط "رسالة ماجستير"، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ص ٥٨ - ٥٩.

(٢) الشريف : عبد الرحمن، مدينة الرياض.. دراسة في جغرافية المدن، دار الملك عبد العزيز، الرياض، بدون تاريخ، ص ٦٧.

(٣) الرويثي : الموائى السعودية، ص ٢٢٨.

(٤) الحمدان : مدينة جدة، ص ٣٧.

(٥) الصميت : المخطط الإرشادي لجدة، ص ٣١.

(٦) الصميت : المرجع نفسه، ص ٣١.

## • الحرارة :

كان لوضع مدينة جدة علي دائرة عرض ٣٠ - ٢١ شمال خط الاستواء<sup>(١)</sup>، وعلي بعد درجتين إلي الجنوب من مدار السرطان من ناحية الشمال - وهو نطاق العروض المدارية الجافة - أثره في سيادة الظروف الصحراوية بها، وتميز مناخها بالحرارة<sup>(٢)</sup>. حيث إن المدينة تصلها موجات شديدة الحرارة خلال فصل الصيف<sup>(٣)</sup>، ويكون مصدرها جنوبيا في العادة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فيلاحظ أن أقل درجات حرارة تكون خلال شهري ديسمبر ويناير<sup>(٤)</sup> نتيجة لمرور جبهات باردة مصحوبة بكتلة هوائية قطبية باردة<sup>(٥)</sup>. أما أعلي درجات الحرارة فإنها تكون خلال شهر يونيو، وتصل إلي ٤٥ درجة مئوية<sup>(٦)</sup> وذلك حينما يكون خط تعامد الشمس علي الأرض فوق المنطقة، بالإضافة إلي عامل آخر يتمثل في سلسلة الجبال الواقعة شرق المدينة حيث تؤدي إلي سكون الهواء - إذ يسبب ذلك ظاهرة جوية تصاحب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة تعرف بظاهرة "السموم" حين تقترب درجة الحرارة السطحية من ٥٠ درجة مئوية خلال بضع ساعات من النهار تنخفض بعدها وفي نفس اليوم إلي معدلها السابق - وقد تتكرر هذه الظاهرة أياما متتالية (قد تصل إلي ثلاثة أيام) كما قد تتكرر أيضا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، إلا أن تأثيرها ودرجة الحرارة المصاحبة لها تكون حينئذ أقل مما يحدث خلال شهر يونيو<sup>(٧)</sup>. وليس هناك فرق كبير بين متوسطات درجات الحرارة، ففي فصل الصيف (٣٠ - ٣٣)، وفي فصل الشتاء (٢٢ - ٢٦)<sup>(٨)</sup> (شكل رقم ١٦).

(١) فايد : يوسف عبد المجيد، مناخ مدينة جدة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المجلد الثاني، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م، ص ٢٠٢.

(٢) الغلبان : النمو العمراني لجدة، ص ٢٩١.

(٣) فايد : مناخ جدة، ص ٢١١.

(٤) إدريس : صالح موسي، يوسف بن حمد التويم، جدة.. تاريخ وحضارة، مركز بلادي، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م، ص ٢٢٠.

(٥) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٧. الفكاهي : عروس البحر الأحمر، ص ٦٧.

(٦) الصميت : المخطط الإرشادي لجدة، ص ٣١.

(٧) أمانة مدينة جدة : التقييم المبني للأثار الناجمة عن مردم النفايات الصلبة بمدينة جدة، ربيع الأول ١٤١٤هـ / سبتمبر ١٩٩٣م، ص ٢٢. أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٧. الفكاهي : عروس البحر الأحمر، ص ٦٧.

(٨) الحمدان : مدينة جدة، ص ٤٠.

## • الرطوبة :

من الظواهر المرتبطة بالحرارة هي نسبة الرطوبة، ومن أهم ما يتميز به المناخ في مدينة جدة هو ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة في فصل الصيف، فمن المؤلف أن تصل الرطوبة النسبية أحيانا إلى ٩٠% أو أكثر، وقد تصل أحيانا إلى ١٠٠%<sup>(١)</sup>، وذلك حينما تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي كما في شهر أغسطس<sup>(٢)</sup>.

والغريب أن ارتفاع نسبة الرطوبة يحدث في شهور فصل الصيف علي الرغم من أن المفروض أن ارتفاع حرارة الهواء يقلل من رطوبته النسبية، ولكن يبدو أن زيادة التبخر في شهور الصيف نتيجة لارتفاع درجة حرارة مياه البحر هو السبب المباشر في تميز هوائها بارتفاع نسبة الرطوبة<sup>(٣)</sup>، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

ولا شك أن للرياح الشرقية والجنوبية الشرقية الجافة أثرها في خفض نسبة الرطوبة في الهواء<sup>(٤)</sup>، حيث تقل نسبة الرطوبة بشكل عام خلال فصل الشتاء نظرا لتأثير المنطقة بالكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة والمصاحبة للمرتفع الجوي بين المداري المؤثر علي شمال أفريقيا<sup>(٥)</sup> (شكل ١٦).

## • الأمطار :

تعد ندرة الأمطار والتفاوت الشديد في كميات ومواقيت سقوطها من الخواص الرئيسية لمناخ مدينة جدة.

ويلاحظ أن معظم هذه الأمطار من نوع الزخات المصحوبة بالعواصف الرعدية، وعادة ما تهطل خلال فصل الشتاء وكذلك في الاعتدالين (الربيع والخريف)<sup>(٦)</sup> نتيجة لمرور المنخفضات الجوية من الغرب إلي الشرق والتقائها مع امتداد منخفض السودان الحراري علي المنطقة<sup>(٧)</sup>.

ومن الأشهر التي يتوقع سقوط الأمطار خلالها أكثر من بقية أشهر السنة هي (نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير)، وإن كان التوزيع خلال هذه الأشهر غير متساو والكميات متذبذبة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلي أن مدة هطول الأمطار واستمرارها غير ثابتة، وهي

(١) الغلبان : النمو العمراني لجدة، ص ٢٩٢.

(٢) الصميت : المخطط الإرشادي لجدة، ص ٣١.

(٣) فايد : مناخ جدة، ص ٢١٧.

(٤) الغلبان : النمو العمراني لجدة، ص ٢٩٢.

(٥) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٧.

(6) Municipality of Jeddah : The Legacy , P. 13.

(٧) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٨. الفكهاني : عروس البحر الأحمر، ص ٦٨.

عادة قصيرة، وكثيراً ما تكون في يوم واحد فقط أو ساعات قليلة من يوم واحد، وهذه سمة الأمطار الصحراوية<sup>(١)</sup> (شكل ١٦).

وهذا التذبذب في كمية الأمطار، وعدم انتظامها يسبب كثيراً من الخسائر، إذ يعقب هطول الأمطار الغزيرة المفاجئة سيول جارفة يجري فيها الماء بسرعة كبيرة علي سطح يفتقر الغطاء النباتي، ومن هنا تنشأ مشكلة السيول التي تغمر مدينة جدة<sup>(٢)</sup>، مثلما نتج عن أمطار عام ١٩٦٢م التي أدت إلي انهيار المنازل في حي الكندرة، وتدمير معظم حي غليل جنوب جدة عام ١٩٨٦م<sup>(٣)</sup>.

يتضح مما سبق أن أمطار مدينة جدة إضافة إلي كونها فصلية فهي لا تكفي للاعتماد عليها في الشرب أو القيام بأداء أي نشاط اقتصادي.

### • الرياح :

بالنسبة لما يتعلق بالرياح السطحية فمن الملاحظ أن مدينة جدة يسودها رياح شمالية غربية، وذلك لموقعها الساحلي علي شاطئ البحر الأحمر الذي تحده شرقاً وغرباً سلاسل من الجبال والمرتفعات، وهذه الرياح عادة ما تكون رياح خفيفة إلي معتدلة السرعة في معظم أيام السنة، وقد تنشط في فترات محددة خلال فصل الشتاء عندما تصاحب مرور الجبهات الهوائية الباردة<sup>(٤)</sup>، وتسود هذه الرياح في (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وتهب بنسبة ٨,٣% كما يهب علي مدينة جدة رياح آتية من الشمال الغربي، وتصل نسبة هبوبها إلي ٣٠%، وتهب معظم شهور السنة وتزداد نسبة هبوبها في (أبريل، مايو، يونيو)<sup>(٥)</sup>، ويعرف هذان النوعان من الرياح محلياً باسم البحري، إشارة لتأثرهما بنسيم البحر<sup>(٦)</sup>.

كذلك تسود مدينة جدة رياح شمالية، تصل نسبة هبوبها إلي ٤٨,٣%، وتهب معظم شهور السنة وإن ازدادت نسبة هبوبها في أشهر الشتاء (ديسمبر، يناير، فبراير)، ويطلق عليها محلياً رياح الشام<sup>(٧)</sup> أو رياح الصبا<sup>(٨)</sup>.

(١) الحمدان : مدينة جدة، ص ٤٤.

(٢) ماثيو : روبرت، جونسون مارشال، مشروع مخطط المنطقة الغربية، كورنيش جدة "المنطقة المختارة" المنطقة

الوسطى، إدارة تخطيط الإقليم والمدن، جدة، بدون تاريخ، ص ٢٤.

(٣) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢٣٠.

(٤) الصميت : المخطط الإرشادي لجدة، ص ٣٣. أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٨. إيريس :

جدة تاريخ وحضارة، ص ٢٢٠.

(٥) الحمدان : مدينة جدة، ص ٤٦.

(٦) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢٣٠.

(٧) الحمدان : مدينة جدة، ص ٤٦.

(٨) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢٣٠.

وهذه الأنواع الثلاثة من الرياح تساعد علي كسر حدة حرارة الجو، فهي إما أن تكون باردة، أو محملة بمؤثرات بحرية.

وعلي الرغم من سيادة هذه الأنواع الثلاثة، فإنها تختل في بعض فصول السنة، عندما تهب علي المنطقة الرياح الجنوبية "اليمانية" خلال فصول الشتاء والربيع والخريف، (وهي تشمل الرياح الجنوبية والغربية والجنوبية الشرقية)، وذلك نتيجة لتعمق منخفض السودان الحراري وامتداده شمالاً إلي المنطقة<sup>(١)</sup>.

وتعتبر هذه الرياح سطح تهامة غير المتماسك، وتكون محملة بالمؤثرات الصحراوية الحارة<sup>(٢)</sup>، وعادة ما يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة عن المعدل العادي، وقد تنشط وتشتد سرعتها فتثير عواصف ترابية ورملية مزعجة، وقد تصاحبها أيضاً عواصف رعدية وهطول أمطار<sup>(٣)</sup>، ويلاحظ أن هذه العواصف الرملية تحدث بمعدل ٣٠ يوماً في السنة<sup>(٤)</sup>. كما قد تؤثر الرياح الجنوبية خلال فصل الصيف أيضاً نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي حين تقترب الجبهة بين المدارية من المنطقة وقد تشتد مثيرة لعواصف ترابية تصاحبها عادة سحب ركامية مرئية منخفضة مسببة لعواصف رعدية<sup>(٥)</sup>.

كما يهب علي مدينة جدة خلال شهر يونيو رياح شرقية مصاحبة لظاهرة السموم، قد تنشط أحيانا مثيرة للغبار والرمال والعواصف الترابية<sup>(٦)</sup> (شكل ١٥). وأخيراً فقد كان لقلة التفاوت في سرعة الرياح، وقلة التغير في نسبة هبوبها، أثره علي الطقس في مدينة جدة بشكل ملحوظ وكذلك في مناخها.

(١) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٨. الفكهاني : عروس البحر الأحمر، ص ٦٧.

(٢) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢٣٠.

(٣) الصميت : المخطط الإرشادي لجدة، ص ٣٣. أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٨. الفكهاني : عروس البحر الأحمر، ص ٦٧.

Municipality of Jeddah : The Legacy , P. 13.

(٤) ماثيو : كورنيش جدة، ص ٢٥.

(٥) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٨. الفكهاني : عروس البحر الأحمر، ص ٦٨.

(٦) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ١٨.

## السكان

إذا تناولنا سكان مدينة جدة وأجناسهم نستطيع القول بأن جدة تعد واحدة من المدن التي تتميز بتنوع كبير من حيث أصول سكانها وأجناسهم، ويرجع السبب في ذلك إلي عوامل عديدة أثرت في التركيب السكاني لمدينة جدة، حيث إنها تعتبر المرفأ الأول لبلاد الحجاز، وبوابة مكة إلي العالم في مواسم الحج والعمرة، فإليها يأتي المسلمون من جميع أنحاء العالم، وما كان يستتبع ذلك من بقائهم لفترات ليست قصيرة، خاصة قبل تطور وسائل المواصلات.

وعند استعراض تاريخ السكان في مدينة جدة، نجدها كانت سكني لثمود<sup>(١)</sup>، وقد تلتهم قبيلة "قضاة"، ومن روادها القدماء عمرو بن لحي الخزاعي رئيس قبيلة "خزاعة" التي حكمت مكة بعد جرحهم<sup>(٢)</sup>، وقد عادت الحياة إلي جدة في عهد الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، فهو الذي أمر بجعلها مرفأ ومدينة علي ساحل البحر الأحمر للمرة الثانية في تاريخها العريق<sup>(٣)</sup>، وذلك لغرض ديني واقتصادي<sup>(٤)</sup>.

وقد استقطبت مدينة جدة عددا من الأشراف والقرشيين وبعض أبناء القبائل المجاورة، كما ضمت في فترات لاحقة إلي جانب هؤلاء أعدادا من المهاجرين العرب والمسلمين الذين وفدوا للحج أو التجارة وآثروا المقام فيها ليصبحوا بمرور الوقت جزءا من نسيجها الاجتماعي العام<sup>(٥)</sup>.

وهناك العديد من الرحالة والمؤرخين الذين تحدثوا في كتاباتهم عن سكان مدينة جدة، وكان أول من رأيناه يعني بشيء يشبه الإحصاء التقديري، من رحالي العالم الإسلامي لعدد سكانها هو ناصر خسرو، حيث ذكر أن: "بها خمسة آلاف رجل"<sup>(٦)</sup>. وممن قدر عدد سكانها تقديرا شاملا في عام ١٢٣٠هـ / ١٨١٤م الرحالة بوركهاردت، وكان تقديره لسكانها يتراوح بين اثني عشر ألفا وخمسة عشر ألف نسمة<sup>(٧)</sup>.

(١) دياب: جدة التاريخ، ص ٤٠.

(٢) الأنصاري: موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ١٠٩.

(٣) الأنصاري: المرجع نفسه، ص ١٠٩.

(٤) الغرض الديني: يستهدف تيسير وصول حجاج بيت الله الحرام إلي مكة المكرمة، أما الغرض الاقتصادي: فيستهدف منفعة أهل مكة المادية والاجتماعية. الأنصاري: المرجع نفسه، ص ١٠٩.

(٥) دياب: جدة التاريخ، ص ٤٠.

(٦) خسرو: أبي معين الدين ناصر، سفر نامة، ترجمة د. يحيى الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٣م، ص ١٣٧.

(٧) الأنصاري: موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ١١٠.

وقد ازداد هذا الإحصاء التقديري فبلغ عدد سكان مدينة جدة في عام ١٣٠١هـ / ١٨٨٣م ثمانية عشر ألف نسمة، وذلك وفقا لما ورد في دائرة معارف البستاني<sup>(١)</sup>.

هذا وقد قدر إبراهيم رفعت باشا عدد سكان مدينة جدة في مطلع القرن العشرين بخمسة عشر ألف نسمة<sup>(٢)</sup>، أما البتوني والذي زار الحجاز عام ١٣٢٧هـ / ١٩٠٧م فقد قدرهم بخمسين ألفا، من بينهم عشرة آلاف من الأجانب المسلمين، ونحو المائة من الأجانب غير المسلمين<sup>(٣)</sup>. وكان عدد السكان يتضاعف في مواسم ومناسبات معينة من السنة، سواء بالقادمين إليها من داخل البلاد أو من خارجها، ومن هذه المواسم والمناسبات موسم الحج، أو وصول السفن التجارية الآتية من الهند أو من شرق أفريقيا.

وفي حصر للسكان أجرته وزارة المالية في عام ١٣٨١هـ / ١٩٦٢م بلغ التعداد العام لسكان مدينة جدة (١٤٧٥٨٩) نسمة<sup>(٤)</sup>، كما تم عمل مسح ديموغرافي للسكان في عام ١٣٩١هـ / ١٩٧١م، وقد أشارت نتائجه إلى أن عدد السكان وقتئذ (٣٨١) ألف نسمة<sup>(٥)</sup>، بينما بلغ تعداد آخر عام ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م نحو (٥١٦١٠٤) نسمة<sup>(٦)</sup>، وقد استمر هذا النمو في الاضطراد حتى بلغ عدد سكان مدينة جدة ما يزيد عن المليون نسمة<sup>(٧)</sup> عام ١٣٩٩هـ / ١٩٧٨م، أما الآن فقد وصل عددهم إلى أكثر من مليوني نسمة<sup>(٨)</sup>.

وعلى ذلك ففي ضوء تقديرات الرحالة والمؤرخين والباحثين الذين تم عرض آرائهم أو غيرهم من الذين لم يتم ذكرهم، يتضح لنا أن هناك قدرا كبيرا من التفاوت في تقدير أعداد سكان مدينة جدة عبر مراحلها التاريخية المختلفة، نلمس من خلاله تقلبات الأحوال في هذه المدينة بين ازدهار وانكماش.

كان ذلك فيما يخص تعداد سكان مدينة جدة، أما فيما يخص أجناسهم فيجدر بنا أن نشير إلى أن سكانها كانوا خليطا من جنسيات مختلفة، فبالإضافة إلى سكانها الأصليين من

(١) البستاني: بطرس، دائرة معارف البستاني، المجلد السادس، مطبعة المعارف، بيروت، ١٨٨٣م، ص ٤٠٤.

(٢) رفعت باشا: مرآة الحرمين، ج ١، ص ٢٣.

(٣) البتوني: الرحلة الحجازية، ص ٩.

(٤) دياب: جدة التاريخ، ص ٤٢. الحمدان: مدينة جدة، ص ٦٧.

(٥) ماثيو: مشروع تخطيط المنطقة الغربية، ص ٨. سيرت جاكسون: جدة الماضي، ص ١٤. أمانة مدينة جدة: جدة الخدمات الترفيهية، دار الأصفهاني للطباعة، جدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م، ص ١٦.

(٦) الفاروق: عمر، المدن الحجازية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨١م، ص ٥٨.

(٧) سيرة جاكسون: جدة الماضي، ص ١٤. أمانة مدينة جدة: جدة الخدمات الترفيهية، ص ١٦.

(٨) مشاعل: جدة بوابة التاريخ، ص ٤٥.

أهل الحجاز فإنه قد استوطن بها عرب آخرون وفدوا إليها من اليمن وحضرموت والشام ومصر<sup>(١)</sup>، كما استوطن بها أيضا مسلمون من جنسيات مختلفة كالهند والترك والأفارقة<sup>(٢)</sup>.

وتروي دائرة معارف البستاني أن: "سكان جدة هم مزيج من عرب حجازيين ونجديين ويمانيين وحضارمة ومصريين وسوريين ومن شعوب إسلامية غير عربية كالفرس والهنود والإفريقيين والأتراك وهؤلاء قد أتوا إلي جدة بغرض الحج واستمر بقائهم بها بعد أدائهم للفريضة تعلقا بالأماكن المقدسة وارتباطا بالزواج والتجارة والعمل، بالإضافة إلي جاليات كبيرة من الإنجليز واليونانيين والفرنسيين والإيطاليين قدموا إليها بحكم أعمالهم الرسمية وأشغالهم التجارية والبحرية"<sup>(٣)</sup>. وذكر ذلك أيضا كل من بوركهاردت ودائرة المعارف البريطانية<sup>(٤)</sup>.

وبناءً عليه فقد اختلطت الثقافات وتوحدت، وإن ظلت اللغة العربية هي اللغة السائدة، علي الرغم من أن هناك كثيراً من الأهالي يعرفون بعض لغات الشعوب الإسلامية التي تعلموها من خلال احتكاكهم المستمر بالحجاج من غير العرب، أو تعلموها من المجاورين للحرمين، كما لا ننسى أثر الإدارة العثمانية وموظفيها في معرفة السكان للغة التركية<sup>(٥)</sup>.

وقد كان وما زال الإسلام هو الدين السائد بين سكانها باستثناء قلة من المسيحيين الأجانب الذين يعملون في التجارة أو القنصليات الأجنبية<sup>(٦)</sup>.

أمّا فيما يخص الجانب المهني لسكان مدينة جدة فيمكن القول بأن معظم سكانها قد ارتبطت مصالحهم بالبحر، فكانت التجارة والاشتغال بأعمال البحر هي أبرز المجالات التي استقطبت نشاطات السكان قديماً، وقد لاحظ ذلك بوركهاردت فوصفهم بأنهم جميعاً بحارة أو تجار بحريون أو عاملون بالتجارة<sup>(٧)</sup>، كما يمكن القول إنه إلي جانب التجارة والاشتغال بالبحر كان هناك بعض الحرف الأساسية التي اشتغل بها السكان مثل أعمال البناء والتجارة وصناعة السبح والصباغة وغيرها<sup>(٨)</sup>.

(١) رفعت باشا : مرآة الحرمين، ج ١، ص ٢٢.

(٢) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٤٤.

(٣) البستاني : دائرة معارف البستاني، ص ٤٠٤.

(٤) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ١١٠-١١١-١١٤.

(٥) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٤٤.

(٦) إسماعيل : المرجع نفسه، ص ٤٤.

(7) Jomah : The Traditional Process , P. 18.

(٨) دياب : جدة التاريخ، ص ٤٢.



## التطور العمراني لمدينة جدة

يعد ما كتب عن مدينة جدة التاريخية مجرد إشارات بسيطة ومتفرقة، لا تعطي في مجملها صورة واضحة عن تطور تركيب المدينة وطبيعة الحياة التي كان يعيشها السكان فيها، كما أنها لا تقدم للقارئ صورة متكاملة عن تسلسل التطورات التي حدثت خلال العصور المتلاحقة، حتى يتاح له معرفة أصل نشأة المدينة ومقومات حياتها وأسباب وجودها ونموها.

وفي ضوء هذه الحقيقة جاءت دراسات لفترات نموها المختلفة بدرجات متفاوتة من حيث التفاصيل، وذلك تبعا للمادة العلمية المتوفرة لدينا عن كل فترة.

ومن خلال ما توفر لنا من معلومات مستقاة من الدراسات الجغرافية والتاريخية المختلفة، يمكننا القول بأنه لا يعرف علي وجه الدقة الزمن الذي نشأت فيه مدينة جدة، وكل ما قيل عن هذا الأمر مجرد معلومات غير دقيقة، ليس عليها أي أدلة مادية، إلا أنه من تتبع تلك الدراسات، يمكن القول بأن التاريخ المرجح لظهور مدينة جدة يعود إلى خلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، عندما قرر نقل ميناء مكة إلى جدة، بدلا من الشعيبة الواقعة إلى جنوب جدة بأكثر من عشرين كيلو متر، بناء علي طلب سكان مكة، وذلك في عام ٢٦هـ/ ٦٤٦م<sup>(١)</sup>.

وهذا يوضح أن هناك معرفة سابقة لاستخدام جدة كميناء، ولكن لحادث ظروف ما ارتبطت بالقوي السياسية في جنوب الجزيرة العربية التي كانت تهدد الكعبة قبل ظهور الإسلام، استخدمت الشعيبة التي تقع بعيدا عن مكة لتكون الكعبة بمأمن عن أي أخطار، ولما زالت تلك الأسباب الوقتية عادت جدة ميناء لمكة<sup>(٢)</sup>. ويستنتج من ذلك أنه لولا أهمية مكة الدينية وحاجتها لمنفذ بحري قريب، ولولا قرار عثمان باختيار جدة لذلك، لأضحت جدة ميناء من الموانئ العديدة القليلة الأهمية والمنتشرة علي الساحل اليوم<sup>(٣)</sup>.

(١) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٤٣.

(٢) الجاسر : حمد، شمال غرب الجزيرة العربية، دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة، الرياض، ١٩٧٠م، ص ص ١٧٢ - ١٧٤.

(٣) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢٥٤.

وعلي أساس اعتبار أن التاريخ المرجح لظهور مدينة جدة هو عام ٢٦هـ/٦٤٦م، فمن الممكن ملاحظة ثلاث فترات لنمو مدينة جدة<sup>(١)</sup> تبدأ من القرن السابع الميلادي وتستمر إلى ما بعد القرن العشرين. وهي كالآتي:

### • الفترة الأولى:

تمثل هذه الفترة شكل التخطيط الذي تواجدت عليه المدينة في الفترات التاريخية الأولى، وذلك ابتداء من نهاية النصف الأول للقرن السابع الميلادي، حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.

وعلي الرغم من عدم وجود خرائط تاريخية تظهر طبوغرافية المنطقة وموضع الكتلة السكنية لتلك الفترة التاريخية للمدينة، وأن كل ما أشارت إليه الدراسات الجغرافية والتاريخية المتوفرة عن المنطقة لا يعطي إلا القليل من التفاصيل عن هذه الفترة، فكل ما هنالك بعض العبارات المتكررة التي تصف، بصورة غير واضحة، جدة في تلك الفترة، إلا أن بعض المؤرخين والجغرافيين قد حللوا بعضاً من هذه الجوانب الجغرافية.

فقد رسم ابن المجاور<sup>(٢)</sup> مدينة جدة في خريطة — إذا جاز لنا أن نطلق عليها هذه التسمية — (شكل ١٠)، وعلي الرغم من أن المعالم فيها غير كافية عن المدينة، فإنها تعطي صورة تقريبية لموضع جدة — إيان رسم المؤلف لها — مدينة مسورة لها أبواب يمكن الخروج منها نحو أي اتجاه.

كما يبدو أن الحدود العمرانية للكتلة السكنية لمدينة جدة في هذه المرحلة قد اتخذت الشكل الدائري، وكانت لا تبعد كثيراً عن ساحل البحر للاستفادة من واجهته<sup>(٣)</sup>.

وقد بلغت مساحة حدود جدة العمرانية في تلك الفترة أقل من كيلومتر مربع (لوحة ٣)، وهي تشغل الآن حي البلد في الجزء الغربي من وسط المدينة، ويحيط بها شارع الملك عبد العزيز من الغرب، وشارع باناجة من الجنوب، وطريق مكة من الشرق، وميدان البيعة من الشمال<sup>(٤)</sup>.

(١) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢٥٤.

(٢) ابن المجاور، تأريخ المستبصر، ص ٤٣.

(٣) كما يتضح من خلال الرسم الذي قام به البرتغاليون عند محاولاتهم احتلال مدينة جدة عام ١٥١٦م - ١٥٢٠م (لوحة ١).

(٤) الغلبان : النمو العمراني لجدة، ص ٣٠٥.

وكان يحيط بجدة قرى صغيرة في الجنوب والشمال أكثرها مكون من بيوت صغيرة أو أكواخ، يسكنها البدو والجمالة وكثير من الزنوج، وهذه القرى يعني بها النزلة اليمانية ونزلة بني مالك والرويس في جنوب جدة وشمالها وشمالها الشرقي<sup>(١)</sup>.

ومن أقدم من وصفها في هذه الفترة البلخي حيث ذكر: "وجدة كثيرة التجارات والأموال وليس بالحجاز بعد مكة أكثر مالا وتجارة منها، وقوام تجارتها الفرس"<sup>(٢)</sup>، كما أورد عنها البشاري نفس الوصف السابق، وأضاف إليه: "أنها فرضة أهل مكة، علي مرحلتين منها علي شطر البحر"<sup>(٣)</sup>، وأضاف الاصطخري علي ذلك: "بأنها محصنة عامرة، أهلة بالتجارات، ويسار خزانة مكة ومطرح اليمن ومصر، قد غلب عليها الفرس، ولهم بها قصور عجيبة وأزقتها مستقيمة ووصفها حسن"<sup>(٤)</sup>.

ويتضح من النصوص السابقة عدة حقائق هامة، إذ دلت علي أن مدينة جدة منذ نشأتها وهي مدينة تجارية، اعتمد اقتصادها بشكل رئيسي علي التجارة، والتي كان قوامها الفرس في تلك الفترات التاريخية الأولى.

والحقيقة الثانية التي أتت بها هذه النصوص هي أن مدينة جدة بالإضافة إلي ارتباط مينائها بخدمة مكة، اتصلت بغيرها من الأقطار الأخرى المجاورة، مما كان له أكبر الأثر في تعدد أجناس سكانها.

أما الحقيقة الثالثة والأخيرة هي تلك التي أفادنا بها نص الاصطخري، من حيث وصفه لأزقتها بأنها مستقيمة<sup>(٥)</sup>، وذكره بأن للفرس بها قصوراً عجيبة، فأشارته لمنازل الفرس ووصفها بالقصور مع عدم إشارته لمنازل أهل جدة، يوحي بأن منازل المدينة في تلك الفترة كانت قليلة الشأن.

وقد وصف ناصر خسرو مدينة جدة في القرن الرابع الهجري (١١م) أثناء زيارته لها عند ذهابه إلي الحج، وأشار في وصفه إلي أن لسورها بوابتين، تفتح إحداها إلي الشرق وتؤدي إلي مكة، والأخرى إلي الغرب وتؤدي إلي البحر، بالإضافة إلي أنه قد لاحظ

(١) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٨٦.

(٢) البلخي : أحمد بن سهل أبو زيد البلخي، ذكر المسافات والأقاليم، مخطوط مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة، بدون تاريخ، ورقة ٢٠.

(٣) البشاري : أحسن التقاسيم، ص ٧٩.

(٤) الاصطخري : المسالك والممالك، ص ٢٣.

(٥) وهي بهذا الشكل تختلف عما ستكون عليه بعد ذلك من حيث ضيقها وتعرجها، والذي نتج عن زيادة النمو والتطور العمراني لمدينة جدة.

عدم وجود غطاء نباتي في جدة، وأنها تعتمد علي المناطق المجاورة في حياتها اليومية، ولكنه أشاد بأسواقها ومنازلها<sup>(١)</sup>.

ويبدو أن مدينة جدة قد تدهورت بعد ذلك علي إثر الحروب الصليبية والانقسامات التي حدثت في الدولة الإسلامية كما يتضح ذلك من خلال كتابات الرحالة الذين زاروها في الفترات التالية كابن جبير<sup>(٢)</sup> والذي أثنأ بوصف يوحى بمدي التأخر العمراني والاجتماعي بها "قبيوتها أخصاص، وأهلها الأثرياء المترفون فيما مضى أضحوا في شظف ويؤس من المعيشة يذيب الجماد أسي، والمستوي الاجتماعي العام منخفض كثيرا، فبعد التجارة المزدهرة رضي أهلها بأن يستخدموا أنفسهم في كل مهنة لتحصيل لقمة العيش".

إلا أن المدينة قد عادت إلي النمو والازدهار مرة أخرى في القرن السابع الهجري (١٤م) حيث أورد ابن المجاور أول خريطة لمدينة جدة (شكل ١٠)، وذكر أن الفرس هم من بنوها حينما خربت "سيرا ف" للفارسية، حيث وصل قوم منهم إلي جدة فسكنوا المدينة وأقاموا حولها سورا من بيئة المدينة الطبيعية من أحجار الكاشور والحجر المنقبي، وحفروا حولها الصهاريج لتخزين مياه الأمطار، كما حفروا حولها خنادق مائيا عظيم الاتساع والعمق ليكون حاميا للمدينة<sup>(٣)</sup>.

ولهذا النص أهمية كبيرة، فبخلاف أنه يشير إلي أن الفرس هم من بنوا جدة في البداية - وهو نفس ما ذكره ابن جبير من قبل - فهو يبرز أمرين علي قدر كبير من الأهمية، يتمثل أولهما في استخدام مواد البناء المحلية التي توفرها البيئة الطبيعية والمتمثلة في الأحجار في البناء، بينما يتمثل الأمر الثاني في أن قلة الموارد المائية بمدينة جدة قد دفعت سكانها لاستخدام الصهاريج لتخزين مياه الأمطار للتغلب علي هذه المشكلة، والتي تعد عائقا حال دون توسع جدة العمراني في تلك الفترة<sup>(٤)</sup>.

(١) خسرو : سفر نامه، ص ١٣٧.

(٢) ابن جبير : أبي الحسن محمد بن أحمد، رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، المعروف برحلة ابن جبير، دار ومكتبة الهلال، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م، ص ص ٤٧ - ٤٨.

(٣) ابن المجاور : تأريخ المستبصر، ص ٤٣.

(٤) ذلك لأن توفر كمية كافية من المياه في الموضع يعتبر من العوامل المهمة التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند إنشاء المدن، فكلما ازداد حجم المركز الحضري زادت كمية المياه المستهلكة. حسن : عبد الرزاق، جغرافية المدن، بغداد، ١٩٧٧م، ص ٤٢.

هذا ويبدو أن مدينة جدة قد تعرضت مرة أخرى للتدهور في القرن الثامن الهجري (١٤م)، حيث نقص عدد سكانها بدرجة كبيرة<sup>(١)</sup>، مما يعطي مؤشرا لتقلصها عمرانيا وتجاريا واجتماعيا.

وفي القرن العاشر الهجري (١٠م) أصبحت جدة أحد مراكز العالم الإسلامي التجارية المرموقة، مما دفع السلطان قانصوه الغوري لبناء سور حول المدينة لحمايتها من هجوم البرتغاليين<sup>(٢)</sup>. وكان ذلك بداية الظهور الحقيقي للتأثير المصري علي العمارة والعمران في مدينة جدة.

وقد قام الرحالة نيبور (C. Niebuhr) في عام ١١٧٦هـ/١٧٦٢م بإعداد أول مخطط معروف لمدينة جدة القديمة في تلك الفترة (شكل ١١).

وبشكل عام ومن خلال العرض السابق للفترة التاريخية الأولى للتطور العمراني لمدينة جدة، يمكننا القول بأن جدة في تلك الفترة كانت فرضة تجارية مزدهرة، وأنها مدينة تتعدد فيها العناصر السكانية من كل أنحاء العالم الإسلامي نتيجة لاتصالها بالأقطار الأخرى المجاورة لها كاليمن ومصر وغيرها.

### • الفترة الثانية:

يمكن حصر هذه الفترة ما بين أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ومنتصف القرن العشرين، وقد ظهر النمو العمراني للمدينة خلال هذه الفترة في صورة امتداد جديد للمدينة جنوبها في محاذاة المنطقة التي تشغلها منطقة الميناء الحالية، وبمسافة تبعد نحو أقل من كيلومتر<sup>(٣)</sup>، لتحوي المدينة بذلك مساحة عمرانية كلية أقل قليلا من ٢ كيلومتر مربع، وبما يمثل أكثر من مرة وربع من قدر ما كانت تشغله في الفترة الزمنية الأولى<sup>(٤)</sup> (لوحة ٢).

وقد أخذت مدينة جدة خلال هذه الفترة في التوسع والنمو سواء في تركيبها الداخلي والوظيفي، أو في علاقتها الإقليمية بحيث غدت مركزا رئيسيا هاما في المنطقة<sup>(٥)</sup>.

وهذا ما يتضح من خلال وصف الرحالة بوركهاردت (J.L. Burckhardt) الذي زار جدة في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي عام ١٢٣٠هـ/١٨١٤م، حيث ذكر: "أن الأرض المقام عليها المدينة تنقسم إلي جزأين أحدهما يرتفع عن الآخر، ويبلغ امتدادها علي ساحل البحر ١٥٠٠ متر، أما عرضها من البحر باتجاه الشرق فلا يزيد عن نصف

(١) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٨٧.

(٢) الأنصاري : المرجع نفسه، ص ٨٨ - ٨٩.

(٣) الغليان : النمو العمراني لجدة، ص ٣٠٩.

(٤) الغليان : المرجع نفسه، ص ٣١٠.

(٥) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢٥٧.

ذلك، وهي محاطة بسور كبير في حالة سيئة يحيط به خندق ضيق، ويضم ميناؤها رصيفين، ترسو عليهما السفن الصغيرة، أما الكبيرة فترسو بعيدة عن الشاطئ بحوالي ميلين، وللمدينة بابان في سورها، أحدهما في الشرق ويعرف بباب مكة، والآخر في الشمال ويسمي باب المدينة، ويوجد أرض فضاء واسعة داخل السور قرب البوابتين.

وتنقسم المدينة إلى عدد من الأحياء التي تتباين في مستوياتها السكنية والسكانية، ويقع الشارع التجاري الذي تصطف على جانبيه الدكاكين موازيا للبحر، وتمتاز شوارع المدينة بأنها واسعة وترابية، أما المنازل فقد شيدت من الأحجار المجلوبة من البحر، ومعظمها مكون من دورين وتكثر بها النوافذ الصغيرة ذات المشربيات الخشبية التي صنع بعضها بمهارة، كما يوجد بها عدد من الخانات التي يرتادها التجار والأجانب، وتوجد بالمدينة أسواق كثيرة. والمدينة خالية تماما من الخضرة والحدائق...<sup>(١)</sup>.

وفي أواخر الربع الأول من القرن العشرين، كانت مدينة جدة لا تزال محاطة بسور يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار، وله تسعة أبواب، ستة منها في الجهة البحرية، وثلاثة في الجهات الأخرى، وبها حوالي ٣٣٠٠ منزل مبنية من الحجر الأبيض المستخرج من البحر ومحلاة بالرواشين، ومعظمها من طابقين وبعضها من خمسة طوابق. ويسكن أعيانها البيوت العالية ذات المواقع الجميلة، وبها خمسة وثلاثون جامعا ومسجدا لا تتوفر فيها دورات مياه، كما أن بها أربعين مخزنا تجاريا وتسعمائة دكان. وبها جبانة قريبة من تكئات العسكر يزعم أن بها مقبرة حواء، وشوارعها مختلفة السعة من ٨ أمتار إلى ١٥ مترا، وحاراتها ضيقة وغير منتظمة، وبها مجار لتصريف مياه الأمطار إلى البحر<sup>(٢)</sup>.

ويتضح من العرض السابق أن مدينة جدة خلال هذه الفترة على الرغم من النمو والتغير في تركيبها الداخلي والوظيفي، إلا أن معظم ذلك كان يقع داخل السور في أحيائها الثلاثة المشهورة : حارات اليمن، والشام، والمظلوم، والتي تمثل جدة القديمة المسورة. والتي تحد شمالا بأحياء الرويس والبغدادية، وإلى شمالها الشرقي أحياء المعمورة والشرقية، وشرقا الصحيفة والكندرة، وجنوبا الهنداوية، وجنوبا بشرق السيل والنزلة، وغربا البحر الأحمر، وهذه الحدود تعد من أهم أحياء مدينة جدة الحديثة اليوم إلى جانب الأحياء الأخرى القديمة<sup>(٣)</sup>.

(١) Burckhardt : Joim Lewis , Travels in Arabia , Frank Cass and Con , Ltd., London , 1968 , PP. 15 - 20.

(٢) رفعت باشا : مرآة الحرمين، ج ١، ص ص ٢٠ - ٢٣.

(٣) الرويشي : الموانئ السعودية، ص ٢٥٩.

كما يتضح أن وجود السور قد أدى إلى أن تنمو المدينة نمواً رأسياً، مما خلق تكتلاً كثيفاً وشامخاً من المنازل وقصور التجار والمساجد والمنارات تتخللها بعض المساحات الصغيرة والأزقة المتعرجة.

وبدراسة الصور الجوية لمدينة جدة<sup>(١)</sup> التي أخذت في فترات مختلفة كانت بدايتها في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين (١٣٥٩هـ/١٩٤٠م) (لوحة ٢)، يمكن رصد التغيرات التي طرأت على المدينة، والتي كان من أبرزها إنشاء بوابة جديدة في السور عرفت باسم "باب جديد"، ساعدت على دخول وخروج السيارات من وإلى المدينة، لأن بابي مكة والمدينة لا يسمحان إلا بدخول المشاة والإبل (لوحة ٨، ٩)، وذلك لضيقهما.

كما كانت المباني المنتشرة داخل السور غير منظمة، إضافة إلى أن الشوارع كانت لا تأخذ اتجاهها واحداً أو اتساعاً محدداً، بل جاءت متعرجة وتميز بعضها بالاتساع، فتحول إلى ميادين — كما يشاهد في وسط المدينة وبجوار مباني القنصلية البريطانية وبيت البغدادي (لوحة ٢٣، ٢٤) —، بينما تميز البعض الآخر بالضيق فظهر في صورة أزقة متلوية.

### • الفترة الثالثة :

أظهرت دراسة التطور العمراني لمدينة جدة في الفترتين التاريخيتين السابقتين أن نموها كان محدوداً بسبب سورها الذي كان يمثل حزاماً ضاغطاً عليها، حال دون امتدادها وتوسعها في أي اتجاه، وقد كان للظروف العسكرية والأمنية أثر في وجوده والتمسك به، حيث لعب دوراً هاماً في صد هجمات البدو والغزاة المحليين، إلى جانب حماية المدينة من أي غزو خارجي، كما حدث في صد البرتغاليين الذين كان أملهم القضاء على نفوذ جدة التجاري في البحر الأحمر والوصول إلى مكة في نهاية الأمر<sup>(٢)</sup>.

وإلى جانب وجود السور المحيط بمدينة جدة، كانت هناك مشكلة المياه الصالحة للاستعمال، والتي كانت أيضاً من أبرز العوائق التي حالت دون انطلاق جدة وتوسعها في أي اتجاه خلال تلك الفترات؛ ذلك لأن ضوابط الموقع والموضع لعبت دوراً هاماً، حيث إن زيادة الحجم السكاني والمساحة العمرانية بالمدينة تزداد معها حاجة المدينة إلى المياه<sup>(٣)</sup>.

مما جعل المدينة تظهر في شكل قرية صغيرة، يمارس أهلها التجارة في مواسم الرواج فيها، والتي كانت تأتي مع الرياح الموسمية التي تدفع المراكب من شواطئ الهند حاملة منتجاتها لتخزن في جدة إلى ما بعد انتهاء موسم الرياح، حين تنتقل إلى الشاطئ

(1) Pesce : Jiddah Portrait , PP. 112 , 117 , 143.

(٢) الرويحي : الموانئ السعودية، ص ٢٥٩.

(٣) الغلبان : النمو العمراني لجدة، ص ٣١٠.

المواجه من البحر لتصديرها إلى سواحل البحر المتوسط، أو تحملها إلى أسواق الشام، أما الموسم الثاني فكان مع قدوم أفواج الحجيج إلى بيت الله الحرام<sup>(١)</sup>.

أما مدينة جدة في هذه المرحلة التاريخية فقد اختلفت عن سابقتها بتطور عمراني ارتبط بخروجها من حصار سورها إلى خارجه علي إثر هدم ذلك السور بأمر من الملك عبد العزيز في عام ١٣٦٧هـ/١٩٤٧م، وبإيصال مياه وادي فاطمة إليها عن طريق العين العزيرية<sup>(٢)</sup>، مما كان إيذاناً بانطلاق المدينة نحو النمو العمراني.

فقد شهد عام ١٣٦٨هـ/١٩٤٨م بداية مرحلة متميزة من مراحل تطور الهيكل العمراني للمدينة، حيث امتد العمران باتجاه الشمال والشرق والجنوب، واكتسح مناطق واسعة من الأرض لم تستغل سابقاً، كما اكتسح في طريقه كثيراً من ماضي جدة القريب<sup>(٣)</sup> (شكل ٩).

وقد اختلفت محاور النمو خلال تلك الفترة في ضوء الضوابط الجغرافية، وتأثيرها علي اتجاهات النمو العمراني، فكان الاتجاه الجنوبي الشرقي يمثل أبرز محاور النمو العمراني<sup>(٤)</sup>، وذلك نظراً لوجود الطريق المتجه من جدة إلى مكة وحركة الحجيج عليه وأثر ذلك علي تعاظم التجارة في هذا المحور. كما كان اتجاه الشمال<sup>(٥)</sup> ثاني محاور الاتجاهات العمرانية من حيث الأهمية، ويعزي هذا إلي تأثير الرياح في جذب العمران "للرياح الشمالية"، فضلاً عن وجود الطريق المتجه من جدة إلى المدينة المنورة، ودوره في جذب العمران علي جانبيه مستفيداً من خدمات الطريق المختلفة، أما محاور النمو الأخرى - والتي جاءت في اتجاه الشرق والجنوب والغرب - فقد كانت قليلة الأهمية<sup>(٦)</sup>، ويعزي ذلك إلي أثر

(١) أمانة مدينة جدة : جدة نظام بيئي، ص ٢٠.

(٢) للاستزادة عن تاريخ العين العزيرية انظر.. الأنصاري : عبد القدوس، تاريخ العين العزيرية بجدة ولمحات عن مصادر المياه في المملكة العربية السعودية، إدارة العين العزيرية بجدة، المملكة العربية السعودية، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.

(٣) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢٦١.

(٤) شغل هذا المحور مساحة قدرها ٥,٧ كيلومتر مربع من المساحة العمرانية الجديدة التي أضيفت إلي المدينة خلال هذه الفترة وهي ١٤,١٥٥ كيلومتر مربع، ونسبة ٤٠,٢% من هذه المساحة. الغلبان : النمو العمراني لجدة، ص ص ٣١٢ - ٣١٣.

(٥) شغل هذا الاتجاه مساحة ٤,٩ كيلومتر مربع من مساحة المدينة الجديدة، ونسبة ٣٤,٦% من هذه المساحة. الغلبان: المرجع نفسه، ص ٣١٢.

(٦) شغل المحور الشرقي منها مساحة قدرها ١,٣ كيلومتر مربع بنسبة ٩,٢% من المساحة العمرانية، بينما شغل المحور الجنوبي ١,٨ كيلومتر مربع، والغربي مساحة أقل من نصف كيلومتر مربع. الغلبان : المرجع نفسه، ص ٣١٣.



العامل الطبيعي متمثلاً في المناخ في الجنوب وعدم جذبهِ للعمران، وفي الشرق لبعض التلال التي تظهر في صورة مظاهر طبوغرافية، وفي الغرب حيث السهل الساحلي. كما اتجه النمو العمراني لمدينة جدة في تلك الفترة نحو القرى الصغيرة المحيطة بالمدينة في شكل محاور فرعية تبدأ من المحاور الرئيسية وتمتد علي جانبي المسارات المؤدية إلي هذه القرى ثم لا تلبث وأن تمتلأ الفراغات بينها<sup>(١)</sup> (شكل ٥)، مما أضاف للمدينة أحياء جديدة.

وقد ترتب علي كل هذه التوسعات والتغيرات التي حدثت في كافة الاتجاهات أن ازداد تركيز الوظيفة التجارية في وسط المدينة، إلي جانب ظهور مراكز ثانوية تجارية في طريقي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإضافة إلي ذلك أصبحت أحياء جدة تنقسم إلي قسمين<sup>(٢)</sup>: أ- الأحياء الداخلية : وهي التي تؤلف ما يعرف بجدة القديمة، ممثلة في حارة اليمن في الجنوب، وحارة الشام في الشمال، وحارة المظلوم في الوسط.

ب- الأحياء الخارجية : وهي التي برزت بعد هدم السور وقامت حول المنشآت الرئيسية، وتظهر منفصلة عن الأحياء السابقة التي تكون نواة جدة العمرانية، وتتمثل هذه الأحياء في:

الرويس : وقد كانت عبارة عن قرية سكنها صائدو الأسماك لبعض الوقت قبل عام ١٩٤٨م.

البغدادية : وتقع شمال خليج الطينة أو بحر المنقبة.

الكدرة : وتقع في الشمال من جدة القديمة.

النزلة، وحارة برة، والهنداوية : إلي الجنوب والجنوب الشرقي.

وقد استمرت مدينة جدة في تطورها ونموها العمراني، حيث تشغل الآن مساحة معمورة يتجاوز قدرها ١٢٠٠ كيلومتر مربع<sup>(٣)</sup>، وتضم ثلاث مناطق مميزة، يؤكدُها موقع السور الذي كان يحيط بها، وتتمثل في : المنطقة التاريخية : التي لا تزال تحتفظ بتكوينها وبيئتها التقليدية الجذابة، ومنطقة الوسط التجاري : وتقع بين المنطقة التاريخية والبحر، وهي منطقة متطورة العمران، أما المنطقة الثالثة : فهي حديثة وفي طور النمو السريع، ويمثلها كورنيش جدة<sup>(٤)</sup>.

(١) الصميت : المخطط الإرشادي، ص ١١.

(٢) الرويشي : الموائى السعودية، ص ٢٦٢.

(٣) أمانة مدينة جدة : جدة القديمة، ص ٩١. شاعل : جدة بوابة التاريخ، ص ٤٥.

(٤) سيرت جاكسون : جدة الماضي، ص ١٤. مانع : جدة قصة مدينة، ص ٦٢.

وبعد العرض السابق لفترات التطور والنمو العمراني لمدينة جدة نستطيع تحديد الفترة التي تدخل ضمن نطاق البحث بالقرون الثلاثة الأخيرة من الفترة الأولى إضافة إلى الفترة الثانية، وهي تقع ضمن الفترة التي كانت بها المدينة لا تزال محصورة داخل أسوارها، ويجسدها الآن في مدينة جدة المنطقة التاريخية حيث تزخر بالعديد من المباني القديمة، التي تتمتع بقيمة معمارية وتاريخية نادرة، حيث لا يزال بها ٥٣٦ مبني، يرجع تاريخ بعضها إلى ما يقرب من مائتي عام<sup>(١)</sup>، وقد جاءت جميعها في شكل مجموعات متلاصقة داخل المنطقة<sup>(٢)</sup>، موزعة على حاراتها الأربع : الشام، اليمن، المظلوم، البحر<sup>(٣)</sup> (شكل ١٣).

والواقع أن الأهمية التجارية التي تمتعت بها مدينة جدة في تلك الفترة كانت لها أثرها الواضح على نوعية المباني بها في تلك الفترة، حيث كثرت بها الأسواق والخانات ومنازل التجار.

ومن أهم ملامح التطور العمراني لمدينة جدة في تلك الفترة، والتي يجب أن نتعرض لها ولو بإيجاز:

#### (١) سور المدينة:

مدينة جدة مثل أي مدينة كانت هدفا للطامعين على مر العصور، مما استوجب بناء سور حولها لحمايتها، وكان أول من تحدث عن سور جدة من الرحالة ناصر خسرو فذكر أنها محاطة بسور له بابان، أحدهما جهة مكة، والآخر جهة البحر<sup>(٤)</sup>، وأول من رسم خريطة لهذا هو ابن المجاور في منتصف القرن السابع الهجري (١٣م)<sup>(٥)</sup> (شكل ١٠). ومع بداية القرن الهجري العاشر (١٦م) وبعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح أصبحت مدينة جدة هدفا لطموح البرتغاليين الذين كان لأسطولهم جولات في المنطقة مما دعا قانصوه الغوري إلى توجيه قائده حسين الكردي إلى مدينة جدة لإقامة

(١) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٠.

(٢) أمانة مدينة جدة : جدة التخطيط والعمارة الإسلامية، دار الأصفهاني للطباعة، جدة، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، ص ٤٠.

(٣) مشاعل : جدة بوابة التاريخ، ص ٤٠.

(٤) خسرو : سفر نامه، ص ١٣٧.

(٥) ابن المجاور : تأريخ المستبصر، ص ٤٤.

سورها وتحصينه وتزويده بالقلع والأبراج والمدافع لصدد السفن الحربية التي تغير علي المنطقة<sup>(١)</sup>، وإحاطته من الخارج بخندق لزيادة تحصين المدينة من هجمات الأعداء<sup>(٢)</sup>.

وكان جملة ما صرف علي معمار السور وملحقاته (الأبراج ودار النيابة وجامعها ومصلي العيد وحفر الخندق) مائة ألف دينار غوري<sup>(٣)</sup>.

وقد اختلفت آراء المؤرخين حول سنة بناء السور، حيث ذكر الحضراوي في كتابه أن البناء كان في عام ٩١٧هـ / ١٥١١م أو عام ٩١٩هـ / ١٥١٣م<sup>(٤)</sup>، بينما تذكر (حجاز ولايتي سالنامه سي) أن بناء السور قد تم في عام ٩١٥هـ / ١٩٠٥م، وكذلك نكر البتوني<sup>(٥)</sup>.

وقد توالى نصوص المؤرخين والرحالة في وصف السور، وفي كل منها إفادة جملة عن عمارته، فمنهم من قام بتدريعه، كالحضراوي الذي ذكر أن ارتفاع السور كان يبلغ اثني عشر ذراعاً، وطوله المحيط بالبلد من جهة القبلة واليمن والشام ثلاثة آلاف ذراع، وعرض السور أربعة أذرع<sup>(٦)</sup>.

كما وصفه حديثاً البتوني<sup>(٧)</sup> حيث ذكر أن سور مدينة جدة مكون من خمسة أضلاع، الغربي علي البحر وطوله ٥٧٦ متراً، والبحري ٦٧٥ متراً (لوحة ٦)، والشرقي ٥٠٤ متراً (لوحة ٧)، والجنوبي الشرقي ٣١٥ متراً، والجنوبي ٨١٠ متراً.

ومن الرحالة من اهتم بذكر أبواب السور وأماكن وجودها، فقد أشار الرحالة تشارلز ديديه (Charles Didier)، والذي زار مدينة جدة عام ١٢٧١هـ / ١٨٥٤م، إلي أبواب المدينة، فذكر أن لها ثلاثة أبواب تفتح في سورها، وهي البوابة اليمنية وتفتح إلي الجنوب، وبوابة المدينة المنورة وتفتح إلي الشمال (لوحة ٨)، وبوابة مكة المكرمة وتفتح إلي الشرق<sup>(٨)</sup> (لوحة ٩، ١٠).

(١) مغربي : محمد علي، أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية، ثلاثة أجزاء، مطابع دار البلاد، جدة، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م، الجزء الثالث، ص ١٥٣-١٥٤.

(٢) الليامي : محمد علي وآخرون، جدة مائة عام إنجاز وتحدي، إصدار أمانة مدينة جدة، السروات للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص ١٦. أمانة مدينة جدة : بلدية البلد تاريخ وإنجازات، جدة، بدون تاريخ، ص ١١٢.

(٣) ششة : جدة في مطلع القرن العاشر، ص ٥٠.

(٤) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٣٥.

(٥) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٤٥.

(٦) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٣٥.

(٧) البتوني : الرحلة الحجازية، ص ٦.

(8) Pesce : Jiddah Portrait , P. 49.

أما أيوب صبري باشا فيذكر أن بسور جدة ستة أبواب، حيث يقع باب المدينة في الشمال، وباب مكة في الشرق، وباب شريف جهة اليمن، والأبواب الثلاثة الباقية (باب البحر والمغاربة والشهداء) تواجه البحر الأحمر<sup>(١)</sup>، بينما يذكر إبراهيم رفعت باشا أن لسور جدة تسعة أبواب، ستة منها في جهة البحر وثلاثة في الجهات الأخرى<sup>(٢)</sup>. وذلك قد يعني أن بعض هذه الأبواب قد ألغيت لدوافع أمنية وسدت ودمجت بالسور ثم أعيد فتحها مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أنه قد عین لكافة هذه الأبواب حراس خاصون بها باستثناء باب اليمن، أما أكثر هذه الأبواب حركة فهما بابا مكة والمدينة<sup>(٣)</sup>.

هذا وقد اتجه بعض الرحالة في وصفهم لسور جدة إلى وصف ما به من تجهيزات حربية واستعدادات، فيصف صاحب الرحلة الورثيانية سور جدة قائلاً: "في كلا من طرفيها حصار متقن البناء فيه مدافع كثيرة وعسكر لا يفارقه، ففي الحصار الغربي منها ما يستغرب وصفه من المدافع طولا وكبرا..."<sup>(٤)</sup>.

وقد احتوي سور مدينة جدة علي مجموعة من الأبراج الكبيرة بنيت في الأركان الستة، وكانت مستديرة الشكل وتحتوي علي ثلاث طبقات، اثنان منها مصمتان، أما الطابق الثالث فيحتوي علي مجموعة من الغرف المعدة لإقامة الحراسة<sup>(٥)</sup>، وقد ذكر ابن فرج أن طول البرجين الشامي واليماني منها خمسة عشر ذراعاً، أما الأبراج الأخرى فطول كلا منها اثنا عشر ذراعاً<sup>(٦)</sup> فقط.

ويذكر بوركهاردت (J.L. Burckhardt)، والذي زار مدينة جدة عام ١٢٣٠هـ/ ١٨١٤م، أن تلك الأبراج كانت مزودة بالمدافع التي تطلق قذائفها من فتحات ضيقة تفتح بها، وهي متعددة وموزعة علي السور، وأن أهم هذه الأبراج وأجملها هما البرجان اللذان يقعان علي جانبي بوابة مكة<sup>(٧)</sup> (لوحة ٩). وهما برجان مستديران مصمتان إلي تثنيهما، أما

(١) صبري باشا : أيوب، مرآة الحرمين "مرآة جزيرة العرب"، القسطنطينية، الطبعة الأولى، ١٣٠٦هـ، الجزء الثالث، ص ١٨٢.

(٢) رفعت باشا : مرآة الحرمين، ج ١، ص ٢٢.

(3) Pesce : Jiddah Portrait , P. 43.

(٤) الورثياني : الحسين بن محمد، نزهة الأبصار في فضل علم التاريخ والأخبار، المشهور بالرحلة الورثيانية، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م، ص ٤٣٨.

(٥) ماهر : سعاد، العمارة الإسلامية علي مر العصور، دار البيان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، الجزء الثاني، ص ٨٤٦.

(٦) ابن فرج: السلاح والعدة، ص ٤٠.

(7) Pesce : Jiddah Portrait , PP. 49 , 214.

الثالث العلوي فتوجد به غرف لتواجد الجند، وبهما فتحات متسعة تسمح بوضع فوهات المدافع لحماية البوابة والأسوار والمدينة<sup>(١)</sup>، وقد ذكر الرحالة تاميسية (M.O.Tamisier) أنهما قد أنشئا في عهد محمد علي، وأن جدرانهما قد نقش عليها بعض الآيات القرآنية<sup>(٢)</sup>، ويطلق عليهما برج ليلي، وبرج المجنون<sup>(٣)</sup>.

ويبدو أن سور جدة قد بدأ يتهدم في عام ١٣١٢هـ/١٨٩٤م، حيث لاحظ ذلك الرحالة جول كلودا (Jules Claudin) الذي زار مدينة جدة عام ١٣١٢هـ/١٨٩٤م، فأشار إلي أن السور قد تهدم من بعض جوانبه خاصة من جهة شاطئ البحر<sup>(٤)</sup>. وعلي الرغم من ذلك فقد استمر السور قائما حتى وقت قريب، حيث كانت تجري له ترميمات بين حين وآخر، إلي أن أزيل عام ١٣٦٧هـ/١٩٤٧م<sup>(٥)</sup>.

### (٢) أحياء وشوارع جدة :

تتشكل مدينة جدة القديمة التي كان يحيط بها السور من أربعة قطاعات رئيسية<sup>(٦)</sup>، عرفت بالأحياء<sup>(٧)</sup> (شكل ١٤)، وتمثلت في:

#### • محلة الشام :

وتقع إلي الشمال الغربي من مدينة جدة، ويحدها شرقا باب المدينة المؤدي إلي الشام، وهي أكثر الحارات تنظيما واتساعا<sup>(٨)</sup>، وتعد بمثابة الحي الراقي الذي يسكن فيه كبار التجار وقناصل الدول المقيمين في مدينة جدة<sup>(٩)</sup>، وذلك لتمييز هذه المنطقة بالرياح الشمالية الغربية التي تساعد علي تلطيف الجو بالتهوية الطبيعية، بالإضافة إلي منطقة البحر القريبة

(١) ماهر : العمارة الإسلامية، ص ٨٤٥.

(2) Pesce : Jiddah Portrait, P. 43.

(٣) صيري باشا : مرآة الحرمين، ج ٣، ص ١٨٢.

(4) Pesce : op. cit., P. 54.

(٥) ماهر : العمارة الإسلامية، ص ٨٤٤.

(٦) من المرجح أن تشكل هذه القطاعات كان نتيجة للعلاقات المباشرة بين بوابات المدينة، وتأثرها بالعوامل الخارجية للموقع من حيث الاتجاهات المؤدية إلي مكة المكرمة والمدينة المنورة والميناء والمنطقة الجنوبية (شكل ٦) الصميت: المخطط الإرشادي، ص ٧.

(٧) تسمي الأحياء في عرف أهل جدة - كأهل الحجاز جميعا - بالحارات أو المحلات، وكلاهما فصيح لغويا. أمانة مدينة جدة : جدة القديمة، ص ٣٧. كابلي : وهيب أحمد فاضل، الحرفيون في مدينة جدة، نشرته أمانة مدينة جدة، السروات للطباعة والنشر، جدة، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، ص ٥٣.

(٨) الصميت : المخطط الإرشادي، ص ٩.

(٩) عبد الغني : خالد، مدينة جدة متحف مفتوح للجميع، مجلة الباحة، السنة ١١، العدد ٦٣، رمضان - شوال ١٤١٦هـ/يناير - فبراير ١٩٩٦م، ص ٣٧.

منها، ومن أشهر مبانيها دار آل باناجة، ودار آل الزاهر، ودار آل الشريف منها العبدلي (شكل ١٤ - أ).

#### • محلة المظلوم :

تعتبر أقدم محلة تأسست في مدينة جدة، وتقع في الشمال الشرقي من المدينة<sup>(١)</sup> وتمتد إلي وسطها<sup>(٢)</sup>، وكانت أكثر أحيائها ازدحاما بالسكان، وتحتوي علي عدد كبير من المساجد والأسواق القديمة، فيها أقدم مساجد جدة الكبرى وهو مسجد الشافعي، ودار آل باعشن، ودار آل قابل، وسوق الجامع<sup>(٣)</sup> (شكل ١٤ - ج).

#### • محلة اليمن :

تقع في الجنوب الشرقي من المدينة<sup>(٤)</sup>، وتتحصر بين محلة البحر ومحلة المظلوم، ويتميز سكانها بأن معظمهم من أصحاب المهن والصناعة<sup>(٥)</sup>، ويوجد بها مسجد صغير ينسب للخليفة عثمان (رضي الله عنه)، ودار آل نصيف، ودار آل مجموع<sup>(٦)</sup> (شكل ١٤ - ب).

#### • محلة البحر :

وتقع في الجنوب الغربي من المدينة، وتعد جزءا من محلة اليمن لوقوعها في الجنوب<sup>(٧)</sup>، وتعتبر المنطقة سكنا لأصحاب الحرف الصغيرة والصيادين والبحارة وكل من تتعلق أعمالهم بالبحر<sup>(٨)</sup> (شكل ١٤ - د).

ويتضح مما سبق أن الأحياء الأربعة قد اكتسبت أسمائها حسب موقعها الجغرافي داخل المدينة أو شهرتها بالأحداث التاريخية التي مرت بها.

فأهل مدينة جدة يطلقون علي الشمال "الشام"، وعلي الجنوب "اليمن"، وعلي الغرب "البحر"، ومن هنا جاءت تسمية تلك الحارات الثلاث "الشام واليمن والبحر"<sup>(٩)</sup>، أما حارة

(١) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٢٢ .

(٢) مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ٤٦.

(٣) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٢٢. الياضي وآخرون : جدة مائة عام، ص ١٦.

(٤) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٢٢.

(٥) فارسي : محمد سعيد، تطور النسيج العمراني لمدينة جدة القديمة، بحث مقدم لندوة المدن السعودية وانتشارها وتركيبها، دار الأصفهاني للطباعة، جدة، جمادى الثانية ١٤٠٣هـ/مارس ١٩٨٣م، ص ٧.

(٦) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٢٢.

(٧) وزارة الشؤون البلدية والقروية : المرجع نفسه، ص ١٢٢.

(٨) مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ٤٦. عبد الغني : مدينة جدة متحف، ص ٣٧.

(٩) مشاعل : جدة بوابة التاريخ، ص ٤٠. نياي : جدة التاريخ، ص ٧٤.

"المظلوم" فإن لتسميتها بهذا الاسم قصة تاريخية معروفة انتهت بقتل السيد عبد الكريم البرزنجي المدني بها ظلما علي يد الحكومة العثمانية<sup>(١)</sup> ومن هنا سميت بالمظلوم.

وقد تأثر النسيج العمراني لأحياء مدينة جدة القديمة بالظروف البيئية الخاصة بالمدينة من حيث الحرارة الشديدة والرطوبة العالية. فقد تميزت الأحياء القديمة بضيق أزقتها وشوارعها للحد من حرارة الشمس وتوفير الظلال اللازمة، حيث شكلت تلك الأزقة الضيقة وغير المنتظمة مع ارتفاع مبانيها التي تلاصق بعضها البعض مظلات طبيعية تحجب عن المارة حرارة الشمس، وتعمل علي خلق تيارات هوائية باردة تخفف من حرارة الجو<sup>(٢)</sup>. وتلتقي تلك الممرات والأزقة في برحات وساحات واسعة تمثل أماكن اجتماعات شعبية لهذه الأحياء في المناسبات المختلفة<sup>(٣)</sup>.

وقد استحسن الرحالة فيسكونت فالنتيا (Viscount Valentia)، والذي زار مدينة جدة عام ١٢٢١هـ/ ١٨٠٦م، هذا التخطيط للشوارع، علي اعتبار أنه مناسب لهذه المدينة حيث توفر الحارة الظل لسكانها طول النهار<sup>(٤)</sup>.

وجدير بالذكر أن مثل هذا النوع من النسيج العمراني المترابط قد أدي إلي ربط الجيران بعضهم ببعض ومعرفتهم وتلاقيهم اليومي، مما أوجد الإحساس بالطمأنينة وعمل علي حماية الناس من الأغراب والمتطفلين.

وقد تميز الطابع العام لشوارع أحياء مدينة جدة القديمة بكونها ضيقة ومتعرجة<sup>(٥)</sup>، وكانت سعتها تتراوح ما بين "٨" أمتار إلي "١٥" مترا<sup>(٦)</sup>، وذلك تبعاً للوظيفة التي تؤديها، حيث تميزت الأزقة التي شغلت الفراغات بين المباني بكونها ضيقة ظليلة متعرجة، أما الشوارع التي تصل ما بين الأحياء والأسواق وتسلكها العربات التي تجرها الدواب فقد تميزت بأنها أكثر اتساعاً (لوحات ١١-١٦)، ونذكر منها:

(١) أمانة مدينة جدة : جدة القديمة، ص ٣٧. وللاستزادة انظر.. السباعي : أحمد، تأريخ مكة "دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران"، جزآن، مطابع الصفا، مكة المكرمة، الطبعة الثامنة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م ص ص ٤١٦ - ٤١٧.

(٢) بخاري : عبد الله يحيى، عمارة جدة القديمة الخصائص والتطور، مجلة اقرأ، عدد خاص "جدة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري"، ١٠-٦-١٤٠١هـ/ ١٤-٤-١٩٨١م، ص ٣٨. شقة : جدة في مطلع القرن العاشر، ص ١٠٨. الصميت : المخطط الإرشادي، ص ١٠.

(٣) مجلة البناء : ملف مدينة جدة "جدة التخطيط وفن العمارة"، السنة الخامسة، العدد ٢٥، محرم - صفر ١٤٠٦هـ/ أكتوبر - نوفمبر ١٩٨٥م، ص ٢٦.

(4) Pesce : Jiddah Portrait , P. 37.

(٥) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٥٥٦.

(٦) رفعت باشا : مرآة الحرمين، ج ١، ص ٢٣.

شارع سوق الندي - الخاسكية : ويعد من أقدم وأهم شوارع مدينة جدة، ويمتد موازيا لشارع البحر، ليقطع جدة القديمة عرضا، وكان هذا الشارع متعرجا بعض الشيء، ويوجد فيه سوق الخاسكية، وسوق البنط، والسوق الكبير، وسوق الندي<sup>(١)</sup>.

الشارع الطولي "الممتد" : وهو الشارع المتعامد مع الشارع المستعرض، ويعرف جزء منه باسم شارع (قابل)، والذي يمثل الشريان الرئيسي للحركة في المدينة القديمة<sup>(٢)</sup>، ويمتد هذا الشارع الطولي من باب البنط علي ساحل البحر في الضلع الغربي من السور القديم ويسير شرقا حتى ينتهي عند باب مكة، ويوجد فيه سوق الحراج، وسوق النورية، وسوق العلوي<sup>(٣)</sup>، ويظهر في هذا الشارع تعرج ملموس.

شارع الخراطين : ويمتد موازيا لسوق الندي، وهو زقاق الصناعة بالمدينة القديمة، حيث محلات خراطة الخشب<sup>(٤)</sup>.

شارع الأسكلة : أي الميناء، ويبتدئ هذا الشارع من الشمال إلى الجنوب، ويمتد إلى باب المغاربة، ولعل تسميته بهذا الاسم نشأت عن كونه مدخلا للحجاج المغاربة<sup>(٥)</sup>. هذا بالإضافة إلى شوارع أخرى عديدة منها شارع الصحية، وشارع مدرسة الفلاح، وغيرهما<sup>(٦)</sup>.

أما ضواحي مدينة جدة القديمة فكانت تتمثل في<sup>(٧)</sup>:

النزلة اليمانية : تقع في الجنوب الشرقي من المدينة، وسميت بالنزلة اليمانية لوقوعها جهة اليمن.

الرويس الأعلى : مما يلي البر، والأدنى : مما يلي البحر، وكلاهما في شمال جدة. نزلة بني مالك : وتقع في الشمال الشرقي من جدة، وقد أخذت اسمها من سكانها (بنو مالك)، وهي بسيطة المباني فبنيانها من اللبن وتتكون من دور واحد.

الكندرة : تقع جنوب غرب جدة.

الثعالبية : في جنوب جدة الغربي.

القريات : في جنوبها الشرقي. وأخير حارة ريشة.

(١) ماهر : العمارة الإسلامية، ص ٧٦٢ - ٧٦٣.

(٢) فارسي : تطور النسيج العمراني لجدة، ص ٩.

(٣) ماهر : العمارة الإسلامية، ص ٧٦٣ - ٧٦٤.

(٤) فارسي : تطور النسيج العمراني لجدة، ص ٨.

(٥) الفكهاني : عروس البحر الأحمر، ص ٨٥.

(٦) للاستزادة عن شوارع جدة انظر.. الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٥٥٧ - ٥٦٠.

(٧) الأنصاري : المرجع نفسه، ص ٥٥٣ - ٥٥٤. أمانة مدينة جدة : جدة القديمة، ص ٣٧ - ٣٨. الفكهاني :

عروس البحر الأحمر، ص ٨٤ - ٨٥.



وقد اتسعت مدينة جدة في الآونة الأخيرة اتساعاً ملموساً فبلغت محلاتها اثنتين وعشرين محلة، تمثلت في محلة اليمن، والمظلوم، والشام، والبيغادية، والكندرة، والشرفية، والرويس، والصحيفة، والهنداوية، والعمارية، والسبيل، والنزلة الشرقية، والقريات، والسبخة، والثعالبة، والبخارية، واليمانية، وبني مالك، وبراً "بمعني الخارج"، ومحلة كيلو (٢)، وملة كيلو (٥)، والحروب، وجهينة<sup>(١)</sup>.

وفي أحياء وشوارع وضواحي مدينة جدة القديمة وجدت نوعيات مختلفة من المباني، حيث احتوت علي المباني الدينية "ممثلة في المساجد"، والمباني التجارية "ممثلة في الخانات"، والمباني المدنية "ممثلة في المنازل" ... وهي كالاتي:

### (أ) المساجد :

تعتبر المساجد من أهم المعالم المعمارية والتاريخية لمدينة جدة، والتي تميزت بقدماً بنائها وجمال طراز عمارتها.

ويبدو أن ارتباط مدينة جدة بمكة المكرمة، وحرص السكان علي أداء صلاة الجمع بها، قد أدّى إلي عدم وجود مسجد كبير جامع يتخذ مركزاً يحدد نموها واتجاهاتها، بل ارتبط المسجد بالسوق فكان في كل سوق مسجد<sup>(٢)</sup>.

وتتميز هذه المساجد القديمة بالبساطة في الشكل الخارجي والتصميم المعماري الداخلي، فمستطها الأفقي يتخذ غالباً شكلاً مستطيلاً ويتكون من ظلة مسقوفة بالحجارة والأخشاب يتقدمها صحن مكشوف، ولكل مسجد مؤذنة واحدة فقط تشاد في الركن الجنوبي الغربي لقناء المسجد<sup>(٣)</sup>.

وقد كان لمساجد مدينة جدة ذكر في كتب الرحالة الذين زاروها، ومن بينهم علي بك العباسي الذي زار مدينة جدة في عام ١٢٢٢هـ / ١٨٠٧م، وذكر أن بجدة خمسة جوامع، جميعها مهملة وتبدو فقيرة المظهر<sup>(٤)</sup>.

بينما ذكر بوركهاردت (J.L.Burckhardt) أنه كان بجدة أثناء زيارته لها عام ١٢٣٠هـ / ١٨١٤م، العديد من المساجد الصغيرة بالإضافة إلي جامعين كبيرين، أحدهما بناه الشريف سرور، والآخر بناه الشريف غالب<sup>(٥)</sup>.

(١) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٥٥٤.

(٢) الحمدان : مدينة جدة، ص ٢٠٧.

(٣) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٦.

(4) Ali Bey : Travels of Ali Bey in Morocco , Tripoli , Cyprus , Egypt , Arabia , Syria and Turkey, 1803-1807 , Vol 11 , (London , 1816) , P. 42.

(5) Pesce : Jiddah Portrait , P. 215.

أما الرحالة تاميسية (M.O.Tamisier) فقد أكد ما ذكره علي بك من حيث إن مدينة جدة تحتوي علي خمسة جوامع، ولكنه أضاف إلي ذلك ذكر أسماؤها، فنكر أن أولها هو جامع السلطان حسن، وثانيها جامع الشافعي (لوحة ٣٣)، وثالثها جامع عكاش، ثم جامع الحنفية الذي يقع بوسط المدينة، وأخيرا جامع الخامس ويسمي المعمار، كما ذكر أنه بالإضافة إلي تلك الجوامع الخمسة توجد بجدة عدة مساجد صغيرة تقل أهمية عن السابقة<sup>(١)</sup>.

ويتضح من هذا النص أسماء أشهر مساجد<sup>(٢)</sup> جدة في تلك الفترة، وإن كان لم يرد ذكر اسم أول جامع منها في أي من كتب المؤرخين.

وبالإضافة إلي تلك الجوامع السابقة كان يوجد عدد آخر من المساجد داخل مدينة جدة القديمة مثل مسجد الباشا ومسجد المغربي جهة باب مكة، ومسجد الحضارم جهة سوق الندي<sup>(٣)</sup>، وهناك أيضا مسجد أبي العنبة ومسجد شميلة، وكذلك مسجد الخضر وكان يقع بالقرب من البحر جهة الشام<sup>(٤)</sup>.

كما كان يوجد بمدينة جدة القديمة عدد من الزوايا تزيد عن المائة، ومنها زاوية السادة الشاذلية بحارة اليمن، والتي بناها السيد محمد بن محمد القاسي الشاذلي المغربي<sup>(٥)</sup>، وزاوية السنوسي، وزاوية الإسنوي بحارة اليمن، وزاوية الميرغني، وزاوية السيد البدوي، وزاوية العيدروس، وزاوية ابن علوان<sup>(٦)</sup>، وغيرهم.

### (ب) الخانات:

انعكس النشاط التجاري الهام لمدينة جدة والحركة التجارية النشطة في المنطقة علي مباني جدة في تلك الفترة التاريخية "فترة الدراسة"، فاحتوت جدة علي العديد من الخانات<sup>(٧)</sup>، التي تعتبر بلا شك من العوامل المساعدة علي تنشيط حركة التجارة في المدينة.

(1) Pesce : Jiddah Portrait, P. 43.

(٢) للاستزادة عن هذه المساجد انظر .. الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٤٢٣ - ٤٣٠.

(٣) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٥٥.

(٤) ابن فرج : السلاح والعدة، ص ٥١ - ٥٥.

(٥) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٥٥ - ٥٦.

(٦) مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ١٨١ - ١٨٢.

(٧) الخان كلمة فارسية، وتجمع علي خانات، وقد أطلقت علي مكان مبيت المسافرين، والخانات نوعان : الأول أقسم علي طريق السفر خارج المدن، من أجل راحة المسافرين وتجنبهم مشقة السفر ليلا، وكان يضم مستودعات لحفظ البضائع، والنوع الثاني كان يبني داخل المدن لنزول التجار. فبيت : جاستون، القاهرة مدينة الفن والتجارة، ترجمة مصطفى العبادي، مؤسسة فرانكلين - بيروت، ١٩٦٨م، ص ١٤٩.

وقد كانت الخانات في مدينة جدة القديمة تقوم بدور تجاري هام، فهي إلى جانب قيامها بمهمة البيع والشراء، تكون بمثابة فنادق أو نزل يسكنها التجار الغرباء عادة، فضلاً عن أنها مخازن أو مستودعات لتجارهم ولحفظ أموالهم.

ولقد أعطانا الرحالة تشارلز جاكوس (Charles Jacques)، الذي زار مدينة جدة عام ١١١٢هـ/١٧٠٠م، وصفاً مبسطاً لتخطيط الخانات في تلك الفترة وكيفية المعيشة فيها، فيذكر أن خانات جدة ونزلها كانت تتكون من ثلاثة طوابق وأكثر، وفي كل ركن من أركانها مخازن كبيرة، وفي وسطها فناء واسع، وقد كانت الأدوار السفلية تستخدم للبضائع، أما النزلاء فكانوا ينزلون في الطوابق العلوية<sup>(١)</sup>.

كما ذكر أنه كانت توجد في جدة مجموعة كبيرة من هذه الخانات، وكان المسافرين يستأجر لنفسه حجرة ويدفع أيضاً مقابل تخزين بضائعه، وكانت تلك الخانات أشبه بالقصور، ويترتب أحياناً على النزول أن يعد طعامه وثيابه بنفسه، وبعضها يؤجر بدون أثاث، وعلي النزول أن يشتري ما يلزمه من أطعمة وأثاث وما شابه ذلك<sup>(٢)</sup>.

ويتضح من النص السابق أن مدينة جدة كانت تزخر في تلك الفترة بالعديد من الخانات، مما يعكس الحركة التجارية النشطة في ذلك الوقت، كما قدم لنا النص وصفاً دقيقاً لتلك الخانات، فنجدها قد اتسمت بالفخامة، وتكونت من عدة طوابق يتوسطها فناء، استغل الأرضي منها كمخازن للبضائع، بينما استخدمت الطوابق العليا لإقامة النزلاء.

كذلك أشار يوركهاردت (J.L.Burckhardt) الذي زار جدة عام ١٢٣٠هـ/١٨١٤م، أن بجدة عدة خانات يشغلها التجار، ووصفها بأنها جميلة الشكل، وبها ممرات متعددة مما يجعل الهواء فيها منعشاً، ويشجع التجار على قضاء معظم النهار بها<sup>(٣)</sup>.

وعن مواقع تلك الخانات، فقد وصلنا نص للرحالة تشارلز ديدييه (Charles Didier) الذي زار مدينة جدة عام ١٢٣١هـ/١٨٥٤م، حدد فيه مواقع بعض من تلك الخانات فقال: "وتوجد مجموعة من الخانات بالقرب من باب المدينة، وبشكل خاص في حي السيريان، حيث يستطيع التاجر أن يجد فيها المأوى لنفسه ومخازن لبضائعه"<sup>(٤)</sup>. وفي النص السابق وصف دقيق قنمه الرحالة تشارلز لموقع الخانات بالقرب من باب المدينة في حي السيريان.

(1) Pesce : Jiddah Portrait , P. 32.

(2) Pesce : Ibid , P. 33.

(3) Pesce : Ibid , PP. 214 - 215.

(4) Pesce : Ibid , P. 50.

ويعد من أشهر هذه الخانات الخان الكبير الشهير بقصبة الهنود، وهو محل تجار الأقمشة، وخان الدلالين، وخان العطارين<sup>(١)</sup>.

### (ج) المنازل :

تعد عمارة منازل مدينة جدة القديمة (لوحات ١٩-٢٣، ٢٧-٣٠) سمة معمارية جمالية رائعة من السمات التي تتميز بها المدينة، فقد تميزت عمارتها بطابع خاص هو الطابع الذي يميز العمارة الإسلامية، وإن كان معماري جدة قد أضفوا عليه اللمسات الفنية من الداخل والخارج بما يتناسب مع طبيعة المناخ في المدينة، وطبيعة الحياة التي تقوم علي العلاقات والمفاهيم الإسلامية.

ولقد كان لكتابات المؤرخين العرب والرحالة الغربيين أكبر الأثر في كشف النقاب عن الشكل العام للمنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث تعد مدوناتهم سجل حافلاً بالمعلومات المؤكدة عن عمارة هذه المنازل، ونذكر منهم.

الرحالة فيسكونت فالنتيا (Viscount Valentia)، الذي زار مدينة جدة عام ١٢٢١هـ / ١٨٠٦م، حيث ذكر أن "منازل جدة مبنية من بلوكات كبيرة، ومنازلها ضخمة بالمقارنة إلي منازل مكة، كما ذكر أنها تتمتع بزخارف جميلة إلي حد ما، وأبوابها تزدان بنقوش خشبية، وشبابيكها كبيرة ومتعددة، ولها شرفات تطل علي الشمال والجنوب"<sup>(٢)</sup>.

ويتضح من خلال الوصف السابق أن منازل جدة التقليدية كانت تتسم بالضخامة من حيث المساحة التي تبني عليها وكذلك تعدد طوابقها، وذلك مقارنة بمنازل مدينة مكة المكرمة<sup>(٣)</sup>، كما اهتمت بالزخارف مما يدل علي أنها كانت لشخصيات مرموقة وثرية، كما كانت تتسم باستخدام واسع لمادة الأخشاب وخاصة في صناعة الأبواب والشبابيك التي تميزت بكبر مساحتها.

كذلك يتضح من النص كيف كان المعمار يراعي دائما المعالجة المناخية للمنازل، وذلك من خلال إيجاد فتحات نوافذ كثيرة متقابلة وعلي محور واحد جهتي الشمال والجنوب لإيجاد تيار هواء مستمر داخل الوحدات المعمارية المختلفة المكونة للمنزل، مع الحفاظ علي الروح الإسلامية التي تتعلق بإيجاد الخصوصية والحفاظ علي حرمة المسكن، وذلك عن طريق حجب واجهات هذه النوافذ بأحجية خشبية "المشربيات".

(١) المعبدي : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٧٢.

(2)Pesce : Jiddah Portrait , P. 37.

(٣) عن منازل مكة المكرمة انظر..

Angawi : Makkah Architecture

كما يلاحظ أن الرحالة قد استخدم مصطلحات متخصصة تعود إلى فترة بناء منازل مدينة جدة، مثل المصطلح الذي استخدمه للإشارة إلى المنازل، وهو "بلوك" وهي كلمة تعني قسم أو مبني مستقل من قصر أو جناح من بناء كبير<sup>(١)</sup>.

كما وصف بوركهاردت (J.L.Burckhardt) منازل جدة قائلاً "ومباني جدة حسنة البناء وأحسن طرازاً من مباني المدن التركية المساوية لها في الحجم، والتي أتاحت له رؤيتها، ووصف تلك المنازل بأنها مرتفعة مشيدة كلها بالحجارة التي يأتي معظمها من ساحل البحر، ومعظمها ذو طابقين ولها نوافذ صغيرة متعددة ذات أغطية خشبية، وبعضها له أبواب مقوسة وشبابيك ذات مشربيات، وأغلب المنازل لها صالة عند المدخل لاستقبال الغرباء، وتكون أثناء النهار أبرد من أي مكان آخر من المنزل. ويضيف إلى ذلك أن توزيع الغرف في منازل جدة يكاد لا يختلف عن أي منزل في مصر وسوريا، سوي أنه في مدينة جدة لم تكن الغرف والمنازل واسعة كما هي الحال في تلك البلاد، إلا في قلة من المنازل"<sup>(٢)</sup>.

ويؤكد هذا النص علي ما ذكره الرحالة فيسكونت فالنتيا من حيث ضخامة منازل جدة وحسن زخرفتها، وتعدد طوابقها، ونوافذها ذات التغطيات أو الأغطية الخشبية "الرواشين والمشربيات"، إلا أن هذا النص قد أضاف استخدام الحجر في منازل مدينة جدة كمادة بناء - وهي نفس المعلومات التي أوردها علي بك العباسي الذي زار مدينة جدة عام ١٢٢٢هـ / ١٨٠٧م، أي قبل زيارة بوركهاردت، حيث وصف منازل جدة بأنها بديعة مبنية من الحجارة، ومكونة من طابقين أو ثلاثة، ولجميعها نوافذ كثيرة، وأسطح مستوية<sup>(٣)</sup>، واتفق معهم أيضاً العالم الألماني إدوارد روبل (Eduard Roppel)، والذي زار مدينة جدة مرتين إحداهما في عام ١٢٤٢هـ / ١٨٢٦م، والثانية في عام ١٢٤٧هـ / ١٨٣١م، أي بعد زيارة بوركهاردت لها، فقال أن منازل مدينة جدة قد بنيت من الحجارة، وأنها ذات طوابق عديدة ومرتفعة، ومداخلها مريحة ومظهرها جميل<sup>(٤)</sup>.

وقد زدنا أيضاً نص الرحالة بوركهاردت بمصدر تلك الأحجار، فحدد مصدرها بساحل البحر "البحر الأحمر" مما أكسب منازل جدة اللون الأبيض في مظهرها الخارجي، كما يصف أشكال فتحات المداخل بأنها معقودة "أي ذات عقود".

(١) عبد الحفيظ : محمد علي، المصطلحات المعمارية في وثائق عصر محمد علي وخلفائه (١٨٠٥ - ١٨٧٩م)، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م، ص ٣٤.

(2) Pesce : Jiddah Portrait , PP. 214 - 215.

(3) Ali Bey : Travels of Ali Bey , P. 42.

(4) Pesce : op. cit., P. 42.

كما أفاد هذا النص في الإشارة إلى أن المنازل التقليدية بمدينة جدة كانت بها وحدة عند مدخلها مخصصة لاستقبال الضيوف الغرباء، روعي في موقعها مواجهة الرياح السائدة لتلطيف درجة الحرارة بها، وهي الوحدة التي لا تزال موجودة بمنازل مدينة جدة الباقية إلى الآن، وتتمثل في الدهليز<sup>(١)</sup>.

كذلك يحتوي النص على معلومة هامة وهي وجود تشابه واضح بين منازل مدينة جدة ومنازل مصر وسوريا، والتي لم تكن تختلف عنها إلا في صغر مساحة الحجرات. ولم تختلف كتابات الرحالة تاميسية (M.O.Tamisier) عن منازل مدينة جدة عن سابقه، من حيث الضخامة، وتعدد الطوابق، ومادة البناء التي من الحجر، والزخرفة الأنيقة، واستخدام الخشب على نطاق واسع، فقد ذكر "أن منازل مدينة جدة وقصورها تزدان بالمشربيات الجميلة، وأشار إلى أن منازلها تتكون في العادة من طابقين أو ثلاثة، مبنية من كتل حجرية قطعت من البحر ونقلت على ظهور الدواب، ولديها خاصية تجعلها شديدة البياض، وتجعل البنايات التي تبني بها على درجة عالية من الصلابة، كما ذكر أيضا أن هذه المنازل فسيحة ومتجددة الهواء، وكانت تطلي بشكل يمنحها مظهر أنيق ونظيف، وأن بعضها قد زينت بمشربيات وأبواب صنعت بذوق رفيع، يجسد الجمال والسمو الذي يوجد فقط في بلاد العرب"<sup>(٢)</sup>.

وقد اتفق معه أيضا في الوصف المصور الفرنسي الجزائري جول كلودا (Jules Claudin) الذي زار مدينة جدة في عام ١٣١٢هـ / ١٨٩٤م، حيث لم يخرج وصفه عن الوصف السابق، فوصف منازل جدة بأنها "منازل متينة البناء، بنيت من الأحجار الجيدة، وازدانت بالمشربيات الجميلة"<sup>(٣)</sup>.

أما الرحالة تشارلز ديديه (Charles Didier)، والذي زار جدة في عام ١٢٣١هـ / ١٨٥٤م، أي قبل المصور جول كلودا، فقد وصف منازل مدينة جدة بأنها "منازل جميلة مبنية من الحجارة الصلدة، وأن لمعظمها أبواب وشبابيك كبيرة ومتعددة، وذكر أنها تعد نادرة الطراز في مدن العالم الإسلامي الذي يعتمد طرازه المعماري على النمط الداخلي، وتكون غالبا نوافذه منفتحة على الداخل. ولم تكن هناك فواصل زجاجية في هذه النوافذ بل كانت كلها خشبية، دقيقة الصنع بحيث تسمح لمن في الداخل أن يري كل ما يحدث في الخارج دون أن يتمكن من في الخارج أن يري أي شيء

(١) هو صالة الدخول التي تلي المدخل الرئيسي، وقد كانت هذه يوضع بها مقاعد من الخشب، حيث يستقبل فيها كبير الأسرة المارة أو الضيوف الزائرين الذين لم يرتبوا أمر زيارتهم.

(2) Pesce : Jiddah Portrait, PP. 43 - 44.

(3) Pesce : Ibid , PP. 53 - 55.

في الداخل، وهي كثيرة الشبه بالمشربيات أو الشرفات القاهرية، وغالبا ما كانت تظلي بألوان مخالفة للون الجدران الأبيض، وكان سكان هذه المنازل يقضون معظم أوقاتهم فوق الأسطح المعدة لذلك إعدادا جيدا، حيث يلطف نسيم البحر هناك من درجات حرارة الصيف التي لا تطاق في معظم الأحيان<sup>(١)</sup>.

يتضح من النص السابق أن الرحالة تشارلز قد اتفق مع سابقه علي الشكل العام لمنازل مدينة جدة، ألا أنه أضاف إلي ذلك أن الطراز المعماري الذي بنيت عليه هذه المنازل يعد طرازا فريدا في العالم الإسلامي، وذلك حينما تحدث عن أن طرز عمارة المنازل في العالم الإسلامي تعتمد علي الفناء الأوسط الداخلي الذي تفتح عليه نوافذ وأبواب المنزل، وذلك علي عكس منازل مدينة جدة والتي لا تفتح علي الداخل، حيث إنها لا تضم فناء، وإنما تستمد إضاءتها وتهويتها من نوافذ فتحت في الواجهات الخارجية.

كما يؤكد النص علي حقيقتين هامتين، تتمثل أولهما في وجود تشابه بين مشربيات نوافذ منازل جدة ومثيلاتها في مدينة القاهرة، بينما تتمثل الحقيقة الثانية في استخدام سكان منازل مدينة جدة للأسطح العلوية لقضاء معظم أوقاتهم، خاصة في فصل الصيف، حيث ساعد قرب البحر الأحمر من موقع المدينة علي انخفاض درجات الحرارة.

أما الببتوني فقد وصف منازل جدة فقال "بنيت من الحجر الجبلي الذي كان يأتي به من الجبال القريبة، أو الحجر المائي الذي يقطعونه من شعاب البحر، وهو خفيف جدا وفي غاية المتانة إلا أن خطره جسيم وضرره عظيم لأنه قابل للاشتعال بسرعة لما يحتويه من المادة الفسفورية التي توجد فيه بكثرة. ومساكنها كمساكن مدن الحجاز (مكة والمدينة)، وهي أشبه بمساكن مصر في عهد المماليك، أي أن بها غرفا كبيرة ودواوين واسعة ذات سقوف عالية، ولها شبابيك طويلة وعريضة علي شكل المشربيات يسمونها الرواشن، وشغلها الخشبي يشبه ما يسمونه بالمنقور أو المنجور، وأكثرها من النوع المسمي بالشيش. وقد رأيت في بعض بيوت هذه المدينة منزلا واجهته نحو خمسة عشر مترا، وفيها تسعة رواشن كبيرة، ولا شك أن هذه المنافذ الواسعة موافقة جدا للبلاد الحارة..."<sup>(٢)</sup>.

ويتضح من النص السابق أن الببتوني وإن كان قد اتفق مع من سبقه من الرحالة علي مادة البناء المستخدمة في بناء منازل مدينة جدة، وضخامة مبانيها، وتعدد طوابقها، واحتوائها علي غرف ذات سقوف مرتفعة، ووجود تشابه بينها وبين منازل مصر، إلا أنه قد أورد لنا بعض المصطلحات المعمارية والفنية التي كانت مستخدمة في منازل جدة، والتي منها مصطلح الروشن الذي أطلقه علي فتحات النوافذ الكبيرة ذات الأحجية الخشبية

(1) Pesce : Jiddah Portrait , P. 49.

(٢) الببتوني : الرحلة الحجازية، ص ٧ - ٨.

"المشربيات"، كذلك مصطلح المنقور أو المنجور وهو مصطلح يطلق علي الطريقة الفنية التي استخدمت في تشكيل نوع من الأحجبة الخشبية التي تستخدم في تغطية بعض النوافذ. وإن كان أكثر نصوص الرحالة أهمية فيما يتعلق بوصف المنازل التقليدية بمدينة جدة، هو ذلك الوصف الذي ذكره محمد صادق بك في كتابه "كوكب الحج في سفر المحمل بحرا وسيره برا" وذلك عند قيامه برحلة حج عام ١٣٠٢هـ/١٨٨٦م، حيث ذكر أن "منازلها نحو ألفي منزل مبنية بالدبش المحمول من خارج السور من الأرض والبحر، والمون من طينة البحر فقط...، وبيوتهم تجارية ليس لها حيشان، ذات دورين وتارة ثلاثة أدوار بل أربعة وخمسة، وسمك جدران الدور الأرضي ثمانون سنتيمتراً، وارتفاعها أربعة أمتار ونصف بها ميد، والواجهة عندهم مركبة من رواشن أعني شبابيك ومشربيات من الخرط في غاية الظرافة وحسن المنظر مع قلة أثمانها"<sup>(١)</sup>.

ومن النص السابق يتضح لنا أن الرحالة محمد صادق بك قد أورد لنا بعض المعلومات الدقيقة حول جوانب رئيسية عن منازل مدينة جدة، فلأول مرة يتم عمل حصر لمنازل مدينة جدة، والتي قدرها وقت وجوده بحوالي ألفي منزل بنيت بالحجر.

كما أشار إلي حقيقة هامة وهي أن منازل جدة موضوع الدراسة هي منازل قام ببنائها فئة التجار، وهو ما يؤكد ما وصل إلينا من المصادر والمراجع التاريخية من أن هذه المدينة قد ارتبطت مبانيها بالروح التجارية الغالبة عليها وخاصة في الفترة العثمانية.

كذلك أمدنا هذا الرحالة ولأول مرة بالأسلوب المعماري المستخدم في بناء منازل مدينة جدة، والمتمثل في استخدام الحجر من الوجهين الخارجي والداخلي مع وجود دبش في الوسط، واستخدام الميد الخشبية للربط بين المداميك، كما أدي تعدد طوابق المنازل إلي زيادة سمك الجدران حتى أن سمك جدران الدور الأرضي قد وصل قرابة المتر تقريبا.

أما فيما يتعلق بعدد المنازل في مدينة جدة فقد ذكر أيوب باشا صبري أنه كان يوجد بها ١٣٠٠ منزل<sup>(٢)</sup> فقط، في حين أن إبراهيم رفعت باشا قد قدر عدد منازلها في مطلع القرن العشرين بـ ٣٣٠٠ منزل<sup>(٣)</sup>، أي أكثر من ضعف العدد الأول. ويرجع صحة الرقم الذي أورده إبراهيم رفعت باشا نظرا لأن السالنامة - وهي تستمد كثيرا من معلوماتها من

---

(١) الحاج : بدر، صور من الماضي "المملكة العربية السعودية"، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، بدون تاريخ، ص ٢١٠.

(٢) صبري باشا : مرآة الحرمين، ج ٣، ص ١٨٣.

(٣) رفعت باشا : مرآة الحرمين، ج ١، ص ٢٢.



مصادر رسمية — قد أوردت نفس الرقم عندما قدرت عدد منازل مدينة جدة في عام ١٣٠٦هـ/١٨٨٨م<sup>(١)</sup>.

وبالإضافة للمنازل السابقة يذكر أن ضواحي مدينة جدة القديمة كانت مليئة بالخيام، حيث توجد صحاري شاسعة يقطنها البدو، كما كانت تمتلأ بالأكواخ التي تعيش فيها الطبقات الفقيرة التي تحيا علي رعي الكلا<sup>(٢)</sup>.

وهو الأمر الذي أشار إليه المؤرخون والرحالة الذين ذكروا أن أغلب منازل مدينة جدة قبل العثمانيين كانت من الأكواخ المعروفة بالأخصاص<sup>(٣)</sup>، والمنشأة من جذوع الأشجار ولها أسقف من سعف النخيل<sup>(٤)</sup>، وقد أورد ابن جبير أن "أغلب بيوتها أخصاص"<sup>(٥)</sup>.

كما أكد ذلك بوركهاردت (J.L.Burckhardt) عندما زار مدينة جدة في عام ١٢٣٠هـ/١٨١٤م، حيث وجد أن البدو يعيشون في الخيام والأكواخ خارج أسوار المدينة. كذلك لاحظته الرحالة تاميسية (M.O.Tamisir) فذكر أن "المساحات الممتدة بين سور المدينة والمنازل ممثلة بالأكواخ التي يسميها العرب "أسبابا"، ويقطنها حوالي نصف سكان جدة، وتتكون من إطار غليظ تغطي جوانبه بالقنب، كما يأخذ السقف شكل هرم رباعي الزوايا مغطي بالخيش الثقيل أو الحصير حسب الموارد المالية للمالك<sup>(٦)</sup>.

كما ذكرت دائرة المعارف البريطانية أن الضواحي الخارجية للمدينة تحتوي علي مجموعة أكواخ مصنوعة من جذوع النخيل وسعفه<sup>(٧)</sup>.

ومن ثم فإن المصادر التاريخية وكتابات الرحالة تؤكد أن مدينة جدة في الفترة العثمانية عرفت نمطين أو شكلين من المنازل أحدهما أصيل وهو الذي استخدم في بنائه مواد بناء بدائية اتفقت مع الحالة الاقتصادية البسيطة التي كان يعيش عليها أهل جدة، والذين كان معظمهم يعملون في حرف بسيطة كالصيد وأعمال التجارة البسيطة المرتبطة بالميناء والتي لم تكن تدر مكسبا كبيرا.

(١) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٥٦.

(2) Pesce : Jiddah Portrait , P. 34.

(٣) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٥٥٤.

(٤) فارسي : محمد سعيد، التكوين المعماري والحضري لمدن الحج بالملكة العربية السعودية، مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع، ١٩٨٢م، ص ١٦٨.

(٥) ابن جبير : رحلة ابن جبير، ص ٤٧.

(6) Pesce : Jiddah Portrait , PP. 214 , 44.

(٧) دائرة المعارف البريطانية : باللغة الإنجليزية، مطبعة كامبردج، إنجلترا، الطبعة الحادية عشر، ١٩١١م، ج ١٥، ص ٤١٤.

ولكن هذه المدينة قد اكتسبت شكلاً جديداً بظهور فئة أكثر ثراء، وهم فئة التجار، والذين كانوا أغلبهم من خارج مدينة جدة، وقاموا ببناء منازل تتفق مع ثرواتهم وإمكاناتهم المادية المرتفعة، وأساليب البناء التي تعودوا عليها في أوطانهم الأصلية.

وهذه هي الحقيقة التي أكدها كثير من المؤرخين والرحالة في كتاباتهم عن منازل مدينة جدة، من حيث إنها تكاد لا تختلف عن منازل مصر سواء في شكلها وتوزيع غرفها كما ذكر كل من البتوني وبوركهاردت، أو في مشربياتها كما ذكر تشارلز ديبييه.

وأخيراً يتضح من العرض السابق لكتابات بعض الرحالة الذين زاروا مدينة جدة أن هناك تشابهاً كبيراً بين ما ذكروه من وصف لمنازل مدينة جدة القديمة، ومواد بنائها، وضخامتها، وتعدد طوابقها، وزخارفها، وغيرها من الجوانب المتعلقة بطريقة البناء، وبين ما هو قائم فعلاً حالياً، وهو ما سوف تؤكد وتبرزه الدراسة الوصفية والتحليلية.

### (٣) - شبكة المياه:

كان لنشأة مدينة جدة على شاطئ بحر شديد الملوحة هو البحر الأحمر مع عدم وجود عيون جارية أو أنهار متدفقة بها، إلى جانب أن مياهها الجوفية كانت شديدة الملوحة لتتبع تربتها بماء البحر، أثره الواضح في اتجاه سكانها للبحث عن مصدر للماء العذب، فهو السبيل الوحيد لحياتهم.

لذا لجأ سكان جدة في البداية إلى حفظ مياه الأمطار في خزانات "صهاريج"، ونقل مياه الآبار البعيدة، وقد أشار إلى ذلك ابن جبير فقال إنه "بخارج هذه البلدة مصانع قديمة تدل على قدم اختطاطها....، وبها جباب منقورة في الحجر الصلد يتصل بعضها ببعض تقوت الإحصاء كثرة وهي داخل البلد وخارجها، حتى أنهم يزعمون أن التي خارج البلد ثلاث مئة وستون جبا، ومثل ذلك داخل البلد..."<sup>(١)</sup>.

ويفهم من النص السابق أن أهل جدة قد اعتمدوا على الصهاريج والجباب لتوفير الماء العذب، أي أنهم قد اعتمدوا على مصدرين في حصولهم على الماء: تمثل المصدر الأول في حفظ مياه الأمطار في الصهاريج، أما المصدر الثاني فهو الاعتماد على مياه الآبار. وقد استمر هذا الوضع عبر العصور الإسلامية المختلفة، إلى أن بدأت محاولة الاعتماد على مياه العيون، عن طريق جلبها إلى جدة عبر قنوات.

وقد باءت المحاولات الأولى بالفشل إلى أن تحقق ذلك بالفعل في نهاية القرن الحادي عشر الهجري (١٧م)، حيث تم إيصال مياه عين وادي قوز إلى مدينة جدة<sup>(٢)</sup> بأمر من

(١) ابن جبير : رحلة ابن جبير، ص ٤٨.

(٢) غباشي : إيصال مياه العيون إلى جدة، ص ٦٣٥.

الوزير الأعظم مصطفى باشا<sup>(١)</sup>، وذلك في عام ١٠٩٥هـ/١٦٨٣م، وهو العام الذي بدأت فيه العين في تغذية مدينة جدة بالمياه<sup>(٢)</sup>.

ويقع موضع عين وادي قوز بالقرب فيما يعرف اليوم باسم قويزة، علي بعد ما يقرب من ١٥ كيلومتراً شمال شرق سوق العلوي الواقع في وسط مدينة جدة القديمة، حيث كان يوجد بازان قديم لتوزيع مياه العين عرف باسم "عين فرج يسر". وقد بنيت قنواتها عند منبع العين بالحجارة، واستخدمت الخزرات (غرف تفتيش) لصيانة القناة وتنظيفها، كما استخدمت البرابخ (المواسير الفخارية) قريبا من نقاط توزيع المياه في جدة<sup>(٣)</sup>.

وعلي الرغم من أهمية مياه عين وادي قوز في سقيا أهل جدة فإنها لم تدم طويلا، فبعد ما يقرب من أربعين عاما علي إنشائها، وبالتحديد في عام ١١٣٥هـ/١٧٢٢م، انقطعت مياه العين، وظهرت الحاجة إلي إصلاحها، فأمر علي باشا والي جدة في تلك الفترة بتوجيه المعلمين للحفر حول مسار القناة لمعرفة الخلل وإصلاحه<sup>(٤)</sup>.

وفي عام ١١٧٦هـ/١٧٦٢م زار نيبور (Neibuhr) مدينة جدة، وأشار إلي أن المياه تخزن قرب الينابيع في التلال، ثم تنقل إلي البيوت علي ظهور الجمال<sup>(٥)</sup>، مما يدل علي أن القناة كانت معطلة في ذلك الوقت، أي بعد حوالي ٤١ سنة من إصلاحها.

وقد أشار بوركهاردت (J.L.Burckhardt) أنه أثناء زيارته لمدينة جدة عام ١٨١٤م، كان سكان جدة يحصلون علي المياه، بتوجيه مياه الأمطار التي تهطل علي أسطح المنازل إلي خزانات سفلية (عن طريق الميازيب)، ويعوضون النقص الحاصل من قلة الأمطار، وعدم انتظامها باللجوء إلي ملئ الخزانات بمياه البرك التي تتشكل خارج المدينة أثناء الفصول الماطرة<sup>(٦)</sup>.

ويفهم من النص السابق، وعدم إشارة بوركهاردت إلي استمرار وصول مياه العين إلي جدة، أنها كانت معطلة.

---

(١) الوزير الأعظم مصطفى باشا كان صدرا أعظما في المدة من ١٠٨٧-١٠٩٤هـ / ١٦٧٦-١٦٨٣م، فسي عهد السلطان محمد الرابع. المحامي : محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلمية العثمانية، تحقيق إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م ص ص ٣٠٠ - ٣٠١.

(٢) غياشي : إيصال مياه العيون إلي جدة، ص ٦٣٥.

(٣) غياشي : المرجع نفسه، ص ٦٤١.

(٤) غياشي : المرجع نفسه، ص ٦٣٦.

(٥) عطا الله : سمير، قافلة الحبر الرحالة الغربيون إلي الجزيرة والخليج (١٧٦٢-١٩٥٠م)، دار الساقى، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م، ص ٢٢.

(٦) عطا الله : المرجع نفسه، ص ١٢٥.

وفي عام ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م قام تاجر من جدة يدعي "فرج يسر" بإعادة إجراء مياه العين، وذلك بإصلاحها عن طريق جمع التبرعات من تجار جدة وموسريها<sup>(١)</sup>. وحسب ما ذكره الأنصاري فإن مياه العين استمر جريانها بعد ذلك مع ضعف كامن فيها إلى عام ١٣٠٤هـ/ ١٨٨٦م<sup>(٢)</sup>.

وبعد ضعف عين وادي قوز اهتمت حكومة السلطان عبد الحميد الثاني بإيصال العين الوزيرية<sup>(٣)</sup> إلى جدة، وقد سميت هذه العين يومئذ بالعين الحميدية. وقد نظمت العين الوزيرية أو الحميدية تنظيمًا شبه حديث، حيث بنيت لها خزانات وبرك، ووزعت مياهها في قنوات من أنابيب، علي أحياء المدينة توزيعًا حسنًا. وفي حوالي عام ١٣٢٧هـ/ ١٩٠٩م انقطعت هذه العين، وفكرت الحكومات المتتالية في إعادة إجرائها، فكانت تصلح فتوجد بالماء حينًا، ثم ينقطع ماؤها بعد حين.

وحينما أدركت الحكومة العثمانية عدم كفاية ماء هذه العين للسكان والحجاج، وقد حدث أن اخترعت في الغرب ماكينات تقطر الماء العذب من الماء المالح، فقد اتجهت الحكومة العثمانية إلى الأخذ بهذه الفكرة، فحاولت تحقيق استعمال هذه المقطرة في مدينة جدة بالذات؛ لأنها مورد الحجاج، ومقر قناصل الدول الأجنبية، وثغر مكة، وذلك لتساعد العين الوزيرية في حالتها جريانها أو انقطاعها.

وقد جلبت الحكومة العثمانية إلى جدة هذه الآلة المقطرة للماء فعلا في عام ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م وقامت بمهمتها، ولكنها هي الأخرى لم تستمر طويلاً<sup>(٤)</sup>.

(١) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ١٤٧.

(٢) الأنصاري : المرجع نفسه، ص ١٤٧.

(٣) متبع هذه العين من بئر الوزيرية الذي يقع إلى الشرق من مدينة جدة بالكيلو الحادي عشر. الأنصاري : العين العزيزية، ص ٤٥.

(٤) للاستزادة انظر .. الأنصاري : المرجع نفسه ص ٤٥ - ٥١.

## النشاط الاقتصادي في مدينة جدة

ليس هناك شك في أن الأوضاع الاقتصادية قديما في مدينة جدة كانت لها انعكاساتها الظاهرة علي الطراز المعماري والفني للمدينة، لذلك سنقوم بدراستها لتتضح لنا أهم تلك الانعكاسات ومدى تأثيرها المباشر وغير المباشر علي الطراز المعماري لعمارة المنزل في مدينة جدة، وهو ما يخص موضوع الدراسة.

وقد خضع النشاط الاقتصادي في مدينة جدة لعدة عوامل ساعدت في تكوينه وتشيطه، فالموقع الجغرافي المتميز لمدينة جدة علي البحر الأحمر، والذي يمثل أحد المسالك الرئيسية التي تربط بين أجزاء العالم فضلا عن أهميته كطريق للحج، قد أكسبها أهمية تاريخية كبيرة، حيث احتلت مدينة جدة مركزا استراتيجيا عالميا جعل منها مركزا وممرًا تجاريا هاما بين الشرق والغرب منذ العصور الوسطى<sup>(١)</sup>، مما انعكس إيجابا علي الأوضاع المعيشية للسكان، كما جعلها بمثابة البوابة الرئيسية للوصول إلي الأماكن المقدسة.

هذا وإن حالت الظروف البيئية الطبيعية دون مزاوله الزراعة بشكل واسع، حيث اقتصر وجودها علي رقع صغيرة في الأودية التي بها مياه جوفية<sup>(٢)</sup>.

كما أن الأمن والاستقرار أو انعدامه يشكلان أهمية كبيرة في ازدهار أو اضمحلال الأوضاع الاقتصادية في المدينة.

وقد اعتمد النشاط الاقتصادي في مدينة جدة علي عدة ركائز أهمها التجارة والزراعة والنشاط الحرفي وأعمال البحر.

### أولاً: النشاط التجاري :

تكتسب مدينة جدة أهميتها من كونها البوابة الرئيسية للوصول إلي الأماكن المقدسة، ومن موقعها الجغرافي، حيث نتج عن هذا الموقع الذي تحتله مدينة جدة ومينائها أبعاد اقتصادية وسياسية مختلفة.

فجدة بحكم موقعها الجغرافي تعتبر حلقة الوصل بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك المحلية والعالمية، كما تعد المنفذ الرسمي من العالم الخارجي وإليه<sup>(٣)</sup>، بالإضافة

(١) أبوركبة : حسن عبد الله، جدة..العاصمة التجارية، مجلة اقرأ، عدد خاص "جدة في مطلع القرن الخامس عشر

الهجري"، ١٠-٦-١٤١٠هـ / ١٤-٤-١٩٨١م، ص ١٠.

(٢) الحمدان : مدينة جدة، ص ١٣٢.

(٣) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ٢١٦.

إلي أن ارتباطها بالأسواق الخارجية قد جعلها بمثابة الثغر العمومي لإقليم الحجاز، فمنها صادراته وإليها وارداته<sup>(١)</sup>.

لذا فقد أطلق علي مجتمع جدة منذ القدم مجتمع التجار، وذلك لفرط اشتغال أهلها بالتجارة، حيث أورد البشاري أنها "أهلة أهل تجارات"<sup>(٢)</sup>، كما أشار الاصطخري إلي أنها "عامرة كثيرة التجارات والأموال، وليس بالحجاز بعد مكة أكثر مالا وتجارة منها"<sup>(٣)</sup>. وبناءً عليه فقد استفاد السكان من ظروف هذه المدينة التي احتضنت الميناء الأهم في البحر الأحمر فانفتحوا علي العالم من حولهم، وامتدت تجارتهم في بعض مراحلها إلي أطراف الهند والصين والمغرب والأندلس وسواحل أفريقيا والخليج العربي لتمتلي أسواق جدة - منذ القدم - بمنتجات الشرق والغرب<sup>(٤)</sup>، ففي أسواقها يمكننا أن نجد حبراً سورياً، وسجاداً تركياً وفارسياً، وصناعات الهند النحاسية، وإنتاج مصر المتعدد الأصناف<sup>(٥)</sup>، حيث تدف إلي مينائها السفن محملة من كل صوب، إذ غدت جدة محط رحال التجار، وأصبحت منذ عصر المماليك ذلك الميناء العالمي الذي يجتمع علي سواحلها جزء كبير من تجارة العالم<sup>(٦)</sup>.

ولم يكن غالبية العاملين بجدة في حقل التجارة من المواطنين، حيث كان بعضهم من الوافدين إليها، سواء بغرض التجارة أو من استحسن الإقامة بالحجاز عقب انقضاء موسم الحج<sup>(٧)</sup>.

مما يفسر لنا تعدد أصول طائفة التجار في مدينة جدة، فهم خليط من الهنود والأتراك والجاويين والإيرانيين والعرب، سواء أكانوا مصريين أم سوريين أم حضارم، وإن كان الحضارم هم أكثر التجار عدداً وأقواهم تأثيراً<sup>(٨)</sup>.

وقد لفتت هذه السمة التجارية لهذه المدينة وأهلها أنظار كثير من المؤرخين والرحالة الذين زاروها، فيصف أيوب صبري باشا أهالي جدة بالجد والاجتهاد والمهارة، وأنهم قد

(١) المكي : محمد طاهر الكردي، التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م، الجزء السادس، ص ٣١٩.

(٢) البشاري : أحسن التقاسيم، ص ٧٩.

(٣) الاصطخري : المسالك والممالك، ص ٢٣.

(٤) دياب : جدة التاريخ، ص ٤٨ - ٤٩.

(٥) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٦٩.

(٦) دياب : جدة التاريخ، ص ٤٩.

(٧) المعبدي : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ١٨٨.

(8) Al-Amr : Saleh Muhammed, The Hijaz under Ottoman Rule 1869-1914: Ottoman vale, the Sharif of Mecca, and the Growth of British Influence. Riyadh : Riyadh University, 1978 , P25.

اعتادوا علي كل أنواع التجارة والتبادل التجاري؛ مما أكسب ميناء جدة شهرة كبيرة في العهد العثماني، وأكسبه انتظاما فائقا، وجعله ملاذ السفن العابرة للبحر الأحمر وملجأ لها. كما ذكر أنهم كانوا يمارسون التجارة مع مجموعة من المسلمين من بلاد الهند والمستعمرات الأجنبية ومع قليل من الأوربيين<sup>(١)</sup>.

وكانت تأتي إلي جدة التجارة من الحبشة وسواكن ومصر وزنجبار وسومطرة وجاوة والصين والأناضول والروملي<sup>(٢)</sup> وسوريا وبلاد المغرب ونجد واليمن والعراق والبحرين ومسقط وأوربا وروسيا وإيران<sup>(٣)</sup>.

أما الرحالة تشارلز جاكوس (Charles Jacques) فيصف تجارة جدة في عام ١١١٢هـ/١٧٠٠م بأنها كانت تغد إليها قوافل حج كثيرة من الهند وتركيا، وكان يفد مع هذه القوافل عدد كبير من التجار لترويج بضائعهم، وكانوا يحملون هذه البضائع من الهند إلي أوربا، والعكس، كما ذكر أنها كانت تعج بالتجار الأوربيين خاصة الذين كان نشاطهم مركزا فيها، نظرا لأنهم ممنوعون من الدخول إلي مكة والمدينة<sup>(٤)</sup>.

كما يذكر علي بك العباسي الذي زار مدينة جدة عام ١٢٢٢هـ/١٨٠٧م، أنه كان بها حوالي خمسة آلاف تاجر، لهم وضع مالي مميز<sup>(٥)</sup>.

وعلي نفس السياق يصف العالم الألماني إدوارد روبل (Eduard Ruppel) تجارة جدة في عام ١٢٤٢هـ/١٨٢٦م فيقول عنها إنها قد تحولت بمساعدة القدر من لا شيء إلي مدينة عظيمة غنية ذات تجارة مشهورة، وأنه علي الرغم من صعوبة مينائها فإنه نشط ومأهول، ويبعد عن المدينة مما وفر فرص عمل للمراكب والقوارب الصغيرة فيما بين الشاطئ والسفن الراسية<sup>(٦)</sup>.

ويفهم من العرض السابق لنصوص الرحالة مدي ازدهار النشاط التجاري في مدينة جدة في العصر العثماني، ليس فقط علي المستوي المحلي، ولكن أيضا علي المستوي العالمي.

وطالما أن الحديث عن التجارة في مدينة جدة فينبغي الإشارة إلي أن التجار في جدة كانوا ينقسمون إلي ثلاث فئات، يمثل التجار المستوردين الفئة الأولى، وهي الفئة

(١) صبري باشا : مرآة الحرمين، ج٣، ص ١٨٤.

(٢) الروملي مسمي أطلقه العثمانيون علي ذلك الجزء من إقليم البلقان الواقع تحت سيطرتهم.

(٣) صبري باشا : مرآة الحرمين، ج٣، ص ١٨٥. رفعت باشا : مرآة الحرمين، ج١، ص ٢٤.

(4) Pesce : Jiddah Portrait , P. 33.

(5) Pesce : Ibid, P. 42.

(6) Pesce : Ibid, P. 42.

الأكثر غني وتنظيماً، والتي تعتمد علاقاتها التجارية علي الاتصال بمصادر البضائع في مراكز التصدير، وتأتي بعدها الفئة التي تشتري البضائع بكميات كبيرة لتوزيعها في مخازنها وتموين عملاتها في مدن الحجاز، أما الفئة الثالثة فهم صغار التجار الذين يشترون البضائع من المستوردين ويقومون ببيعها في حوانيتهم المنتشرة في أنحاء المدينة بالتجزئة<sup>(١)</sup>. وقد قام النشاط التجاري في مدينة جدة في العصر العثماني علي نوعين من التجارة: تجارة داخلية وتجارة خارجية.

وبالنسبة لما يتعلق بالحركة التجارية الداخلية فلا شك أنها كانت نشطة علي الدوام، وتبلغ ذروتها خلال موسم الحج، وليس أدل علي ذلك من شهرة جدة بكثرة أسواقها القديمة<sup>(٢)</sup>، والتي مازال بعضها حتى يومنا هذا يحتفظ بطابعه التقليدي رغم التغيرات التي استلزمها مقتضيات التقدم، ومن أشهر تلك الأسواق القديمة والمستمرة حتى الآن علي سبيل المثال لا الحصر:

**سوق الندي :** ويعتبر من أهم الأسواق القديمة في مدينة جدة، ويمتد بمحاذاة الجزء الغربي من سور المدينة حيث يلتقي شماله بشمال غرب المدينة، ويلتقي جنوبه بسوق شارع قابل، ويتفرع منه عدة أسواق جانبية تزيد من أهميته وحيويته التجارية<sup>(٣)</sup>، وكانت تباع فيه أنواع الأقمشة والأطعمة<sup>(٤)</sup>.

**سوق العلوي :** وهو سوق متعرج يمتد من جوار بيت نصيف في وسط المدينة القديمة في اتجاه الشمال الشرقي صوب باب مكة<sup>(٥)</sup>، ويكثر في هذا السوق محلات العطارين التقليدية ومحلات بيع التوابل<sup>(٦)</sup>.

**سوق الجامع :** ويقع في حي المظلوم بالقرب من مسجد الشافعي، ويكتسب اسمه منه، وهو سوق قديم يقدم المسجد الذي يمتد إلي مئات السنين، وتكثر في هذا السوق حوانيت اللبانين<sup>(٧)</sup>.

**سوق قابيل :** ويقع في وسط المدينة ويمتد من الغرب إلي الشرق، ويعتبر من أهم أسواق جدة القديمة علي الإطلاق، وقد اختص ذلك السوق في الماضي بتجارة

(١) كابلبي : الحرفيون في جدة، ص ٣٦ - ٤١.

(٢) المعبدى : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٧٠.

(٣) اليامي وآخرون : جدة مائة عام، ص ١٨. أمانة مدينة جدة : بلدية البلد، ص ١١٦.

(٤) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٥١.

(٥) دياب : جدة التاريخ، ص ٧٢.

(٦) الحمدان : مدينة جدة، ص ٢١٠.

(٧) دياب : جدة التاريخ، ص ٧٢.



الأقمشة، أما اليوم فلقد تنوعت السلع فيه وتعددت حتى أصبح يحتوي علي كل شيء<sup>(١)</sup>.

**سوق النبط :** وهو سوق الصيارف، وكان يباع فيه السمك الطري، والتمر وأنواع المسابح واليسر، وكان يوجد بحذائه خان صغير، وفي أيام المواسم يكون هذا السوق مزدحماً لكثرة الحجاج.

وكان بجدة أيضا سوق خارج البلدة أي خارج باب مكة، ولذلك كان يسمى بسوق برة وكان يحتوي علي أبنية ودكاكين<sup>(٢)</sup>.

كما كان بجدة سوق الخاسكية: ويبدأ من تقاطعه مع شارع قابل ويمتد جنوباً إلي حارة البحر، ويشتهر بسلعه المتنوعة من مسابح اليسر والأقمشة والمواد الغذائية<sup>(٣)</sup>. ومن أسواق جدة القديمة أيضا سوق العصر، ويقع في منطقة باب شريف، وسوق الحبابية، وسوق البدو، وسوق البراذعية وكانت تصنع فيه براذع الحمير والبالغ وسروج الخيل، وسوق السبحية لبيع السبح<sup>(٤)</sup>، وسوق الحراج وكان يباع فيه الأشياء المستعملة<sup>(٥)</sup>.

والمأمل لأسواق جدة التقليدية يجدها متصلة ببعضها في ترابط فريد، فسوق الندي يوصل إلي السوق الكبير، الذي يفضي بدوره إلي سوق الخاسكية، والخاسكية يلتقي بشارع قابل وهكذا<sup>(٦)</sup>.

ولم يكن يميز الأسواق عن بعضها غير تخصص كل سوق في سلعة معينة أو نشاط تجاري محدد<sup>(٧)</sup>، وهو ما يبدو متسقاً مع الحياة الاجتماعية آنذاك، إذ كان أبناء كل حرفة يسكنون حارة أو حي يعرف باسمهم.

وقد ورد ذكر تلك الأسواق في كتابات الرحالة الذين زاروا مدينة جدة، حيث أسهب بعضهم في وصفها، ووصف حالتها بشكل يعكس ما اتسمت به الحركة التجارية الداخلية بمدينة جدة من تكامل وتنوع وثراء.

(١) نياي : جدة للتاريخ، ص ٧١.

(٢) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٥٢.

(٣) نياي : جدة للتاريخ، ص ٧٣.

(٤) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٦٠.

(٥) ماهر : العمارة الإسلامية، ص ٧٦٣. الفكهاني : عروس البحر الأحمر، ص ٩١.

(٦) نياي : جدة للتاريخ، ص ٧١.

(٧) الحمدان : مدينة جدة، ص ٢٠٨.

فيصف الرحالة فيسكونت فالنتيا (V.Valentia) وضع أسواق جدة في عام ١٢٢١هـ/١٨٠٦م بأنها كانت مليئة بكل أنواع البضائع كالأرز والقمح والتمر وغير ذلك<sup>(١)</sup>. بينما يهتم بوركهاردت (J.L.Burckhardt) والذي زار مدينة جدة عام ١٢٣٠هـ/١٨١٤م، بوصف أشكال المحلات التي توجد بتلك الأسواق، قائلا "والمحلات التجارية في جدة كانت مرتفعة عن الأرض بضعة أقدام، ويمتد أمامها مقعد حجري ناتئ إلى الشارع يجلس عليه المشترون، ويظل من الشمس عادة بمظلة مصنوعة من حصير مثبت على أعمدة عالية، وقد ألحقت بالمحلات غرف صغيرة إلى الخلف منها"<sup>(٢)</sup>. ويسهب بوركهاردت في وصف السوق فيتحدث عن المقاهي والمتاجر والمطاعم وغيرها بصورة تعكس ما اتسمت به أسواق جدة في ذلك الحين من تكامل وتنوع وثراء<sup>(٣)</sup>. ويشير الرحالة إدوارد روبل (E.Roppel) إلى كثرة المحلات بأسواق مدينة جدة في عام ١٢٤٢هـ/١٨٢٦م، فيذكر أن كل زوايا وأحياء مدينة جدة مليئة بالمحلات، التي توجد بها كل الضروريات اللازمة للمدينة وسكانها سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد من البلاد الأخرى<sup>(٤)</sup>.

ويتفق معه في الرأي الرحالة تشارلز ديديه (Charles Didier) الذي زار مدينة جدة في عام ١٢٣١هـ/١٨٥٤م، فذكر أن الأسواق في مدينة جدة كانت مليئة بمختلف أنواع البضائع، وكان معظمها مستورداً، إلى جانب بعض المصنوعات والبضائع المحلية<sup>(٥)</sup>. وإن كان من أهم نصوص الرحالة التي وصفت أسواق جدة هو نص الرحالة تاميسية (M.O.Tamisir) حيث جمع بين وصف المحلات التي توجد بالأسواق ووصف البضائع التي تباع بها، فيذكر أن بجدة السوق الكبير، حيث تشغل المحلات التجارية الدور الأول، يعلوه أدوار أخرى تزدان بالمشربيات، وأن المحلات والشوارع التي تربط بينها كانت مغطاة، وذلك لحماية التجار من أشعة الشمس، كما لاحظ أن كل تاجر كان يحتفظ لنفسه بركن في محله، يفرشه بالسجاد حيث يجلس مسترخياً فيه.

ويسهب تاميسية في وصف الأسواق وما فيها من بضائع فيذكر أن كل سوق من أسواق المدينة كان مختصاً بنوع معين من البضائع، كما لاحظ أن الأسواق مليئة بكل أنواع البضائع والفواكه الجافة والطازجة والزبدة والزيت والخضروات والحبوب، وأن

(1) Pesce : Jiddah Portrait , P.37.

(2) Pesce : Ibid , P. 219.

(3) Pesce : Ibid , P. 211 - 224.

(4) Pesce : Ibid , P. 42.

(5) Pesce , Ibid , P. 49.

هناك قسماً من هذا السوق كان يوجد به ممران يكتظان بالملايس والخياطين وكل ما يتعلق بالملايس، كما أن هناك قسماً آخر يوجد به كل أنواع الدخان، ويذكر أن جميع هذه الأقسام كانت مزدهمة بالمشتريين، وأن هذا الازدهار كان يزداد في موسم الحج<sup>(١)</sup>.

وبالإضافة إلى الأسواق والمتاجر التي أشرنا إليها منذ قليل، فقد كان يوجد بمدينة جدة أيضاً العديد من الخانات، التي تعتبر من العوامل المساعدة على تنشيط حركة التجارة في المدينة.

ويتضح من خلال العرض السابق لأسواق مدينة جدة، وكتابات الرحالة عنها، مدي ما اتسمت به الحركة التجارية الداخلية في المدينة من نشاط دائم ورواج كبير.

ويجدر بنا قبل أن ننتقل للحديث عن التجارة الخارجية في مدينة جدة، أن نشير إلى أهم أنواع التجارات التي كانت معروفة في تلك الفترة، وانتهى وجودها بانعدام من يمارسها، ومنها تجارة الماء وهي تعد من أنواع التجارة التي أملتتها طبيعة البيئة إذا صح التعبير، فلقد كان الناس يتاجرون بالماء في جدة، لشح الماء بها، فقد كانت للأغنياء صهاريج كبيرة خارج المدينة، في طريق السيول التي تتدفق في الأودية بعد الأمطار، وكانت هذه الصهاريج إذا امتلأت بالمياه التي تدخل إليها من الفتحات المهيأة لهذا، يقل عليها أصحابها، ويظل الماء فيها محفوظاً إلى الأوقات التي تشح فيها المياه، فيفتحونها للبيع. ومثل ذلك ينطبق على تجارة الفحم قبل دخول الكهرباء إلى البلاد، وتجارة السمن كذلك<sup>(٢)</sup>.

أما فيما يتعلق بالحركة التجارية الخارجية لمدينة جدة في العصر العثماني مع المناطق المجاورة لها والخارجية عنها، فنجد أن مدينة جدة كما كانوا يسمونها دهليز الحرمين، حيث إنها كانت ترتبط بصلات قوية مع بلدان شبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام ومصر عن طريق عدد كبير من الدروب والطرق<sup>(٣)</sup> البرية القديمة التي كانت تسلكها قوافل التجارة والحجاج القادمون لأداء فريضة الحج، والتي ساعدت بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية الخارجية في المنطقة.

وبعد الطريق البري بين جدة ومكة المكرمة من أهم هذه الطرق وأكثرها صعوبة، إذ لم تكن أهميته نابعة من كثرة من يترددون عليه من الحجاج فقط، بل أيضاً لأن كثير

(١) Pesce : Jiddah Portrait, PP. 43 - 44.

(٢) مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ص ١٤٠ - ١٤١. وللاستزادة انظر.. مغربي: ملامح الاجتماعية، ص ص ١٥٤ - ١٥٩.

(٣) عن طرق التجارة انظر.. فهمي : نعيم زكي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣م.

من التجار كانوا يسلكونه عقب انتهاء مواسم الحج محملين بالعديد من السلع التي كانت ترد إلى مكة في هذه المواسم<sup>(١)</sup>.

ولم يكن هذا هو الطريق الوحيد الهام الذي يربط جدة بغيرها من المناطق المجاورة، بل كان هناك أيضا طريق يربطها بالمدينة المنورة، وطريق يصلها باليمن، كما كان هناك طريق يربطها بالبحرين عبر مكة، كذلك ارتبطت جدة بالعراق بعدد من الطرق البرية القديمة عبر مكة المكرمة، وكان من أشهرها الطريق الذي يبدأ من مكة إلى الكوفة ثم منها إلى بغداد. ومن الطرق البرية التي ربطت جدة بخارج شبه الجزيرة العربية طريق الحج المصري، وهو الطريق البري الذي يبدأ من مكة إلى القاهرة<sup>(٢)</sup>.

هذا فضلا عن أن مدينة جدة تعد أكبر ميناء علي ساحل البحر الأحمر في الحجاز، إذ أنها لم تكن مرفأ مكة المكرمة التجاري فحسب، بل هي مرفأ الحجاز بأسره. وبحكم موقعها أصبحت بمثابة نقطة تجمع لكثير من الطرق الملاحية البحرية التي ربطتها بالعديد من المراكز التجارية الهامة، والتي كان من أهمها موانئ مصر البحرية المطلة علي البحر الأحمر، وموانئ الساحل الشرقي لأفريقيا، وموانئ الهند والصين وغيرها<sup>(٣)</sup>.

مما شجع تجارها علي ممارسة تجارة الاستيراد من الهند ومن اليمن ومن البصرة ومن السويس، حيث كانت لهم مراكب شراعية تبحر إلى تلك المناطق لاستيراد البضائع في أوقات معينة من كل عام، وهذه البضائع لم تكن تغذي مدينة جدة فقط ولكنها تلبي احتياجات الحجاز كله وما حوله من أقاليم الجزيرة العربية<sup>(٤)</sup>.

وتجدر الإشارة إلي أن اهتمام أهالي جدة بالاتجار مع الهند قد فاق غيره، حيث بلغ درجة عالية دفعت كبار التجار إلي فتح مكاتب تجارية لهم في مدينة بومباي عاصمة الهند التجارية<sup>(٥)</sup>، ويعود السبب في ذلك إلي أنهم أدركوا أن الاشتغال بالتجارة الهندية أكثر أمانا وأكثر ربحا<sup>(٦)</sup>، فكانت المصدر الأعظم للبضائع الواردة إلي الحجاز.

وأهم واردات جدة من الهند سن الفيل والأرز الهندي<sup>(٧)</sup>، بالإضافة إلي الكافور والكرم والزعفران والحبهان وجوز الطيب، وهي من السلع التي استخدمت في الطب

(١) السيد : علي السيد علي، الحياة الاقتصادية في جدة في عصر سلاطين المماليك ٦٤٨-٩٢٣هـ / ١٢٥٠-

١٥١٧م، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م، ص ٥٣.

(٢) السيد : المرجع نفسه، ص ص ٥٤ - ٥٨.

(٣) السيد : المرجع نفسه، ص ٥٩.

(٤) كابلي : الحرفيون في جدة، ص ٣٣.

(٥) كابلي : الحرفيون في جدة، ص ٤١.

(٦) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٧٥.

(٧) رفعت باشا : مرآة الحرمين، ج ١، ص ٢٤.

والطعام، كذلك كانت تستورد العطور الهندية والبخور وخشب الساج الذي استخدم بصفة أساسية في صناعة السفن وبناء المنازل<sup>(١)</sup>.

كما استورد تجارها من مصر الحنطة والدقيق والأرز والصابون والسكر وزيت الزيتون والزيت والزيوت المملح، بالإضافة إلى المنتجات الأوربية من الأقمشة الصوفية. واستوردوا من عدن المسك وجوز الهند وخشب الصبار والأبنوس والعاج والخشب الخزف الصيني، والتوابل كالفلل والقرنفل والبخور<sup>(٢)</sup>. كما كان يستورد من اليمن الدخان والشعير والقمح والذرة والبن، وغير ذلك من المنتجات التي كانت تستورد من البلدان المختلفة<sup>(٣)</sup>.

أما عن تجارة التصدير والتي شكلت عنصرا هاما من عناصر التجارة، ففي الواقع أن جودة كانت لا تقدم سلعا تذكر للتصدير<sup>(٤)</sup> باستثناء اللؤلؤ حيث يقوم الصيادون ببيعه في جدة لكبار التجار الذين يقومون بدورهم بتصديره إلى الخارج.

ومن سلع التصدير لميناء جدة التي يمكن أن نشير إليها المنتجات الجلدية التي كانت تصدر إلى الشواطئ المقابلة للبحر الأحمر<sup>(٥)</sup>.

كما كان الصمغ من السلع التي تدخل في تجارة التصدير في جدة، إذ أن كميات كبيرة من الصمغ العربي كانت توجد في المناطق المحيطة بجدة، وقد كان تصديره قليلا في الفترات المبكرة، ولكنه بدأ يحتل مكانا مهما في تجارة التصدير بعد تدهور تجارة اللؤلؤ والصدف<sup>(٦)</sup>.

ومن السلع الأخرى التي تدخل ميدان التصدير في جدة الحناء، وكان للحج أثر كبير في تنشيطها، ومثل ذلك أحجار الجرانيت من المدينة وماء زمزم من مكة أو قطع من غطاء الكعبة<sup>(٧)</sup>، وكذلك اليسر والمرجان والكهرمان والمسباح والقرب والسجاجيد<sup>(٨)</sup> والأقمشة الحريرية والعطر وجميع ما يحرص الحجاج علي شرائه.

(١) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٧٤.

(٢) السيد : المرجع نفسه، ص ص ٦٧ - ٦٨.

(٣) للاستزادة انظر..

Al-Shaafi : The Foreign Trade , PP. 79 - 83.

(4) Al-Shaafi : Mohammad Said , The Export Trade of Juddah in the 19 th Centurt , Tunis , 1983 , P. 336.

مستخرج من المجلة التاريخية المغربية، السنة العاشرة، العدد ٣١ - ٣١، بتاريخ ديسمبر ١٩٨٣م.

(٥) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٨٣.

(6) Al-Shaafy : The Export , P. 370.

(7) Al-Amr : The Hijaz under Ottoman Rule , P. 26.

(٨) البقوني : الرحلة الحجازية، ص ص ٨ - ٩.

ومن الخطأ أن نعتقد أن تجارة التصدير هذه كانت مقتصرة على المنتجات المحلية، فقد كان هناك نشاط تجاري آخر تقوم به مدينة جدة يتمثل في إعادة التصدير، حيث يذكر مغربي أن "البواخر الشراعية كانت تجلب حاجة الحجاز من الأقوات والبضائع كما تجلب حاجة مصر منها وذلك قبل شق قناة السويس، فكانت هذه البواخر بمثابة مخازن عائمة تبقى في البحر وينزل منها إلي ميناء جدة ما تحتاجه البلاد، ويبقى الباقي فيها ليصدر إلي مصر"<sup>(١)</sup>.

كما لاحظ بوركهاردت (J.L.Burckhardt) في عام ١٨١٤م، أن الجزء الأعظم من البضائع التي تصل إلي جدة يعاد شحنها إلي السويس، وتباع في القاهرة حيث تجد طريقها إلي دول البحر المتوسط<sup>(٢)</sup>.

كما ذكر بوتون (Button) أن السويس كانت تستورد خشب النكة من الهند عن طريق جدة<sup>(٣)</sup>، مما يعني أن جدة كانت تقوم بدور الوسيط في نقل البضائع.

ويبدو أن السبب في إعادة التصدير هو أن جدة لم تكن تعتبر نفسها ميناء مكة فقط، بل ميناء لكل من وادي النيل والهند والجزيرة العربية، وأنها معبر سهل بين الشرق والغرب، وبناءً عليه فإن كل صادرات هذه البلاد تأخذ طريقها إلي أيدي تجار جدة<sup>(٤)</sup>.

مما جعل جدة من المراكز الرئيسية لمقايضة البضائع القادمة من جهات مختلفة، حيث كان تجار سواكن يقومون بمبادلة البضائع الأفريقية في جدة بالبضائع الهندية<sup>(٥)</sup>.

ولا يخفي أثر الحج علي الحركة التجارية في جدة، فليس هناك شك في أن موسم الحج كانت له آثاره الاقتصادية التي لا تقل في شأنها عن الآثار السياسية، ففي بعض فترات الأزمات الاقتصادية للدولة العثمانية كان يشكل الحج وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة المصدر الأساسي للدخل<sup>(٦)</sup>، حيث تعتبر فترة الحج موسماً سنوياً مهماً للنشاط التجاري الداخلي بما ينفقه الحجاج من أموال طائلة مدة إقامتهم في الأماكن المقدسة<sup>(٧)</sup>، وبما

(١) مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ١٣٩.

(2) Al-Shaffy : The Export , P. 336.

(3) Al-Shaafy : Ibid , P. 336.

(4) Al-Shaafy : Ibid , P. 369.

(٥) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٨٦.

(6) Ohsenwald : William , The Financial Basis of Ottoman Rule in the Hijaz , 1840-1877 , in : Nationalism in a Non - National State (eds.) W. Haddad and W. Ohsenwald (Columbus : Ohio State University Press) , 1977 , P. 148.

(٧) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٩٠.

يعودون به لأسرهم وأهليهم من تحف وهدايا<sup>(١)</sup> وهو ما كان له أثر كبير في مجال إعادة التصدير.

مما تقدم يتبين أن الحركة التجارية في مدينة جدة كانت جيدة إلى حد كبير، وأن الأهمية التجارية لهذه المدينة لم تكن حديثة العهد وإنما تمتد جذورها إلى التاريخ القديم. وفي الحقيقة أن تلك الأنشطة التجارية إضافة إلى أنها ساعدت في رفع المستوى المعيشي للسكان فإنها في الوقت نفسه قد أثرت على الأرجح معماريا وفنيا علي عمارة المنطقة، وهو ما سنناقشه بمشيئة الله بعد قليل.

### ثانيا: النشاط الحرفي:

لم يكن النشاط الصناعي في مدينة جدة نشاطا صناعيا بالمعنى المتعارف عليه الآن، حيث لم تكن في جدة أية صناعة وفقاً لهذا المفهوم، فيما عدا بعض الصناعات اليدوية البسيطة التي كان يحتاج إليها المجتمع في ذلك الوقت، والتي كان قوامها جماعات معينة، أو أفراداً فنيين توارثوا هذه الصناعات عن آبائهم، أو تعلموها من صناع مهرة تدربوا علي أيديهم، وكان من أهمها ما يلي:

#### البناء:

امتهن هذه الحرفة أشخاص يتمتعون بمعرفة جيدة بطريقة البناء والزخرفة، وكانت لهم عدة مسميات بحسب تخصصاتهم، فمنهم من كان يطلق عليه "معلم"، ومنهم "القراري"، و"النوار"، و"المناول"، و"الخلاط"<sup>(٢)</sup>.

وقد أتقن العمال صناعة بناء المنازل في العصر العثماني، وربما تكون أصولها قد تسربت إليهم من تركيا أو من مصر أو من الهند أو من المجتمع، حيث يظهر في أبنية جدة ملامح من طراز بناء هذه الأقطار<sup>(٣)</sup>.

وفي اعتقادي أنه كان لمقدرة من يقوم بهذه الحرفة انعكاساتها الواضحة علي تشكيل المباني، كما كان للمادة المستخدمة في البناء أثرها في ذلك أيضا.

#### التجارة والخراطة:

من المهن التي تفاخر بها جدة غيرها من المدن مهنتا التجارة والخراطة، ففي هذه المدينة عاش نخبة من أبرع النجارين والخراطين في العصر العثماني، ولا تزال المدينة تزدهر علي غيرها من المدن بما صنعوه لها من أشغال خشبية حفلت كثيراً بأعمال الحفر والنقش والزخرفة.

(1) Al-Amr : The Hijaz under Ottoman Rule , P. 20.

(٢) للاستزادة انظر .. كايي : الحرفيون في جدة، ص ص ١١٦ - ١٢٢.

(٣) مانع : جدة قصة مدينة، ص ٢٨٣.

حيث كان يوجد بعض النجارين الفنيين الذين يقومون بأعمال النحت والنقر علي الخشب، وهو ما يشبه في الوقت الحاضر النجارة العربية التي تتميز بعملها الدقيق الجميل، وهي لا تزال موجودة في كثير من بيوت جدة<sup>(١)</sup>.

كما تفوق بعض النجارين في نقر أبواب المنازل وتزيينها، علي الرغم مما يتطلبه هذا العمل من وقت طويل وعمال مهرة<sup>(٢)</sup>.

وأبدع النجارون في صناعة النوافذ وقواعد الرواشين وتزيينها بحليات وزخارف من الخشب المنقور، بل تخصص بعضهم في صناعة الرواشين نفسها، والتي تعتبر رمزاً لمدينة جدة، وقد تميزت أعمالهم بأنواع فنية ومعمارية فريدة زادت بيوت جدة جمالا، وساعدتها علي التغلب علي بعض الظروف البيئية<sup>(٣)</sup>.

أما فئة الخراطين وهم الذين يقومون بخراطة الخشب بأشكال فنية بدیعة تدخل في صنع الأبواب والرواشين والشبابيك والكراسي وسواعد الدكاك<sup>(٤)</sup> وغيرها، فلقد كانت لهم حتى عهد قريب سوق تعرف بزقاق الخراطين وموقعه بجوار مسجد الحنفي الموجود حاليا في الشارع الجديد الممتد من ميدان البيعة، وكان لهؤلاء الخراطين حوانيت صغيرة في هذا الزقاق<sup>(٥)</sup>.

#### • أعمال الجص :

برع بعض أهالي جدة في أعمال الجص والتي كانت تزدان بها واجهات البيوت وأعلي النوافذ، وكان هناك من النواريين المبيضين من يتقن صناعة زخارف الجص، ويرسم منها أشكالا جميلة، مع كتابة بعض العبارات الدينية، وكتابة تاريخ إنشاء المبني. وكانت أغلب بيوت جدة تزين أبوابها الرئيسية — خاصة — بهذه الأعمال الجصية<sup>(٦)</sup>.

#### • الدعوجية:

وهؤلاء أشبه بالمحامين أو المستشارين بالتعبير العصري، حيث يكون هؤلاء علي دراية بالأحكام الشرعية ومعرفة بالأساليب الإنشائية<sup>(٧)</sup>.

(١) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٧٩.

(٢) مغربي : المرجع نفسه، ص ١٧٩.

(٣) كابلي : الحرفيون في جدة، ص ١٢٦.

(٤) دياب : جدة التاريخ، ص ٥٢.

(٥) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية ، ص ١٧٨.

(٦) مغربي : المرجع نفسه، ص ١٨٠.

(٧) دياب : جدة التاريخ، ص ٥٥.



## • القطنون :

القطنون أو المنجدون هم الأشخاص الذين اتخذوا من مهنة فرز القطن وعمل المراتب والمساند والتكايات حرفة لهم، وقد كانت لهم حارة في جدة عرفها الناس، وكان بعضهم يذهب إلي منازل كبار التجار لعمل ما يريده من أعمال القطن والتجيد في منزله<sup>(١)</sup>.

## • الخرازة :

مارس بعض سكان المدينة مهنة الخرازة لصناعة الأتوات الجلدية كالأحذية والأحزمة والقرب ونحوها. ويسبق الخرازة ما يعرف بالدباغة أي دباغة جلود الماشية لتهيئتها لما يعرف بالصناعات الجلدية<sup>(٢)</sup>.

## • السقاؤون :

وهم الذين ينقلون الماء من مصادره في الصهاريج والآبار إلي المنازل، وهم نوعان: فمنهم من يستخدم القرب المصنوعة من جلود الحيوانات في نقل المياه إلي البيوت، ومنهم من ينقلها في أوعية من الصفيح<sup>(٣)</sup>.

هذا بالإضافة إلي العديد من الحرف الأخرى، فيذكر بوركهاردت (J.L.Burckhardt) أنه أثناء زيارته لمدينة جدة عام ١٢٣٠هـ/١٨١٤م، كان يوجد بها أربعة محلات للحلاقة، ولاحظ أن الحلاق كان بمثابة الطبيب؛ لأنه كان يعرف كيف يقيس الدم ويفرق بين أنواع الأدوية<sup>(٤)</sup>، كما ذكر أن أهل جدة كانوا يحترفون الحياكة، حيث ذكر أن بجدة أربعة دكاكين للخياطة في منطقة السوق، بالإضافة إلي الخياطين الآخرين في مناطق المدينة المتعددة<sup>(٥)</sup>.

وذكر بوركهاردت أيضا أنه في شارع ملاصق لمكان السوق الكبير كان يسكن مجموعة من الحرفيين كالحدادين وصانعي الفضة والسجاد والجزارين، إلا أنه قد لاحظ أن معظم الحرفيين من مواطني مصر والهند<sup>(٦)</sup>.

كما أشار الرحالة تشارلز ديديه (Charles Didier) والذي زار جدة عام ١٢٣١هـ/١٨٥٤م، إلي بعض هذه الحرف فنذكر أن بعض أهالي جدة كانوا يقومون

(١) كابلي : الحرفيون في جدة، ص ١٥٨.

(٢) دياب : جدة للتاريخ، ص ٦٢ - ٦٣.

(٣) كابلي : الحرفيون في جدة، ص ١٠٩.

(4) Pesce : Jiddah Portrait , P. 224.

(5) Pesce : Ibid , P. 225.

(6) Pesce : Ibid , P. 225.

بقطع بعض الأحجار الكريمة، التي تسمى أحجار مكة، يصنعون منها الخواتم والأقراط والحلي والسباحات، وذكر أن هذه المصنوعات تجد رواجاً كبيراً لدى الحجاج<sup>(١)</sup>.

وقد عمل أهل جدة أيضاً بصناعة السفن، فيري الرحالة علي بك أنه قد شاهد فيها سفناً عديدة تحت الإصلاح، كما ذكر أنه كان في جدة مكان لبناء السفن الجديدة<sup>(٢)</sup>.

كما قاموا بصناعات أخرى مثل صناعة الفخار لعمل الأزيار وذلك لحفظ الماء وتبريده للشرب، ومن السعف صنعوا المراوح والزنايل<sup>(٣)</sup> الكبيرة والصغيرة والمكانس وسجاجيد الصلاة والبسط<sup>(٤)</sup>، وغير ذلك من الصناعات<sup>(٥)</sup>.

هذا بالإضافة إلى أعمال البحر التي قام بها أغلب سكان جدة، وبصورة خاصة سكان حارة البحر، وكانوا يتكوتون من عدة فئات وشرائح مهنية من أبرزها البحارة، حيث يذكر أيوب صبري باشا أن هناك قسماً من أهالي جدة يعمل بحاراً أو قواربياً، وأن بعضهم قد يذهب حتى المحيط الهندي ويعود، ومنهم قباطنة يصلون أحياناً إلى موانئ الصين<sup>(٦)</sup>. كما كان منهم المعادي والغواصين والصيادين والمزاورية<sup>(٧)</sup> والكرانية<sup>(٨)</sup> وصناعي السنايك وغيرهم.

### ثالثاً : النشاط الزراعي :

قبل الحديث عن النشاط الزراعي في مدينة جدة يجدر بنا الإشارة إلى عامل المناخ والموقع ومدى أثرهما في هذا المجال.

فكما نعلم أن مناخ مدينة جدة والذي يغلب عليه سمة الجفاف — علي الرغم من وجود البحر الأحمر الذي يعتبر بمثابة امتداد مائي كفيل بما ينتج عنه من بخر أن يجعل المنطقة أميل إلى الرطوبة النسبية للمطر، إلا أن بعض العوامل قد حالت دون هذه النتيجة المفترضة<sup>(٩)</sup>، بالإضافة إلى وقوع مدينة جدة علي شاطئ البحر الأحمر، وهو بحر شديد الملوحة، مع عدم وجود عيون جارية بها، وعدم وصول أنهار متدفقة إليها من الجبال،

(1) Pesce : Jiddah Portrait, P. 49.

(2) Pesce : Ibid , P. 45.

(٣) الزنايل : أي الأوعية.

(٤) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٨٢ - ١٨٤.

(٥) للاستزادة انظر.. دياب : جدة التاريخ. كابلي : الحرفيون في جدة.

(٦) صبري باشا : مرآة الحرمين، ج ٣، ص ١٨٥ - ١٨٦.

(٧) المزاورية : هم الذين ينقلون البضائع من السفن التجارية إلى الميناء.

(٨) الكرانية : هم الذين يقومون بالعمليات الحسابية المتصلة بأعمال البحر، أو الكتاب الذين يفتنون البضائع عند وصولها إلى الميناء.

(٩) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٨٨.

قد أدّى إلي اعتماد أهالي مدينة جدة علي مياه الأمطار التي يتم تخزينها في الصحاريح، لسد جميع احتياجاتهم للشرب أو غير ذلك.

وقد أشار إلي ذلك الحضراوي حيث ذكر "أن الله تعالى جعل سقياً أهلها من ماء السماء وبركتها وليس بها بئر ولا نهر عذب غير المطر"<sup>(١)</sup>. لذا فقد حرص أهلها علي اتخاذ العديد من الصحاريح خارج المدينة في مجري السيول المنحدرة في الأودية من الجبال.

وهذا يفسر لنا سر كثرة عدد صحاريح<sup>(٢)</sup> المياه في مدينة جدة، والذي أشار إليها العديد من المؤرخين والجغرافيين والرحالة في كتاباتهم، فقد أورد ابن جبير في رحلته أنه "بخارج هذه البلدة مصانع قديمة تدل علي قدم اختطاطها، ويذكر أنها كانت من مدن الفرس، وبها جباب منقورة في الحجر الصلد يتصل بعضها ببعض، تقوت الإحصاء كثرة وهي داخل البلد وخارجه، حتى أنهم يزعمون أن التي خارج البلد ثلاث مئة وستون جبا، ومثل ذلك داخل البلد، وعابنا نحن جملة كثيرة لا يأخذها الإحصاء"<sup>(٣)</sup>.

كذلك ذكر ابن بطوطة فقال "...، وبخارجها مصانع قديمة، وبها جباب للماء منقورة في الحجر الصلد يتصل بعضها ببعض، تقوت الإحصاء كثرة..."<sup>(٤)</sup>.

ويتضح من النصوص السابقة أن أهل جدة قد اعتمدوا علي المصانع<sup>(٥)</sup>، والجباب والصحاريح لتوفير المياه العذبة، وهذا يشير إلي احتمال اعتمادهم علي مصدرين في حصولهم علي الماء: المصدر الأول حفظ مياه الأمطار في الخزانات، أما الثاني فهو الاعتماد علي مياه الآبار.

وعلي أي حال سواء كان هذا ما حدث أو لا، فمن المؤكد أن ندرة الماء العذب في مدينة جدة كان من أبرز العوامل التي حالت دون ممارسة النشاط الزراعي علي نطاق واسع، وجعلت وجوده مقتصرًا علي رقع صغيرة في الأودية التي بها مياه جوفية<sup>(٦)</sup>.

(١) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٤٩.

(٢) يعد بناء الصحاريح لجمع مياه الأمطار أسلوباً قديماً عرف في مدن البحر الأحمر منذ القرون الهجرية الأولى، فقد كان بجدة في القرن الهجري الرابع "العاشر الميلادي" صحاريح من هذا النوع، وفي العصر العثماني بنيت الصحاريح في معظم المدن الساحلية. غبان : علي بن إبراهيم بن علي حامد، الآثار الإسلامية في شمال المملكة العربية السعودية، مدخل عام، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، ص ٢٨٦.

(٣) ابن جبير : رحلة ابن جبير، ص ٤٨.

(٤) ابن بطوطة : محمد ابن إبراهيم اللواتي، رحلة ابن بطوطة.. المسماة تحفة النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، نشر دار صادر، بيروت، ١٩٦٤م، ص ص ٢٤٢ - ٢٤٣.

(٥) مصنع : ما يصنعه الناس من الآبار والأبنية وغيرها، وورد أنها مساكن لماء السماء يحتقرها الناس فيملؤها ماء السماء يشربونها، وورد أن المصنعة كالصنع الذي هو الحوض أو شبهه الصهريح يجتمع فيه ماء المطر. ابن منظور، لسان العرب، ج ٨، ص ٢١١.

(٦) الحمدان : مدينة جدة، ص ١٣٢.

وهذه الحقيقة هي التي جعلت الرحالة الذين زاروا هذه المدينة أو المؤرخين والجغرافيين الذين تحدثوا عنها يصفونها بالفقر حيناً وعدم الخصوبة أحياناً أخرى، فقد تحدث عنها الرحالة ناصر خسرو فقال: "وليس في جدة شجر ولا زرع، وكل ما يلزمها يحضرونه إليها من القرى"<sup>(١)</sup>.

كذلك أبدي الرحالة علي بك عندما زارها نفس الملحوظة من حيث إن الخضروات تأتي إليها من بعيد نظراً لخلو جدة من الحدائق والبساتين والمزارع ولافتقارها للمياه الجارية والينابيع<sup>(٢)</sup>.

وإذا كانت مدينة جدة كما وصفها الرحالة والجغرافيون والمؤرخون المعاصرون فقيرة في الزراعة وتعتمد علي مياه الأمطار والعيون، إلا أن هناك عدة عوامل قد تضافرت لتعوضها عن هذا الفقر، فيذكر ابن جبير أنه "قد جلب الله إليها من المغاربة نوي الأبصار بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها بساتين ومزارع، فكانوا أحد الأسباب في خصب هذه الجهات، وذلك بفضل الله عز وجل، وكريم اعتائنه بحرمة الكريم وبلده الأمين"<sup>(٣)</sup>، مما يعني أن المغاربة قد انتشروا في بقعة عريضة حول جدة ومكة المكرمة سواء للتجارة أم للزراعة، ومن ثم يكون قد توفر لجدة العنصر البشري الضروري لقيام الزراعة بما لديه من خبرة في هذا المجال<sup>(٤)</sup>.

أما عن المناطق الزراعية أو الأراضي الصالحة للزراعة، والتي كانت بمثابة الظهير الزراعي الذي تستمد منه مدينة جدة كل احتياجاتها فيمكننا القول إنها كانت كثيرة، ونذكر منها تلك الأودية التي تقع في جهة الشمال، مثل وادي خليص ورابع وقديد، وفي جهة الشرق مثل وادي هدي الشام ووادي فاطمة<sup>(٥)</sup>.

ولعل أشهرها جميعاً هو وادي فاطمة<sup>(٦)</sup>، وهو السوادي الذي أجمع المؤرخون والجغرافيون والرحالة علي خصوبته، وأهميته الفائقة كأحد مصادر الفواكه والخضروات

(١) خسرو : سفر نامه، ص ١٣٧.

(2) Ali Bey : Travels of Ali Bey , P. 42.

(٣) ابن جبير : رحلة ابن جبير، ص ٨٩.

(٤) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٩٣.

(٥) المعبدي : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٢٧١.

(٦) وهو ما كان يعرف تحت اسم "مر الظهران"، وكان يقع علي طريق حجاج مصر والشام علي مسيرة يوم واحد أو أقل من مكة. الزيلعي : أحمد عمر، مكة وعلاقاتها الخارجية ٣٠١-٤٨٧هـ، الناشر عمادة شئون المكتبة، جامعة الرياض، بدون تاريخ، ص ١٨٥ - ١٨٦. وبمقياس العصر الحاضر فإنه يقع علي مسافة أربع وعشرين كيلومتراً شمال مكة المكرمة. السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٩٣.

والحبوب لأهل جدة، كما أشادوا بكثرة نخيله<sup>(١)</sup>، فيذكر محمد صادق بك أن خضروات مدينة جدة وفواكهها كانت تحمل إليها من وادي فاطمة<sup>(٢)</sup>.

ومن الأماكن القريبة من جدة أيضا وكانت بمثابة الظهير الزراعي لها، تلك المنطقة المعروفة بساحل تهامة بين جدة وحلي بني يعقوب، حيث بها بعض الأودية التي تتوفر فيها زراعة الذرة والسمسم<sup>(٣)</sup>.

كما كانت منطقة القرين، والتي تقع في منتصف الطريق بين جدة ومكة المكرمة، من المناطق الزراعية التي أمدت جدة ببعض احتياجاتها، حيث كانت عامرة بالبساتين وأشجار النخيل، وذلك لوفرة المياه اللازمة للزراعة بها<sup>(٤)</sup>.

كذلك كانت المنطقة السهلية القريبة من مدينة جدة والتي بها عدد كبير من القرى، تمد جدة باحتياجاتها من الإنتاج الزراعي.

وتعد بحرة، والتي كانت تقع في وهدة من الأرض تجتمع فيها مياه السيول، من أهم المناطق الزراعية الشهيرة في تلك المنطقة السهلية، والتي زودت مدينة جدة بكثير من منتجاتها الزراعية، واشتهرت بكونها مزرعة كبيرة يجلب منها فواكه كثيرة وبخاصة البطيخ<sup>(٥)</sup>.

وقد كان الماء اللازم للزراعة يوزع في القرى والمناطق الزراعية بين مستحقيه — كما جري العرف في ذلك الوقت إلى الآن — بطريقة الوجبة<sup>(٦)</sup>، وكانت كل وجبة تستغرق عدة ساعات حسب سعة الأرض، بمعنى أنه كلما زادت عدد ساعات الوجبة دل ذلك علي ثراء مالك الأرض وسعة أرضه، والعكس صحيح<sup>(٧)</sup>.

وقد كان الإنتاج الزراعي لمدينة جدة لا يفي بمتطلبات السكان فيها، لذا فإن مواردها الغذائية تؤمن من الخارج، وتعتمد تماما علي الدول الأجنبية لإمدادها بالمواد الغذائية، وخاصة الحبوب<sup>(٨)</sup>. وقد أورد الرحالة إدوارد روبل (E.Roppel) في كتاباته عن مدينة جدة عام ١٢٤٢هـ/١٨٢٦م ما يستنتج منه ذلك، فنجده يذكر أن أسواق جدة تكون خلال شهري أكتوبر ومايو مكتظة بكل أنواع الخضروات التي تأتي إليها من المزارع القريبة من

(١) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ص ٩٣ - ٩٤.

(٢) الحاج : صور من الماضي، ص ٢١٠.

(٣) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٩٤.

(٤) السيد : المرجع نفسه، ص ٩٥.

(٥) السيد : المرجع نفسه، ص ٩٥.

(٦) الوجبة : أي الحصصة أو النصيب في توزيع المياه اللازمة للري. السيد : المرجع نفسه، ص ٩٦.

(٧) السيد : المرجع نفسه، ص ٩٦.

(٨) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦م - ١٣٢٦هـ ، ص ٧٢.

مكة، وأن الطائف وضواحيها كانت تبعث إليها العنب والبرتقال والليمون وغيرها لتباع في أسواقها، كما ذكر بأن كل المواد الغذائية متوفرة في مدينة جدة ولكنها غالية؛ وذلك لأن كل شيء — عدا السابق الإشارة إليه — مستورد<sup>(١)</sup>...

ومن أهم الحاصلات الزراعية في مدينة جدة بشكل عام ما تنتجه أشجار النخيل التي تزرع في وادي فاطمة ومنطقة القرين، حيث تنتج التمور بأنواعها، بالإضافة إلى الشعير والذرة، والفواكه وأهمها العنب والبطيخ والرطب والموز<sup>(٢)</sup>. وأخيراً فقد كان للنشاط الزراعي بمدينة جدة انعكاساته الواضحة على عمارة المنزل بها، وهو ما سنوضحه بمشيئة الله بعد قليل.

---

(1) Pesce : Jiddah Portrait , P. 42.

(٢) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٩٥.

## الإطار التاريخي

مرت الجزيرة العربية بفترات تاريخية غامضة لم تدون، وبقيت غير واضحة للقارئ الباحث عن العمق التاريخي فضلاً عن التفاصيل الدقيقة.

ومدينة جدة هي جزء من جزيرة العرب مرت بنفس الظروف، حيث لم يكن بالإمكان معرفة ما حل فيها خلال فترات تاريخية متباعدة، بدءاً بتاريخ ما قبل الإسلام ومروراً بالعصر الإسلامي المبكر حتى القرن الثالث عشر الهجري (١٩م).

لذا فالكثافة عن تاريخ مدينة جدة تنقسم عادة بقدر من الصعوبة، فأغلب من كتبوا عن جدة من المؤرخين القدامى والرحالة اكتفوا بذكر لمحات سريعة عن هذه المدينة في معرض حديثهم عن المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك ظل تاريخ هذه المدينة متناثراً في عدد كبير من الكتب حتى تمكنت قلة قليلة من الكتاب والمؤرخين من جمعه.

وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت وتبذل من أجل تسجيل تاريخ مدينة جدة فإن هناك مساحات من الإضافة لا تزال متاحة أمام الدارسين والباحثين لإلقاء مزيد من الضوء على تاريخ هذه المدينة القديمة التي سأحاول - في ضوء ما توفر لدي من معلومات - عرض سيرتها التاريخية بإيجاز، وذلك منذ بداية الاستيطان البشري بها حتى وصولها إلى العصر الحديث.

### جدة قبل الإسلام:

الحديث عن تاريخ مدينة جدة حتى ولو كان معاصراً لا بد وأن يبدأ منذ فجر التاريخ، إذ يقال إن هذه المدينة العتيقة تعد من أقدم مدن العالم، حيث حاول بعض المؤرخين ربط نشأة المدينة بهبوط حواء "جدة البشرية" إلى الأرض اعتماداً على الزعم بأن اسم حواء قد جاء مقترناً باسم جدة في كتاب التوراة<sup>(١)</sup> التي هي من أقدم الكتب - فمعروف أن الله أنزل التوراة على موسى عليه السلام -، مما يعني أن جدة كانت معروفة عند مدوني هذا الكتاب، وهي إذن في قدمها سابقة لتكوينه<sup>(٢)</sup>.

(١) فنجد أن إمام المؤرخين المسلمين محمد بن جرير الطبري ينقل في كتابه "تاريخ الأمم والملوك" عن محمد بن إسحاق عالم السيرة المشهور أن أهل التوراة قالوا: أهبط آدم بالهند وأهبطت حواء بجدة من أرض مكة. وتكرر مثل هذا الخبر في كتب المتقدمين لتتسأ خرافة وجود قبر حواء في جدة، وإن كانت هذه الخرافات غالباً ما يكون لها أصل وإن لم يكن وجود هذا الأصل دليلاً على صحتها من كل وجه. الجاسر: جدة القديمة وسكانها، ص ١١٢.

(٢) الجاسر: المرجع نفسه، ص ١١٣.

ولو أن هناك دليلا علميا واحدا يثبت أن جدة ذات يوم كانت مسرحا لحياة جدة البشرية "حواء"، أو مكانا يضم رفاتها فإن ذلك من شأنه أن يمنح مدينة جدة الأسبقية في الاستيطان البشري علي غيرها من المناطق، لكن صعوبة إثبات هذا القول يدفعنا إلي البحث عن دلائل أخرى للتأكد من مدي قدم مدينة جدة.

ولعل الاكتشافات الأثرية الحديثة تعد من أبرز هذه الدلائل التي أمدتنا بكثير من الحقائق التي تشير إلي أن تاريخ الاستيطان البشري في مدينة جدة يعود إلي عهود غائرة في القدم.

حيث عثر في منطقة أم حبلين شمال شرق جدة علي نقوش صخرية ضمت رسوما لحيوانات أليفة ومتوحشة إلي جانب عدد من الرسوم الآدمية. كما عثر علي نقوش صخرية وكتابات ثمودية وعدد من الأوسمة التي استخدمت من قبل القبائل البدوية لتوضيح الممتلكات في موقع آخر حول منطقة بريمان، وهي منطقة لا تبعد كثيرا عن الموقع السابق، وينتمي الموقعان إلي ما بعد العصر الحجري الحديث. وعثر أيضا علي نقوش صخرية تحوي رسوما لأبقار ذات قرون طويلة، ووعول ذات قرون معكوفة ورسوما لأشخاص، في موقع ثالث وهو موقع أبحر شمال غرب جدة، ويعد أقدم عمرا من الموقعين السابقين<sup>(١)</sup>.

كما عثر في وادي بويب علي نقش ثمودي يطلب فيه ناقشه ويدعي "ساكت بن يعش" من الإله أن يمنحه الكمال والود والسلام، ويذكر في ذات النقش اسم امرأة (أو رجل) أصيبت بالحمى ويدعو لها بالشفاء<sup>(٢)</sup>، وهذا يعني أن الثموديين قد سكنوا جدة.

ومما يدل علي مدي قدم مدينة جدة أيضا ما ذكره الدينوري من أن الاسكندر المقدوني قد جاء إلي مكة في حياة "النضر بن كنانة" ثم قطع البحر من جدة يؤم بلاد المغرب، والإسكندر كما هو معروف عاش في القرن الرابع قبل الميلاد ما بين ٣٥٦ - ٣٢٣ ق.م<sup>(٣)</sup>.

ونخلص مما سبق عرضه بنتيجة هامة مفداها أن لجدة وجودها القديم قبل الإسلام، وأنها كانت معروفة ومأهولة حتى قبل أن تصبح الميناء الوحيد لمكة المكرمة.

(١) نياح : جدة التاريخ، ص ١٣ - ١٤.

(٢) الأنصاري : جدة شجر الرمان، مجلة الفيصل، العدد ١٨، ذو الحجة ١٣٩٨هـ / نوفمبر ١٩٧٨م، ص ٥٠.  
الأنصاري : بين التاريخ والآثار، ص ١٨٢ - ١٨٣. أمانة مدينة جدة : جدة للقيمة، ص ٣٤. مانع: جدة قصة مدينة، ص ٣٩.

(٣) الدينوري : أحمد بن داود، الأخبار الطوال، طبعة القاهرة، ١٩٦٠م، ص ٢٤.



## جدة في صدر الإسلام :

مع بزوغ نور الإسلام في الجزيرة العربية ارتبط تاريخ مدينة جدة ارتباطاً وثيقاً مع تطور التاريخ الإسلامي لكونها بوابة الحرمين الشريفين من اتجاه البحر.

وقد كان عام ٢٦هـ / ٦٤٦م بداية الانبعاث الحقيقي لهذه المدينة، ففي هذا العام أمر الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) بتحويل ميناء مكة المكرمة من الشعبية إلى جدة وجعلها الميناء الوحيد لمكة<sup>(١)</sup>، وقد نزل عثمان (رضي الله عنه) بها واغتسل في بحرهما في الموقع المعروف الآن ببحيرة الأربعين<sup>(٢)</sup>.

وكان نتيجة لهذا القرار أن أخذت مدينة جدة تنمو وتزدهر علي حساب غيرها من الفرضيات، حتى أصبحت تعد من أكثر موانئ البحر الأحمر حركة ونشاطاً<sup>(٣)</sup>، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن مدينة جدة لم يكن لها وجود قبل خلافة عثمان، فربما كانت جدة ميناء لمكة قبل الشعبية، ولكن نظراً لظروف ترتبط بالقوي السياسية في جنوب شبه الجزيرة العربية تم استخدام الشعبية التي تقع بعيداً عن مكة لتكون بمنأى ومأمن عن أي مغامرات، خاصة أن الشعبية كانت معرضة لهجمات قراصنة البحر بسهولة عن طريق الاختراق العمودي للشاطئ، أما جدة فقد حمتها الشعاب المرجانية التي تحول دون الاقتحام المباشر من البحر<sup>(٤)</sup>. وقد وردت أخبار كثيرة تدل علي اتخاذها ميناء قبل عهد عثمان.

فيذكر أنه في عهد قريش لما أرادوا بنيان الكعبة نقلوا أخشاباً من سفينة للروم كانت قد غرقت في ميناء جدة<sup>(٥)</sup>.

ويروي أنه حينما أسر المسلمون نوفل بن الحارث في موقعة بدر، طلب رسول الله (ﷺ) منه أن يفدي نفسه برماحه التي بجدة، وكانت ألف رمح<sup>(٦)</sup>.

ويقال إن الحارث بن نوفل بن الحارث هو أول أمير استعمل علي جدة في الإسلام، وإن تباينت الأقوال حول زمن تلك الإمارة، فمنهم من يرجعها إلي عهد الرسول (ﷺ)، ومنهم من يردها إلي عهد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)<sup>(٧)</sup>.

(١) ابن فرج : السلاح والعدة، ص ٢٣. الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٢٥. مغربي : أعلام الحجاز، ج ٣، ص ١٣١. ششة : جدة في مطلع القرن العاشر، ص ٢٣.

(٢) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٢٥ - ٢٦. مغربي : أعلام الحجاز، ج ٣، ص ١٣٢.

(٣) الرويثي : الموانئ السعودية، ص ١٧٧.

(٤) الغلبان : النمو العمراني لجدة، ص ٣٠٢.

(٥) الجاسر : بين جدة والشعبية، ص ٢٣٢.

(٦) دياب : جدة التاريخ، ص ١٦.

(٧) مغربي : أعلام الحجاز، ج ٣، ص ١٣٧.

كما يروي أنه عقب فتح مكة المكرمة خرج صفوان بن أمية هاربا إلي جدة ليقتذف نفسه في البحر فلحق به عمير بن وهب لينثيه عن ذلك بعد أن حصل له علي الأمان من رسول الله (ﷺ)<sup>(١)</sup>.

ونذكر ابن سعد في كتاب "الطبقات" أنه في السنة التاسعة للهجرة (٦٣٠م) بلغ رسول الله (ﷺ) أن أهل جدة قد شاهدوا قوما من الحبشة في مراكب بالبحر، فبعث إليهم الرسول (ﷺ) علقمة بن مجزر في ثلاثمائة رجل خاض بهم البحر، وأجبرهم علي الفرار<sup>(٢)</sup>.

جميع ما سبق ذكره من أخبار تدل علي أن جدة كانت ميناء لمكة المكرمة قبل عهد عثمان (رضي الله عنه)، وأنها علي الأقل كانت مستودعا تجاريا لقريش ومرفأ مساعدا لمكة المكرمة إلي جانب الشعبية، إلي أن جاء عام ٢٦هـ/٦٤٦م وشهدت المدينة أكبر حدث في تاريخها، حيث أصبحت الميناء الوحيد لمكة المكرمة علي البحر الأحمر.

وبداية من هذا التاريخ أصبح تاريخ مدينة جدة مرتبطا ارتباطا وثيقا بتاريخ الدولة الإسلامية بعد ذلك مرورا بالعهد الأموي، فالعهد العباسي، فالعهد الفاطمي، فالعهد الأيوبي، فالعهد المملوكي، فالعهد العثماني، فالهاشميين، إلي أن تم توحيد المملكة في عهد الدولة السعودية.

### **جدة في العهدين الأموي والعباسي :**

ظلت مدينة جدة طوال العهدين الأموي والعباسي محكومة بحاكم مكة المكرمة وتابعة له، حيث إنها مرفأ مكة المكرمة وخزانتها، وقد غبط معاوية بن أبي سفيان عامله في الحجاز سعاداً لأنه كان يتربع في جدة ويتقيظ في الطائف ويشتي في مكة، وقد لجأ إليها لفترة بعض الأمويين في أواخر عصر دولتهم ومنهم عبد الله بن مروان بن محمد<sup>(٣)</sup>.

ولأن جدة هي حاضرة البحر الأحمر ومركز نشاطه، ولأنها بوابة مكة المكرمة والأراضي المقدسة، فقد ثقل ميزان صراعها مع أعداء الإسلام، حيث شهدت جدة خلال العهدين الأموي والعباسي العديد من الغزوات، يذكر منها أن الكرك - وهم قوم من الحبشة - قد أغاروا علي جدة من البحر عام ١٥١هـ/٢٦٨م فجهز الخليفة العباسي المنصور جيشاً لمحاربتهم<sup>(٤)</sup>.

(١) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ١٧ - ١٨. الجاسر : جدة القديمة وسكانها، ص ١١٦ - ١١٧.

(٢) الجاسر : المرجع نفسه، ص ١١٧.

(٣) دياب : جدة للتاريخ، ص ١٨.

(٤) دياب : المرجع نفسه، ص ١٨.

ونقد عاد الأحباش إلى مهاجمة جدة مرة أخرى في عام ١٨٣هـ/٧٩٩م وأوقعوا بها فاستغاث أهلها بمكة المكرمة التي هبت لمساعدتهم وتصدت للأحباش الذين فروا عندما أحسوا بالهزيمة إلى مراكبهم تتبعهم ملاحقة ضارية، جهزها صاحب مكة بقيادة عبد الله بن إبراهيم المخزومي عامل الرشيد العباسي، فقاتلتهم ودفعت بهم بعيدا عن ساحل جدة<sup>(١)</sup>.

وفي عام ١٩٩هـ/٨١٤م خرج السري بن منصور الشيباني علي المأمون في العراق يدعو إلى العلويين، واستولي علي بعض المناطق في العراق، ثم أرسل إلى مكة المكرمة ببعض جيوشه تحت قيادة الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب والمعروف بالأفطس، والذي ما لبث أن سلمت له مكة المكرمة حتى قدم إلى جدة فاحتلها واستولي علي أموال أهلها<sup>(٢)</sup>.

كما ظهر في مكة المكرمة معارض آخر من العلويين في عام ٢٥١هـ/٨٦٥م، وهو إسماعيل بن يوسف، والذي استولي علي مكة المكرمة بعد أن هرب أميرها جعفر بن الفضل بن عيسى العباسي مهزوما، ومضي بعد ذلك إلى جدة فاحتلها واغتصب أموال تجارها وأصحاب المراكب فيها، ثم عاد إلى مكة فأفسد فيها ونهب، ورجع مرة أخرى إلى جدة وعاث فيها فسادا<sup>(٣)</sup>.

وفي عام ٢٦٨هـ/٨٨١م أغار أبو مغيرة المخزومي - ولي صاحب الزنج - علي جدة فنهب الطعام وحرق بيوت أهلها ولم تتحرر من قبضته إلا في عام ٢٦٩هـ/٨٨٢م بواسطة والي مكة من قبل العباسيين محمد بن أبي الساج<sup>(٤)</sup>.

وإذا استثنينا الفترات الحربية العصبية التي صاحبت تلك الغزوات في تاريخ هذه المدينة فإنه يمكننا القول بأن مدينة جدة خلال العهدين الأموي والعباسي، وبالتحديد في نهاية القرن الرابع الهجري "العاشر الميلادي" كانت مدينة عامرة مأهولة، ويتضح ذلك من كتابات العديد من المؤرخين أمثال البلخي والاصطخري والبشاري، والذين أجمعوا علي وصف جدة بأنها مدينة حصينة عامرة بأهلها كثيرة التجارات<sup>(٥)</sup>، خاصة بعد أن تعمق دورها الطبيعي خلال تلك الفترة كميناء وحيد لمكة المكرمة، فاستقبلت في عهد الخليفة العباسي المهدي أساطين الرخام التي وردت من الشام ومصر إلى مكة لعمارة المسجد الحرام<sup>(٦)</sup>.

(١) مغربي : أعلام الحجاز، ج ٣، ص ١٤٧ - ١٤٨. السباعي : تأريخ مكة، ص ١٤٢.

(٢) السباعي : المرجع نفسه، ص ١٤٣.

(٣) مغربي : أعلام الحجاز، ج ٣، ص ١٤٨. السباعي : تأريخ مكة، ص ١٦٤ - ١٦٥.

(٤) دياب : جدة للتاريخ، ص ١٨.

(٥) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٧٧.

(٦) دياب : جدة للتاريخ، ص ١٩.

وقد شهدت مدينة جدة خلال تلك الفترة قدرا راقيا من الحياة الاجتماعية والأدبية، ووصل وضعها الاقتصادي إلى درجة عالية من التميز الأمر الذي دفع بعض سكان المدن المجاورة إلى النزوح إليها للتكسب<sup>(١)</sup>.

### **جدة في العهدين الفاطمي والأيوبي :**

ابتداء من عام ٣٥٨هـ/٩٦٨م عانت مدينة جدة التي كانت تتبع مكة المكرمة ما عانتته مكة ذاتها من تنذبذبات الولاء بين العباسيين والفاطميين، حيث شهد هذا التاريخ المرة الأولى التي يدعي فيها من أعلي منبر مكة المكرمة للخليفة الفاطمي المعز لدين الله. وقد كان اهتمام الفاطميين بالحجاز يرجع إلي حرصهم علي الزعامة الروحية للعالم الإسلامي من خلال بسط نفوذهم علي الحرمين الشريفين المكي والمدني، إضافة إلي وجود قبر السيدة فاطمة الزهراء التي تنسب إليها خلافتهم الفاطمية في المدينة المنورة، هذا إلي جانب هدفهم الاقتصادي المتمثل في حماية مصالحهم التجارية في البحر الأحمر. ومما دعم سيادة الفاطميين في إقليم الحجاز هو إعادة القرامطة للحجر الأسود الذي انتزعوه إبان ضعف الخلافة العباسية، وإن كانت هذه السيادة قد ظلت بين مد وجذر حتى تمكن صلاح الدين الأيوبي عام ٥٦٩هـ/١١٧٣م من القضاء علي الخلافة الفاطمية بمصر وإعادتها إلي حظيرة الخلافة العباسية من جديد، ومنذ ذلك التاريخ أخذت منابر مكة المكرمة تخطب للخلفاء العباسيين وللسلطان صلاح الدين وأمير مكة عيسى بن فليته<sup>(٢)</sup>. وقد ظلت السيادة في الحجاز للأيوبيين لم ينازعهم فيها سوي آل الرسول من حين لآخر، وظلت جدة خلال العصر الأيوبي مركزا هاما من مراكز التجارة، علي الرغم من أن القوافل التجارية لم تكن ترد إليها مباشرة، إذ كان كل ما يفد إليها يأتي من ميناء عدن<sup>(٣)</sup>.

### **جدة في العهد المملوكي:**

حينما قامت الدولة المملوكية بوراثة الدولة الأيوبية في ملكها الواسع، كان علي المماليك أن يبحثوا لسلطنتهم الوليدة عن سند شرعي يدعمون به حكمهم في نظر معاصريهم، فجاء إحياء الخلافة العباسية في القاهرة عام ٦٥٩هـ/١٢٦٠م بمثابة هذا السند للخروج من هذه الأزمة<sup>(٤)</sup>، ولما كان الحجاز هو الموطن الأول للإسلام ومقصد المسلمين

(١) دياب : جدة التاريخ، ص ص ١٩ - ٢٠.

(٢) باقسي : عائشة بنت عبد الله، بلاد الحجاز في العصر الأيوبي، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ١٤٠٠هـ، ص ص ١٩ - ٣٨.

(٣) باقسي : المرجع نفسه، ص ٦٤.

(٤) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٩.

في الحج والزيارة فقد تطلع المماليك للسيطرة علي هذا الإقليم الذي يضم الحرمين الشريفين كمظهر مكمل لسيطرتهم علي العالم الإسلامي وتدعيم ذلك السند الشرعي.

وقد رأي أبو نمي شريف مكة المكرمة ضرورة أن يهادن هذه القوة المتعاضمة فأعلن الولاء لهم<sup>(١)</sup>، كذلك فعل أمراء مكة والمدينة المنورة.

وفي عام ٦٦٧هـ/ ١٢٦٨م قام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس برحلة حج إلي الحجاز، وفي تلك الأثناء اعترف له أمراؤها بالسيادة، وقام قبل عودته بتعيين نائباً له في مكة وآخر في مدينة جدة<sup>(٢)</sup>.

وليس هناك شك أن ارتباط الحجاز بدولة سلاطين المماليك قد أدى إلي ازدهار الحياة الاقتصادية في الحجاز بوجه عام، وفي مدينة جدة بوجه خاص، خاصة أنه في عهد المماليك قد تلاشي أمر ميناء عدن وانصرف عنه التجار، ولم تعد ترسو بذلك الميناء طوال العام سوي سفينتين أو ثلاث من بلاد الهند والخليج العربي<sup>(٣)</sup>، أما جدة فلقد شهدت خلال عشرينيات القرن التاسع الهجري (١٥م) تطورات هائلة حولت ميناءها إلي مرفأً عالمي. ولكن هذا الازدهار الذي شهده ميناء جدة قد أصبح مهدداً بأطماع البرتغاليين في البحر الأحمر ورغبتهم في ضرب الهيمنة الإسلامية علي التجارة الشرقية، حتى غدا البرتغاليون من أخطر المنافسين المزعجين في المنطقة، وخاصة بعد أن حاولوا بكل جهودهم وبوضوح تام وقف سير التجارة الشرقية بين الهند والبحر الأحمر<sup>(٤)</sup>.

وفي غضون ذلك تنبه المماليك في مصر لخطورة ذلك الغزو البرتغالي السذي استهدف حرمانهم من التجارة العالمية وبدأ يهددهم في مقدساتهم وأماكنهم، فتركزت خطتهم تجاه هذا الغزو في تقوية حكمهم في أقاليم البحر الأحمر وتحصين سواحلهم وعلي الأخص ثغر جدة لأهميته في حماية الأراضي المقدسة الإسلامية، خاصة بعد أن أعلن البرتغاليون عن عزمهم مهاجمة المدن المقدسة في الحجاز وتخريبها<sup>(٥)</sup>.

(١) السليمان : علي بن حسين، العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك، القاهرة، ١٩٧٣م، ص ١٣.

(٢) الصواف : فائق بكر، ومصطفى محمد رمضان، أهمية ثغر جدة في النصف الأول من القرن العاشر الهجري "١٦"، مجلة الدارة، الرياض، السنة ٦، العدد ٢، ربيع أول ١٤٠١هـ / يناير ١٩٨١م، ص ٢٠٠.

(٣) بيرين : وجاكلين، اكتشاف جزيرة العرب، ترجمة قدري قلعي، تقديم حميد الجاسر، منشورات الفاخرية، الرياض ودار الكاتب العربي، بيروت، بدون تاريخ، ص ٧٤.

(٤) عبد ربه : سعد زغول، البرتغاليون والبحر الأحمر، مجلة الدارة، الرياض، السنة ٦، العدد ٢، ربيع الأول ١٤٠١هـ / يناير ١٩٨١م، ص ١١١.

(٥) الصواف وآخر : أهمية ثغر جدة، ص ٢٠١.

فأعد السلطان الأشرف قانصوة الغوري حملة بحرية بقيادة الأمير حسين الكردي في عام ٩١١هـ/١٥٠٥م مهمتها تحصين جدة أولاً لتكون علي استعداد لصد أي عدوان مفاجئ تتعرض له ثم تقوية ثغور اليمن والتوجه إلى الهند<sup>(١)</sup>، وما أن وصل الأمير حسين إلى جدة حتى بدأ في بناء سور ضخّم له أبراج عالية، وزيادة في التحصين أمر بحفر خندق يحيط بالمدينة من جميع نواحيها، وبعد إتمام البناء وحفر الخندق زودت المدينة بكثير من المدافع والعتاد الحربي<sup>(٢)</sup>.

ومن أبرز الأحداث التي شاهدها جدة في عهد المماليك حرب كبّيش، ففي عام ٧٨٨هـ/١٣٨٦م تعرض شريف مكة الصبي محمد بن أحمد بن عجلان للاغتيال أثناء الحفل المقام للمحمل المصري، واتجهت أصابع الاتهام إلى المماليك الجراكسة في مصر، وخاصة وأن المماليك قد سارعوا إلى تعيين بن مغامس شريفاً لمكة، وأخرجوا الحكم من أولاد عجلان، فثار كبّيش عم الشريف محمد الذي اغتيل والوصي عليه، واستولي علي جدة في عام ٧٨٩هـ/١٣٨٧م، ونهب أموال التجار بها، ووضع يده علي الغلال التابعة لمصر فيها، وأخذت ثورة كبّيش تأخذ طريقها من جدة إلى مكة حتى استجاب المماليك لمطالبها وأصدروا مرسوماً بتعيين الابن الثاني لعجلان وهو علي بن عجلان<sup>(٣)</sup>.

كما شهدت مدينة جدة فيما بين عامي ٩٠٧ - ٩١١هـ/١٥٠١-١٥٠٥م العديد من الغارات التي اشتملت علي كثير من أعمال السلب والنهب، قام بها أعراب بني إبراهيم متضامنين مع أمير ينبع يحيى بن سبع ومالك بن نويرة أمير خليص، مستغلين في الوقت ذاته الخلاف الذي كان قائماً بين الأشراف في الحجاز، وعندما وصلت أخبارهم إلي السلطان الأشرف قانصوة الغوري أرسل إليهم حملة تصدت لهم بقيادة قيت الرجبى عام ٩٠٨هـ/١٥٠٢م، وانتهى خطرهم تماماً عام ٩١٣هـ/١٥٠٧م ولكن بعد أن نشروا الخراب والدمار في منطقة جدة، وبعد أن كلفوا الدولة العناء الكثير في وقت كانت فيه في أمس الحاجة إلي توفير قوتها لمجابهة البرتغاليين في البحر الأحمر والبحار الشرقية<sup>(٤)</sup>.

(١) الصواف وآخر : أهمية ثغر جدة، ص ٢٠١.

(٢) المعبدى : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٦١.

(٣) السباعي : تاريخ مكة، ص ٢٨٦ - ٢٨٨.

(٤) ششة : جدة في مطلع القرن العاشر، ص ٢٩ - ٣٥.

## جدة في العهد العثماني:

بعد دخول الدولة العثمانية مصر وسقوط الدولة المملوكية إثر انتصار السلطان العثماني سليم الأول علي المماليك عام ٩٢٣هـ/١٥١٧م، وبعد أن قام المتوكل علي الله - آخر ذرية العباسيين الذي حضر أجداده إلي مصر بعد سقوط مدينة بغداد مقر خلافة بني العباس وكان لا يزال يحتفظ بالخلافة في مصر اسما - بالتنازل عن حقه في الخلافة الإسلامية إلي السلطان سليم الأول وسلمه الآثار النبوية الشريفة<sup>(١)</sup> ومفاتيح الحرمين الشريفين<sup>(٢)</sup>، توجهت أنظار العثمانيين إلي أرض شبه الجزيرة العربية وبشكل خاص إقليم الحجاز الذي يضم الأماكن الإسلامية المقدسة، حيث كان للقب حامي الحرمين الشريفين معزاه بالنسبة للدولة العثمانية وسلطانها<sup>(٣)</sup>.

ولقد استفاد السلطان سليم من إطلاق سراح بعض القضاة والعلماء الحجازيين الذين كان قد سجنهم السلطان الغوري في القاهرة بسبب امتناعهم عن دفع بعض الأموال التي فرضها السلطان عليهم أثناء الحكم المملوكي، ومنهم الخطيب محيي الدين العراقي وقاضي قضاة مكة المكرمة صلاح الدين محمد بن ظهيرة فأخذ السلطان سليم يستشيرهم في أمور إقليم الحجاز في الوقت الذي كان يجهز جيشا للاستيلاء عليه، وقد أشار بن ظهيرة عليه بأن يرسل رسالة إلي بركات بن يحيى "شريف مكة" يطلب منه فيها إرسال ابنه محمد أبو نمي إلي مصر للتشاور<sup>(٤)</sup>.

وقد توافق هذا المطالب العثماني مع مطلب الشريف بركات شريف مكة الذي أعلن تبعيته للسيادة العثمانية عن طريق الولاء السلمي، وعبر عن هذه التبعة السلمية بإرسال مفاتيح الكعبة مع ابنه إلي السلطان سليم في مصر عام ٩٢٣هـ/١٥١٧م، وفي المقابل أحسن السلطان سليم استقبال محمد أبو نمي وأقره في الشرافة<sup>(٥)</sup> هو ووالده في إطار الدولة

(١) وهي البيرق والسيف والبردة.

(٢) دياب : جعدة التاريخ، ص ٢٦.

(٣) أبو علي : عبد الفتاح حسن، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى ١١٥٧-١٢٣٣هـ/١٧٤٤-١٨١٨م، دار المريخ للنشر، الرياض، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م، ص ٤٤.

(٤) للصواف : فائق بكر، العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة ما بين ١٢٩٣-١٣٣٤هـ/١٨٧٦-١٩١٦م، مكة المكرمة، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، ص ٣٩. ششة : جدة في مطلع القرن العاشر، ص ٦٧. السباعي : تأريخ مكة، ص ٣٤٤.

(٥) وهكذا أبقى السلطان سليم علي الاستقلال الذاتي للحجاز في ظل نظام الشرافة الذي كان معمولاً به في هذا الإقليم من قبل، وبمقتضي هذا النظام يتولي الحكم أحد الأشراف وهم الذين ينتمون إلي أسرة الرسول (صلي الله عليه وسلم)، ويكون مقره مكة المكرمة، ويلقب باسم شريف مكة وأميرها. الصواف : العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز، ص ٤٨. رضوان : نبيل عبد الحي، الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس ١٢٨٦-١٣٢٦هـ/١٨٦٩-١٩٠٨م، مكتبة تهامة، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ص ٢٥.

العثمانية<sup>(١)</sup>، معلنا بذلك انضمام الحجاز إلى بوتقة الدولة العثمانية وخروجها عن تبعية الدولة المملوكية المنهارة.

وأوعز السلطان سليم بعد ذلك إلى شريف مكة بقتل الأمير حسين الكردي نائب جدة من قبل السلطان قانصوة الغوري<sup>(٢)</sup> وباني سورها، فاعتقل وربط في رجله حجر كبير وأغرق في بحر جدة<sup>(٣)</sup>.

وهكذا حظيت الدولة العثمانية بشرف حماية الحرمين الشريفين، ودخلت جدة منذ ذلك التاريخ عهدا جديدا هو عهد الدولة العثمانية، حيث أصبحت الدولة العثمانية تمارس السلطة علي جدة وتقوم بتعيين نائب لها يلقب بلقب **سنجق**<sup>(٤)</sup> **جدة**<sup>(٥)</sup> متحررا من سلطة شريف مكة الذي خصوه بنصف إيرادات الميناء من الجمارك وخلافه، وقد نتج عن ذلك كثير من الخلافات والمشاحنات بين شريف مكة ونائب السلطان العثماني في جدة، وظلت هذه الخلافات قائمة بينهما طوال فترة حكم الدولة العثمانية، وبلغت ذروتها في عهد نائب جدة العثماني حسين الرومي، حيث وصلت إلى درجة نشوب قتال بين القوات العثمانية بقيادة حسين الرومي وقوات الشريف بركات نتج عنه كثير من القتلى<sup>(٦)</sup>.

---

(١) ششة : جدة في مطلع القرن العاشر، ص ص ٦٧ - ٦٨. السباعي : تأريخ مكة، ص ٣٤٥. أوزتونا : يلماز، تأريخ الدولة العثمانية، ترجمة عدنان محمود سلمان، منشورات مؤسسة فيصل للتطوير، تركيا، استنبول، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، ج ١، ص ٢٣٣.

(٢) بيومي : محمد علي فهمي، مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني في الفترة من ٩٢٣ - ١٢٢٠هـ/١٥١٧-١٨٠٥م، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م، ص ٣٧.

(٣) الحضراوي : الجواهر المعدة، ص ٣٦.

(٤) تعد كلمة سنجق مصطلحا تاريخيا عثمانيا كان يطلق علي نائب المنطقة الصغيرة الأقل من الولاية وتكون أحيانا جزءا من الولاية، وسنجق كلمة تركية معناها بالعربية العلم، وتطلق علي الوالي أو النائب، كما تطلق أيضا علي المنطقة التي يحكمها فيقال "سنجق جدة" أي نائبها كما يقال أيضا "سنجقية جدة" أي نيابة جدة. ششة : جدة في مطلع القرن العاشر، ص ٦٨.

(٥) كان سنجق جدة يتلقى أوامره من العاصمة التركية مباشرة في بعض الأحيان، ويتلقاها في أحيان أخرى من الوالي التركي في مصر، وكان بحكم منصبه يساعد علي عزل الأمير المعزول من الأشراف في مكة ويحضر تولية المنصب فيها. وقد ظل سنجق جدة بالرغم من إشرافه علي شئون الحرمين مقيما بحكم منصبه في جدة ولم ينتقل إلي مكة إلا في العهد العثماني الثاني، وبالرغم من إقامته في جدة فإن سلطته شرعت تتوسع علي مدي السنين إلي أن اتاحت له مراقبة تنفيذ جميع أوامر السلطنة، كما أتيح له في بعض الأحيان التي يتولي أمر مكة فيها شريف مسالم أو ضعيف أن يحد من نفوذ ذلك الأمير ويسيطر بإشرافه علي مقدرات البلاد. السباعي : تأريخ مكة، ص ٤٥٢.

(٦) المعبدى : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٦٣.



وفي عام ٩٤٨هـ/١٥٤١م واصل البرتغاليون نشاطاتهم العسكرية في البحر الأحمر وقاموا بشن هجوم كبير هدفه تحطيم الأسطول العثماني في ميناء السويس، ونزلوا في مرسى كان معروفا بأبي الدوائر بالقرب من جدة، وكانوا في خمس وثمانين سفينة مملوءة بالسلاح والرجال، فتنبه شريف مكة أبو نمي للخطر المحدق بجدة في غيبة نائبها، فجهز جيشا جرارا سار به إلي جدة حيث قابلوا البرتغاليين وصدوهم بقوة السلاح عن المدينة ومينائها<sup>(١)</sup>، وقد لعب سور جدة وقلاعه دورا كبيرا في تحقيق هذا الانتصار التاريخي علي تلك القوة الغازية<sup>(٢)</sup>.

وفي عهد الشريف أحمد بن زيد أمير مكة في تلك الفترة ما بين ١٠٩٥ - ١٠٩٩هـ/١٦٨٣م - ١٦٨٧م، أصدر والي جدة أمرا بأن لا يبقى في جدة غير المسلمين، وشدد في تعقبهم، فغادروا عن آخرهم ولم يبق بها سوي من أعلن إسلامه منهم<sup>(٣)</sup>.

وفي عام ١١٣٤هـ/١٧٢١م وقعت فتنة بين أغاوات المدينة ورجال حاميتها من العسكر، وذلك حينما أراد رجل من توابع الأغاوات الانخراط في سلك الجندية فحيل بينه وبين ذلك، فغضب لأجله الأغاوات، وأغلظ بعضهم القول لرجال الحامية فثارت الفتنة، وتحصن الأغاوات في المسجد، فأراد قاضي المدينة أن يتوسط للصلح فامتنع الأغاوات عن الحضور إلي المجلس، واعتبرهم القاضي عصاة للشرع وأمر بقتالهم في المسجد فقاتلهم فيه حتى عطلت صلاة الجماعة، ثم ما لبث الأغاوات أن طلبوا الأمان فأبى رجال الحامية إلا بتقديم كبارهم إلي مكة ليري الشريف مبارك رأي الشرع فيهم فقبلوا ذلك وتقدم خمسة أو ستة أشخاص من كبارهم اعتقلتهم الحامية وأرسلتهم إلي الشريف في مكة فثبتت إدانتهم، وجاءت موافقة السلطان بمعاقبة بعضهم ونفي الآخرين.

لكن بعض الأغاوات اتصلوا بعاصمة الخلافة في تركيا وأقنعوا المسؤولين بأنهم كانوا مظلومين، وأن أسباب الفتنة كانت سعاية بعض أهل المدينة بقيادة أحد أعيانها، فصدر الأمر بإعدامه، ففر إلي جدة ولكن قبض فيها عليه ونفذ فيه حكم الإعدام شنقا، ودفن في الحارة التي تسمى اليوم "حارة المظلوم" نسبة إليه<sup>(٤)</sup>.

وفي عام ١٢١٨هـ/١٨٠٣م بدأ يتضح نفوذ الدولة السعودية الأولى، حيث استطاع الأمير سعود في ذلك العام دخول مكة المكرمة، واتجه منها إلي جدة حيث حاصر الشريف غالب الذي تحصن بسور جدة محتما من قوات الأمير سعود الكبير نحو أسبوع عاد بعده

(١) السباعي : تاريخ مكة، ص ٣٤٧. الصواف وآخر : أهمية نجر جدة، ص ٢١٥.

(٢) دياب : جدة التاريخ، ص ٢٧.

(٣) السباعي : تاريخ مكة، ص ٣٩١.

(٤) السباعي : تاريخ مكة، ص ٤١٦ - ٤١٧.

الأمير سعود إلى نجد، بعد أن وجد أن جدة محصنة بسور حصين، تاركاً قسماً من جنوده بمكة المكرمة<sup>(١)</sup>.

وبعد حروب ومناوشات عديدة أدرك الشريف غالب شريف مكة أن الأمر ليس بجانبه فاضطر إلى طلب الصلح عام ١٢٢٠هـ/١٨٠٥م، شريطة أن يبقى في إمارة مكة المكرمة علي أن تكون إمارته تابعة للأمير سعود<sup>(٢)</sup>، وهكذا عادت الحياة من جديد إلى مكة وجدة وغيرها من الأماكن في إقليم الحجاز بعد أن تأثرت طويلاً بالحصار.

وفي عام ١٢٢٢هـ/١٨٠٧م وصل إلى جدة من الدرعية وفد مكون من عشرين رجلاً علي رأسهم حمد بن ناصر بن معمر أحد كبار العلماء في نجد، وطلبوا من الشريف غالب أن يجمع الناس في مسجد عكاش بجدة، وعندما اجتمعوا بالأعيان والتجار وسائر الأهالي قرأوا عليهم خطاباً من الأمير سعود بتأمين البلاد<sup>(٣)</sup> والدعوة إلى التوحيد وهمم القباب<sup>(٤)</sup>.

وامتداد نفوذ الدولة السعودية الأولى لإقليم الحجاز ودخولها مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبعية جدة لها، قد أقلق الدولة العثمانية وسلطانها ودفعها إلى أن تتخذ موقفاً شديداً تجاه هذه المسألة، ومن هنا كانت بداية احتكاك الدولة العثمانية بالدولة السعودية الأولى عن طريق ولايتها في الشام، ولكن عندما تبينت الدولة العثمانية أن ولاية الشام لا يستطيعون عمل أي شيء مجد لها، قررت الاتصال بوالي مصر محمد علي باشا<sup>(٥)</sup> وتكليفه بمهمة إرجاع الحجاز إلى حظيرة الدولة العثمانية، وأصدر إليه أمر التكليف بهذه المهمة في عام ١٢٢٢هـ/١٨٠٧م<sup>(٦)</sup>.

وحينما نجح محمد علي في تحقيق ذلك التكليف منحه السلطان العثماني السلطة الرسمية في الحجاز بتعيين ابنه إبراهيم والياً علي جدة في عام ١٢٣٤هـ/١٨١٨م<sup>(٧)</sup>، وعمل محمد علي منذ ذلك علي إحكام قبضته علي الحجاز، مستغلاً الصراع بين أشراف مكة في تقليص نفوذهم بل وسلب كثير من حقوقهم، وظل الأمر كذلك حتى عام

(١) مغربي : أعلام الحجاز، ج ٣، ص ١٥٥. أبو علي : محاضرات في التاريخ، ص ١٠٤.

(٢) أبو علي : المرجع نفسه، ص ١٠٤.

(٣) السباعي : تأريخ مكة، ص ٥٠٣.

(٤) يدخل هدم القباب ضمن المبادئ التي نادى بها طائفة الوهابيين، والتي كانت تدعو إلى تطهير العقيدة السلفية من البدع والخرافات.

(٥) أبو علي : محاضرات في التاريخ، ص ١٠٦.

(٦) المعبدي : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٦٧.

(٧) أبو علي : محاضرات في التاريخ، ص ٢١٧.

١٢٥٥هـ/١٨٣٩م، وهو العام الذي عقدت فيه معاهدة لندن الشهيرة والتي تنص علي عودة الحجاز من جديد إلي حكم الدولة العثمانية<sup>(١)</sup>.

وعلي إثر تلك المعاهدة عادت جدة إلي تبعيتها للدولة العثمانية ليبدأ منذ ذلك التاريخ العهد العثماني الثاني، والذي اتسم بتشديد قبضته علي الحجاز خلافا علي ما كان عليه الحال في العهد العثماني الأول، إذ استبدلوا لقب موظفهم السابق "سنجق جدة" بمسمى وظيفي أعلي هو "والي جدة" إشارة إلي ولايته علي الحجاز بأكمله، ثم ما لبثوا أن نقلوا مقره إلي مكة المكرمة<sup>(٢)</sup>، وكان من شأن ذلك أن ضعفت سلطة الأشراف، وكفت أيديهم عن موارد البلاد، واكتفوا بما يرد إليهم من رواتب ومكافآت، إلي جانب القدر اليسير من الإتاوات التي كانوا يفرضونها علي المطوقين وبعض الفئات المهنية الأخرى كلما سنحت لهم الفرصة لفرضها.

كما لم تعد القضايا الإدارية من اختصاصات الأشراف المطلقة بعد أن أنشأ الأتراك في جدة وغيرها من مدن الحجاز مجالس إدارية خاصة إلي جانب مجالس التمييز، يشترك فيها عدد من المواطنين والأتراك، وتكون مهمتها الفصل في القضايا التي كانت من اختصاصات الشريف في الماضي، كذلك لم يعد للأشراف حق إصدار العقوبات بالسجن أو النفي أو القتل دون الرجوع إلي الخليفة العثماني<sup>(٣)</sup>. وبذلك خفت هيمنة الأشراف علي إدارة البلاد واستطاع العثمانيون أن يسيطروا نفوذهم كاملا.

هذا وقد كان لجدة "قائم مقام" إلي جانب الوالي، وكانت له سلطة واسعة تشمل الإشراف علي كافة الشؤون الإدارية والمالية والأمنية والصحية، إضافة إلي السهر علي راحة الحاجاج<sup>(٤)</sup>، وتعود مرجعيته الوظيفية إلي الوالي مباشرة.

كما كان للأتراك قوات نظامية في المدينة، حيث أنشأوا أسطول البحر الأحمر في عام ١٣٠٥هـ/١٨٨٧م<sup>(٥)</sup>، وقد ضم ذلك الأسطول بعد عام من تأسيسه خمسة طرادات، وحاملة مدافع صغيرة<sup>(٦)</sup>، كما كان نصيب جدة من قوات المدفعية في عام ١٣٢٦هـ/١٩٠٨م نصف بطارية مدافع ميدان، وحوالي أربعة عشر مدفعا<sup>(٧)</sup>. وعلي الرغم

(١) المعبدي : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ص ٦٧ - ٦٨.

(٢) رضوان : الدولة العثمانية، ص ٢٨.

(٣) السباعي : تاريخ مكة، ص ص ٥٦٤ - ٥٦٥.

(4) Al-Amr : The Hijaz under Ottoman Rule. P. 76.

(٥) إسماعيل : جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ٢٧.

(٦) المعبدي : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ١٢٠.

(٧) المعبدي : المرجع نفسه، ص ١٢٢.

من أن القوات العثمانية في جدة لم تكن كافية فإنها كانت في كل الأحوال أكثر انضباطاً من قوات الشريف.

وقد شهدت مدينة جدة خلال العهد العثماني الثاني العديد من الأحداث كان أبرزها ظهور البعثات الدبلوماسية في جدة، حيث بدأت البعثات الدبلوماسية العربية تأتي إلي جدة مع مطلع القرن الثاني عشر الهجري (١٨م) علي شكل وكلاء تجاريين ووكلاء قناصل يختارون من المسلمين الهنود وغيرهم، ثم ما لبث الأمر طويلاً حتى ظهر الاهتمام الأوربي بالمنطقة وما يدور فيها، فقام مكتب الخارجية البريطاني بتعيين ممثل رسمي للحكومة البريطانية في جدة، كذلك فعلت فرنسا، وتلتهم بعد ذلك العديد من الدول الأوربية<sup>(١)</sup>.

وفي عام ١٢٧٤هـ/١٨٥٧م تعرضت جدة لهجوم بحري كبير شنته إحدى قطع الأسطول الإنجليزي<sup>(٢)</sup>.

وكان من حوادث ذلك العصر أيضاً اغتيال الحسين بن محمد بن عون "شريف مكة" عام ١٢٩٨هـ/١٨٨٠م في مدينة جدة، إذ طعن بخنجر مسموم في الوقت الذي كان يهيم فيه بالدخول إلي دار الشيخ عمر نصيف، حيث اعترضه رجل من الأفغان يأخذ شكل الدراويش متظاهراً بتقيل يده، وحينما اقترب منه طعنه بالخنجر في خاصرته<sup>(٣)</sup>. وتختلف الروايات حول دافع الاغتيال، وإن كان الأرجح أن السلطان عبد الحميد العثماني قد أراد التخلص من الشريف حسين لعلاقته بالاتحاديين أنصار الدستور<sup>(٤)</sup>.

وفي عام ١٣١١هـ/١٨٩٣م ساق الإنجليز مراكبهم العسكرية من جديد صوب جدة عندما قتل الأعراب وكيل القنصل الإنجليزي وجرحوا وكيل القنصل الفرنسي والروسي، وكانوا قد تجاوزوا الحد المفروض المضروب لهم خارج البلد، فحضر الشريف عون من مكة المكرمة لهذا الأمر الذي انتهى بالصلح وسفر المراكب الإنجليزية من غير ضرب<sup>(٥)</sup>.

كما شهدت جدة في عام ١٣٢٦هـ/١٩٠٨م اعتقال الوالي التركي أحمد راتب، وذلك عندما ظفر الاتحاديون بالحكم في تركيا وأعلنوا الدستور، وصدرت الأوامر إلي الوالي بإعلان الدستور فتباطئ في نشره، فغضب عليه بعض الأهالي وعدد من

(١) Peters : F. E , Mecca , Princeton Un.Press , Princeton , New Gersey , 1994 , P. 333.

(٢) دحلان : أحمد بن زيني، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، تحقيق وتحليل د. محمد أمين توفيق،

دار الساقى، ١٩٩٣م، ص ٤٧ - ٥١.

(٣) السباعي : تاريخ مكة، ص ٥٤٢.

(٤) دياب : جدة التاريخ، ص ٣٤.

(٥) البتوني : الرحلة الحجازية، ص ٧. الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٩٥.

العسكريين وأودعوه السجن، وقد أيدهم في ذلك الاتحاديون في الآستانة فصدرت الأوامر بعزله وتولية كاظم باشا بدلا منه<sup>(١)</sup>.

وهكذا استمرت جدة خاضعة لحكم الأتراك حتى فجر التاسع من شعبان عام ١٣٣٤هـ/١٩١٦م، حيث انطلقت الرصاصات الأولى من مكة المكرمة بيد شريف مكة الحسين بن علي أطلقها من قصره، فكانت إيذانا بالثورة ضد الأتراك وإنهاء نفوذهم<sup>(٢)</sup>، وإن كان سور جدة قد لعب دورا كبيرا في إعاقة الشريف حسين من طرد الأتراك منها لبعض الوقت، إذ تحصنت الحامية التركية بالسور واحتموا به، فاضطر الشريف حسين أن يحاصرها من البر، وأذن للإنجليز بمحاصرتها من البحر، وبدأت البوارج الإنجليزية تمطر الثكنة العسكرية ومراكز الجيش بالقنابل، فلما طال الحصار علي جدة برا وبحرا ولم تستسلم حاميتها التركية استقدم الإنجليز طائرات لضرب المدينة ولإلقاء منشورات عليها، وعندئذ اتصل الشريف بأهلها وحذرهم وأنذرهم فسلمت له حامية جدة التركية يوم ١٥ شعبان من نفس العام<sup>(٣)</sup>.

وهكذا خرجت مدينة جدة منذ ذلك التاريخ من نطاق حكم الأتراك الذي استمر نحو أربعة قرون، باستثناء سنوات معدودة حكمت فيها من قبل الدولة السعودية، الأولى ودولة محمد علي في مصر.

وقد استمر حكم الشريف حسين بن علي — منذ إعلان الثورة علي الأتراك — نحو تسع سنوات إلا خمسة شهور، نشبت خلالها الحرب بينه وبين السلطان عبد العزيز بن سعود إلي أن غادر الشريف حسين مكة متجها إلي جدة في ربيع الأول من عام ١٣٤٣هـ/أكتوبر ١٩٢٤م، ليتوجه منها إلي العقبة بعد أن تنازل عن الحكم لابنه "علي" بمؤازرة الحزب الوطني الذي كان قد تأسس في جدة في ظل تلك الأحداث<sup>(٤)</sup>.

وحينما ولي الشريف علي بن الحسين ملك الحجاز اتخذ من جدة مقرا له، وشرع في تحصينها، وأقام خطا للدفاع البري، وحشد فيه كل ما تبقى لديه من قوات<sup>(٥)</sup> لمواجهة قوات السلطان عبد العزيز التي تحركت من مكة المكرمة، صوب جدة في أوائل

(١) السباعي : تاريخ مكة، ص ٥٥٩.

(٢) رفيع : محمد عمر، مكة في القرن الرابع عشر الهجري، منشورات نادي مكة الثقافي، دار مكة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، ص ٢٦٤.

(٣) نصيف : حسين بن محمد، ماضي الحجاز وحاضره، طبعة ١٣٤٩هـ، ص ٤٩ - ٥٠. الحلواني : سعد بدير ومحمد بن جمعان الغامدي، التاريخ السعودي الحديث والمعاصر حتى نهاية القرن العشرين، مكتبة تهامة، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م، ص ١٣٣.

(٤) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، مج ١، ص ٩٧ - ٩٨.

(٥) مانع، جدة قصة مدينة، ص ٤١.

شهر جمادى الآخرة لعام ١٣٤٣هـ/ديسمبر ١٩٢٤م، وبعد قتال وحصار طويل وافق الشريف "علي" علي التسليم بعد أن فقد معظم ما لديه من المال والعتاد والرجال<sup>(١)</sup>.

وفي اليوم الرابع من جمادى الآخرة لعام ١٣٤٤هـ/الموافق عشرون ديسمبر ١٩٢٥م غادر الشريف علي مدينة جدة مستقلاً زورقاً بخارياً نقله إلي البارجة البريطانية "كورن فلاورز" التي أقلتته إلي عدن ليسافر بعدها إلي العراق<sup>(٢)</sup>.

وقد عهد بإدارة جدة إلي سلطة محلية تتولي مهمة تسليمها إلي الملك عبد العزيز الذي دخلها بعد يومين من مغادرة الشريف المخلوع لها، وذلك في اليوم السادس من جمادى الآخرة ١٣٤٤هـ/الموافق لليوم الثاني والعشرون من ديسمبر ١٩٢٥م<sup>(٣)</sup>، لينتهي بذلك تاريخ الدولة الهاشمية في الحجاز كله.

وهكذا أسدل الستار علي حكم الأشراف الهاشميين، وانضوت جدة - وكافة مناطق الحجاز - تحت الراية السعودية، لتصبح بعد ذلك جزءاً من كيان المملكة العربية السعودية.

---


(١) للاستزادة انظر.. نصيف : ماضي الحجاز وحاضره، ص ص ٢٠٢ - ٢٠٦. الغامدي : محمد بن جمان، جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ١٩٢٥-١٩٥٣م، الوادي الجديد للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م، ص ص ١٣٣ - ١٣٩. الطواني وآخر : التاريخ السعودي، ص ص ١٧٤ - ١٨٣.

(٢) نصيف : ماضي الحجاز وحاضره، ص ٢٠٧. الطواني وآخر : التاريخ السعودي، ص ١٨٣.

(٣) الطواني وآخر : المرجع نفسه، ص ١٨٣.

ويذهب نصيف في كتابه ماضي الحجاز وحاضره، ص ٢١١، إلي أن دخوله كان يوم ٨ جمادى الآخرة عام ١٣٤٤هـ، كذلك ينكر حمزة : فؤاد، في كتابه البلاد العربية السعودية، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٥٥هـ / ١٩٣٦م، ص ٦٢. بينما يذهب المختار (المختار: صلاح الدين، تاريخ المملكة العربية في ماضيها وحاضرها، دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون تاريخ) في كتابه تاريخ المملكة، ص ٣٦٣، إلي أن دخول السلطان عبد العزيز جدة كان يوم الأربعاء ٧ جمادى الآخرة عام ١٣٤٤هـ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ





الكتاب الأول  
الجزء الأول

## العوامل المؤثرة في تخطيط عمارة المنزل بمدينة جدة في العصر العثماني

( أولاً ) عوامل البيئة الطبيعية

( ثانياً ) العامل الاقتصادي

( ثالثاً ) العامل الاجتماعي

( رابعاً ) العامل الديني

( خامساً ) عبقرية المعماري

## ولمعرفة تأثيرات تلك العوامل نستعرضها فيما يلي:-

### أولاً: العوامل البيئية وأثرها على تخطيط

#### عمارة المنزل بمدينة جدة

لا تقل العوامل البيئية الطبيعية أهمية عن الأحكام الشرعية في تأثيرها علي التصميم المعماري، وذلك إذا أراد المعماري الوصول إلي تصميم ناجح ومتكامل<sup>(١)</sup>. إذ أن الشريعة تأمرنا بالأخذ بالأسباب، لذلك كان ينبغي علي أي معماري الأخذ بمثل هذه العوامل البيئية، والتي تتمثل في الموقع الجغرافي، والتكوينات الجيولوجية، وحالة المناخ "حرارة، رطوبة، أمطار، رياح".

#### (أ) أثر الموقع الجغرافي:

يعد عامل الموقع الجغرافي من العوامل الهامة المؤثرة في التصميم المعماري حيث إنه يؤثر في العمارة والعمران من ناحيتين: فنجده يقوم بتحديد مظاهر المناخ وطبيعة المنطقة ومواد البناء المتوفرة من ناحية، ومن ناحية أخرى يقوم بتحديد الجوار (أي تحديد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بين المدينة والمناطق المجاورة لها)<sup>(٢)</sup> بما يتيح تحديد احتمالات التأثيرات الوافدة<sup>(٣)</sup>.

وليس هناك شك في أن مدينة جدة تمتاز بحسن الموقع مما مكنها بأن تكون حلقة اتصال مع المناطق المجاورة لها، لتصبح إحدى المحطات الهامة علي طريق التجارة، التي تربط حضارة البحر المتوسط مع الشرق<sup>(٤)</sup>.

ونظراً لأهمية مدينة جدة من حيث كونها البوابة الرئيسية للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة<sup>(٥)</sup>، وكذلك للدور التاريخي الذي لعبته باعتبارها ميناء للتخزين والتوزيع<sup>(٦)</sup> علي طريق التجارة القديم الذي كان يربط حضارات الهند والصين

(١) حريري : أسس تصميم المسكن، ص ٢٤.

(٢) الموسوي : مصطفى عباس، العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٢م، ص ٢٠٠ - ٢٠١.

(٣) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٥.

(٤) اليامي وآخرون : جدة مائة عام، ص ١٥.

(٥) Al-Shaafi : The Foreign Trade , P. 16.

(٦) Jomah : The Traditional Process , P. 17.

بحضارات الشرق الأوسط والبحر المتوسط<sup>(١)</sup>، بالإضافة إلى أنها كانت بطبيعتها الجغرافية مركز اقتصادي رئيسي هام لشبه الجزيرة العربية<sup>(٢)</sup> (شكل ٦)، فقد أصبح لجدة طابعها العالمي الذي جذب إليها التجار والحجاج من كافة أنحاء العالم الإسلامي.

مما جعل سكانها في احتكاك مستمر مع جميع الأجناس من مسلمين وغير مسلمين، ومع كثير من التقاليد والعادات الأجنبية، كما جعلها تركز بتراث معماري خصب وغني نتج عن امتزاج الأساليب البناء والطابع المعماري المحلي مع العديد من الملامح المعمارية الوافدة<sup>(٣)</sup> التي قدمت مع المهاجرين الذين استقروا في المنطقة بعد رحلات الحج الطويلة. حيث هجر كثير من الحجاج القادمين من شتى بقاع الأرض مواطني سكناهم، حاملين معهم طابعهم المعماري المتميز<sup>(٤)</sup> وأساليبهم الفنية، واستقروا في مدينة جدة بصفة دائمة ومنهم من مارسوا مهنتهم كالبنايين والنجارين والدهانين والحدادين والخراطيين وحفاري الخشب<sup>(٥)</sup>، فأضافوا مهارتهم وتبادلوا الأفكار مع السكان المحليين.

كما وفد إلى جدة العديد من النجارين والدهانين الذين كانوا يعملون على السفن الشراعية التي كانت تأتي إلى ميناء جدة من البلدان المختلفة وخاصة بلاد الهند، واضطروهم فصل الشتاء الذي يتعطل فيه سير تلك السفن في المحيط الهندي إلى المكوث في مدينة جدة لفترة طويلة، مما دفعهم للعمل في صناعة بيوت جدة، حيث قام النجارون بصناعة النوافذ والأبواب والسقوف لها، وعمل الدهانون على دهن هذه الصناعات<sup>(٦)</sup>، واكتسب منهم سكان جدة المحليين العديد من الخبرات والمهارات والأساليب الفنية المختلفة.

هذا بالإضافة إلى أن قيام مدينة جدة بدورها كمرفأ تجاري<sup>(٧)</sup> لمكة المكرمة تنزح منه السفن إلى بلاد الهند والحبشة وفارس وغيرها من البلاد المجاورة قد جعل منها

(١) مانع : جدة قصة مدينة، ص ٨٣.

(٢) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٣٨.

(٣) جامعة أم القرى : أنماط المساكن التي كانت سائدة في بدايات القرن الحالي بالمملكة العربية السعودية، مجلة عالم البناء الصادرة عن مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، العدد ٢١٢، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ص ١٢.

(٤) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٢٣.

(٥) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٠. سليم : فؤاد أحمد، محمد عبد الله، الشريف حسن، تجربة أمانة مدينة جدة في حماية وترميم التراث الحضاري الإسلامي لمدينة جدة، بحث مقدم من أمانة مدينة جدة في ندوة المحافظة على المدن التاريخية، جدة، ١٤١٤هـ، ص ٥.

(٦) مغربي : أعلام الحجاز، ج ٣، ص ٤٣٣.

(٧) Al-Shaafi : The Foreign Trade , P. 23.

نقطة اتصال وتبادل ثقافي بين حضارات الشرق الأوسطية والآسيوية والحضارة الأوربية<sup>(١)</sup>.

كذلك أدى قيامها بهذا الدور إلى وجود حركة تجارية دائبة في المنطقة نتيجة مرور التجارة عبر أراضيها، ترتب عليها اتصال السكان الأصليين في المدينة بالحضارات المجاورة، وانعكس ذلك بدوره على النمط المعماري لمساكنهم<sup>(٢)</sup>.

ويجدر بنا ألا ننسى أن مدينة جدة كسائر المدن الحجازية تأثرت في بنائها بالعديد من الحضارات التي تعاقبت عليها، وتركت بصمات واضحة في عمارتها.

حيث اختلطت في مدينة جدة الحضارات الإسلامية ما بين فارسية وعربية ومملوكية وعثمانية<sup>(٣)</sup>، وتعرضت المدينة للتأثير من قبل ثلاث حضارات كبرى، تمثلت أولاًهما في حضارة الفرس الساسانية<sup>(٤)</sup> والتي يعود إليها الفضل في تكوين المخطط القائم بجدة القديمة بما فيها من نظام تخزين مياه الأمطار والآبار لضمان استمرار تدفق المياه العذبة إليها<sup>(٥)</sup>. وثاني تلك الحضارات هي حضارة الممالك السلاجقة الذين تم في عهدهم بناء السور حول المدينة<sup>(٦)</sup>. أما ثالث هذه الحضارات فيمتثلها الإمبراطورية العثمانية التي كان لها الأثر الكبير على تصميم المباني الرئيسية ذات الأهمية المعمارية والتاريخية والتي ما تزال قائمة حتى الآن في قلب المنطقة التاريخية للمدينة<sup>(٧)</sup>.

هذا إلى جانب تأثر مدينة جدة عمرانياً ببعض الحضارات الأخرى وذلك عن طريق العمارة المصرية المتأثرة بالعمارة الإسلامية المحلي والعمران الأوربي، فجاءت بعض

---

(١) طالب : قيصر، المسكن في المملكة العربية السعودية، ترجمة د. محمد حسين البراهيم، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م، ص ١٢٨.

(٢) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٢٢.

(٣) أمانة مدينة جدة : جدة التخطيط، ص ١٥.

(٤) كانت بلاد فارس قديماً تشمل إيران الحالية وأفغانستان وبلوختان، وقد تأثرت العمارة الساسانية بالفن الرافدي في الغرب، وبالفن الفارسي القديم في الشرق، وكان الفن الساساني آخر مراحل تطور الفنون الفارسية (الآخمينية والبارثية) وراثت الحضارات الرافدية، التي اقتبست كثيراً من الوحدات والأشكال من احتكاكهم بالشعوب التي استعمروها كبابل وآشور ومصر. الألفي : أبو صالح، الموجز في تاريخ الفن العام، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٨٠م، ص ٨٣. الألفي : الفن الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٤م، ص ٤٥.

(٥) أمانة مدينة جدة : جدة التخطيط، ص ١٨. طاشكندي : عباس، جدة في عشر سنين "جدة القديمة"، مطابع جامعة الملك عبد العزيز، جدة، بدون تاريخ، ص ٩.

(٦) الياامي وآخرون : جدة مائة عام، ص ١٥.

(٧) بلدية جدة : المدينة والمستقبل جدة، مؤتمر ١٩٨٠م لرؤساء البلديات في موضوع مستقبل المدينة ومدينة المستقبل، ميلانو، ١٥ - ٢٠ أبريل ١٩٨٠م، ص ١٤. أمانة مدينة جدة : بلدية البلد، ص ١١٠.

مباني جدة تحمل مسحة أوربية واضحة علي التصميم والشكل، حيث ظهر علي بعضها من الخارج الأشكال النصف دائرية أعلي الأبواب والشبابيك، كذلك وجدت الشرائح الخشبية "الشيش"<sup>(١)</sup>، كما تم إدخال الأروقة والبلكنات وهي إما أن تحمل علي كوابيل أو أن تكون مثبتة علي أعمدة<sup>(٢)</sup>، وأغلب الظن أن هذه النماذج قد ظهرت في مدينة جدة بمعرفة الصناع المصريين<sup>(٣)</sup>، وفي الفترة المعروفة بالحقبة المصرية، حيث إن هذا النموذج كان ينتشر في المباني التي أنشأها الفرنسيون عقب حفر قناة السويس في مدينة السويس<sup>(٤)</sup>.

كما كان للنظم السياسية وما يتبعها من سلام واستقرار أو حروب وقلقل أثر كبير علي العمارة والعمران في مدينة جدة.

فمن المسلم به أن العمارة والفنون في فترات الهدوء والاستقرار السياسي تتجه نحو خدمة الأغراض المدنية العامة والخاصة، أما في حالة الحروب فإن العمارة والفنون تخضع للاتجاه نحو خدمة الأغراض الحربية<sup>(٥)</sup>، وهذا ما حدث بالفعل في مدينة جدة التي اتسمت بالهدوء السياسي إلي حد كبير، فنجدها في معظم الأوقات قد اهتمت بالعمارة المدنية اهتماما كبيرا وأنشأت العديد من المنازل، عدا بعض الفترات التي شهدت فيها مدينة جدة الهجمات البرتغالية، فنجد عمارتها قد غلب عليها الطابع الحربي، حيث أنشأ في تلك الفترة السور والتحصينات الحربية المختلفة.

ولم يكن هذا هو الأثر الوحيد للعامل السياسي فمن المعروف أيضا أن العلاقات السياسية الودية بين الأمم يسفر عنها انتقال تأثيرات معمارية وفنية كثيرة عن طريق الإهداء أو التجارة، وهذا ما تحقق في مدينة جدة التي كانت تتمتع بمركز تجاري عالمي بين المدن التجارية.

(١) عن مصطلح "الشيش" انظر.. عبد الحفيظ : المصطلحات المعمارية في وثائق عصر محمد علي وخلفائه، ص ١١٩.

(٢) علي : علي محمد، الجميلة اسمها جدة، دار العلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م، ص ٢٤. مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٤.

(٣) والذين كان يستقدمهم الولاة والأشراف، فيذكر أن كلا من الشريف والوالي كانا يوفران لنفسيهما مجموعة من الحرفيين الذين يغطون احتياجاتهما، وإذا لم يتوافر هؤلاء الحرفيون في مدينة جدة فقد كانوا يستقدمونهم من مصر. إسماعيل: جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ، ص ١٠٧.

(٤) علي : الجميلة اسمها جدة، ص ٢٤.

(٥) شافعي : فريد، العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠م، المجلد الأول، ص ٢٣٣.

وهكذا يتضح لنا أن مدينة جدة قد جمعت خلال تاريخها الحافل بين أركانها جميع أنواع الأجناس والمهن، وتأثرت بمعظم الحضارات التي جلبت لها عن طريق الحجاج والتجار، مما جعلها تتميز بنكهة خاصة بها مستطعمة بالحضارات العالمية والإسلامية معا.

### (ب) أثر التكوينات الجيولوجية :

بالنسبة للتكوينات الجيولوجية لمدينة جدة فقد كان لها أثر كبير علي عمارة المنزل في المنطقة.

فمدينة جدة كما سبق أن ذكرنا<sup>(١)</sup> تقع علي السهل الساحلي الشرقي للبحر الأحمر فوق بقعة يتصل فيها سهل تهامة بالبحر، وينقسم فيها السهل الساحلي إلي قسمين رئيسين: قسم غربي منخفض، وقسم شرقي مرتفع، وتحمل تكوينات الحجر الجيري المرجاني مساحة من القسم الساحلي الشمالي.

ويلي نطاق السهل الساحلي هذا نطاق آخر أعرض نسبيا يتسع تدريجيا تجاه الجنوب، ويتكون من ترسبات نواتج تعرية الصخور تتخللها رواسب بحرية من الشعاب المرجانية مع وجود بعض الشروخ الخاوية التي تمتد لعدة أمتار.

هذا بالإضافة إلي وجود مجموعة من التلال الصغيرة تقع إلي الجنوب والشرق من جدة تنتشر بينها أكوام من الرمال، ويلها جهة الشرق سلسلة ضخمة من التلال الجبلية مكونة الامتداد الطبيعي لسلسلة جبال السروات، يقطعها العديد من الأودية شديدة الانحدار.

ومثل هذا التنوع البيئي في المنطقة كان يؤثر قطعاً علي عمارة المنزل كون الظروف الطبيعية التي من أهمها التضاريس ذات ارتباط وثيق منذ القدم ببعض المواقع التي تميزت بظروفها الطبيعية التي انعكست علي عمارتها.

وتعد المواد الإنشائية المستخدمة في البناء أبرز ما تعكسه البيئة الطبيعية علي العمارة الإسلامية لأي قطر من الأقطار.

وينطبق ذلك علي مدينة جدة، حيث نلاحظ أن عمارة المنزل بها قد خضعت تماما للعوامل البيئية ومواردها الطبيعية، فاعتمدت أعمال البناء في مدينة جدة علي المواد المتيسرة محليا.

(١) انظر الدراسة التمهيدية : التضاريس، ص ص ٢٥-٢٦.

وقد كان لطبيعة مدينة جدة وتكوينها الجيولوجي أثره علي مواد البناء المستخدمة، حيث أدي وقوع المدينة علي ساحل البحر الأحمر حيث تكثر تكوينات الحجر الجيري<sup>(١)</sup> المرجاني إلي سهولة الحصول علي مادة البناء الأساسية التي استخدمها المعماري في بناء جدران العمائر، والتي تمثلت في حجر الكاشور أو الحجر المنقبي وهو "الحجر الجيري المرجاني" المقتطع من شاطئ البحر الأحمر<sup>(٢)</sup>.

كذلك تمكن المعماري من استغلال الأماكن التي تغمرها مياه الأودية والسيول أحسن استغلال للحصول علي الرمل والجير والطمي (رواسب السيول) لاستخدامه كمادة أساسية في عمل المونة المستعملة في البناء، وقد كان يتم الحصول عليها من بحر الطين<sup>(٣)</sup>، حيث يتجمع فيه الطمي من انجراف سيل وادي بني مالك<sup>(٤)</sup>.

كما كان لضعف تحمل التربة والارتفاع النسبي لمنسوب المياه الجوفية في قلب المنطقة التاريخية بجدة "جدة القديمة" أثره علي عمارة المنزل، حيث كان يؤدي ذلك إلي حدوث العديد من حالات الهبوط غير المتساوية، مما قد يترتب عليه انهيار المبانى، لذا فقد قام المعماري بإيجاد معالجة معمارية لتلاقي هذا الهبوط غير المتساوي، حيث قام بإدخال طبقات الخشب الأفقية علي الحوائط لتدعيمها وتقويتها.

كذلك كان لنشأة مدينة جدة علي شاطئ بحر شديد الملوحة، هو البحر الأحمر، مع عدم احتوائها علي عيون جارية، أو أنهار متدفقة<sup>(٥)</sup>، إلي جانب رداءة نوعية المياه الجوفية بها وعدم صلاحية معظمها للشرب<sup>(٦)</sup>، أثره علي عمارة المنزل، حيث أدي ذلك إلي أن جاءت مشكلة الحصول علي المياه في مقدمة المشاكل التي شغلت بال سكانها، فعملوا علي توفيرها بشتى الطرق وتخزينها لحين الحاجة إليها، مما جعلهم يتجهون إلي حفر مياه الأمطار في خزانات، لذلك جاءت جميع منازل مدينة جدة تحتوي أسفل طابقها الأرضي علي صهاريج "خزانات المياه".

(١) عن أنواع الأحجار وتركيبها انظر .. لوكاس : الفريد، المواد والصناعات عند قدماء المصريين، ترجمة زكي

إسكندر، محمد زكريا غنيم، القاهرة، ١٩٤٥م، ص ٨٧ - ١٣٧.

(٢) الصالح: المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٣٤.

(٣) بحر الطين: هو ما يعرف ببحيرة الأربعين في شمال جدة القديمة.

(٤) الصالح: المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٣٤.

(٥) غباشي: إيصال مياه العيون، ص ٦٣٠.

(6) Municipality of Jeddah : The Legacy , P. 13.

## (ج) أثر المناخ :

لا شك أن المناخ له دور أساسي في حياة الإنسان، فمنذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى وهو يبحث عن المأوى المناسب الذي يوفر له متطلباته المختلفة والتي منها المناخ الملائم الذي يساعده علي تأدية نشاطاته اليومية<sup>(١)</sup>.

فمشكلة التحكم المناخي وخلق جو مناسب لحياة الإنسان قديمة قدم الإنسانية نفسها، فقد حرص الإنسان علي أن يتضمن بناؤه للمأوى عنصرين رئيسين هما<sup>(٢)</sup>: الحماية من المناخ، ومحاولة إيجاد جو داخلي ملائم لراحته.

وقد عكست تصميمات المباني وتشكيلها عبر التاريخ الحلول المختلفة المناسبة لكل حقبة وبيئة من أجل تحقيق هذا الهدف.

فالمناخ يؤثر برذا ودفئا وحرارة علي أشكال العماائر وتكوينها من حيث الكتلة الرئيسية والتفاصيل، وما يتطلبه إعدادها لمقاومة البرد أو الأمطار أو الحرارة الشديدة أو الرطوبة أو لملائمتها لاعتدال الطقس<sup>(٣)</sup>.

وبناءً عليه يمكننا القول بأن التنوع في أنماط المناخ هو الذي أوجد أنماطا معمارية مختلفة في الأماكن المختلفة من العالم، كما أن إدخال البعد المناخي عنصر أساسي في التصميم المعماري يعد بمثابة المقدمة الرئيسية لخلق طابع معماري متميز للعمارة في أي قطر من الأقطار<sup>(٤)</sup>. حيث استطاع أهل كل قطر من خلال خبرتهم الحياتية ومعايشتهم المشاكل المناخية لفترات طويلة أن يتوصلوا إلي الاحتياجات والمتطلبات المراد تلبيتها لإيجاد مسكن مترن حراريا<sup>(٥)</sup> خلال كافة الأوقات.

---

(١) سعيد : سعيد عبد الرحيم، التصميم المعماري والطاقة، بحث في مؤتمر حلقة العمران والبيئة، كلية العمارة والتخطيط بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ٨ - ١٣ / ٢ / ١٩٨٦م، الجزء الثاني، ص ١٩/١.

(2) Wazeri : Y.H., The relation between solar radiation and building design in North Africa, M. Sc., Thesis, Institute of African Research and Studies , Dep. of Natural Resources, Cairo Univ., Cairo , 1997 , P. 2.

(٣) شافعي: العمارة العربية، مج ١، ص ٢٣٣.

(٤) صالح: ياسر إسماعيل عبد السلام، العوامل المؤثرة علي مخططات العماائر الدينية العثمانية في القاهرة والوجه البحري، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م، ص ٣٣.

(٥) عن استراتيجيات التصميم المناخي انظر:

Watson : D., FAIA and Labs, K. Climatic design, Mcgraw - Hill Book Company, New York , 1983.



واجتهد من بعدهم البنّاعون والمعماريون في تلبية هذه الاحتياجات في ضوء المتاح من خامات متوفرة في البيئة المحلية<sup>(١)</sup>، والاستفادة من كافة جوانب البيئة المناخية مثل حركة الشمس وحركة الهواء، وذلك من خلال توظيف كل ما يتعلق بتخطيط وعمارة بل وزخارف المسكن وحتى أدق التفاصيل المعمارية لتوفير مسكن موائم مناخياً<sup>(٢)</sup>. وبالتالي فقد كان لعامل المناخ أثره الفعال علي عمارة المنزل.

وفي ضوء مناخ مدينة جدة وصفات هذا المناخ المؤثر علي درجة الراحة الحرارية للإنسان من حرارة وإشعاع شمسي ورياح ورطوبة فقد كانت هناك ثمة احتياجات ومتطلبات مناخية<sup>(٣)</sup> كان يجب علي المعماري معالجتها من خلال تخطيط وحدات وعناصر المسكن.

فمدينة جدة بحكم موقعها دخلت ضمن نطاق الصحراء الكبرى ذات البيئة الصحراوية الحارة، وخضعت للمؤثرات المناخية السائدة في هذا القطاع الواقع تحت تأثير المناخ المعتدل للبحر المتوسط، والمناخ الموسمي الحار للمحيط الهندي، كما أضاف لها موقعها الساحلي مناخاً محلياً ساعد علي التلطيف من درجة الحرارة، ونتج عنه ازدياد نسبة الرطوبة<sup>(٤)</sup>. ولهذا حاول سكانها التفكير في حلول تتعلق بكيفية تأقلم المسكن وتكيفه مع هذه البيئة، فانعكس ذلك علي تصميم المسكن بشكل واضح وجلي.

وقد كانت شدة الحرارة والرطوبة من العناصر الهامة التي جعلت المعماري يفكر في حلول مناسبة للحد من تأثيرها، ويظهر ذلك بوضوح من خلال زاويتين : تتعلق الزاوية الأولى منهما بوضع المسكن ضمن البيئة المحيطة به "الحي أو المدينة"، بينما تتعلق الزاوية الأخرى بالمعالجات المعمارية التي قام بها المعماري في ضوء بنية المسكن الإنشائية وتخطيطه وتصميم فراغاته وعناصره المعمارية.

(١) عن المشكلات المناخية وطرق معالجتها والتصدي لها انظر.. خير الدين : عمرو، المعالجات البيئية فسي تخطيط المدن الإسلامية وتصميم مبانيها، سجل بحوث مؤتمر "أنتربيلد" ١٩٩٧م، القاهرة، ١٩٩٧م، ص ص ٨٥٥ - ٨٧٧.

(٢) أمين : أحمد محمود محمد، العنصر السكنية الباقية في مدينة دمشق في القرن ١٢هـ/١٨م دراسة أثرية معمارية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م، ص ٢٧٦.

(٣) من بين هذه المتطلبات : الحماية من الإشعاع الشمسي عن طريق توفير الظلال، العمل علي تحريك الهواء، تنظيم درجة الحرارة ليلاً ونهاراً، تحقيق التهوية والإضاءة الطبيعية.

(٤) انظر الدراسة التمهيدية : المناخ، ص ص ٣٠-٣٣.

فمن المعروف لدينا أن مخططي المدن الإسلامية<sup>(١)</sup> قد لجأوا لأساليب تخطيط وبناء تتسم بصفات معينة تمثل معالجات للظروف المناخية والبيئية، انعكست بصورة إيجابية علي نهئة راحة حرارة داخل المسكن، ويتضح ذلك في التكوين المعماري للمنطقة، فبالنظر إلي منطقة جدة التاريخية "جدة القديمة" يتبين لنا أن البنائين قد اتخذوا في عمارتها خصائص معمارية خاصة سارت حسب طبيعة البلد، حيث قاموا بالتمشي مع هذه الطبيعة بطريقة تتناسب مع مناخ جدة. فتراهم قد أحسنوا استغلال المتعة الطبيعية الوحيدة في بيئتهم، وهو البحر، فوجهوا مدينتهم بأكملها نحو الشمال والغرب لينعموا بمنظر البحر الخلاب من جهة، وبالنسمة البحرية الباردة القادمة من الشمال الغربي من جهة أخرى<sup>(٢)</sup>.

وبنيت المنازل بها متباعدة بقدر الإمكان<sup>(٣)</sup> يتخللها الشوارع الضيقة والأزقة المتعرجة، حيث ساعد تباعد المنازل علي السماح بحركة الهواء حول المبني، كما أدي ضيق الطرق الممتدة بشكل متعرج بين المنازل إلي تعرضها لأقل قدر ممكن من الإشعاع الشمسي المباشر، إلي جانب الاحتفاظ بالهواء البارد الذي يتجمع أثناء الليل لفترات طويلة خلال ساعات النهار مما يؤدي إلي تلطيف درجة الحرارة (شكل ١٠٦).

كما جاءت مبانيها مرتفعة وتبرز تدريجيا إلي الخارج وذلك للعمل علي إلقاء كثير من الظلال علي أرضيات الشوارع وعلي الأسطح الخارجية للمباني، والتقليل من تعرضها لأشعة الشمس المحرقة، إضافة إلي أن هذا التدرج للمباني علي جانبي الزقاق قد عمل علي حماية المشاة من أشعة الشمس أثناء تنقلاتهم، وساعد علي سرعة تحرك الهواء الساخن في الأزقة إلي أعلى مما ترتب عليه إحلال هواء بارد بدلا منه<sup>(٤)</sup>.

كذلك أدي انكسار الواجهات وعدم امتدادها علي استقامة واحدة إلي خلق واجهات ذات ظلال، سمحت باستقبال الرياح المظلة من الشوارع الضيقة، حيث تصطدم بكسرات المبني فيتخللها الهواء فيكسو الواجهات رطوبة وبرودة.

(١) عن تخطيط المدن الإسلامية انظر :

Hakim : Besim Selim, Arabic - Islamic Cities; Building and planning principles, London, 1986.

عثمان : محمد عبد الستار، المدينة الإسلامية، دار الأفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.

(٢) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٥.

(٣) طالب : المسكن في المملكة، ص ٦.

(٤) مصطفى : صالح لمعي، المدينة المنورة.. تطورها العمراني وتراثها المعماري، دار النهضة العربية للطباعة

والنشر، بيروت، ١٩٨١م، ص ٢٢٩. إبراهيم : عبد الباقي، تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية

المعاصرة، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، القاهرة، ١٩٨٢م، ص ٤٠.

وبذلك يكون المعماري قد نجح في توفير الظل علي هذه الطرق المتعرجة في وقت القبلولة، وضمن بذلك تيارات هوائية باردة تمر بين المنازل فتقوم بتلطيف الحوائط الخارجية، وتسمح فتحات النوافذ الخارجية بمرورها إلي داخل المنزل.

واهتم المعماري أيضا بداخل المنزل من خلال توظيفه لجميع العناصر المعمارية الداخلية وفق رغبات السكان وما تمليه الخلفية الدينية والبيئية والاجتماعية. فغياب الفناء الداخلي<sup>(١)</sup> - بسبب التوسع الرأسي - كمنظم للحرارة والتهوية والإضاءة في المنزل الجدائي قد أدى إلي استخدام بئر السلم كمنفذ تهوية عمودي متصل يمتد من الطابق الأرضي إلي السطح (شكل ١١٠) وذلك لضرورة التهوية البيئية للسكن، فقد كان بئر السلم بمثابة الطريقة المثالية لتوفير الراحة لسكان المنزل وذلك من خلال التبريد التبخيري في الجمع بين خصائص البيوت المرتفعة من حيث سحب التيارات الهوائية مع وجود فتحات كثيرة وعديدة في المباني<sup>(٢)</sup>.

كما كان لغياب الفناء ورغبة المعماري في توفير أكبر قدر ممكن من الإضاءة والتهوية الطبيعية للمنازل أثره في أن تتجه المنازل إلي الخارج، فتفتح عليه بنوافذ واسعة (لوحات ٨٠، ٨٤، ١٢٠، ١٨٠، ٢٦٣)، قد تشمل كامل واجهة الطابق الواحد في كثير من الأحيان.

وقد استخدم المعماري الرواشين والمشرقيات لتغطية هذه النوافذ في محاولة منه لإيجاد نوع من التوازن البيئي بين كمية الإضاءة والتهوية الداخلية للمنشأة ومساحة الفراغ الداخلي<sup>(٣)</sup> (لوحات ٦٢، ٩٤، ٩٥، ١٢٣)، فيعتبر هذا العنصر المعماري من أبرز سمات العمارة التقليدية في مدينة جدة وأصدقها تعبيراً عن تأقلم وتكيف التكوين المعماري للمنزل مع الظروف المناخية، حيث تعمل الرواشين والمشرقيات علي<sup>(٤)</sup> ضبط رطوبة تيار الهواء المار من خلالها وتلطيف درجة حرارة الهواء النافذة وتوفير التهوية المناسبة والإضاءة الطبيعية للفراغات الداخلية وحمايتها من قسوة الإبهار والأشعة الشمسية المنعكسة.

(١) عن مصطلح "الفناء" انظر.. عبد الجواد : محمد توفيق، معجم العمارة وإنشاء المباني، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ١٩٧٦م، ص ٢٤٦.

(٢) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠١.

(٣) فؤاد : تامر، الفتحات كعنصر تشكيلي حاكم في البيئة المشيدة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ١٩٩٣م، ص ٢٢.

(٤) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ١٤.

هذا بالإضافة إلي أن هذه الرواشين والمشربيات تزيد في العمق مع الارتفاع مما يقلل من نفاذ الأشعة الشمسية إلي الحوائط، ويساعد المبني علي مقاومة الحرارة الخارجية عن طريق إكساب واجهات المبني ظلالا تحد من ارتفاع درجة الحرارة، كما أن عمقها مع الارتفاع يؤدي إلي اكتساب أكبر كمية من النسيم في الأجواء العليا من الشارع وكذلك كمية كبرى من الظل في الأجواء السفلي معظم ساعات النهار، إلي جانب أن بروز هذه الرواشين والمشربيات عن مستوى الواجهات يتيح لها التعرض لتيارات الهواء الموازية للواجهة بالإضافة إلي التيارات الأخرى، مما يجعلها مكانا تتراكم فيه طبقات الهواء الباردة.

كذلك تعتبر المعالجة بالخارجات من بين أهم المعالجات المعمارية المبتكرة التي لجأ إليها معماري جدة كترديد واضح لتأثير العوامل البيئية علي عمارة المنزل والذي يعد المناخ أحد أهم عناصرها، حيث كانت الخارجات من ضمن المعالجات المبتكرة التي لجأ إليها المعماري بهدف تلطيف درجة الحرارة داخل المبني بشكل يتلائم مع الطبيعة البشرية وقدرتها.

وجاءت في شكل زيادات أو خارجات مكشوفة تتقدم واجهات بعض الوحدات من الخارج وتتدخل ضمن حرم المنشأة (لوحتا ١١٢، ١١٣)، وتعمل علي إدخال أكبر قدر ممكن من الإضاءة والتهوية الطبيعية إلي داخل الوحدات المعمارية.

كما أن الأسقف والحوائط قد لازمها الاهتمام كونها دائمة التعرض للمؤثرات المناخية، حيث يعتبر هذان العنصران من أكثر المسطحات تعرضا لأشعة الشمس المباشرة، ومن ثم فهما السبيل إلي نفاذ الحرارة إلي داخل المبني، لذلك كان علي معماري جدة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي مثل هذه الظروف البيئية القاسية أو الحد منها، وذلك عن طريق إتباعه للعديد من الأساليب الإنشائية، والتي يأتي علي رأسها اختيار مواد البناء المناسبة، فنجد أنه قد استخدم في بناء الحوائط الحجر المنقبي المحلي وهي حجارة بحرية مرجانية هشة تحافظ علي المنزل من البرودة والحرارة مع قدرتها علي امتصاص رطوبة الجو، إلي جانب استخدام سعف النخيل والأخشاب<sup>(١)</sup> التي تمثل عازلا جيدا للحرارة في عمل الأسقف.

ولما كانت الحوائط الخارجية للمبني بمثابة الجلد الذي يحمي الداخل<sup>(٢)</sup>، ويتفاعل من خلاله المبني مع البيئة الخارجية، فقد اعتمد المسكن الجداوي في مقاومة حر الصيف علي

(١) عن الأخشاب انظر.. لوكاس : المواد والصناعات، ص ص ٦٥٤ - ٦٩٠.

(٢) عليوة : مها بكري، تأثير المناخ علي تصميم الغلاف الخارجي للمبني.. دراسة تحليلية لتقييم الأداء البيئي للمباني

في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ١٩٨٩م، ج ١، ص ٦.

بناء جدران سميكة من شأنها الإبقاء علي درجة الحرارة معتدلة في الفراغات الداخلية للمنزل أثناء فترات النهار الصيفية الطويلة إلي جانب تقليل نسبة تسرب الحرارة خارج هذه الفراغات في ليالي الشتاء<sup>(١)</sup>.

كما طليت الأسطح الخارجية للحوائط بطبقة من الملاط الأبيض اللون باستخدام بعض المواد المحلية كالنورة، وذلك لقدرة هذا العنصر علي عكس أشعة الشمس بعيدا عن المبني مما يعمل علي حماية عناصره من مضاعفات أشعة الشمس الحرارية<sup>(٢)</sup>، وكذلك لحساسيته الشديدة للرطوبة وقدرته الفعالة علي امتصاص كميات كبيرة منها<sup>(٣)</sup>، وعند تعرض الحوائط الخارجية للحرارة في منتصف النهار تفقد الرطوبة المخزونة فيها فينتج عن ذلك انخفاض في درجة حرارة سطح تلك الحوائط، ومن ثم تتخفض درجة حرارة الهواء الملاصق لها<sup>(٤)</sup>.

هذا بالإضافة إلي استخدام بياض المصيص الجيري كطبقة سطحية وقائية لمنع تآكل الحجر الجيري المرجاني نتيجة لدرجة الرطوبة العالية علي مدار السنة<sup>(٥)</sup>، ولم يكتف المعمارى بطلاء الأسطح الخارجية للحوائط فقط بل قام أيضا بطلاء الحوائط من الداخل بطبقة متوسطة من البياض وذلك لزيادة حماية الفراغات الداخلية من التقلبات الحرارية<sup>(٦)</sup>.

أما فيما يخص الأسقف فيلاحظ أن جميع منازل مدينة جدة القديمة قد اعتمدت علي الأسقف الأفقية المستوية<sup>(٧)</sup> وذلك كنتيجة طبيعية لندرة سقوط الأمطار بشكل عام. ولما كان سقف المبني العلوي يعد أكثر أجزاء المبني تعرضا لأشعة الشمس المباشرة طوال ساعات النهار، فقد أصبح يعد من أهم المصادر الرئيسية لنفاذ أشعة الشمس داخل المبني، لذلك كانت الحاجة ماسة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في تصميمه

(1) King : Geoffrey , "Architectural Traditions and Decorations in Central and Eastern Arabia", PP. 151-161 in Serageldin , Ismail and Sadek, Samir El-(eds.) The Arab City , Proceeding of a Symposium , A. U. D. I. 1982. P. 152.

(2) Kurdi : Talal M. Kamel , "Influence of Arabian Tradition on the Old City of Jeddah : House form and culture", PP. 198-202 in Serageldin, Ismail and Sadek, Samir El-(eds.) The Arab City , Proceedings of a Symposium A. U. D. I. 1982. P. 200.

(٣) لو كاس : المواد والصناعات، ص ١٢٧.

(٤) عبد الله : محمد علي، الزخرفة الجبسية في الخليج، مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية، قطر، ١٩٨٥م، ص ١٨.

(٥) أمانة مدينة جدة : جدة التخطيط، ص ١٨.

(6) Kurdi : Influence of Arabian Tradition , P. 200.

(٧) يتلقى السقف المستوي كمية من الأشعة الشمسية أكبر من الأسطح المستديرة (البرميلية - المقبية)، حيث تكون زوايا سقوط الأشعة علي الأسطح المستوية عمودية. وفيق : المناخ والتشكيل المعماري، ص ص ٢٢٠ - ٢٢١.

وطريقة إنشائه من أجل حمايته من أشعة الشمس المباشرة الساقطة عليه، وبالتالي تجنب الفراغ الداخلي للمبنى الارتفاع في درجة الحرارة، لذا فقد استغل المعماري التوسع الرأسى الذي تميزت به عمائر جدة لمعالجة سقف المبنى مناخياً، حيث لم يجعل سقف المبنى يسير بمستوي واحد بل جعله على عدة مستويات، ومن ثم استغل المعماري تباين ارتفاع أسقف الوحدات المعمارية المختلفة التي يتكون منها المبنى في تكوين مناطق مظلة تقي المبنى من حرارة الشمس الشديدة.

كما ساعد ارتفاع أسقف الفراغات الداخلية للطوابق<sup>(١)</sup> على التخلص من بعض الحرارة الزائدة، حيث يتمكن الهواء الساخن من التصاعد إلى مستوى السقف داخل الفراغ وتبديله بهواء أبرد يحل محله<sup>(٢)</sup>.

ويتضح لنا مما سبق أن المعماري قد وجه عنايته بالدرجة الأولى في معالجة المشكلات المناخية للتكيف مع المناخ الحار، الذي يمثل ثلثي العام تقريباً، فجميع المعالجات السالفة الذكر كانت تعمل على الحماية من حر الصيف، وأشعة الشمس المباشرة، وتأمين تهوية وترطيب المسكن في فصل الحرارة الشديدة.

ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن المعماري قد تجاهل معالجة آثار مناخ الشتاء ولم يهتم بالموائمة المناخية مع هذا الفصل، وإنما يعني أنه قد جاء بها في المرتبة الثانية، وذلك لصغر الفترة الزمنية التي يشغلها فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف، مما يعكس فكراً منطقياً منظماً للمعماري.

وتتمثل أهم المتطلبات لتحقيق الموائمة المناخية في فصل الشتاء في توفير الحماية من الأمطار والبرد بالإضافة إلى التدفئة، ويتضح ذلك بوضوح من خلال الأسقف، حيث تعكس طريقة عمل وإنشاء الأسطح كيفية مقاومة الأمطار، وذلك من خلال طبقة العزل التي توضع فوق الخشب من الخيش أو الحلفاء إلى جانب طبقات التراب المبلل والتراب الجاف والحصى المجروش والجير والطين<sup>(٣)</sup>.

وكذلك من خلال تصميمها، حيث راعي المعماري عند وضعه لتصميم الأسقف ضرورة تجنب السقف العلوي للمبنى خطر تأثير مياه الأمطار التي تسقط عليه في فصل الشتاء؛ لذا فقد صممت أسطح المنازل في مدينة جدة القديمة بحيث تحتوي على ميل

(١) مائع : جدة قصة مدينة، ص ٦٣.

(٢) إن ترطيب أي وحدة معمارية أو تدفئتها يتم من خلال ارتفاع السقف، فالسقوف العالية تسمح للهواء الساخن بالصعود، بينما السقوف المنخفضة تحتفظ بحرارة الوحدات. حنا : نيللي، بيوت القاهرة في القرنين السابع والثامن عشر. دراسة اجتماعية معمارية، ترجمة حليم طوسون، القاهرة، ١٩٩١م، ص ٦٢ - ١٨٢.

(٣) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠٤.

خفيف لا تحسه العين يسمح بانسياب مياه الأمطار فوقه إلي أن تصل إلي فتحة صغيرة في أحد جوانب السطح يربط بها ميزاب أو مجري مائي يؤدي إلي خزان المياه "الصهريج" أسفل المنزل<sup>(١)</sup>، ومن ثم يتم التخلص منها عن طريق الاحتفاظ بها (شكل ١١٢).

كما انعكس تحقيق تلك المتطلبات علي توزيع القاعات والحجرات، فنجد أن المعماري قد راعي في توزيعها أن يكون بعضها شتوياً يواجه الناحية الجنوبية أو الشرقية، وتمتاز بالنوافذ الصغيرة والأسقف المنخفضة، وبعضها الآخر صيفياً يواجه الناحية الشمالية أو الغربية، وتكون ذات نوافذ متعددة وكبيرة ولها أسقف مرتفعة.

هذا وقد أسهمت الرياح أيضاً في تفكير المعماري للاستفادة منها بقدر الإمكان، إذ أن وضع منازل مدينة جدة وما نتج عنه من وجود طرقات وممرات ضيقة ومتعرجة كان خير وسيلة للحد من سرعة الرياح وتقليل آثارها خاصة إذا كانت محملة بالأتربة<sup>(٢)</sup>، فعدم جعل شوارع وممرات المدينة مستقيمة جنبها أن تتحول إلي أنفاق للرياح الشتوية الباردة أو الرياح الساخنة المحملة بالأتربة والرمال.

كما راعي المعماري في تخطيط المنازل أن تكون واجهاتها الرئيسية مقابلة للرياح المحببة، بحيث تستطيع تلك الواجهات استقبال الهواء اللطيف والاستفادة منه في التهوية وخفض درجات الحرارة، إضافة إلي حرصه علي ألا تسير تلك الواجهات علي استقامة واحدة، حيث أحدث بها العديد من الانكسارات إلي جانب اختلاف بروتات النوافذ والرواشين، وذلك بغرض الحصول علي الرياح المظلة من الشوارع الضيقة، حيث تصطدم بكسرات المبني فيتخلل الهواء فيكسو الواجهات رطوبة وبرودة<sup>(٣)</sup>.

كذلك استغل المعماري اتجاه الرياح في بناء المجالس الصيفية باتجاهها (جهة الشمال) وذلك لاستقبال الهواء اللطيف، والمساعدة علي خفض درجات الحرارة، كما قام بتوزيع داخلي يسمح بعبور الهواء خلال المنزل عن طريق وضع كل الحجرات علي واجهات خارجية، مع وضع حجرات النوم والمعيشة في الأدوار العلوية لاستغلال نسيم البحر.

(١) بخاري: عمارة جدة القديمة، ص ٤٨.

(٢) الخولي: محمد بدر الدين، المؤثرات المناخية والعمارة العربية، جامعة بيروت العربية، بيروت، ١٩٧٥م، ص ٤٦.

(٣) أمانة مدينة جدة: جدة التخطيط، ص ١٥.

وللاستفادة أكثر من حركة الرياح فقد قام المعماري بإيجاد ما يعرف بالملاقف<sup>(١)</sup> كوسيلة للتهوية وسحب النسمات الباردة، وذلك بإيجاد فتحات بارزة في أسطح المنازل مفتوحة باتجاه الرياح السائدة، وفي العادة ترتبط الملاقف ببئر السلم الرئيسي بغرض انتشار الهواء في أرجاء المنزل (شكل ١١١).

---

(١) عن الملاقف انظر :

Bahadori : M., An improved design of wind tower for natural ventilation and passive cooling, , Solar Energy Journal , Vol. 35 , No. 2 , Elsevier Science Ltd , U. K , 1985.

فجال: خالد سليم، دراسة تحليلية لتطوير ملقف الهواء بهدف استعماله في العمارة المصرية المعاصرة، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة المنيا، مصر، ١٩٨٨م.



## ثانيا : العامل الاقتصادي وأثره علي تخطيط عمارة المنزل بمدينة جدة

يدخل العامل الاقتصادي في نطاق عوامل البيئة البشرية المؤثرة علي عمارة المنزل في مدينة جدة، ويقصد بها التركيبية الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية. ويعد العامل الاقتصادي من أهم العوامل المؤثرة علي عمارة المنزل بشكل عام، حيث تخضع عمارة المنزل بشكل أساسي سواء علي المستوى الجماعي أو المستوى الفردي للوضع الاقتصادي السائد<sup>(١)</sup>.

فللحالة الاقتصادية تأثيرها علي توجيه الفن في مراحل تطوره، حيث إن للرخاء أو الفقر أثرا كبيرا في حجم الإنتاج الفني وأنواعه وقيمه.

كما أن نظم توزيع الثروة علي الطبقات المختلفة المكونة لأي أمة تترك أثرها علي منتجات العمارة والفنون، وتوضح المستويات المختلفة لمعيشة كل طبقة من تلك الطبقات<sup>(٢)</sup>.

وتعتمد الأوضاع الاقتصادية في الأساس علي عدد من العوامل الهامة التي من شأنها نمو وازدهار الحالة الاقتصادية، ويأتي علي رأس هذه العوامل عامل الأمن والاستقرار، إذ تؤدي الأطماع الخارجية والصراع السياسي غالباً إلي صراع اجتماعي يفتت الوحدة الاجتماعية<sup>(٣)</sup> ومن ثم يحطم الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ويشكل النشاط التجاري أهمية كبيرة من حيث رفع المستوى المعيشي في مدينة جدة، بالإضافة إلي النشاط الزراعي والنشاط الحرفي وسبل تنشيطها علي المستوى الداخلي والخارجي.

وبناءً عليه فقد اعتمد السكان علي ثلاث قواعد اقتصادية أثرت بشكل مباشر علي عمارة المنزل بوجه خاص في المنطقة من حيث الشكل والتخطيط. ويأتي علي رأس هذه القواعد الاقتصادية النشاط التجاري والذي كان له تأثير كبير علي عمارة المنزل في مدينة جدة القديمة.

(١) الحواس : فهد بن صالح بن سليمان، عمارة المنزل بمنطقة حائل دراسة أثرية للعمارة التقليدية، رسالة ماجستير، منشورة، قسم الآثار والمتاحف، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م، ج ١، ص ٥٢.

(٢) شافعي: العمارة العربية، مج ١، ص ٢٢٣.

(٣) عثمان: المدينة الإسلامية، ص ٣٢٣.

فطبيعة مدينة جدة الجغرافية قد جعلت منها مدينة تجارية من الدرجة الأولى<sup>(١)</sup>، ومركزاً اقتصادياً رئيسياً هاماً لشبه الجزيرة العربية<sup>(٢)</sup>، حيث تتمتع جدة كما سبق أن ذكرنا بموقع جغرافي متميز علي ساحل البحر الأحمر، ساعدها علي أن تكون مرفأً تجارياً هاماً، وميناءً للتخزين والتوزيع<sup>(٣)</sup> علي طريق التجارة القديم، كما أضفي عليها أهمية دينية كبرى تمثلت في كونها البوابة الرئيسية التي تؤدي إلي المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأول محطة من محطات وصول الحجاج بالبحر.

يضاف إلى ذلك وجود العديد من الدروب والطرق القديمة التي كانت تمر عبر أراضيها وكانت تسلكها قوافل التجار والحجاج<sup>(٤)</sup>، قد أدت إلي وجود حركة تجارية دائبة في المنطقة، وأهلها لأن تكون حلقة اتصال تجاري مع الأقطار المجاورة لها منذ القدم، مما جعل منها نقطة اتصال بين الحضارات، وأكسبها طابعاً عالمياً جذب إليها التجار والحجاج من كافة أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي<sup>(٥)</sup>.

وبناءً عليه فلم يكن غالبية العاملين بها في حقل التجارة من المواطنين الأصليين، وإنما كان بعضهم من الوافدين إليها سواء بغرض التجارة، أو من استحسن الإقامة بها بعد انقضاء موسم الحج<sup>(٦)</sup>، وقد أشار إلي ذلك العديد من الرحالة والمؤرخين الذين زاروا مدينة جدة فذكروا أن هناك من يمارس النشاط التجاري من خارج المنطقة، كما ذكروا أن بعض من استقروا بها قد مارسوا بعض الأنشطة المعمارية والفنية كالبناء والنجارة والدهان<sup>(٧)</sup>.

ومن هنا يتضح لنا أن انتقال التأثيرات المعمارية والفنية من الأقطار المختلفة إلي مدينة جدة لم يكن مقتصرًا علي الحملات العسكرية التي جاءت إلي المنطقة بغرض حمايتها والدفاع عنها زمن المماليك والعثمانيين وقوافل الحج الموسمية وما يأتي به الحجاج من أفكار وثقافات جديدة، بل كان أيضاً للنشاط التجاري دور كبير في انتقالها، حيث تعد ممارسة هذا النشاط الدائب من أهم العوامل التي أدت إلي انتقال الكثير من التأثيرات

(١) عن كون جدة مركزاً للتجارة ووقوعها علي الطرق الرئيسية انظر :

Landau : J. M., The Hijaz Railway and The Muslim pilgrimage ; A Cas of Ottoman political propaganda , Wayne State University Press , Detroit 1971.

(٢) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٣٨.

(3) Jomah : The Traditional Process , P. 17.

(٤) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٥٣ - ٥٨.

(٥) أمانة مدينة جدة : جدة التخطيط، ص ١٨.

(٦) المعبدي : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ١٨٨.

(٧) مغربي: أعلام الحجاز، ج ٣، ص ٤٣٣. مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٠.

المعمارية والفنية من خارج المنطقة إليها، وذلك عن طريق احتكاك تجار جدة وسكانها بغيرهم من تجار وسكان الأقطار المجاورة.

كما ظهر أيضا أثر النشاط التجاري في تسهيل إمكانية استيراد بعض أنواع الأخشاب الجيدة غير المتوفرة محليا<sup>(١)</sup> كخشب الجاوي، والزان، والقنديل، والساج "التيك"، وذلك لاستخدامها في صناعة الأعمال الخشبية الخاصة بالمنازل كالرواشين وأبواب المداخل الرئيسية.

ومما هو جدير بالذكر أن شراء مثل هذه الأنواع من الأخشاب كان مقتصرًا على الأغنياء وعلية القوم، وذلك لارتفاع ثمنها مقارنة بثمان الأخشاب المحلية<sup>(٢)</sup>.

كذلك انعكس تأثير هذا النشاط على ثراء طبقة عريضة من أهل جدة، وهم الذين كانوا يعملون بحرفة التجارة، وقد أثر هذا الثراء بدوره على عمارة مبانيهم، فتميزت بتعدد طوابقها حيث وصل بعضها إلى خمسة أو ستة طوابق، كما تميزت بقطع أثاثها وحلياتها المعمارية، إلى جانب أعمالها الخشبية "الرواشين والأبواب الرئيسية" المنفذة بأجود أنواع الأخشاب<sup>(٣)</sup>، والغنية بالزخارف والتكوينات التي تؤكد وحدتها الزخرفية على تنوعها الزخرفي، كما تدل على اختلاف أساليبها الفنية، مما يرجح تعدد الفنانين والحرفيين المهرة الذين عملوا في صناعتها، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا في حالة وجود الفقر المادي. ولم يقتصر الأمر على ذلك حيث ظهر أيضا تأثير النشاط التجاري على عمارة المنزل في مدينة جدة القديمة من خلال ظهور ما يعرف بالبيوتات التجارية، حيث دفع النشاط الدائم والرواج الكبير للتجارة كبار التجار إلى أن يتخذوا من منازلهم مكانا يلتقون فيه بعملائهم.

وقد أشار إلى ذلك الرحالة بوركهاردت (J.L. Burckhardt) أثناء زيارته لمدينة جدة عام ١٢٣٠هـ/ ١٨١٤م فذكر أن "التجار يملكون في منازلهم الخاصة مكانا يلتقون فيه بمن تربطهم بهم معاملات تجارية"<sup>(٤)</sup>.

وهذا قد أثر بالتأكيد على تخطيط المنزل وعمارته، فالمعماري في مثل هذه الحالات يحاول إبعاد تلك الأماكن عن باقي الفراغات الداخلية للمنزل، للحفاظ على حرمة

(١) تفتقر الجزيرة العربية بصفة عامة، وإقليم الحجاز ومنه بصفة خاصة للأنواع الجيدة من الخشب، لذا سد هذا النقص بجلب الأخشاب ذات النوعية الجيدة من البلاد الأخرى مثل الهند، وسواحل أفريقيا، وسنغافورة. التقي: الصناعات الخشبية بمدينة جدة، ص ٢٣.

(٢) التقي: المرجع نفسه، ص ٢٣.

(٣) التي يتم استيرادها من البلاد الأخرى.

(4) Pesce : Jiddah Portrait , P. 220.

وخصوصيته، مما ينعكس بالتالي علي تصميمه، ويظهر ذلك بوضوح في منزل آل باعشن، حيث خصص الطابق الأرضي للمنزل الشمالي ليكون بمثابة مكان خاص بالعمل ومقابلة التجار (شكل ٧٥).

ويأتي بعد النشاط التجاري - من حيث التأثير علي عمارة المنزل بمدينة جدة القديمة - النشاط الحرفي، يتضح أثره من خلال استغلال سكان المدينة لبعض الأنشطة الحرفية في إقامة مبانيهم.

فقد امتنعت بعض أهالي جدة ممن يتمتعون بمعرفة جيدة بطريقة البناء، حرفة البناء والزخرفة، حيث أتقن هؤلاء العمال صناعة بناء المنازل<sup>(١)</sup>، وكان لمقدرة من يقوم بهذه الحرفة انعكاساتها الواضحة علي تشكيل المبني.

كما انتشرت حرفة النجارة وأساليب صناعتها وبخاصة الخراط منها، وأصبحت من المهن التي تفاخر بها جدة غيرها من المدن.

ويتضح من أعمال النجارة المختلفة المتخلفة لنا في منازل مدينة جدة القديمة من رواشين وعقود وأبواب وغيرها من أعمال النجارة أن المدينة كانت تتفرد بوجود الصناع والنجارين المهرة الذين تمكنوا من عمل هذه التحف الخشبية، وتطويع أنواع الخشب المختلفة في إخراج صناعات خشبية متنوعة وفريدة (لوحات ٣٢، ١٢٠، ١٨٧) وهو ما يميز التحف الخشبية بمنزل مدينة جدة عن غيرها من المدن الأخرى بالجزيرة العربية<sup>(٢)</sup>.

وقد برع أيضا بعض أهالي مدينة جدة في صناعة أعمال الجص التي كانت تزدان بها واجهات البيوت وأعلى النوافذ، وكان هناك من النواريين والمبيضين من يتقن صناعة زخارفها، ويرسم عليها أشكالاً جميلة، مع كتابة بعض العبارات الدينية (لوحات ٤٥، ٦٥، ٣٤٠).

كما أن الحاجة جعلت الصناع يصنعون بعض الحاجيات الضرورية التي استفاد منها ساكنو المنزل، مثل قرب المياه وبعض الأواني الجلدية، إضافة إلي استغلال سعف وجريد النخيل في التسقيف وصناعة الزناويل الكبرى والصغرى والمكانس وسجاجيد الصلاة والبسط وغير ذلك من الصناعات البسيطة.

وأخيراً يأتي دور النشاط الزراعي في التأثير علي عمارة المنزل بمدينة جدة القديمة، وقد ظهرت تأثيراته وانعكاساته بشكل واضح علي عمارة المنزل في المنطقة، علي الرغم من أن ندرة الماء العذب قد حالت دون ممارسة هذا النشاط في مدينة جدة بشكل

(١) ربما قد تسربت أصول صناعة بناء المنازل، وهي الصناعة التي أتقنها أهل جدة، إلي المنطقة من تركيا أو من مصر أو من الهند أو منها جميعاً. مانع : جدة قصة مدينة، ص ٢٨٣.

(٢) للاستزادة عن الأعمال الخشبية بمدينة جدة انظر.. الثقفي : الصناعات الخشبية بمدينة جدة.

واسع، وجعلت وجوده مقتصرًا علي المنطقة السهلية وساحل تهامة<sup>(١)</sup>، وبعض الرقع الصغيرة حول الأودية القريبة منها<sup>(٢)</sup>.

ويظهر أثر هذا النشاط بوضوح من خلال إكثار الأهالي من زراعة أشجار النخيل، التي تعتبر من أهم المزروعات التي كانت تزرع بكثرة في كافة الأودية القريبة من جدة، وخاصة وادي فاطمة؛ وذلك لكونها تعمل علي توفير بعض المواد اللازمة للبناء، حيث كان المعماري يستخدم جنوع النخيل في تسقيف المنازل من جهة، وحمل سلالها من جهة أخرى، بالإضافة إلي استخدامه لسعف النخيل المجدول في تسقيف بعض المنازل القليلة الارتفاع، أو استخدامه كغطاء للأسقف لمنع تسرب طبقات الطين.

كذلك كان لأشجار النخيل أثرها من الناحية الفنية، حيث كانت تعد من أهم الوحدات الزخرفية التي اعتمد الفنان علي تمثيلها، بأجزائها، بشكل رئيسي داخل تكويناته الزخرفية المنفذة علي الأعمال الخشبية بمنازل مدينة جدة القديمة، وخاصة أبواب المداخل، كما في بابي المدخلين الرئيسيين والثانوي لمنزل آل نصيف (لوحة ٢٧٤).

(١) السيد : الحياة الاقتصادية في جدة، ص ٩٤ - ٩٥.

(٢) الحمدان : مدينة جدة، ص ١٣٢.

### ثالثاً : العامل الاجتماعي وأثره علي تخطيط عمارة المنزل بمدينة جدة

مما لا شك فيه أنه لا يمكننا تصور قيام أي مجتمع إنساني بدون عادات وتقاليد اجتماعية، ذلك أن العادات والتقاليد الاجتماعية هي الدعائم الأولى التي يقوم عليها التراث في كل بيئة اجتماعية.

ومن المؤكد أن العادات والتقاليد كانت لها انعكاساتها علي العمارة المحلية للمنطقة، حيث صممت الوحدات المعمارية بشكل موائم للوظائف والاحتياجات، فجاءت معبرة بصدق وبصورة مباشرة عن الحياة الاجتماعية<sup>(١)</sup>.

ولدراسة العامل الاجتماعي وأثره علي العمارة التقليدية في مدينة جدة القديمة نجد أنفسنا نتطرق إلي عوامل أخرى لها ارتباط وثيق ومباشر بهذا العامل.

وأبرز هذه العوامل هو العامل الديني — سنعرض له بالتفصيل لاحقاً — الذي تدخل في أغلب نواحي الحياة والتي منها الأوضاع الاجتماعية<sup>(٢)</sup>، حيث انعكس تطبيق العقيدة الإسلامية مباشرة علي الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلي العامل السياسي والعامل الفكري<sup>(٣)</sup>.

فكما هو معروف أن العادات والتقاليد الاجتماعية عادة ما تنشأ لحاجة المجتمعات إلي شيء من النظام والانتظام في البيئتين الطبيعية والاجتماعية للإنسان<sup>(٤)</sup>، وأن حياة المدن تتأثر بما تتأله من مظاهر الرعاية والاهتمام بحيث ينعكس ذلك علي أوضاع وحياة السكان<sup>(٥)</sup>، وهذا ما يحققه العامل السياسي، حيث إن الاستقرار السياسي والسلطة الداخلية يعدا من أبرز العوامل التي تؤدي إلي انصراف السلطة إلي الإصلاحات الاجتماعية والاهتمام بالناحية العمرانية.

ومن المظاهر التي أثرت في حياة مجتمع جدة اختلاط سكانها بأجناس من خارج المنطقة، مسلمين وغير مسلمين، وذلك بسبب اتصال المدينة بالمناطق المجاورة لها عن

(١) النحاس: أسامة، عمارة الصحراء، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بدون تاريخ، ص ١٥٣.

(٢) شافعي: العمارة العربية، مج ١، ص ٢٦٧.

(٣) عثمان: المدينة الإسلامية، ص ٣٢٣.

(٤) الهذلول: العمارة بين التراث والمعاصرة، بحث مقدم لحلقة "ال عمران والبيئة" المنعقدة في كلية العمارة والتخطيط،

جامعة الملك سعود، الرياض، ١٤٠٦هـ، ص ١.

(٥) عثمان: المدينة الإسلامية، ص ٣٢٤.

طريق قوافل الحجاج والتجارة التي تعبر أراضيها، مما كان له أثر كبير علي عادات وتقاليد السكان<sup>(١)</sup>، ومن ثم علي مبانيهم.

كما قد تأثرت الحياة الاجتماعية في مدينة جدة بالأحوال الاقتصادية، وانعكس ذلك علي شكل العمران في المنطقة، وذلك من حيث الثراء والبساطة في البناء.

كذلك أثر الدين الإسلامي وشرائعه في حياة السكان الاجتماعية، حيث يلاحظ التداخل<sup>(٢)</sup> القوي بين تأثير العادات والتقاليد الاجتماعية وبين الدين الإسلامي في العمارة بشكل عام وعمارة المسكن بشكل خاص، ومرد ذلك أن العرب كان لديهم كثير من العادات الحميدة بالفطرة قبل الإسلام مثل: حرمة النساء، والترابط الأسري، وإكرام الضيف، وقد جاءت تعاليم الدين الإسلامي مزكية لتلك العادات الحميدة ورفعت من قيمتها. كما أتت مع الإسلام مفاهيم وتعريف جديدة أثرت في عمارة المجتمع الإسلامي بصفة عامة وعمارة المسكن بصفة خاصة، ومنها حق الطريق، حقوق الجار، حقوق الجوار، الخصوصية.

وهذه المفاهيم قد حكمت إلي حد بعيد كيفية تخطيط عمارة المنزل إذ اهتمت بخصوصية السكان التي أثرت بدورها علي التكوينات المعمارية، حيث حددت التعاليم الإسلامية نظام الحياة الأسرية بما يحفظ الحرمات والعرض، فأخذ طابعها مع مرور الزمن سلوكا عاما حرص عليه السكان حرصا شديدا<sup>(٣)</sup>.

كذلك احتوت كتب الفقهاء في طبائنها أحكاما تدعم الخصوصية من حيث عدم الكشف والإطلاع علي حرمة الحياة الأسرية<sup>(٤)</sup>، وكان لتمسك السكان بذلك أثره في تحديد الوحدات المعمارية وعلاقتها ببعضها، كالفترات والمداخل بحيث تكون غير متقابلة، مع التنسيق في ارتفاعات المنازل بغرض تجنب الكشف، وبدا ذلك واضحا منذ بدايات الإسلام، إذ كانت الشكوى دائمة لرسول الله (ﷺ) والخلفاء الراشدين ومن بعدهم فقهاء المسلمين فكان التوجه لرفع الضرر الناتج منه كشف الحرمات<sup>(٥)</sup>.

(١) بخاري: عمارة جدة القديمة، ص ٣٨.

(٢) أمين : العمائر السكنية في دمشق، ص ٢٨٩.

(٣) عثمان : المدينة الإسلامية، ص ٣٣٢.

(٤) الهنلول : المدينة العربية الإسلامية أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية، نهال للتصميم والطباعة،

الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م، ص ٨٩.

(٥) الهنلول : المرجع نفسه، ص ص ٩٠ - ٩١.

هذا وقد أثرت أحكام الفقه الإسلامي المدعمة للترابط والتلاحم الاجتماعي في التكوين العمراني المندمج والملتئم في المدينة، وذلك لخلق نوع من التآلف والتقارب الاجتماعي الشديد بين الأهالي.

كما أثرت أيضا أحكام الفقه الإسلامي المدعمة للخصوصية وعدم كشف الحرمات علي عمارة المنزل في المنطقة، حيث كانت الشوارع والطرق الضيقة حلقة اتصال مباشرة بين التكوينات المعمارية المختلفة في وقت أدى فيه غياب الفناء الداخلي في منازل جدة التقليدية إلي اتجاهها للخارج لتتفتح عليه بنوافذ واسعة، مما ألزم المعماري بمعالجة هذه الفتحات من خلال تغطيتها بأحجبة خشبية تسمح بالرؤية من الداخل وتحجب مشاهدة ما بداخل المنزل من الخارج مع السماح بدخول الضوء والهواء، وذلك ما تحقق باستخدام الرواشين والمشربيات والشيش "القلاليب"<sup>(١)</sup> (لوحنا ٦٢، ٨٤).

كذلك كانت المداخل الخارجية مظهرا معماريا نفذ علي أساس حماية الأسرة من أنظار المارة حيث راعي المعماري ألا تكون مداخل المنازل المتقابلة علي محور واحد<sup>(٢)</sup>، كما قام بتخصيص مدخل خاص للرجال وآخر للنساء (لوحنا ٢٧٣، ٢٧٨).

كما صمم المعماري المحلي المجالس (قاعات الاستقبال) تصميمًا يتناسب مع الوضع الاجتماعي، إذ فصل مجالس الرجال عن مجالس النساء حيث أفرد لكل منهما طابقا خاصا به وذلك ضمانا لتوفير مبدأ الخصوصية.

ومن العادات والتقاليد التي كان لها أيضا دور هام في تشكيل عمارة المنزل في مدينة جدة، والتي بنيت علي أسس ومبادئ شرعية ما يلي:

#### **مبدأ التفريق بين الأولاد عند بلوغ الرشد :**

حيث قال رسول الله (ﷺ): "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع"<sup>(٣)</sup>، وذلك حفاظا عليهم من أي انحراف<sup>(٤)</sup>.

وقد حقق تخطيط منازل مدينة جدة القديمة هذا المبدأ، حيث ساعد تعدد طوابقها وكثرة الفراغات المعمارية بها علي توفير المساحات المناسبة لتحقيق هذا الفصل.

(١) كوشك : عبد القادر حمزة، المنهج الإسلامي في تصميم العمارة، مجلة المنهل، العام ٦٠، العدد ٥١٩، جمادى الأولى - الآخرة ١٤١٥هـ / أكتوبر - نوفمبر ١٩٩٤م، المجلد ٥٦، ص ٤٥.

(٢) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٢١.

(٣) أبي داود : الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، صحيح سنن المصطفى (ﷺ)، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ، الجزء الأول، ص ٨٠.

(٤) كوشك : المنهج الإسلامي، ص ٤٥.



## إكرام الضيف :

يعد إكرام الضيف من العادات المحمودة التي كانت لدى العرب قبل الإسلام، وأتى الإسلام بتأكيدا وتركبتها، فجعلها سنة يثاب ويؤجر عليها من يقوم بها، كما نهى الإسلام عن عكس ذلك.

ومن أقوال الرسول (ﷺ) التي توصي بإكرام الضيف قوله "...، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يوم وليلة الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرج<sup>(١)</sup>، وقوله (ﷺ) : "بئس القوم لا ينزلون الضيف"<sup>(٢)</sup>.

وإكرام الضيف وضيافته كما يفهم من الحديث الأول ثلاثة أيام، مما كان يقتضي وجود فراغ معماري مخصص للضيافة بحيث لا يؤثر ذلك علي حياة الأسرة. وفي منازل مدينة جدة القديمة كانت تتم ضيافة الرجال في الطوابق الأرضية التي كانت تحتوي علي دواوين ومقاعد بما يلزم لها من خدمات، أما النساء فقد جاءت ضيافتهن في الطوابق العليا مع نساء أهل المنزل<sup>(٣)</sup>.

## الترباط الأسري :

يمثل المسكن من المنظور الإسلامي وحدة اجتماعية<sup>(٤)</sup> لا ينفصل فيها البناء عن الأسرة التي تقيم فيه، ويعكس تخطيط المنزل الجدائي في تلك الفترة الحالة الاجتماعية للأسرة في إقليم الحجاز<sup>(٥)</sup> بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص، متمثلة في ما يعرف بالأسرة الممتدة<sup>(٦)</sup> التي تتجمع داخل بيت واحد يعرف ببيت العائلة. وقد أدي مفهوم بيت العائلة الذي حرصت عليه معظم العائلات في مدينة جدة إلي إتباع أساليب خاصة في تصميم عمارتها.

(١) البخاري : صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزیه البخاري الجعفي، صحيح البخاري، دار الجبل، بيروت، المجلد الثالث، الجزء الثامن، ص ٣٩.

(٢) التيجاني : صلاح، جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب والعجم، ص ١٠٨.

(٣) مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ٥٤.

(٤) إبراهيم : عبد الباقي، المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، القاهرة، ١٩٨٦م، ص ٨٠.

(٥) يحتوي إقليم الحجاز على ثلاثة أنواع من الأسر، للاستزادة عن تلك الأنواع وعن العلاقات الاجتماعية بين أفرادها بعضهم وبعض، وعلاقاتهم بمن هم من خارج الأسرة "الأغراب" أنظر:

Jomah: The Traditional Process, PP. 24- 32.

(٦) تعد الأسرة "العائلة" الممتدة من أكثر أنواع الأسر انتشارا في جميع مدن إقليم الحجاز، وهي بمثابة وحدة اجتماعية واقتصادية تحكم بواسطة الجد أو أكبر رجال العائلة سنا. Jomah : Ibid , P. 25.

فجاءت منازلها مرتفعة، يتكون معظمها من خمسة أو ستة طوابق (شكل ٨٦) وذلك لتتمكن من استيعاب العائلة الكبيرة والمتشعبة، والتي كانت تضم رب الأسرة "الأب" وزوجته "الأم"، وبناته غير المتزوجات، وجميع أبنائه وزوجاتهم وأبنائهم، وفي بعض الأحيان العمات والأعمام غير المتزوجين<sup>(١)</sup>.

وكان كلما تزايد عدد الأسرة وأصبح من الصعب علي العائلة الكبيرة أن تقيم في منزل واحد فإنهم يقومون ببناء منزل ثان أو ثالث في أحد المواقع القريبة<sup>(٢)</sup>، وبذلك يشكلون عندما يزداد عددهم وحدات صغيرة منغلقة علي نفسها، تحتل أحيانا مربعات كاملة نما بعضها بشكل عشوائي غير منتظم، بينما نما بعض آخر بصورة متناسقة<sup>(٣)</sup>.

وما يعنينا هنا هو أثر ذلك في تكوين حياة اجتماعية قوية تعكس قوة البنية الأسرية وصلابتها ووحدتها<sup>(٤)</sup>، حيث تشارك جميع أفراد الأسرة في الأفراح والأتراح ومواجهة المشاكل وممارسة فعاليات الحياة اليومية للأسرة بشكل اجتماعي.

وقد حافظ نمط المسكن بهذه الكيفية علي كيان الأسرة التي انفرط عقدها بإتباع نظام المساكن الحديثة<sup>(٥)</sup>، وأصبحت استقلالية السكن هي التي تؤدي إلي ضعف الروابط والعلاقات الاجتماعية.

---

(1) Jomah : The Traditional Process , P. 25 , 26.

(2) Jomah : Ibid , P. 25

(٣) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٠.

(٤) فاكوش : تمام، القيم الاجتماعية وأثرها علي تصميم السكن العربي، مجلة الباسل للعلوم الهندسية، عدد خاص عن تطور المسكن عبر العصور، العدد ٨، ١٩٩٧م، ص ص ٢٣٩ - ٢٤١. أمين : العمانر السكنية في دمشق، ص ٢٩٥.

(٥) فاكوش : القيم الاجتماعية، ص ٢٤٥.

## رابعاً : العامل الديني وأثره علي تخطيط

### عمارة المنزل بمدينة جدة

من العوامل التي تظهر بصماتها واضحة في التراث العمراني بمدينة جدة القديمة العقيدة الدينية، حيث أثر الدين الإسلامي تأثيراً كبيراً في حياة سكانها. وإذا أردنا أن نتحدث عن علاقة الدين الإسلامي بعمارة المنزل في مدينة جدة، لابد وأن نبدأ بقوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

{قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \*  
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (١)

وقوله تعالى :

{أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ  
فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٢)

وقوله تعالى :

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} (٣).

صدق الله العظيم

حيث تدل هذه الآيات الكريمة وغيرها علي أن الإسلام منهج حياة، يقتضي التوحيد المطلق والعبودية الخالصة لله تعالى، وبما أن الإسلام منهج حياة فإن العمارة تختص بالمكان الذي تمارس فيه هذه المنهجية بحيث تحقق الحياة الطيبة والاستقرار النفسي، وأنه لا بد من إقامة البناء علي أسس ومفاهيم إسلامية تحقق تقوي الله، كما أن الله استخلف الإنسان في الأرض لبنائها وعمارته<sup>(٤)</sup>.

ولا غرو في ذلك لأن الشريعة الإسلامية<sup>(٥)</sup> مبادئها أساسها العدل وقاعدتها الحكمة والعمل لما فيه صالح المسلمين في الحياة الدنيا والآخرة، ومقوماتها الصلاح والإصلاح وصداها القرآن الكريم والسنة وأقوال السلف الصالح وعلماء المسلمين.

(١) سورة الأنعام : آية رقم ١٦٢.

(٢) سورة التوبة : آية رقم ١٠٩.

(٣) سورة البقرة : آية رقم ٣٠.

(٤) حريزي : أسس تصميم المسكن، ص ص ٢٠ - ٢١.

(٥) الحواس : عمارة المنزل بمنطقة حائل، ص ٥٧.

وعليه نستطيع القول بأن الشريعة الإسلامية هي الموجه الأول لحركة الإنسان وسلوكياته في جميع مجالات الحياة، والتي منها تنمية المدن الإسلامية وتخطيطها وتصميم مبانيها، وأن التشريع الإسلامي البنائي يتم على أساس مصلحة المجتمع ثم الفرد.

ولهذا فإن تشريعات التخطيط العمراني لا بد أن تنطلق من المفاهيم والقيم الإسلامية لما فيه صالح المجتمع<sup>(١)</sup>.

فالدين الإسلامي له الأثر الأكبر في توجيه الفنون والعمارة الإسلامية منذ بداية ظهور الإسلام وفق شرائعه وأحكامه، إذ أن التقاليد الدينية تتطلب أنواعا خاصة من العمارة والفنون التشكيلية والتطبيقية تلائم أهدافها وتحقق أغراضها، بل إن الدين قد يستخدم العمارة والفنون للتأثير على الناس، أو قد يستخدمه هؤلاء للتعبير عن شعورهم نحو دينهم، فالعمارة ما هي إلا فن متكامل تمتزج فيه تعاليم الدين بقضاء حوائج الدنيا<sup>(٢)</sup>.

وقد اهتم الإسلام بالمسكن واعتبره أحد الضرورات الرئيسية والأساسية للإنسان المسلم، وجعل المسكن من مقومات الحياة ومفردات مستوي المعيشة مثله مثل الكساء والغذاء، فعن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) عن رسول الله (ﷺ) قال: "ليس لابن آدم حق في سوي هذه الخصال، بيتا يسكنه وثوبا يوارى عورته وجلف الخبز والماء"<sup>(٣)</sup>.

لذا فقد اهتم الإسلام بوضع التشريعات الإسلامية الراسخة التي من خلالها يتبين المسلمون كيفية إقامة مبانيهم حسب ما تمليه الشريعة الإسلامية.

ولكي يتضح لنا علاقة الدين الإسلامي بالتصميم المعماري للمباني السكنية في مدينة جدة القديمة، لا بد من التعرف أولا على تلك التشريعات والأسس الإسلامية الخاصة بالتصميم المعماري والمستتبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي أثرت بشكل مباشر على تخطيط وشكل المباني، وذلك اتباعا لقول رسول الله (ﷺ): "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"<sup>(٤)</sup>. ومن هذه الأسس...

### (١) الحفاظ على الأسرة :

لما كانت الأسرة هي لبنة المجتمع وحجر الزاوية في بناء البشرية، ومن أجل تكوينها ينشأ المنزل، فقد كان يجب التركيز والحفاظ عليها.

(١) إبراهيم: المنظور الإسلامي، ص ٦١.

(٢) شافعي : العمارة العربية، مج ١، ص ٢٣١.

(٣) ياغي : المقاعد، ص ٣٢٥.

(٤) النووي : يحيى بن شرف الدين، متن الأربعين النووية، تحقيق محيي الدين الجراح، طبعة ١٩٩٣م، حديث ٣٠ عن أبي ثعلبة الخشني - جرثوم بن ناضر - رضي الله عنه، وقد رواه الدار قطني وغيره.

ويؤكد ذلك قوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (١)

وقوله تعالى:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢).

صدق الله العظيم

ونستدل من هذه الآيات الكريمة علي أهمية الأسرة، وبالتالي ضرورة العناية والاهتمام بها والعمل علي توفير جميع سبل الراحة لها داخل الوحدات السكنية. مما جعلها بمثابة العامل الأول في توزيع الاستعمالات الداخلية للبيت الممتد رأسياً في جدة القديمة<sup>(٣)</sup>، واستوجب التفكير في حلول معمارية تحقق لها الأمان والخصوصية والسعة وغير ذلك من الأسس التي استوجب الدين الإسلامي ضرورة توفرها في المسكن.

### (٣) الخصوصية :

كان للعوامل الأمنية والاقتصادية والمناخية أثر كبير في تقارب التكوينات المعمارية في مدينة جدة القديمة، كما أن هذه العوامل أدت إلي امتدادها امتداداً رأسياً استغلالاً للمساحة المتاحة، وكان من المهم أن يتم التوافق بين تجاوز المباني وارتفاعها وبين عناصر التهوية والإضاءة والإطلال بالطريقة التي توفر الوقاية من عيون الآخرين وتمنع ضرر كشف حرمة الدار<sup>(٤)</sup>.

فالخصوصية مطلب إنساني بالفطرة، وفرض إسلامي، لذا أصبح حرص المسلمين علي خصوصيتهم وحساسيتهم الشديدة من ضرر الكشف من سمات حياتهم الاجتماعية<sup>(٥)</sup>، حيث أصبحت الخصوصية إحدى أهم الاحتياجات الحياتية المطلوبة في عمارة المسكن<sup>(٦)</sup>.

(١) سورة الأعراف : آية رقم ١٨٩.

(٢) سورة الروم : آية رقم ٢١.

(٣) فارسي : تطور النسيج العمراني لجدة، ص ٤٥.

(٤) ابن الرامي : محمد بن إبراهيم اللخمي، الإعلان بأحكام البنيان "دراسة أثرية معمارية"، تحقيق د. محمد عبد الستار عثمان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م، ص ٣٧.

(٥) ابن الرامي : المرجع نفسه، ص ٥٩.

(٦) العربي : نبيل محمد الهادي محمد، الأمن والأمان في تخطيط وتصميم المناطق السكنية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ١٩٩١م، ص ٢٢.

وقد أقر الإسلام حرمة المسكن من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد علي حرمة المسكن، وتحت علي تحقيق الخصوصية لأهله، وتتجه الدعوة إلى ذلك اتجاهين : يتمثل الاتجاه الأول منهما في أمر الناس بغض البصر، ونهيهم عن كشف العورات، وتعليمهم آداب الزيارة والاستئذان<sup>(١)</sup>، وفي ذلك قوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} <sup>(٢)</sup>

وقوله تعالى :

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ  
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} <sup>(٣)</sup>

صدق الله العظيم

كما أن الأحاديث النبوية في هذا الصدد كثيرة وواضحة ومنها قوله (ﷺ) : "أيما رجل كشف سترًا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه"<sup>(٤)</sup>....

أما الاتجاه الثاني فقد تمثل في حث أصحاب المساكن علي تدبر أحوالهم للحيلولة دون كشف مساكنهم لمن هم بالخارج، وهذا هو عين الخصوصية، فيقول رسول الله (ﷺ) : "... ولو أن رجلا مر علي باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة علي أهل البيت"<sup>(٥)</sup>....

ويتحقق ذلك بتوفير خصوصية الدخول والخروج من المسكن وخصوصية الحركة والجلوس داخل المسكن<sup>(٦)</sup>، وحجب النساء عن غير المحارم، حيث إن الخصوصية قد ارتبطت بشكل كبير وخاص بحماية المرأة وخصوصيتها لدرجة التطابق في الاسم بينهما.

(١) أمين : العمائر السكنية في دمشق، ص ص ٢٩٢ - ٢٩٣.

(٢) سورة النور : آية رقم ٣٠.

(٣) سورة البقرة : آية رقم ١٨٩.

(٤) الهيثمي : علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، الجزء السادس، ص ٢٩٥.

(٥) الهيثمي : المرجع نفسه، ج ٦، ص ٢٩٥.

(٦) العربي : الأمن والأمان، ص ٢٢.

فكلمة حرمة اصطلاح متعارف عليه يعبر عن عمق مفهوم الخصوصية حول المرأة علي اعتبار أنها محور الحياة داخل المنزل والذي يستقي كنيته منها كما في مسماه حرمة الدار<sup>(١)</sup>، مما استوجب توفير الخصوصية للأماكن التي يتواجد بها النساء.

ولقد كان لعامل الخصوصية الأثر الأكبر في تخطيط عمارة المنزل في جـدة القديمة، حيث قام المعماري في سبيل تحقيق ذلك بابتكار عناصر معمارية وتحوير عناصر أخرى لتتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ويتضح أثر مراعاة العامل الديني وتحقيق مبدأ الخصوصية في منازل مدينة جـدة القديمة من خلال تعامل المعماري مع ارتفاع المباني الذي يعد من أهم الوسائل التي تسبب ضرر الكشف، ولما كانت منازل مدينة جـدة تتميز بارتفاعها وتعدد طوابقها، فقد كان علي معماري جـدة ضرورة مراعاة<sup>(٢)</sup> التنسيق في ارتفاعات المباني لضمان عدم التعدي علي خصوصيات الوحدة السكنية الواحدة.

فالنظر إلي الأحياء القديمة في مدينة جـدة يلاحظ تماثل ارتفاعات المباني في كل حي إما بدورين أو ثلاثة أو أكثر...، ويندر أن توجد هذه الارتفاعات المختلفة في حارة واحدة<sup>(٣)</sup>، حتى مع وجود الحالات النادرة كانت تتفادى أية فتحات من شأنها إلحاق الضرر بالجـار.

كما ظهر أثر مراعاة العامل الديني وتحقيق مبدأ الخصوصية في منازل مدينة جـدة علي فتحات الأبواب، حيث عمل المعماري علي مراعاة التنسيق في فتحات الأبواب الخارجية للوحدات السكنية بحيث لا تكون متقابلة، وذلك لضمان عدم الإضرار بعنصر الخصوصية البصرية للوحدة السكنية الواحدة<sup>(٤)</sup>.

ولم يقتصر الأمر منه علي ذلك فحسب ولكنه حرص أيضا علي تعدد الأبواب في المنزل الواحد، بحيث يخصص لكل منزل بابان علي الأقل، ويكون أحدهما وهو الرئيسي خاصاً بالرجال، والآخر ثانوي ويخصص للنساء.

(١) النويصر : محمد عبد الله، خصائص التراث العمراني في المملكة العربية السعودية "منطقة نجد"، دار الملك عبد

العزیز، جـدة، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م، ص ٢٩.

(٢) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٢١.

(٣) الهنلول : المدينة العربية، ص ٩٧.

(٤) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٢١.

وفي هذه الحالة يكون قدوم الضيوف والأغراب غالباً من الباب الرئيسي حيث يكون هو الباب المؤهل لذلك معمارياً لتحقيق الخصوصية، ولذلك يتم تميزه<sup>(١)</sup> عن المدخل الثانوي عن طريق موقعه أو حجمه أو زخرفته (لوحتا ١٨٥، ٢٠٥).

كذلك كان لمراعاة العامل الديني وتحقيق مبدأ الخصوصية أثره على فتحات النوافذ في منازل مدينة جدة، حيث كان للعامل الديني الخاص بحجاب المرأة أكبر الأثر في ابتكار الفنان المسلم للمشربيات والرواشين، والتي تعكس نماذجها في منازل مدينة جدة مدي الحرص على صيانة خصوصية أهل البيت وعدم التطفل عليها<sup>(٢)</sup>، حيث صممت تلك الرواشين والمشربيات بشكل يسمح لسكان المنزل، خاصة السيدات منهن، أن يلاحظن ما يحدث في الشوارع الضيقة أسفل المبني دون أن يلاحظهن أحد<sup>(٣)</sup>.

لذا فقد رأي معماري جدة ضرورة استخدام الرواشين والمشربيات لتغطية فتحات المنازل التقليدية ذات الحد الأعلى من التوجه إلى الخارج لتحقيق الغرض السابق وهو ضمان توفير الخصوصية مع قيام الأسرة بكافة نشاطاتها المألوفة في الفراغات الداخلية<sup>(٤)</sup> (لوحتا ٨٤، ١٢٠) دون أن تتعرض لضرر الكشف.

ومن الوحدات المعمارية التي تعكس أيضاً أثر مراعاة العامل الديني وتحقيق مبدأ الخصوصية في المنازل التقليدية بمدينة جدة الحوائيت، حيث تعد من أشد الوحدات المعمارية التي تسبب ضرر الكشف، وذلك لكثرة المترددين عليها أو الجالسين عندها، مما يعكس حساسية العامة من إنشائها في دورهم أو في مقابلتها أو حتى قريباً منها<sup>(٥)</sup>.

ونظراً لطبيعة جدة التجارية فقد ألحقت الحوائيت بعدد من منازلها، وقد تعامل المعمارى مع هذا الوضع ببراعة شديدة مراعاة للبعد الاجتماعي والديني، حيث جعل أبواب هذه الحوائيت تفتح في واجهات المنازل المطلّة على الطرق النافذة، وذلك حتى لا تكون في مواجهة المنازل المجاورة (لوحة ٤٠)، ولكي تتيح له فرصة استغلال الواجهات الثانوية في إنشاء مداخل النساء التي تحتاج لشيء من الخصوصية، وهو ما سوف نشاهده في بعض نماذج منازل مدينة جدة.

(١) فاكوش : القيم الاجتماعية، ص ص ٢٤١ - ٢٤٢.

(٢) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٧.

(٣) أمانة مدينة جدة : جسد التخطيط، ص ١٩.

(٤) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٢١.

(٥) ابن الرامي : الإعلان، ص ٥٠.



هذا وقد كان أيضا لمراعاة العامل الديني والحفاظ علي تحقيق مبدأ الخصوصية أثره علي توزيع الوحدات السكنية داخل المنازل التقليدية بمدينة جدة.

فقد كان لفرض الإسلام الاحتجاب علي النساء أثره بأن جعلت لهن أماكن خاصة بعيدة عن أعين الغرباء وحركتهم داخل المنزل، مما انعكس بشكل كبير علي توزيع الوحدات السكنية في عمارة منازل جدة التقليدية، حيث اقتضي هذا العامل الفصل الوظيفي في استخدام الفراغات الداخلية بحيث تخصص أجزاء منها للرجال الضيوف وأخرى لأفراد الأسرة<sup>(١)</sup> لاسيما للضيوف من النساء.

مما أدي إلي تقسيم منازل جدة تقسيما رأسيا في استخدام الطوابق والأدوار، حيث تم حصر حجرات الطابق الأرضي لاستقبال الضيوف من الرجال وحجرات الخدم، واستخدم الطابق الثاني للضيوف من النساء، بينما اقتصر الطابق العليا علي الاستعمالات الخاصة بالنساء والأطفال<sup>(٢)</sup> من أهل البيت والوظائف الداخلية الخصوصية، فخصص طابق للمعيشة والجلسات العائلية الخاصة، وآخر لحجرات النوم، وهكذا حتى السطح الذي كان يستغل غالبا للنوم في ليالي الصيف وبعض المناسبات<sup>(٣)</sup>.

ولما كان ينبغي لضمان تحقيق مبدأ الخصوصية ضرورة الفصل بين حجرات نوم الأولاد والوالدين، واستئذان الأولاد والخدم عند دخولهم إلي مكان نوم الوالدين في ثلاثة أوقات<sup>(٤)</sup>، حسبما ورد في قوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّمَا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَتْ أُنْذُنُكَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِنَ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ<sup>(٥)</sup>.

صدق الله العظيم

(١) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٢١.

(٢) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠١.

(٣) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٣١.

(٤) حريري : أسس تصميم المسكن، ص ٢١. كوشك : المنهج الإسلامي، ص ٤٥ - ٤٦.

(٥) سورة النور : آية رقم ٥٨، ٥٩.

فقد راعي المعماري في توزيعه للوحدات السكنية في المنازل التقليدية بمدينة جدة تحقيق هذا الفصل بين حجرات نوم الأطفال والوالدين، فجاءت بعيدة عن بعضها بعضاً، وساعده علي ذلك تميز منازل جدة بتعدد الطوابق.

وإمعانا في الحفاظ علي تحقيق مبدأ الخصوصية داخل المنازل التقليدية بمدينة جدة، ونظرا لندرة المياه بالمدينة، ولكونها من المدن التي زودت منازلها بالماء عن طريق السقائين الذين يحملون الماء من مصادره إلي المنازل، فقد حرص المعماري علي أن يكون الصهرج من بين الوحدات المعمارية المكونة للطابق الأرضي، وذلك ليسهل تزويده بالماء بمعرفة السقائين من فتحة بالجدار الخارجي دون أن يتسبب ذلك في كشف أهل المنزل من النساء<sup>(١)</sup>.

كذلك اتضح أثر تحقيق مبدأ الخصوصية من خلال أسطح المنازل التقليدية بمدينة جدة، فلما كان لغياب الفناء الداخلي في المنازل التقليدية في مدن الحجاز بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص أثره في استخدام أسطح<sup>(٢)</sup> المنازل خلال أيام الصيف الشديدة الحرارة لأغراض الجلوس والنوم ليلا، ولما كانت أسطح المنازل تعتبر وسيلة من الوسائل التي تمكن من التطفل علي خصوصيات المنازل وكشف حرمتها، فقد كان علي المعماري ضرورة إيجاد معالجة معمارية تمنع تحقيق ذلك وتعمل علي حماية المنازل من ضرر الكشف.

وقد تمكن معماري جدة من تحقيق هذا الغرض عن طريق بناء سواتر خشبية حول أسطح جميع منازل المدينة — عدا المنازل التي لم تستغل أسطحها في أي وظائف أخرى سوى كونها عنصرا إنشائيا وإقيا<sup>(٣)</sup> — بارتفاع يصل إلي حوالي ١,٧٥م علي الأقل، مما حقق لها الحماية من عيون الآخرين علي الأسطح المجاورة (لوحات ٤٢، ١١٤، ١١٥).

(١) ابن الرامي : الإعلان، ص ٥٧.

(٢) الهذلول : المدينة العربية، ص ص ٩٣ - ٩٤.

(٣) ابن الرامي : الإعلان، ص ٤٦.

### (٣) السعة :

جاء في الحديث الشريف قول رسول الله (ﷺ) : "أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق"<sup>(١)</sup>.

ونستدل من هذا الحديث علي أن المسكن الواسع يعد من النعم التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى علي عباده، وعلي النقيض حيث يعد المسكن الضيق من الشقاء. وقد شكّا خالد ابن الوليد ذات يوم إلي الرسول ضيق مسكنه فقال له رسول الله (ﷺ) : "ارفع البنيان إلي السماء واسأل الله السعة"<sup>(٢)</sup>.

ويعد كون اتساع المسكن أمراً محموداً ومرغوباً؛ لأنه بذلك يتيح توفير فراغات معمارية متعددة للإقامة، مما يساعد علي تحقيق الخصوصية والفصل بين الرجال والنساء، وكذلك الفصل بين الأولاد والبنات في النوم بعد سن العاشرة كما أوصي بذلك رسول الله (ﷺ)، كما يتيح أيضاً توفير أماكن للضيوف وإقامتهم<sup>(٣)</sup>، هذا إلي جانب أنه كلما زادت المساحة اكتملت الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل.

ويعود اتساع المسكن أو ضيقه إلي القدرة المادية للمنشئ، لذا فهي ميزة ليست متحققة للجميع، حيث إن القدرات المادية تختلف من شخص إلي آخر.

ويظهر ذلك بوضوح في منازل جده التقليدية التي اتبعت في سبيل تحقيق هذا الأمر طريقة الامتداد "التوسع" الرأسي، حيث نجد أن بعضها قد تكون من طابقين، بينما تكون البعض الآخر من ثلاثة طوابق، وهكذا حتى وصل بعضها إلي ستة أو سبعة طوابق — كما سوف نشاهد بمشئنة الله في الدراسة الوصفية —، ويعكس هذا في جوهره أمران: يتمثل أولهما في القدرة المادية لصاحب المنشأة، بينما يتمثل الأمر الثاني في تفرع الأسرة وكثرة أفرادها.

(١) الألباني : محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ، المجلد الأول، ص ٥٠٩. أبو المحاسن : يوسف ابن موسى الحنفي، المعتصر من المختصر من مشاكل الآثار، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ، الجزء الثاني، ص ٣١٤.

(٢) التيجاني : جوامع الكلم، ص ٥٠، ص ١١٨ حاشية ٨٦.

(٣) أمين : العمائر السكنية في دمشق، ص ٢٩٢.

## (٤) الاقتصاد في البناء:

إن دين الإسلام يدعو إلى الجمال فيقول رسول الله (ﷺ): "إن الله جميل يحب الجمال"<sup>(١)</sup>، كما يدعو الإسلام إلى الاستمتاع بالطيبات بما لا يحرم<sup>(٢)</sup> فيقول سبحانه وتعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}{<sup>(٣)</sup>}.  
صدق الله العظيم

وبالتالي لم يحرم الإسلام تزيين وزخرفة المسكن، ولكنه قام بوضع تشريعات وأسس إسلامية تحكم ذلك الأمر. حيث دعا دين الإسلام إلى عدم الإسراف والتبذير في كل الأمور بقوله سبحانه وتعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}{<sup>(٤)</sup>}.  
صدق الله العظيم

صدق الله العظيم

كما دعا دين الإسلام أيضا إلى الوسطية والاعتدال في كافة الأمور وفي ذلك قوله

تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}{<sup>(٥)</sup>}.  
صدق الله العظيم

صدق الله العظيم

فهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات تدعو إلى الوسطية والاعتدال والبعد عن التبذير والإسراف في كافة أمور الدنيا، بما في ذلك الأمور المتعلقة بتصميم وزخرفة المساكن.

وتكشف المنازل التقليدية في مدينة جدة عن مدي التزام معماري وفناني جدة بهذه الأحكام، حيث جاءت عمارتها بسيطة وبعيدة عن التكلف أو المبالغة في الزخرفة، واقتصرت زخارف واجهاتها في الغالب على تنوع أشكال الرواشين والمشربيات.

(١) التيجاني : جوامع الكلم، ص ٧٩.

(٢) كوشك : المنهج الإسلامي، ص ٤٧.

(٣) سورة الأعراف : آية رقم ٣٢.

(٤) سورة الإسراء : آية رقم ٢٧.

(٥) سورة الفرقان : آية رقم ٦٧.

## (٥) النظافة والطهارة :

النظافة تدعو إلي الإيمان حسب ما ورد في الأحاديث الشريفة، فيقول رسول الله (ﷺ) : "إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظيف"<sup>(١)</sup>...، ويؤكد ذلك قوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}<sup>(٢)</sup>.

صدق الله العظيم

فالنظافة تعد من أهم سمات الحياة الصحية، لذا فقد حرص معماري جدة عند إنشاء منازلها علي توفير أماكن خاصة لأفراد الأسرة للتطهر والنظافة، وقد عمل علي أن تكون تلك الأماكن مزودة بمياه متجددة لضمان نظافتها.

## (٦) أفضلية عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة :

عمل المعمارى المحلي في سبيل نهج السنة المطهرة في الحفاظ علي قدسية اتجاه القبلة علي ألا يوجه المراحيض في منازل جدة التقليدية باتجاه القبلة مواجهة أو استدباراً، وذلك وفقاً لحديث الرسول (ﷺ) حيث يقول : "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهي عن الروث والرمة"<sup>(٣)</sup>.

## (٧) إضافة مسجد للمسكن :

اقتصرت إلحاق المساجد بالمساكن غالباً علي قصور الحكام والولاية<sup>(٤)</sup>، علي الرغم من أن فكرة تخصيص مكان في المسكن للصلاة كزاوية أو كمسجد صغير<sup>(٥)</sup> يعد من الأمور المحمودة خاصة إذا اتسم المسكن بالاتساع.

(١) الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد حامد وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الجزء الخامس، ص ١١١.

(٢) سورة البقرة : آية رقم ٢٢٢.

(٣) أبي داود : صحيح سنن المصطفى، ج ١، ص ٣.

(٤) أمين : العمائر السكنية في دمشق، ص ٢٩٦.

(٥) عن أحكام المسجد الملحق بالمنزل انظر.. الزركشي : محمد بن عبد الله، إعلام الساجد بأحكام المساجد، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

وفي ذلك يقول رسول الله (ﷺ): "وأكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً"<sup>(١)</sup>، كما تروي عائشة (رضي الله عنها) عن رسول الله (ﷺ): "أمرنا ببناء المساجد في الدور وأن نتنظف وتطيب"<sup>(٢)</sup>.

أما في حالة المساكن التي لا تسمح مساحتها بتحقيق ذلك، فقد كان يوصي بتوفير مكان دائم النظافة والطهارة يخصص للصلاة. ويجسد منزل آل باعشن - وهو أحد المنازل التقليدية بمدينة جدة - نموذجاً للمنزل الملحق به زاوية صغيرة لأداء الصلوات الخمس (لوحنا ٢١٢: ٢١٦).

## (٨) حق الجار:

اهتم دين الإسلام بحق الجار والجوار وعظمه بقدر غير مسبوق في الشرائع الأخرى، وفي ذلك قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (٣)

### صدق الله العظيم

كما يقول رسول الله (ﷺ): "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيورثه"<sup>(٤)</sup>. ومما يؤكد أيضا علي أهمية احترام الجار وعدم التعدي عليه توصية<sup>(٥)</sup> رسول الله (ﷺ) بإكرام الجار، ونهيه عن إيذائه بكافة الصور، وفي ذلك قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"، وقوله (ﷺ): "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"، وكذلك قوله (ﷺ): "والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه".

(١) التيجاني: جوامع الكلم، ص ٦٥.

(٢) التيجاني: المرجع نفسه، ص ٧٢. أبو المحاسن: المعتصر، ج ١، ص ٢٨.

(٣) سورة النساء: آية رقم ٣٦.

(٤) البخاري: صحيح البخاري، مج ٣، ج ٨، ص ١٢. كوشك: المنهج الإسلامي، ص ٤٦. مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية: الجارودية (٩)، تطوير منطقة سكنية نموذجية، إدارة البحث العلمي، الرياض، ١٤٠٨هـ، ص ٦.

(٥) أمين: العماثر السكنية في دمشق، ص ٢٩٠.

هذا وقد كان للجار حقوق كثيرة في الإسلام، سواء كان هذا الجار مسلماً أو غير مسلم، وقد كان أكثر الجيران حقاً أقربهم باباً، حيث روي عن السيدة عائشة (رضي الله عنها) قالت: "قلت يا رسول الله إن لي جارين فألي أيهما أهدي؟ قال إلي أقربهما منك باباً". ومن الحقوق التي أقرها دين الإسلام للجوار حق الشفعة وحق الارتفاق وحقوق الاستخدام، ومن أهم هذه الحقوق التي تعد ذات صلة مباشرة بتشكيل عمارة المسكن بشكل عام، والمنازل التقليدية في مدينة جدة بشكل خاص:

### أ - ارتفاعات المباني :

يشمل الحفاظ علي حقوق الجار عدم الاستطالة عليه في البنيان، فيقول رسول الله (ﷺ): "أتدرون ما حق الجار؟ .... ولا تستطل عليه البناء فتحجب الريح إلا بإذنه"، ومن ذلك نفهم أن دين الإسلام قد حدد حق ارتفاع المباني شريطة ألا يحجب امتدادها الرأسي الشمس والهواء عن الجار<sup>(١)</sup> حتى لا تمثل ضرراً عليه.

وتعكس المنازل التقليدية بمدينة جدة التزام المعمارى الواضح بارتفاع المنازل وجدرانها لمراعاة حق الجار ولضمان عدم التعدي عليه ومنع الشمس والهواء عنه تنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فمن ينظر إلي الأحياء القديمة في مدينة جدة يلاحظ تماثل ارتفاعات المباني في كل حي.

### ب - حقوق الاستخدام :

تعد حقوق الاستخدام من ضمن الحقوق التي ظهر تأثيرها واضحاً في تشكيل عمارة المسكن، وتمثلت في الحوائط المشتركة، أو في توجيه المباني، أو في عمل فتحات فيها، أو في توجيه مطالع السطوح وما قد يكون بها من فتحات للإضاءة وما تنتهي إليه من أبواب<sup>(٢)</sup>، بحيث لا تكون مجالا لكشف الجار.

كما كانت هناك قواعد فقهية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تحث علي عدم إلحاق الضرر ودرئه، وقد تجسد ذلك في حديث رسول الله (ﷺ): "لا ضرر ولا ضرار"<sup>(٣)</sup>، وقوله (ﷺ): "درء المفسد مقدم علي جلب المنافع"<sup>(٤)</sup>.

(١) كوشك : المنهج الإسلامي، ص ٤٦. المنيس : وليد عبد الله عبد العزيز، الحسبة علي المدن والعمران، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية رقم ١٦، الرسالة رقم ١٠٦، ١٩٩٥-١٩٩٦م، ص ص ١٠٢ - ١٠٣.

(٢) ابن الرامي : الإعلان، ص ٥٩.

(٣) الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة، مج ١، ص ٢٥٠. التيجاني : جوامع الكلم، ص ٣٨٧.

(٤) التيجاني : المرجع نفسه، ص ٣٨٧.

وقد كان لهذه القواعد الأثر الأكبر في البحث عن مسببات الضرر للجار وتحديدتها والعمل علي درئها.

ومن أبرز مسببات الضرر التي أشار إليها الفقهاء، ضرر الدخان وفي ذلك قوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ \* يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١)

صدق الله العظيم

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد جعله مؤلماً، لذا كان يجب منع ضرره عن الجار، وبالنظر إلي المنازل التقليدية بمدينة جدة نجد أن المعماري قد قام بمعالجة هذا الأمر عن طريق توجيه إنشاء الوحدات المسببة لهذا الضرر - كالمطابخ والحمامات - في التكوينات السكنية توجيهها يمنع تسربه حتى لا يتأذى الجار منه (٢)، إضافة إلي بناء المداخل (لوحتا ١٧٣، ٣١٥).

كذلك كان هناك ضرر الروائح الكريهة التي تنتج عن المراحيض أو المصارف، والأصل في إزالة ضرر (٣) الرائحة قول الرسول (ﷺ): "من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجداً، يؤذينا برائحة الثوم"، وقد اتبع المعماري المحلي في تخطيط عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة نفس الطريقة السابقة لمنع هذا الضرر، حيث قام بتوجيه إنشاء المراحيض وقنوات الصرف في التكوينات السكنية توجيهها يمنع التسبب في الأذى.

كما حول المعماري أيضاً في تخطيطه للوحدات المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل الجداوي أن يجنب الجار ضرر الأصوات أو أية أضرار أخرى كالتي تنتج مثلاً عن وجود حمام (٤) يضر مأواه بحائط الجار مما يسبب الأذى له.

## (٩) حق الطريق :

روي مسلم في صحيحه في باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، عن الرسول (ﷺ) قال: "إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله (ﷺ) فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق، قال غض البصر وكشف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي

(١) سورة الدخان : آية رقم ١٠، ١١.

(٢) ابن الرامي : الإعلان، ص ٣١.

(٣) ابن الرامي : المرجع نفسه، ص ٣٢.

(٤) المنيس : الحسبة، ص ١٠٢.



عن المنكر<sup>(١)</sup>. وهذا التوجيه قد جعل معماري جدة يعمد إلي تغشية فتحات نوافذ الطوابق السفلي (القريبة من الأرض) بالدرف الخشبية، بسبب حرصه الشديد علي تجنب ضرر الكشف.

كذلك جاءت مصادر الفقه الإسلامي تزرخ بالأحكام التي تختص بتنظيم شوارع وطرق<sup>(٢)</sup> المستوطنات الإسلامية تنظيمًا يمنع الضرر ويحقق منفعة الارتفاق بها، وتعتبر هذه الأحكام بمثابة القوانين التي أثرت تأثيراً واضحاً ليس فقط علي شبكة الطرق والشوارع بالمستوطنات الإسلامية ولكن أيضاً علي المباني المطلة عليها<sup>(٣)</sup>.

ومن الأحكام التي حث عليها دين الإسلام، واهتم بها فقهاء المسلمين حق المرور، حيث أجمعوا جميعاً علي وجوب عدم تضيق الطريق وعرقلة الحركة فيه أو إلحاق الضرر بالناس<sup>(٤)</sup>.

فروي عن أن الرسول (ﷺ) قال: "من اقتطع من طريق المسلمين أو أفنيتهم أو من أرض ليست له شبرا طوقه الله عز وجل يوم القيامة من سبع أرضين"<sup>(٥)</sup>، وفي رواية أخرى: "من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يحمله من سبع أرضين"<sup>(٦)</sup>.

وتشهد هذه الرواية بأن هذا الحديث وغيره من أحاديث الرسول الكريم عن الطريق وحقه كانت تهذبا لسلوك المسلمين وتحذيراً لهم من الاعتداء علي حق الطريق سواء كان ذلك بالبناء أو البروز بالرواشين<sup>(٧)</sup> أو غير ذلك...

وتكشف المنازل التقليدية بمدينة جدة مدي الالتزام بهذا التوجيه، حيث لجأ معماري جدة إلي استخدام الروافع المعلقة لحمل رواشين ومشربيات الطوابق العليا، كما حرص علي أن تكون فتحات الطوابق الأرضية غير بارزة حتى لا تتسبب في تضيق

(١) مسلم : أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، مختصر صحيح مسلم، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٠٥هـ، ص ٣٧٤.

(٢) عن أحكام الطرق في الفقه الإسلامي انظر... التقفي : المرجي، الحيطان (أحكام الطرق والسطوح والأبواب ومسيل المياه والحيطان)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ببي، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م.

(٣) ابن الرامي : الإعلان، ص ٨٣.

(٤) الهنلول : المدينة العربية، ص ٧٦.

(٥) ابن الرامي : الإعلان، ص ٨٤.

(٦) ابن حجر : أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق عبد العزيز عبد الله بن باز، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٠هـ، الجزء الخامس، ص ٢٠٤.

(٧) عن حكم البروز في حرم الطريق (الرواشين) انظر... الشافعي : أبي حامد المقدسي، الفوائد النفيسة الباهرة في بيان حكم شوارع القاهرة في مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة، تحقيق د. أمال العمري، هيئة الآثار المصرية، ١٩٨٨م، ص ٢٢، ٢٦، ٤٢.

الطريق، وإن حدث وغطيت بالرواشين البارزة فلا بد أن يكون ذلك في الشوارع النافذة التي تتميز بالاتساع، وذلك كرد فعل طبيعي للأحكام الفقهية التي تحفظ للطريق حقه وترفض إمكانية التعدي عليه أو تضيقه أو إعاقة المرور فيه.

ومما سبق يتبين لنا مدي التأثير المباشر علي التوجيه العمراني وفقا لمبادئ وشرائع الدين الإسلامي، والذي طبق تماما علي عمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة، إذ أن المعماري المحلي قد ألزم نفسه عند تصميمه للمباني بإتباع المنهج الإسلامي الذي اهتم بالمجتمع والفرد علي حد سواء، وظهر ذلك من خلال اهتمام الإسلام بالأسرة باعتبارها لبنة المجتمع فحث علي إمتاعها بتوفير مسكن يتلاءم مع متطلباتها من حيث الخصوصية والاتساع والنظافة وغير ذلك.

مما جعل المعماري يفكر بجدية عن حلول معمارية تساعد علي تذليل العقبات والمشكلات المعمارية التي من شأنها تحقيق حرية وراحة الأسرة، مع الحفاظ علي حق الجار وحق الطريق والاتجاه إلي عدم الإسراف والمبالغة في تصميم المنزل وزخرفته، وغير ذلك من التشريعات والأسس الإسلامية التي التزم بها المعماري، فجاءت منازل المنطقة تبعا لذلك تتميز بالبساطة وعدم التكلف أو المبالغة في الزخرفة.

## خامسا : عبقرية المعماري

ترك الإسلام لأتباعه معطيات حياتية متنوعة ليتولوا مسئوليتها والتحكم فيها، وتديرها في كل عصر بحسبه، ومن هذه الجوانب ما يتعلق بمواد البناء، وطرق الإنشاء، ودرجة المواصفات، ونوعية الخدمات، إلي غير ذلك.

وينطبق علي هذه المعطيات قول رسول الله (ﷺ): "أنتم أعلم بأمر دنياكم"<sup>(١)</sup>. فالإسلام لم يلزما باستخدام مواد معينة للبناء كالطين أو الحجر أو الخشب، وكذلك لم يلزما بطريقة محددة للتنفيذ كالبدء بعناصر معينة والانهاء بأخرى، فهي جميعها متروكة للمصمم، ولكن شريطة ألا تخالف مقاصد الشريعة.

لذلك كان لزاما علي المعماري المسلم أن يحافظ في تصميمه دائما علي الثوابت، المتمثلة في العوامل البيئية والاجتماعية والدينية، وأن يختار من المتغيرات — ويقصد بها مواد البناء وطرق التنفيذ وتقنية الإنشاء ودرجة المواصفات — ما يلائم هذه الثوابت. وهذا ما يندرج تحت مسمي عبقرية المعماري ومدي قدرته علي ابتكار معالجات معمارية للتعامل مع العوامل والمؤثرات المختلفة.

وفي الحقيقة لقد تفاوتت تخطيطات المنشآت المدنية في العصر العثماني في جدة بسبب العبقرية المتفاوتة للمعماريين الذين صاغوا هذه الأعمال.

وعلي أي حال فإنه برغم صعوبة العوامل البيئية من موقع ومواد بناء، والعوامل المناخية المؤثرة في التخطيط، فضلا عن القيود الشرعية ومحاذيرها ورغبة المنشئ ومتطلباته، فإن هذه المنشآت المدنية وكلها في الواقع تظهر عبقرية فذة تدل بما لا يدع مجالاً للشك علي مدي تفهم معماري جدة في الفترة العثمانية للبيئة التي يعيش فيها، واستيعابه للوظيفة التي تقوم بها منشأته، هذا إلي جانب سلامة التنفيذ وجمال الشكل وتوفير الراحة لمستخدميه.

فبرغم بساطة تكوين وتخطيط هذه المباني فإن البنائين الذين بنوها كانت لديهم أفكار هندسية فطرية.

فالمنازل السكنية المرتفعة ورواشينها الخشبية الجميلة لم تكن سوى تلبية مباشرة لمتطلبات الحياة الاجتماعية والأحوال البيئية والمناخية السائدة ومواد البناء المستخدمة. فقد قام معماري جدة بالتوسع الرأسي وتشديد المنازل المرتفعة للتغلب علي صغر مساحة الأراضي الحضرية المتاحة للبناء داخل المدينة، بسبب تحديد السور لمدينة

(١) حريري : أسس تصميم المسكن، ص ٢٦.

جدة وقت الإنشاء<sup>(١)</sup>، والأهم من ذلك هو أن بناء مثل هذه المنازل المرتفعة يساعد علي إيواء العائلة التقليدية الكبيرة والمتشعبة التي كانت من خصائص الحياة الاجتماعية في جدة القديمة<sup>(٢)</sup>.

وقد استطاع المعماري المحلي الوصول بمبانيه إلي مثل هذه الارتفاعات الكبيرة علي الرغم من عدم احتوائها علي أعمدة لحمل الأتقال الرأسية عن طريق استخدامه لعدة معالجات معمارية جعلت الحوائط الخارجية والداخلية تقوم مقام الأعمدة الإنشائية.

حيث تلاعب المعماري بسمك الجدران فجاءت حوائط الطوابق السفلية سميكة، يتراوح سمكها ما بين ستين وتسعين سنتيمتراً، ويقل هذا السمك بالارتفاع، ليعمل علي تقليل حمل الأدوار العليا الواقع علي الطوابق السفلية.

وعمل المعماري أيضاً علي تخفيف هذا الحمل عن طريق الإكثار من الفتحات (الأبواب، والنوافذ) والدخلات في جدران الطوابق العليا واستغنائها عن بعضها.

كما استخدم الأخشاب في تصميم أسقف العنابر المشيدة بالحجر لخفة وزنها، ورغبة منه للتخفيف عن الجدران الحاملة لها.

كذلك قام المعماري بتدعيم الحوائط بسلسلة أفقية من العوارض الخشبية، كانت توضع بعد كل ستة مداميك رأسية، وذلك لتحافظ علي عرض الحائط وتجانسه، ولأن تخريم البيت بهذه الدعامات الخشبية يعطيه قوة ويساعد في توزيع وتخفيف الأحمال علي المبني، ويعطي فرصة للارتفاع به إلي ارتفاعات متفاوتة، وبدونها ما كان للمبني أن يصمد في مقاومة اجهادات الهبوط "الترييح" المتفاوت في قاعدة البناء.

وقد ظهرت براعة المعماري أيضاً في معالجة مواد البناء المعرضة للتلف السريع (كالحجارة والخشب) بمهارة فائقة، جعلت كثيراً من المنازل تقاوم أقسى الأحوال الجوية والمناخية وتبقي لأكثر من قرنين من الزمان.

فنجده علي سبيل المثال قد حاول حماية مادة البناء الأساسية المتمثلة في الحجارة الجيرية والتي كانت معرضة للتآكل من جراء درجة الرطوبة العالية وسقوط الأمطار عليها، من خلال طلاؤها<sup>(٣)</sup> من الداخل والخارج ببياض خاص مصنوع من مادة النورة.

كما اتضحت مهارة معماري جدة في معالجة مشكلة المناخ الحار الرطب بتشبيده للمنازل المرتفعة نسبياً ذات الفتحات المركزية، فخلق بذلك تياراً هوائياً مستمراً من أسفل المنزل إلي أعلاه خفف من شدة الحرارة داخل المنزل، إلي جانب أنه قد استطاع أن

(١) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ٩٨.

(٢) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٥.

(٣) بخاري : المرجع نفسه، ص ٤٧.

يستغل الهواء البارد القادم من الجهة الشمالية الغربية ومن البحر، هذا بالإضافة إلى استخدامه للرواشد ذات الأحجام الكبيرة والستائر الخشبية المشبكة والمعشقة "المشربيات" بمسطحات كبيرة في واجهات المنازل لتساعد في تحريك الهواء وانتشاره في كل أرجاء المبنى، ولكي تكسر حدة الضوء للنهار الساطع، وكذلك لتحفظ حرمة أهل المنزل من أنظار الغرباء (لوحة ٩٠).

ولم تقتصر مهارة المعماري ونبوغه عند هذا الحد، بل اتضحت أيضاً في التصميم الداخلي للمنزل.

فنجد أن المعماري قد نجح في تصميم وتوزيع الوحدات المعمارية المختلفة وفق العادات والتقاليد الاجتماعية، والأسس والتشريعات الإسلامية والعوامل المناخية. حيث إنه قد تمكن من تحقيق الفصل الوظيفي في استخدام الفراغات الداخلية بحيث تخصص أجزاء منها للرجال الضيوف وأخرى لأفراد الأسرة، كما قام بالتنسيق في فتحات الأبواب الخارجية للوحدات السكنية بحيث لا تكون متقابلة، لضمان عدم الإضرار بعنصر الخصوصية البصرية للوحدة السكنية<sup>(١)</sup>.

كذلك استطاع التغلب على مشكلة غياب الفناء الداخلي الذي كان يعمل منظماً للحرارة والتهوية والإضاءة في المنازل التقليدية، من خلال توجيه المنازل إلى الخارج وجعلها تفتح عليه بنوافذ واسعة تشمل كامل واجهة الطابق الواحد<sup>(٢)</sup>، إلى جانب استخدامه لبئر السلم كمنفذ تهوية عمودي متصلاً يمتد من الطابق الأرضي حتى سطح المنزل، وإنشائه للخارجات لتتقدم بعض الوحدات المعمارية، وبناؤه لمناور ذات مساحات صغيرة لتفتح عليها الحجرات الداخلية التي لا تشرف على واجهات خارجية، هذا بالإضافة إلى إعداد سطح المنزل إعداداً جيداً يسمح باستخدامه كمكان لتجمع العائلة وقضاء الأمسيات اللطيفة، ويجعل منه بديلاً للفناء.

وقد ظهرت براعة ونبوغ المعماري المحلي في مدينة جدة بحق من خلال تعامله مع أسطح المنازل التي كانت لها شأن عظيم في حياة سكان جدة، على اعتبار أنها كانت تعد بديلاً للفناء، فقد كانت بمثابة أماكن جيدة لتجمع العائلة في الأمسيات اللطيفة، ومحل نومهم، وأيضاً كانت مكاناً للعب أطفالهم.

ولذلك قام معماري وبناعو المنازل التقليدية بابتكار نوع من الأسطح التي تجلب الهواء البحري البارد في ليالي الصيف، بينما تكفل الخصوصية وتحجب أعين الغرباء.

(١) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ٢١.

(٢) الصالح : المرجع نفسه، ص ٣٢.

حيث كان يحاط سطح المنزل بسواتر<sup>(١)</sup> مرتفعة يتخللها سلسلة من الفتحات التي بها ستائر خشبية مشبكة مثل التي في الرواشين، فتسمح بذلك بمرور الهواء الرطب وبالرؤية الأفقية (لوحتا ١١٤، ٣٠١).

ولكن قمة البراعة تجلت في فكرة استخدام أسطح المنازل لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها بعد ذلك في الشرب والاختسال.

فنظرا لشحة المياه الصالحة للشرب في جدة حينئذ، فقد كان سطح المنزل يبنى بميل طفيف يؤدي إلى فتحة صغيرة في جانب من جوانب السطح، وبذلك كانت مياه الأمطار تتساب فوق السطح إلى ذلك الثقب الذي كان يربط به ميزاب أو مجري مائي مصنوع من قماش القلع أو قماش الشراع علي طول خارج المنزل ويؤدي إلى خزان تحت الأرض "صهريج" صنع خصيصا لحفظ مياه الأمطار<sup>(٢)</sup> (شكل ١١٢).

كما ظهرت مهارته في بنائه لأماكن الاختسال أو الطهارة في مواقع خاصة ومتشابهة في كل طابق بحيث تقع جميعها فوق بعضها تماما من طابق لآخر في المنزل الواحد، وذلك لتسهيل عملية الصرف<sup>(٣)</sup> (شكلا ٦٠، ٧٤).

كذلك برع المعماري في اختيار مكان الحمام البخاري — الذي اقتصر وجوده علي بعض المنازل الكبيرة، حيث جعله يقع غالبا في الدور العلوي حتى يستغل حرارة الشمس عن طريق الغطاء في تسخين الجو داخل الحمام<sup>(٤)</sup> (لوحة ١٧٤).

تظهر كل هذه المعالجات وغيرها من الابتكارات التي ستتضح من خلال الدراسة الوصفية لبعض نماذج المنازل التقليدية في جدة القديمة — والتي سنعرضها بعد قليل —، براعة المعماري المحلي ومهارته ونبوغه في التصميم المعماري.

فمن ذلك يتضح لنا مدى نجاح المعماري الجداوي في التعامل مع عناصر المناخ، فعرف مثلا كيف يتقي أشعة الشمس الحارة، وكيف يستفيد من الرياح المحببة ويتقي غير المحببة، كما علم كيف يستفيد من طبوغرافية الموقع، والعناصر البيئية الموجودة به، إلى غير ذلك من عناصر هامة مثل الأمطار والرطوبة النسبية...

ليس هذا فحسب ولكنه قد أيقن أن الملائمة البيئية لا تكفي وحدها للحصول علي تصميم ناجح، وأن عليه أيضا الوصول إلى الملائمة الدينية والاجتماعية والاقتصادية.

(١) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٨.

(٢) بخاري : المرجع نفسه، ص ٤٨.

(٣) بخاري : المرجع نفسه، ص ٤٨.


(٤) مجلة البناء : ملف مدينة جدة، ص ٢٧.

وبهذا نستطيع القول إن معماري وبنائي جدة قد تركوا آثاراً معمارية تعبر في داخلها وعلي واجهاتها عن حلول عبقرية لمشاكل هندسية معقدة في التوازن وجمال النسب وتناسق وتوزيع الفتحات.

وتعكس لنا كيف كان تصميم المنزل من الداخل يراعي العادات والتقاليد الاجتماعية الأصيلة، والأسس والتشريعات الإسلامية، وكيف كانت أساليب بنائهم واختيارهم لمواد البناء من البيئة المحيطة تتوافق مع المناخ والحرارة والشمس.


ونخرج من كل ما سبق بحقيقة واحدة تتلخص في تمتع مدينة جدة - وبالتحديد المنطقة المركزية التاريخية- باحتوائها على مجموعة من المباني السكنية ذات طابع عربي وإسلامي فريد، تميزت بحلول مثالية لمعالجة تأثير مناخ المدينة وتوفير الخصوصية والواقعية والبساطة في التخطيط، وتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات أهلها الاجتماعية والاقتصادية والدينية، كما أنها قد تميزت أيضاً بعكس ملامح التراث الحضاري والتاريخي والثقافي للسكان.

كما أعطت صورة تلقائية للحياة الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، وظهر في نماذجها التمسك بالقيم المعنوية والروحية للأسرة المسلمة.





الفصل الثاني  
في بيان ما في



الكتاب الثاني  
حاجات الناس حاديات

**أنماط عمارة الدور العثمانية الباقية  
في مدينة جدة في ضوء  
الدراسة التسجيلية**

## الفصل الثاني

### أنماط عمارة الدور العثمانية الباقية في مدينة جدة في ضوء الدراسة التسجيلية

لقد قمت بزيارة ميدانية لمدينة جدة القديمة للوقوف علي عمارة المنزل في العصر العثماني وتحديد ما تمايز به تلك العماائر عن غيرها من العماائر السكنية بالمدينة، وكذلك لدراسة كافة العوامل المؤثرة علي العمارة السكنية بمدينة جدة في العصر العثماني، وأيضا لمقارنة تلك العماائر بمثيلاتها في الفترات السابقة للتعرف علي خصائص الطراز المحلي للعمارة السكنية لمدينة جدة من جانب، وكذلك لتحديد معالم خصائص عمارة الدور السكنية العثمانية من جانب آخر.

وبحق فلقد استفدت كثيرا من تلك الزيارة الميدانية التي قمت بها إلي مدينة جدة، نظرا لما توفره الدراسة الميدانية من بلورة كافة العوامل المؤثرة علي عمارة المدينة. وعلي الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتني للوصول إلي هذه المنازل، فضلا عن الصعوبات الكبيرة التي حالت دون الدخول إلي بعض تلك المنازل حتى يتسنى لي رفعها وتصويرها، وكذلك الصعوبات المتعلقة بقلة الوثائق والمصادر والمراجع، وأيضا الزحف العمراني الذي أضاع كثيرا من تلك العماائر، فإنه في ضوء ما تبقي من منازل ودور سكنية قد أمكنتني دراستها دراسة معمارية ميدانية تطلبت تسجيل هذه المنازل، ورفع بعضها منها، والتسجيل الفوتوغرافي لكافة مكوناتها من وحدات وعناصر معمارية.

ومن الجدير بالذكر أن ما تبقي من عماائر الدور العثمانية في مدينة جدة القديمة وفقا لأخر مسح أعده الاستشاريان روبرت ماثيو وجونسون مارشال عام ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م<sup>(١)</sup>، قد وصل إلي (٥٣٥) منزلا، ويشمل هذا العدد جميع منازل مدينة جدة القديمة الباقية منها أو التي تداعت وقت إعداد هذا المسح، وكان عدد المنازل الباقية بالفعل في ذلك الوقت (٥١٣) منزلا، تتفاوت حالتها ما بين منازل في حالة جيدة، وأخرى في حالة متوسطة، وثالثة في حالة سيئة، ورابعة في حالة مهملة.

(١) ماثيو: روبرت، وجونسون مارشال، "دراسة المنطقة التاريخية بجدة" المرحلة الثانية: مراقبة حركة العمران ودليل التصميم المدني، صادر عن بلدية جدة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، المملكة العربية السعودية، عام ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.

وقد لوحظ أن الغالبية العظمى من هذه المنازل كانت إما في حالة متوسطة أو في حالة سيئة<sup>(١)</sup>، ونظرا لعوامل التوسع العمراني الذي شهدته مدينة جدة في العشرين سنة الماضية فقد تغير هذا الرقم الآن، حيث تقلص عدد المنازل المتبقية من الفترة العثمانية إلي أقل من النصف بكثير، ومهما كثر عدد هذه المنازل أو قل فالأمر بالنسبة لي لا يعتمد علي الكم بقدر ما يعتمد علي حصر الطرز أو الأنماط المختلفة لتلك المنازل من خلال عمل تصنيف فني لما تبقى منها في مدينة جدة القديمة، والمؤكد نسبتها إلي العصر العثماني.

وعليه فسوف أقوم بدراسة تسجيلية لمجموعة من النماذج المختارة وعمل تصور معماري لبعضها، خاصة أن الزيارة الميدانية التي قمت بها إلي منطقة الدراسة قد ساعدتني كثيرا في فحص مكونات المنازل والوقوف علي كافة التفاصيل المعمارية بها، والتعرف علي ما بها من وحدات معمارية رئيسية وثانوية، وما تضمنه من عناصر معمارية، كما أفادتني في وضع تصنيف فني حدد أنماط ما تبقى من عمارة المنزل في العصر العثماني في مدينة جدة.

وقد اعتمدت في تصنيفي هذا علي عامل الموقع وأثره في تحديد عدد الواجهات الخاصة بكل نمط، حيث إن التصنيف وفق هذا العامل يعطي كثيرا من المتغيرات الجوهرية التي تميز كل نمط عن الآخر.

فلا شك أن عامل الموقع كان له دور فعال ومحوري في تخطيط العمارات المدنية علي وجه الخصوص.

حيث اختلفت مواقع المنازل من حي إلي حي، ومن حارة إلي حارة، كما اختلفت مواقعها أيضا في الحارة الواحدة، فمن موقع يتميز بوجوده داخل كتل عمراني إلي موقع أقل عمراناً، أو شارع رئيسي أو شارع فرعي أو حارة صغيرة، أو موقع بواجهة واحدة أو بوجهتين أو بثلاث واجهات أو بأربع واجهات.

كل هذه الاختلافات في الموقع جعلت المنازل التي تقع في حارات صغيرة تختلف في تخطيطها وتوزيع وحداتها المعمارية وعدد واجهاتها ومداخلها عن تلك التي تقع علي شوارع رئيسية أو فرعية أو حي تجاري.

فهذه المواقع المختلفة جعلت لكل منزل ظروفه الخاصة التي أملت علي المعمارى معطيات، التزم بها في تخطيطه للمنزل في ظل الطراز السائد ورغبة المنشئ وقدراته والمساحة المتاحة وغيرها من العوامل الأخرى المؤثرة علي التخطيط، وبالتالي أصبح

(١) فوقاً للمسح الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال كان هناك (٤٨) منزلاً فقط هم الذين في حالة جيدة، بينما كان يوجد (٢٨٢) منزلاً في حالة متوسطة، أما المنازل الباقية والبالغ عددها (٢٠٥) منزلاً، فكان منها (١٨٨) منزلاً في حالة سيئة، و(١٧) منزلاً في حالة متهدمة ومهملة.

لكل منزل مميزاته الخاصة التي تجعله ينفرد بها عن غيره من المنازل في ضوء معطيات الموقع.

فهناك منازل ذات مواقع مختلفة ومميزة لعب فيها موقعها دوراً واضحاً في تخطيطها وفي تحديد عدد ما تشرف به علي الخارج من واجهات ( بعضها رئيسي والآخر فرعي) طبقاً لاختلاف مواقعها من الخريطة المساحية للمدينة، مما أدى إلي تعدد أنماط المنازل.

ف نجد منازل أتاح لها موقعها الإشراف علي الخارج بواجهة واحدة فقط نظراً لوجود جار من الجهات الثلاث الأخرى، مما ألزم المعماري باستغلال الواجهة الرئيسية والوحيدة للمنزل بوصفها المنفذ الوحيد له علي الطريق السالك، فركز المعماري علي جعل الوحدات المعمارية الرئيسية المكونة لعمارة المنزل بالإضافة إلي المدخل يفتحوا في هذه الواجهة.

كما ساعد الموقع الذي يشغل ناصية تشرف علي طريقتين رئيسيتين أو حارتين علي إتاحة الفرصة لبعض المنازل للإشراف علي الخارج بواجهتين، مما ساعد المعماري في توزيع وحداته المعمارية الرئيسية المكونة لعمارة المنزل عليهما - حسب أهمية كل وحدة والوظيفة التي تقوم بها - بشكل أفضل، كما أتاح هذا الموقع للمعماري أيضاً فرصة تزويد المنزل بمدخلين أو أكثر في الواجهتين، وأيضاً لزيادة عدد الفتحات المخصصة للإضاءة والتهوية المباشرة سواء كانت شبابيك أو مشربيات أو رواشين.

ليس هذا فقط ولكن هناك نمطاً آخر من المنازل أتاح لها موقعها الإشراف علي الخارج بثلاث واجهات، ونمط آخر لمنازل ساعدتها مواقعها في الإشراف علي الخارج بأربع واجهات، وليس من شك في أن تعدد واجهات المبنى يعطي للمعماري حرية أكبر في توزيع وحدات منشأته وعناصرها دون تقيد بواجهة واحدة أو اثنتين خاصة مع عدم وجود فناء يتوسط التخطيط الداخلي للمنازل.

وجدير بالملاحظة مراعاة المعماري للناحية الجمالية والمعمارية في تنويع هذه الواجهات إما بصف من الشرفات - وذلك في حالة استخدام الأسطح كعنصر إنشائي واقٍ - أو بسواتر خشبية تنتهي في أعلاها بشكل الشرفات وذلك عند استخدام الأسطح في وظائف انتفاعية أخرى بالإضافة إلي الوظيفة السابقة، كأن تستخدم للاستراحة أو النوم في ليالي الصيف " مثلاً " .

ومن خلال شكل ما يتسوج أعلي الواجهات يمكننا تحديد وظيفة أسطح منازل مدينة جدة - والتي استخدمت كبديل عن الأفنية التي خلت منها منازل جدة جميعها - فوجود صف من الشرفات يعني اعتبار السطح عنصراً إنشائياً واقياً، ووجود السواتر الخشبية يعني ذلك بالإضافة إلي تحقيقه وظائف انتفاعية أخرى.

كما كان لعامل الموقع أيضا أثره الواضح علي مداخل العمائر المدنية بمدينة جدة، حيث فرض موقع كل منزل طريقة وضع المدخل وشكله بما يسمح بأداء وظيفي يحقق الانسيابية المطلوبة في حركتي الدخول والخروج من المنزل بشكل يتواءم مع المحاذير الشرعية التي تحت علي تحقيق مبدأ الخصوصية، وعدم التعدي علي حق الطريق ( بيزروز المداخل أو ما شابه ذلك )، وكذلك مراعاة حقوق الجار، وما إلي ذلك.

وبنظرة سريعة للخرائط المساحية لهذه العمائر يتضح لنا كيف كان لعامل الموقع الأثر الواضح علي مداخلها من حيث موضعها وعددها.

فيوجد منازل أتاح لها موقعها أن تحتوي علي مدخل واحد فقط، وهي غالباً ما تكون المنازل التي تشرف علي الخارج بواجهة واحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك منازل تشرف علي الخارج بوجهتين، ولكنها لا تحتوي أيضا إلا علي مدخل واحد فقط، بينما توجد منازل أخرى أتاح لها موقعها أن يكون لها مدخلان — وفي هذه الحالة يكون المدخل الواقع بالواجهة الرئيسية هو المدخل الرئيسي، والذي عادة ما يكون خاصاً بالرجال، أما المدخل الثاني بالواجهة الفرعية فهو المدخل الثانوي؛ ويخص النساء حفاظاً علي تحقيق مبدأ الخصوصية التي تحت عليها الشريعة الإسلامية — أو أكثر وهي تلك المنازل التي تشرف علي الخارج بأكثر من واجهة، قد تكون واجهتين، أو ثلاث، أو أربع واجهات.

هذا وقد كان لموقع بعض المنازل في مناطق ( شوارع، حارات ) تصطبغ بالصبغة التجارية أثره في تشكيل واجهاتها من جهة، واستغلال الدور الأرضي منها كحوانيت أو حواصل لخدمة الأغراض التجارية من جهة أخرى.

فنلاحظ أن مثل هذه المنازل التي اشتملت في دورها الأرضي علي حوانيت، قد جعل المعماري حوانيتها تفتح في الواجهة الرئيسية منها — علي اعتبار أنها تطل علي شارع رئيسي — مما قد يؤثر علي مداخل المنزل من حيث موضعها وأعدادها.

فإذا كان المنزل يشرف علي الخارج بوجهتين " مثلاً " ففي هذه الحالة ستفتح المداخل في الواجهة الثانوية ( الجانبية ) للمنزل نظراً لاستغلال الواجهة الرئيسية له في فتح الحوانيت، كما قد يؤثر ذلك علي عددها فيكتفي المعماري بمدخل واحد فقط يخدم جميع أهل المنزل.

كذلك كان للموقع دور بارز في شكل وحجم وموضع فتحات النوافذ التي تفتح علي الواجهات الخارجية، لذلك وظفها المعماري بما يجعلها تتلائم مع الواجهة التي تفتح بها — سواء كانت واجهة رئيسية أو ثانوية — من جهة، وحركة الشمس من جهة ثانية، والطريق من جهة ثالثة، ومع المنشآت المجاورة لها من جهة رابعة.

فلاحظ أنه إذا كان موقع المنزل قد أتاح له واجهة معرضة لأشعة الشمس طوال ساعات النهار فإن ذلك يؤثر علي شكل وحجم واتساع نوافذ هذه الواجهة التي لا بد أن يتم حمايتها من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير أكبر قدر من الظلال عليها وتقليل كمية الحرارة النافذة من خلالها إلي الفراغ الداخلي للمنزل، وكل ذلك من أجل تطييف درجة الحرارة داخل المنزل بشكل يتلائم مع الطبيعة البشرية وقدرتها.

ويتم ذلك عن طريق حركة البروز والردود الواقعة علي امتداد الواجهة التي تكسب فتحات النوافذ ميزة هامة ممثلة في وقوعها في خط الظل مباشرة نتاج كسر أشعة الشمس بواسطة تلك البروزات التي قد تكون بروزات في البناء نفسه، أو منفذة في الخشب علي شكل الرواشين والمشربيات التي تحقق الخصوصية لمستعملي الفراغات الداخلية إلي جانب كونها من أهم الوسائل المستخدمة لحماية النوافذ من أشعة الشمس المباشرة، ومحاولة إيجاد نوع من التوازن بين كمية الإضاءة والتهوية الداخلية للمنزل ومساحة الفراغ الداخلي، فهي تساعد علي تقليل نفاذ أشعة الشمس إلي الداخل، كما يساعد بروزها عن مستوي الحائط الخارجي علي تعرضها لتيارات الهواء المختلفة، مما يخفف من حدة أشعة الشمس الواقعة علي هذه الواجهات المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، عكس موقع الواجهات التي تقع في مواجهة تيارات الهواء الباردة، فنجد أن فتحات نوافذها تتميز بصغر حجمها وإغلاقها بضلف خشبية قابلة للفتح والغلق.

وجدير بالملاحظة أن فتحات النوافذ التي تفتح في واجهات تشرف علي حارة رئيسية تختلف عن تلك التي تفتح في واجهات تشرف علي حارة فرعية؛ وذلك لأن المعماري حاول بقدر الإمكان أن يوزع الوحدات المعمارية الرئيسية المكونة لعماره المنزل بمدينة جدة - كحجرات المجالس مثلا - بحيث تفتح علي الواجهات الرئيسية، لكي تطل علي الحارات الرئيسية.

لذلك نجد أن أغلب فتحات نوافذ هذه الواجهات الرئيسية يغلق عليها رواشين، وذلك بقصد استخدامها كجلسات، عكس فتحات نوافذ الواجهات الأخرى الثانوية والتي يغلق عليها شبابيك مختلفة الأبعاد، بعضها يحيط بها مشربيات.

كما لعب الموقع أيضا دوره الهام في التخطيط الداخلي للمنزل الجدوي، فيلاحظ أن المعماري وزع وحداته المعمارية الرئيسية - كالمجالس والمقاعد وحجرات المعيشة والمبيت والمرافق - حسب أهميتها والوظيفة التي تقوم بها وفقا لموقع المنزل وما يشرف به علي الخارج من واجهات.

فجعل المجالس والمقاعد تفتح علي الواجهات الرئيسية لتطل من خلالها علي الحارات الرئيسية؛ وذلك لأهميتها علي اعتبار أنها حجرات استقبال، في حين جعل حجرات



المعيشة والمبيت تفتح علي الواجهات الثانوية نظرا لما تتطلبه من خصوصية، وجعل المرافق تشغل نهاية المنزل من الخلف لتفتح بالواجهات الخلفية للمنازل أو تفتح علي منور يشغل جزءاً من مساحة المنزل.

ونخلص من كل ما سبق بنتيجة هامة تؤكد علي أهمية الدور الذي لعبه الموقع كعامل مؤثر علي واجهات ومداخل وفتحات، بل والتخطيط الداخلي لمنازل مدينة جدة بشكل يعطي كثيراً من المتغيرات الجوهرية، التي تساعدنا في تحديد الأنماط المختلفة لمنازل مدينة جدة في العصر العثماني.

لذلك اعتمدت في تصنيفي علي عامل الموقع وأثره في تحديد عدد الواجهات الخاصة بكل نمط، حيث تعذر علي أن أضع تصنيفاً مغايراً لذلك، كأن يرتبط بالمساحة الكلية، أو بالتخطيط الداخلي، أو بتعدد الطوابق، وذلك للتشابه الكبير بين مكونات تلك المنازل مهما اختلفت مساحتها أو تعددت طوابقها، وأصبح أي تصنيف بعيداً عن الموقع لا يعطي متغيرات جوهرية تساعد في تحديد أنماط منازل مدينة جدة في العصر العثماني.

## التصنيف الفني لأنماط منازل مدينة جدة في العصر العثماني

لقد حصرت ما تبقى من مخططات منازل مدينة جدة في العصر العثماني في أربعة أنماط رئيسية صنفتها علي أساس الموقع وأثره علي عدد الواجهات التي يشرف بها كل منزل علي الخارج.

في حين أنني لم أغفل المسقط الأفقي لعمارة هذه النماذج، والذي يتمحور من حوله قلب التخطيط، مع تأكدي علي أن كافة المنازل المتبقية في مدينة جدة القديمة تتكون من مسقط أفقي عبارة عن منور ومسقط سلم تلتفت من حوله مجموعة الحجرات الرئيسية ومن خلفها وحدات المرافق وملاحق الخدمة.

والاختلاف الوحيد بين المنازل يأتي في مساحة المنزل، حيث تزيد عدد الحجرات المختلفة حول السلم دون أن يكون هناك اختلاف محوري في التخطيط. أما عن أنماط عمارة منازل مدينة جدة الباقية من العصر العثماني فهي علي النحو التالي:

(١) النمط الأول : تخطيط المنزل ذو الواجهة الواحدة

(٢) النمط الثاني : تخطيط المنزل ذو الواجهتين

(٣) النمط الثالث : تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات

(٤) النمط الرابع : تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات

ويعد هذا التصنيف الفني لمنازل مدينة جدة الباقية من العصر العثماني هو التصنيف الذي يمثل أثر الموقع علي التخطيط من حيث عدد الواجهات، وسوف أقوم بوصف وتحليل تلك الأنماط المعمارية موضحة أهمية كل نمط، وما يميزه عن الآخر، من خلال دراسة وصفية معمارية لعدد من النماذج المختارة التي تمثل أنماط منازل مدينة جدة الباقية المختلفة، قد تزداد أو تقل هذه النماذج تبعاً لأهمية واختلاف كل نمط.

كذلك سوف أوضح من خلال تلك الأنماط الأربعة المكونات الرئيسية لكل نمط، والعناصر المعمارية المكونة له، من خلال دراسة مقارنة بين تلك الأنماط لرصد أوجه الاختلاف والتشابه فيما بينهما.

وفي الواقع أن هذه الأنماط تعبر بشكل رئيسي عن النماذج التخطيطية لعمارة منازل مدينة جدة في العصر العثماني، وهذا ما سبق وأن أوضحته في مقدمة هذا الجزء، حيث

اعتمدت في تصنيفي الفني لمخططات منازل مدينة جدة العثمانية الباقية علي الدراسة الميدانية التي مكنتني من عمل مسح شامل لكافة المنازل الباقية.

وبناءً عليه قمت بعمل تصنيفي الفني الذي استندت فيه علي عنصر الموقع بصفته محوراً مؤثراً في التخطيط بشكل مباشر، وهذا المحور كان له دور كبير في توجيه دراستي الميدانية في أن تأخذ الشكل والمنهج التحليلي القائم علي استخلاص نماذج تخطيطية لعمارة منازل مدينة جدة العثمانية، دون أن أتوجه إلي عملية حصر ووصف لكافة الدور القائمة التي كانت سوف تحتاج إلي عشرين مجلد لحصرها من حيث الشكل والوصف الرأسي لكل منزل علي حده دون أن أستطيع أن أضع ضوابط حاكمة لعملية الحصر والدراسة التسجيلية.

ولهذا فإن الأنماط الأربعة التي قمت بتصنيفها تعد جديدة لم يسبقني إليها أحد، إذ اقتصرنا كافة الدراسات السابقة علي إظهار الملامح والعناصر المكونة لعمارة منازل جدة العثمانية، دون أن نقوم بعملية تصنيف فني لأصول التخطيط.

ومن الجدير بالذكر أن الإطار الجغرافي والتاريخي والزمني قد ساعدني كثيراً في تحديد ملامح الوحدات والعناصر المكونة لعمارة منازل جدة العثمانية، إذ أكدت تلك العوامل علي وحدة التشابه الكبير التي ربطت بين منازل جدة العثمانية، ولم يبق إلا عنصر الموقع هو الفارق الأساسي في ما اختلف منها في التخطيط.

ولذلك فإن الأنماط الأربعة هي حصر شامل لكافة منازل جدة العثمانية، ويستطيع أي باحث أن يتوصل لمخططات عمارة المنزل العثماني في مدينة جدة القديمة استناداً علي الأنماط التي قمت بتصنيفها، وهذا ما سوف أوضحه بمشيئة الله في الآتي...

**أولاً : النمط الأول**

**تخطيط المنزل ذو الواجهة الواحدة**

## أولاً: النمط الأول

### تخطيط المنزل ذو الواجهة الواحدة

النمط الأول هو النمط الذي خططت فيه عمارة المنزل من واجهة واحدة، نظراً لوجود جار من الجهات الثلاث الأخرى.

ولقد أمكنني عن طريق الدراسة الطبوغرافية للموقع، وكذلك المسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية القديمة، حصر المنازل التي تتدرج تحت هذا النمط، فقد بلغ عددها حوالي مائة واثنين وعشرين منزلاً<sup>(١)</sup>، وهي كالاتي:

منزل رقم ١٣، منزل رقم ٣٩، منزل رقم ٤١، منزل رقم ٤٣، منزل رقم ٥٠، منزل رقم ٥٣، منزل رقم ٥٤، منزل رقم ٥٥، منزل رقم ٥٦، منزل رقم ٥٨، منزل رقم ٦٠، منزل رقم ٦٣، منزل رقم ٦٥، منزل رقم ٦٦، منزل رقم ٦٨، منزل رقم ٦٩، منزل رقم ٧١، منزل رقم ٧٢، منزل رقم ٧٣، منزل رقم ٨٣، منزل رقم ٩٠، منزل رقم ٩٢، منزل رقم ٩٣، منزل رقم ٩٦، منزل رقم ١٠٥، منزل رقم ١٠٦، منزل رقم ١٠٨، منزل رقم ١١٠، منزل رقم ١١٥، منزل رقم ١١٨، منزل رقم ١٣٦، منزل رقم ١٥٨، منزل رقم ١٩٥، منزل رقم ٢١٢، منزل رقم ٢٤٣، منزل رقم ٢٤٤، منزل رقم ٢٤٨، منزل رقم ٢٧٨، منزل رقم ٢٧٩، منزل رقم ٢٨٢، منزل رقم ٢٨٨، منزل رقم ٢٩٢، منزل رقم ٢٩٥، منزل رقم ٢٩٧، منزل رقم ٢٩٨، منزل رقم ٣٠٢، منزل رقم ٣٠٣، منزل رقم ٣٠٤، منزل رقم ٣٠٧، منزل رقم ٣٠٩، منزل رقم ٣١٧، منزل رقم ٣٢١، منزل رقم ٣٢٢، منزل رقم ٣٢٤، منزل رقم ٣٢٥، منزل رقم ٣٢٦، منزل رقم ٣٢٨، منزل رقم ٣٣٠، منزل رقم ٣٣٤، منزل رقم ٣٣٧، منزل رقم ٣٤٦، منزل رقم ٣٤٧، منزل رقم ٣٤٩، منزل رقم ٣٥٠، منزل رقم ٣٥٢، منزل رقم ٣٥٥، منزل رقم ٣٥٦، منزل رقم ٣٦٢، منزل رقم ٣٦٣، منزل رقم ٣٦٤، منزل رقم ٣٦٨، منزل رقم ٣٧٠، منزل رقم ٣٧١، منزل رقم ٣٧٤، منزل رقم ٣٧٥، منزل رقم ٣٧٦، منزل رقم ٣٧٩، منزل رقم ٣٨٣، منزل رقم ٣٩٤، منزل رقم ٣٩٦، منزل رقم ٣٩٩، منزل رقم ٤٠٠، منزل رقم ٤٠٢، منزل رقم ٤٠٣، منزل رقم ٤٠٤، منزل رقم ٤٠٦، منزل رقم ٤٠٩، منزل رقم ٤١٣، منزل رقم ٤١٥، منزل رقم ٤١٧، منزل رقم ٤٢٢، منزل رقم ٤٢٣، منزل رقم ٤٢٤، منزل رقم

(١) وقد كانت هذه المنازل وفقاً للمسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، تحتوي على (٧) منازل فقط في حالة جيدة، في حين تنوعت حالة باقي المنازل ما بين منازل في حالة متوسطة، وأخرى في حالة سيئة، وثلاثة في حالة مهملة.

٤٢٩، منزل رقم ٤٣٦، منزل رقم ٤٤٧، منزل رقم ٤٤٩، منزل رقم ٤٥٠، منزل رقم ٤٥١، منزل رقم ٤٥٥، منزل رقم ٤٦٠، منزل رقم ٤٦١، منزل رقم ٤٦٦، منزل رقم ٤٧٤، منزل رقم ٤٧٨، منزل رقم ٤٨٤، منزل رقم ٤٩٥، منزل رقم ٤٩٦، منزل رقم ٤٩٧، منزل رقم ٤٩٩، منزل رقم ٥٠٤، منزل رقم ٥٠٥، منزل رقم ٥٠٧، منزل رقم ٥١٥، منزل رقم ٥١٦، منزل رقم ٥١٨، منزل رقم ٥٢٢، منزل رقم ٥٢٦، منزل رقم ٥٣١، منزل ٥٣٤، منزل رقم ٥٥١، منزل رقم ٥٥٧.

( انظر الخرائط المساحية الملحقة بالدراسة )<sup>(١)</sup>.

ومن المؤسف أن المنازل التي تتدرج تحت هذا النمط قد اندثر معظمها، كما أن البقية الباقية منها إما في حالة سيئة أو مأهولة بالسكان، مما تعذر معه دخول نماذج منها لرفعها معمارياً، وتصوير الوحدات والعناصر المعمارية المكونة لها فوتوغرافياً. ولكن علي الرغم من ذلك فقد تمكنت من دراسة نموذج واحد فقد منها (وهو المتاح)، حتى يتم التعرف من خلاله علي أهم السمات التي تتسم بها منازل هذا النمط عن غيرها من منازل الأنماط الأخرى، ويتمثل هذا النموذج في:

(١). منزل رقم ٥٠٧.

---

(١) وفقاً للمسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، ص ص ٢٦ - ٨٩.

## نموذج النمط الأول

منزل رقم (٥٠٧)

### الموقع:

يقع المنزل رقم (٥٠٧) في محلة " حارة " المظلوم، بحي البلد داخل المنطقة التاريخية بمدينة جدة، ويشغل موقع المنزل مساحة تشرف علي الطريق بواجهة واحدة فقط هي الواجهة الغربية، بينما يحدها من الجهات الثلاث الأخرى ( الشمالية والجنوبية والشرقية ) جار، حيث يحدها من الجهة الشمالية عقار رقم (٥٠٦)، ويحدها من الجهة الجنوبية عقار رقم (٥٠٨)، ويحدها من الجهة الشرقية عقار رقم (٥٠٩) ( شكل ١٧ ).

وعليه فقد كان لعامل الموقع أثره في احتواء المنزل علي واجهة واحدة فقط، وهي الواجهة التي احتوت علي المدخل الرئيسي والوحيد للمنزل، والتي وزع عليها المعماري أيضا مجموعة فتحات المنزل بصورة منتظمة ومتطابقة ( شكل ١٨ ).

كذلك كان لموقع المنزل في حي يصطبغ بالصفة التجارية دوره في تخطيط الدور الأرضي للمنزل، والذي احتوي الجزء الجنوبي الغربي منه علي حانوت تجاري.

ويتضح من مستوى الطريق الحالي أن منسوب أرضية المنزل كان ولازال أعلي من مستوى أرضية الطريق.

### التخطيط المعماري:

المسقط الأفقي العام للمنزل عبارة عن مستطيل منتظم الأضلاع، يبلغ أقصى طول له من الغرب للشرق حوالي ١٢,٨٠م، وعرضه من الشمال إلي الجنوب ٩م، وتبلغ مساحة المنزل الكلية تقريبا ١١٥,٢٠ متراً مربعاً.

هذا وقد مهد الموقع لبناء المنزل من واجهة واحدة فقط، ممثلة في الواجهة الغربية، التي احتوت في طرفها الشمالي علي كتلة المدخل الرئيسية والوحيدة للمنزل ( شكل ١٨ ).

ويتكون المنزل من دور أرضي وطابقين، وزعت عليهم الوحدات المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل ( شكل ١٩ ).

وقد شيدت عمارة المنزل من مادة بناء ممثلة في الأحجار، التي تميزت بكبر أحجامها وسمكها في الدور الأرضي، بينما استخدم في بناء الطوابق العليا " الأول والثاني " الحجارة الصغيرة " الدقشوم "، ولم يلجأ المعماري من ازدياد صفوف مداмик الحجارة إلي ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداмик بقواطع " تكاليل " خشبية، تعمل كوسائد خشبية لتساعد علي توزيع الأحمال في كل طابق علي الطابق الذي يسبقه، وهي فكرة

معمارية مكنت المعماري المحلي من تعدد طوابق المنازل بأسلوب معماري يتفق وحركة الاتزان وتخفيف الأحمال وتوزيعها، كما أن تلاعب المعماري بسمك الجدران كان من ضمن الوسائل الرئيسية التي لجأ إليها عند ارتفاع مبانيه، فيلاحظ أن سمك الحوائط يقل في كل طابق العلوي عن الذي يسبقه.

ويعد استخدام الحجر في الجزء السفلي من الواجهة بأحجام كبيرة هو أسلوب معماري اعتاد عليه معماري جدة، وذلك من أجل ضمان بناء أساسات الجدران علي كتل ضخمة تتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران في حالة تعدد الطوابق ( كما في منزلنا هذا )، إذ لا يكفي المعماري بسمك الجدران فحسب بل يعضد السمك بالكتل الحجرية الضخمة التي تعمل علي دعم الجدران من أسفل ( موضع الأساسات )، أما باقي امتداد جدران الواجهات فقد استخدم المعماري النقشوم في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية، واستعاض عن ذلك ( عدم انتظام مداмик الجدران وأحجامها غير المتساوية ) باستخدامه لطبقة ملاط — التي استخدم فيها طبقة ملاط من النورة " الجص والجير " — بسمك من ٣ : ٤ سم تقريبا ليغطي كامل امتداد الواجهة، ويكسب الواجهة شكلا معماريا منتظما.

ومن الجدير بالذكر أن المعماري قد عمد إلي إبراز القواطع الخشبية الممتدة بشكل أفقي علي الواجهة بدون تغطية، وذلك لمراقبة حالة التصدعات التي قد تحدث علي امتداد الواجهة، إلي جانب إكساب الواجهة شكلا جماليا من خلال تلك التقسيمات التي تنتج من وضع هذه القواطع.



## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهة الخارجية :

سبق أن ذكرنا أن موقع المنزل بالنسبة للنسيج العمراني للحارة قد مهد له الإشراف علي الخارج من خلال واجهة واحدة حرة، ممثلة في الواجهة الغربية، كواجهة رئيسية ووحيدة للمنزل (شكل ١٨)، أما الواجهات الثلاث الأخرى فملاصقة لجار سكني.

ويلاحظ أن المعماري قد وزع علي هذه الواجهة مجموعة من الفتحات المختلفة في الشكل والنوع ( سواء كانت أبواباً أو نوافذ أو سواتر خشبية ) بصورة منتظمة ومتطابقة، حيث شغلت الواجهة بثلاثة مستويات من الفتحات، وزعها المعماري بشكل فني منسق.

وقد تعتمد المعماري أن تمتاز هذه الفتحات بالاتساع والارتفاع لسببين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، يتمثل السبب الأول منهما في اعتبارها السبيل الوحيد لإمداد الفراغات الداخلية بالإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة، خاصة مع عدم وجود فناء يتوسط المنزل، بينما يتمثل السبب الثاني في كونها تعد وسيلة هامة من وسائل عتق الطوابق السفلية من الحمل الواقع عليها من الطوابق العلوية.

ويخلق علي هذه الفتحات سواتر خشبية ومشربيات وشراعات خشبية مصممة ومتحركة تحقيقاً لمبدأ الخصوصية وتجنب ضرر الكشف.

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تمتد الواجهة الغربية " الواجهة الرئيسية والوحيدة للمنزل " من الشمال إلي الجنوب بطول ٩م، وترتفع من منسوب الأرض إلي نهاية ارتفاع سواتر دروة السطح بمقدار ١٢,٥م. وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة من خلال ثلاثة مستويات من الفتحات المتطابقة، بحيث يفتح كل مستوي في طابق من طوابق المنزل الثلاثة (شكل ١٨).

وتنتهي الواجهة في أعلاها بدروة السطح الحجرية، والتي يتخللها مجموعة من السواتر الخشبية لتحفظ للسطح خصوصيته، وهي عبارة عن عدد من الألواح الخشبية الرأسية الوضع جمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبية من الداخل في صفين، مع ترك مسافة صغيرة بين الألواح تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، وتنتهي هذه الألواح في أعلاها بأشكال أوراق نباتية ثلاثية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية.

## أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجدها كالآتي :

### فتحات الأبواب :

احتوت الواجهة في طابقها الأرضي علي فتحتي باب متسعتين مستطيلاتي الشكل، يغلق علي كل منهما باب معدني حديث.

تمثل الفتحة الأولى منهما التي تفتح في الطرف الجنوبي للواجهة باب الحائوت الذي يشغل الجزء الجنوبي الغربي من مخطط الدور الأرضي للمنزل، بينما تمثل الفتحة الثانية التي تقع في الطرف الشمالي من الواجهة كتلة المدخل الرئيسي والوحيد للمنزل الذي يقوم بخدمة جميع أفراده.

والجدير بالملاحظة هنا هو بساطة تكوين كتلة المدخل، وخلوها التام من أي زخرفة، علي الرغم من أنه المدخل الرئيسي والوحيد للمنزل.

### فتحات النوافذ:

احتوت الواجهة علي مجموعة من فتحات النوافذ تتنوعت ما بين شبائيك، وفتحات يغلق عليها سواتر خشبية.

وبالنسبة لما يخص الشبائيك فنجد أن الواجهة قد احتوت علي ثلاثة شبائيك، موزعة بواقع شباك في واجهة الدور الأرضي، وشباك في واجهة الطابق الأول علوي.

وقد اختلف شباك الدور الأرضي كلية عن شبائيك الطابق الأول من حيث عدم وجود مشربية تحيط بمنطقة المصاريع به، وذلك لضمان عدم البروز من أجل المحافظة علي حق الطريق وعدم إعاقة السير فيه، وكذلك لكون هذا الشباك يفتح علي دهليز الدخول، وهي منطقة لا تحتاج إلي قدر كبير من الخصوصية نظرا لأنها خاصة بجلوس الرجال. كما اختلف شباك الدور الأرضي أيضا عن شبائيك الطابق الأول في الشكل والتكوين، ويتضح ذلك من خلال الوصف التفصيلي لكل منهما، وهو كالآتي:

### شباك الدور الأرضي :

يتوسط الواجهة بميل إلي الشمال، ويأخذ شكل مستطيل رأسي الوضع معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، ويتكون من أربع مناطق رئيسية.

**المنطقة السفلية :** (السفل) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، قسمت إلي حشوتين مستطيلتين في وضع أفقي.

**المنطقة الوسطى:** تعد أكبر المناطق الأربع، وتمثل مصاريع الشباك، والتي تتكون من مصراعين، وهي عبارة عن درف خشبية مستطيلة الشكل رأسية الوضع، وقد دعمت هذه المنطقة من الخارج بأسياخ حديدية نظرا لقربها من مستوي الطريق.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) جاءت هذه المنطقة تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أربع حشوات صغيرة مربعة الشكل مشطوفة الحواف.  
**استدارة العقد :** وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة تأخذ شكل عقد نصف دائري، خالية من الزخارف.

### **شبابيك الطابق الأول :**

وهي عبارة عن شباكين مستطيلين، يتميز كل منهما بالارتفاع والاتساع، ويتكون من مجموعة من المصاريح التي يغلق عليها درف خشبية متحركة مستطيلة الشكل رأسية الوضع، يحيط بها مشربية مستطيلة الشكل، تبرز عن سمت الشباك، وترتكز قاعدتها المستقيمة علي كابولين خشبيين، وتتكون من ثلاثة أضلاع، قسم كل منها إلي ثلاث مناطق رأسية:

**المنطقة السفلية :** وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها خمس حشوات صغيرة مربعة الشكل مشطوفة الحواف في الواجهة، وحشوتان مثلهما في كل جانب.

**المنطقة الوسطي :** ويغلق عليه مجموعة من البرامق الخشبية سواء في الواجهة أو الأجناب.

**المنطقة العلوية :** وهي منفذة بالسدايب الخشبية " شرائح خشبية في وضع مائل " .

وقد نفذت شبابيك هذا الطابق والمشربيات المحيطة بها بهذا الشكل لضمان دخول أكبر قدر ممكن من الإضاءة والتهوية عن طريقها.

أما فيما يخص الفتحات التي يغلق عليها السواتر الخشبية فقد جاءت تشغل واجهة الطابق الثاني العلوي، حيث تفتح وحدات هذا الطابق علي الواجهة من خلال خارجه "مساحة مكشوفة" تتقدمه تشرف علي الواجهة من خلال جدار يحيط بها، متوج في أعلاه بصف من الشرفات علي شكل أوراق نباتية ثلاثية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية، ويفتح به ثلاث فتحات متسعة تمتد بامتداد الجدار، ويغلق عليها سواتر خشبية تشبه مثيلتها التي تتخلل دروة السطح، وهي عبارة عن عدد من الألواح الخشبية الرأسية الوضع جمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبية من الداخل في صفين، مع ترك مسافة صغيرة بين الألواح تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، وتنتهي هذه الألواح في أعلاها بأشكال أوراق نباتية ثلاثية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية.

## الوصف المعماري للمنزل من الداخل :

يفضي باب الدخول الرئيسي والوحيد للمنزل، والذي يفتح في الطرف الشمالي للواجهة إلى طريقة مستطيلة الشكل " الدهليز "، بصدرها كتلة السلم، ومن خلفه منور مستطيل المساحة يمتد بعرض المنزل، وتركز باقي الوحدات إلى الجنوب من طريقة الدخول. وقد جاء تكوين المنزل من داخل من دور أرضي وطابقين (شكل ١٩)، وزعت عليهم الوحدات المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل.

### الدور الأرضي :

ينقسم المسقط الأفقي لهذا الدور (شكل ٢٠) إلى وحدتين رئيسيتين:

### الوحدة الأولى :

تشغل الجهة الغربية من المساحة الكلية للمسقط الأفقي للدور الأرضي، وتشتمل على الحانوت الملحق بالمنزل وطريقة الدخول (شكل ٢٠).

### الханوت :

يقع بالطرف الجنوبي لواجهة المنزل، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، فرشت أرضيته بالبلاط الحجري، ويلاحظ ارتفاعها عن مستوى أرضية الشارع بمقدار درجة واحدة، ويعطوه سقف من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### طريقة الدخول " الدهليز " :

تقع إلى الشمال من الحانوت السابق، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، فرشت أرضيتها بالبلاط الحجري، وسقفت بسقف من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، ويتضمن ضلعها الغربي والشرقي مجموعة من الفتحات، الواقعة في الضلع الغربي تشرف على الطريق السالك من خلال شباك وباب الدخول، يقابلها في وسط الضلع الشرقي تقريبا فتحة باب تؤدي إلى:

### الوحدة الثانية :

وتشغل الجهة الشرقية من المساحة الكلية للمسقط الأفقي للدور الأرضي، لتتصدر الوحدة الأولى ( الحانوت وطريقة الدخول )، وقد جاءت تتكون من مساحة موزعة وكتلة السلم وكتلة المنور ووحدة استقبال (شكل ٢٠).

### المساحة الموزعة :

وهي عبارة عن مساحة مستعرضة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، تتصدر طريقة الدخول من الجهة الشرقية، ويفتح عليها ثلاثة أبواب، أحدهم يؤدي إليها ويفتح بضلعها

الغربي، والثاني يفتح في ضلعها الجنوبي ويؤدي إلى وحدة الاستقبال، أما الباب الثالث فيفتح في الطرف الشمالي لضلعها الشرقي ويؤدي إلى كتلة السلم.

### **كتلة السلم :**

وجاءت تتصدر المساحة الموزعة، حيث يفضي إليها الباب الذي يفتح بالطرف الشمالي للضلع الشرقي للمساحة، وهي مشكلة داخل كتلة مستطيلة الشكل، وتتكون من جناح واحد فقط يلتف حول دعامة مستطيلة. هذا ويوجد خلفها وبامتداد عرض المنزل..

### **كتلة المنور :**

والتي استغلها المعماري في إمداد كتلة السلم والوحدات الداخلية التي لا تشرف علي الواجهة الخارجية للمنزل بالإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة، وقد جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل اتسم بكبر مساحته نظرا لامتداده بعرض المنزل حتى يستطيع القيام بوظيفته.

### **أما فيما يخص وحدة الاستقبال :**

فقد جاء مسقطها الأفقي يتكون من طريقة صغيرة ومقعد - خاص باستقبال الضيوف من الرجال - ومرافق، ويتم الوصول إليها من خلال الباب الذي يفتح بالضلع الجنوبي للمساحة الموزعة، والذي يفضي بدوره إلى...

### **الطريقة :**

وهي عبارة عن مساحة صغيرة، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، ويفتح عليها أربعة أبواب، الباب الأول وهو الباب المؤدي إليها ويفتح بضلعها الشمالي، والثاني والثالث يفتحان في ضلعها الشرقي ويؤديان إلى مرافق الوحدة، أما الباب الرابع فيتوسط ضلعها الجنوبي ويؤدي إلى:

### **المقعد :**

وقد جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يشرف علي المنور من خلال شباك كبير يفتح في ضلعه الشرقي.

### **أما المرافق :**

ففتح علي يسار الطريقة، حيث أوجدها المعماري علي المنور؛ وذلك لتوفير التيار الهوائي المطلوب، وتتكون من مرحاض ومطبخ صغير، نصل إليهما من خلال الباب الثاني والثالث اللذان يفتحان بالضلع الشرقي للطريقة، حيث يؤدي الباب الذي يفتح بالطرف الشمالي لهذا الضلع إلي المرحاض، بينما يؤدي الباب الآخر الذي يليه جهة الجنوب إلي

المطبخ، وقد جاء تخطيط كل منهما عبارة عن مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح ضلعه الشرقي علي المنور من خلال شبك صغير.  
وقد فرشت أرضية هذه الوحدة وكذلك أرضية المساحة الموزعة بالبلاط الحجري، كما سقفت كل منهما بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### **الطابق الأول العلوي :**

يصعد إلي هذا الطابق من خلال كتلة السلم، والتي تقضي إلي وحدتين منفصلتين تكونان معا الطابق الأول لهذا المنزل المذكور، وتعد إحداهما وحدة استقبال خاصة باستقبال الضيوف من الأقارب، والأخرى وحدة معيشة ( شكل ٢١ ).

### **أولا : وحدة الاستقبال :**

حظت الوحدة المذكورة باهتمام المعمارى فجعلها تشرف علي واجهة المنزل، وجاء مسقطها الأفقي يتكون من طرفة صغيرة ومجلس ومرافق ( شكل ٢١ )، ويتم الوصول إليها من خلال باب يتصدر كتلة السلم المؤدية لهذا الطابق، يفضي بدوره إلي...

### **الطرفة :**

وهي عبارة عن مساحة صغيرة، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، يفتح عليها ثلاثة أبواب، أحدها يؤدي إليها ويفتح بضلعه الشرقي، والثاني يفتح في ضلعه الشمالي ويؤدي إلي المرافق، أما الباب الثالث فيفتح في ضلعه الغربي ويؤدي إلي..

### **المجلس :**

والذي جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يتسم بكبر مساحته، ويشرف علي الخارج من خلال شبك كبير ذو مشربية يفتح في ضلعه الغربي.

### **أما المرافق :**

فهي عبارة عن مرحاض صغير ملحق بهذه الوحدة، يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ليس به أي فتحات.

### **ثانيا : وحدة المعيشة :**

تشغل هذه الوحدة الجهة الجنوبية من المساحة الكلية للمسقط الأفقي للدور الأول العلوي، وتمتد بنفس مساحة الحانوت ووحدة الاستقبال بالدور الأرضي، ويتكون مسقطها الأفقي من طرفة تفصل ما بين حجرة المعيشة وحجرة التخزين والمرافق ( شكل ٢١ )، ونصل إليها من خلال باب جانبي تقضي إليه كتلة السلم، الذي يفضي بدوره إلي:

## الطريقة :

وهي عبارة عن طريقة طولية، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، ويفتح عليها خمسة أبواب، أحدها هو الباب المؤدي إليها ويفتح في ضلعها الشمالي، أما الأبواب الثاني والثالث والرابع فتقع في ضلعها الشرقي وتؤدي بالتوالي إلى المرحاض والمطبخ وحجرة التخزين، أما الباب الخامس فيفتح في وسط ضلعها الغربي ويؤدي إلى..

## حجرة المعيشة "المؤخر" :

والتي جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، وتشرف علي الخارج من خلال شباك كبير ذي مشربية يفتح في ضلعها الغربي، يقابله في الضلع الشرقي باب الدخول المؤدي إليها.

وفي مواجهة حجرة المعيشة من الجهة الشرقية توجد المرافق وحجرة التخزين، والتي يتم الوصول إليها من خلال الأبواب الثلاثة التي تفتح في الضلع الشرقي للطريقة، حيث يؤدي البابين الأول والثاني جهة الشمال إلى..

## المرافق :

والتي تتكون من مرحاض ومطبخ، يكتفان الطريقة من الجهة الشرقية ليشرفا علي المنور، وقد شكل تخطيطهما بشكل مماثل تماما لتخطيط نظيرهما بالدور الأرضي، من حيث كون كليهما منهما قد خطط من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح ضلعه الشرقي علي المنور من خلال شباك صغير، إلا أن المطبخ في هذا الطابق يفتح من خلال باب يتوسط جداره الجنوبي علي حجرة صغيرة استغلت

## كحجرة تخزين :

وهي حجرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، تتسم بصغر مساحتها، وتشرف علي المنور من خلال شباك كبير يتوسط ضلعها الشرقي، ويتضمن كل من ضلعها الغربي والشمالي فتحة باب، تمثل الفتحة الغربية منهما باب الدخول إليها والذي يفتح علي الطريقة، أما الفتحة الشمالية فهي الفتحة التي تشترك بها الحجرة مع المطبخ.

هذا وقد غطيت جميع الوحدات المعمارية المذكورة في هذا الطابق بسقف خشبي يرتكز علي براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، وفرشت أرضيتها بالبلاطات الحجرية.

## الطابق الثاني العلوي :

يصعد إلي هذا الطابق من خلال كتلة السلم، التي تقضي إلي وحدتين متصلتين تكونان معا الطابق الثاني لهذا المنزل المذكور، إحداها وحدة استقبال خاصة بالحريم، والأخرى وحدة مبيت ( شكل ٢٢ ).

والجدير بالذكر هنا أن المعماري قد عمد ألا تشرف وحدات هذا الطابق مباشرة علي الواجهة الخارجية للمنزل؛ وذلك نظرا لما يتطلبه هذا الطابق من وجود قدر كبير من الخصوصية (كونه خاصاً بالنساء وممارسة النشاطات الأسرية المختلفة)، لذا فقد جعله يشرف علي الخارج من خلال **خارجة** (مساحة سماوية مكشوفة) تتقدمه لتحقيق عدة أهداف، يأتي علي رأسها تحقيق الخصوصية المطلوبة لوحدة هذا الطابق، إلي جانب عدم الإخلال بكمية الإضاءة والتهوية الطبيعية التي تتطلبها الفراغات الداخلية، التي ستكون في هذه الحالة أكثر مما كانت ستكون عليه في حالة إطلال الفراغات الداخلية علي الواجهة مباشرة، وذلك لأنه في هذا الوضع ستفتح الفراغات بكامل اتساع ضلعها الغربي علي الخارجة دون استخدام المشربيات التي تحد من كمية الإضاءة والتهوية التي تعبر من خلالها، ودون وجود أي خوف من ضرر الكشف.

هذا بالإضافة إلي استغلال تلك الخارجات " المساحات المكشوفة " في الأغراض المنزلية المتعددة.

**أما عن الوصف التفصيلي للوحدتين المكونتين لهذا الطابق، فنجد كالتالي:**

#### **أولا : وحدة الاستقبال :**

تشغل هذه الوحدة الجهة الشمالية الغربية من مخطط الطابق الثاني لتقع أعلي وحدة استقبال الطابق الأول، وتمتد بنفس مساحتها، وقد جاء مسقطها الأفقي يتكون من طرقة ومجلس يتقدمه خارجة ومرافق ( شكل ٢٢ )، ونصل إليها من خلال باب يتصدر كتلة السلم المؤدية لهذا الطابق، ويفضي الباب بدوره إلي..

#### **الطريقة :**

وهي عبارة عن مساحة صغيرة، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، يفتح عليها ثلاثة أبواب، أحدها هو المؤدي إليها ويفتح في ضلعها الشرقي، والثاني يفتح في ضلعها الشمالي ويؤدي إلي المرافق، بينما يفتح ضلعها الغربي بكامل اتساعه علي..

#### **المجلس :**

وقد جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ويتوسط ضلعه الجنوبي باب يفتح من خلاله المجلس علي الوحدة الثانية، كما يفتح ضلعه الغربي بكامل اتساعه من خلال جدار خشبي يتوسطه باب علي **خارجة** تتقدمه مستطيلة المسقط، تشرف علي الخارج بواجهة تتكون من فتحتي شبك يغطيها سواتر خشبية، ويتوجها من أعلى صف من الشرفات.



## أما المرافق :

فهي عبارة عن مرحاض صغير ملحق بهذه الوحدة، يقع علي يمين الطريقة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ليس به أي فتحات.

## ثانيا : وحدة المبيت :

تشغل هذه الوحدة الجهة الجنوبية من المسقط الأفقي للطابق الثاني، لتقع أعلي وحدة المعيشة التي بالطابق الأول، وتمتد بنفس مساحتها، ويتكون مسقطها الأفقي من طريقة تفصل بين حجرة مبيت يتقدمها خارجة والمرافق وحجرة أخرى ( شكل ٢٢ )، ونصل إليها من خلال باب جانبي تقضي إليه كتلة السلم، والذي يفضي بدوره إلي...

## الطريقة :

والتي شكل تخطيطها بشكل مماثل لنظيرتها التي تقع أسفلها بالطابق الأول، فنجدها عبارة عن طريقة طولية، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، ويفتح عليها خمسة أبواب، أحدهما يفتح بضلعتها الشمالي وهو الباب المؤدي إليها، بينما يفتح كل من الباب الثاني والثالث والرابع في ضلعتها الشرقي ليؤدوا إلي المرافق والحجرة الصغيرة المجاورة لهم، أما الباب الخامس فيفتح في وسط ضلعتها الغربي ويؤدي إلي...

## حجرة المبيت :

والتي جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ويتضمن كلا ضلعيها الشرقي والشمالي فتحة باب، تمثل الفتحة التي تفتح بضلعتها الشرقي فتحة الباب المؤدية إليها، أما الفتحة التي تفتح بضلعتها الشمالي فهي الفتحة التي تشترك بها الحجرة مع المجلس المجاور لها، كما يفتح ضلعتها الغربي بكامل اتساعه من خلال جدار خشبي يتوسطه باب علي خارجة تتقدمها عبارة عن مساحة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، تشرف علي الواجهة من خلال جدار متوج بصف من الشرافات، ويتخلله فتحة كبيرة تشبه فتحات النوافذ، يغلق عليها سواتر خشبية.

وفي مواجهة حجرة المبيت من الجهة الشرقية توجد المرافق والحجرة الأخرى، وقد شكل تخطيطهم بشكل مماثل تماما لنظيره في الطابق الأول، ويتم الوصول إليها من خلال الأبواب الثلاثة التي تقسع في الضلع الشرقي للطريقة، حيث يؤدي البابان الأول والثاني جهة الشمال إلي..

## المرافق :

وتتكون من حمام ومطبخ، يكتفان الطرقة من الجهة الشرقية ليشرفا علي المنور، وقد خطط كلاهما من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح ضلعه الشرقي علي المنور من خلال شباك صغير. كما يفتح المطبخ من خلال باب يتوسط جداره الجنوبي علي..

## حجرة صغيرة :

مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، تتسم بصغر مساحتها، وتشرف علي المنور بشباك كبير يتوسط ضلعها الشرقي، ويتضمن كلا ضلعيها الغربي والشمالي فتحة باب، تمثل الفتحة الغربية منهما باب الدخول المؤدي إليها والذي يفتح علي الطرقة، أما الفتحة الشمالية فهي الفتحة التي تفتح من خلالها الحجرة علي المطبخ.

هذا وقد غطيت جميع الوحدات المعمارية المذكورة في هذا الطابق بسقف خشبي يرتكز علي براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، وفرشت أرضيتها بالبلاطات الحجرية.

## كتلة السطح :

ينتهي المنزل بكتلة السطح التي استخدمت في هذا المنزل بديلاً عن كتلة الفناء التي خلت منها منازل جدة جميعها، وتري هذه الظاهرة بوضوح في أسطح منازل جدة حيث اعتبرها المعماري المحلي البديل الوحيد عن فناء المنزل.

وعليه فقد أعدت كتلة السطح ككتلة إعاشة متكاملة المرافق؛ ولذلك قام المعماري بحجب أضلاع السطح بدراوي من السواتر الخشبية لكي تحافظ علي خصوصيته، وفي ذات الوقت تمكن من به من الرؤية.

## وسائل تزويد المنزل بالمياه :

احتوي المنزل علي صهريج أسفل الدور الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار، إلي جانب مياه الآبار، لتستخدم في الأغراض المنزلية المختلفة، بينما كان يعتمد علي السقاة في عملية تزويد المنزل بالمياه العذبة.

## وسائل تصريف المياه :

بالنسبة لمياه الأمطار التي قد تتجمع أعلي سطح المنزل فقد كان يتم التخلص منها عن طريق تجميعها وحفظها في الصهريج أسفل المنزل، وذلك بواسطة قصاب وبناء أرضية سطح المنزل بميل طفيف تجاه تلك القصاب، فإذا نزل المطر علي أرضية السطح يؤدي هذا الميل إلي انحدار مياه الأمطار إلي هذه القصاب، وبالتالي يكون قد تم التخلص من مياه الأمطار التي قد تضر بأسطح المنازل عن طريق حفظها والاستفادة بها، وإن دل ذلك علي شيء فإنما يدل علي براعة المعماري.

أما شبكة الصرف فقد كانت من قصاب فخارية بالنسبة للصرف ومن الرصاص بالنسبة للمياه، وهي مغمية في الجدران، وتتصل شبكة الصرف في أرضية المنزل بحجرات التفتيش التي غالبا ما تفتح فتحاتها في مقدمة المدخل.

## سمات النمط الأول

### " تخطيط المنزل ذو الواجهة الواحدة "

من خلال العرض السابق لنموذج النمط الأول المتمثل في المنزل رقم (٥٠٧) نستطيع أن نستخلص سمات منازل هذا النمط، سواء تلك التي تشترك بها مع غيرها من منازل الأنماط الثلاثة الأخرى، أو التي تتميز بها عنها.

#### أولاً : السمات المشتركة :

تعد مادة وأسلوب البناء من السمات التي تشترك بها منازل النمط الأول مع غيرها من منازل الأنماط الأخرى، حيث استخدم في بناء منازل هذا النمط الأحجار كمادة بناء رئيسية، والأخشاب لاستخدامها كقواطع خشبية " تكاليل " توضع بين صفوف مداميك الحجارة لتوزيع الأحمال، بالإضافة إلى مادة النورة لتستخدم كطبقة ملاط تكسي بها الواجهات، كما استخدم المعماري في بنائها أسلوب الحوائط الحاملة كأسلوب بناء. كما تشترك منازل النمط المذكور مع غيرها من منازل الأنماط الأخرى في احتفاظها من الداخل بكامل مكوناتها الرئيسية من دهليز وكتلة سلم ومقاعد ومجالس ومؤخر وحجرات مبيت ومرافق، وأصبح ما يفرق مساحة كبيرة عن صغيرة هو مضاعفة وحدات الخدمة أو الإعاشة أو الضيافة.

كذلك اشتركت منازل النمط المذكور مع غيرها من منازل الأنماط الأخرى في التخطيط الداخلي، والذي تشابه إلى حد كبير؛ حيث لم يخرج تخطيط جميع منازل جدة عن كتلة سلم تلتف من حولها الوحدات.

#### ثانياً : السمات الخاصة :

قبل أن يتم التعرف على السمات التي تميز منازل النمط الأول عن غيرها من منازل الأنماط الأخرى لابد أن نشير إلى أن الذي أوجد تلك السمات هو عامل الموقع وأثره في تخطيط عمارة منازل هذا النمط من واجهة واحدة نظراً لوجود جدار من الجهات الثلاث الأخرى.

حيث أدى ذلك إلى التزام المعماري باستغلال الواجهة الرئيسية والوحيدة لمنازل النمط المذكور الاستغلال الجيد بوصفها المنفذ الوحيد على الطريق السالك، وقد كان لذلك بالطبع أثره على فتحات المداخل والنوافذ وكذلك التوزيع الداخلي لوحدات المنزل. ويعد كل أثر أحدثه تخطيط المنزل من واجهة واحدة هو في حد ذاته سمة ميزت منازل هذا النمط عن غيرها من منازل الأنماط الأخرى.

تخطيط عمارة منازل النمط المذكور من واجهة واحدة قد كان له أثره الواضح علي فتحات المداخل من حيث عددها وموضعها، حيث اتسمت منازل النمط الأول باحتوائها علي مدخل واحد فقط يخدم جميع أفراد الأسرة، ويختلف موضعه من منزل إلي آخر تبعاً لطبيعة الوحدات المعمارية التي يضمها الدور الأرضي، وما إذا كان يحتوي علي حوائط أم لا.

كما كان أيضاً لتخطيط عمارة منازل هذا النمط من واجهة واحدة أثره علي فتحات النوافذ، حيث كانت تتسم بالاتساع والارتفاع بغض النظر عن اتجاه الواجهة التي تفتح عليها (سواء أكانت الواجهة تقع في اتجاه الرياح المحببة كالواجهات الشمالية والغربية، أم تقع في اتجاه الرياح غير المحببة كالواجهات الجنوبية والشرقية) وذلك علي اعتبار أنها تعد من أهم الوسائل المستخدمة لإمداد الفراغات الداخلية بالإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة، خاصة في ظل قلة الواجهات وعدم وجود فناء داخلي يتوسط المنزل.

وقد كان لذلك أيضاً أثره علي الأعمال الخشبية التي تغلق علي فتحات النوافذ، حيث اتسعت بها منطقة المصاريع، كما استخدمت فيها بكثرة الحشوات الخشبية المصنوعة من الخراط المنجور بدلاً من الحشوات المصمتة، وذلك في المناطق العلوية منها، لتساعد علي إدخال بعض الإضاءة والتهوية.

وقد استعاض المعماري أيضاً في منازل النمط الأول عن قلة الواجهات باتساع المناور الداخلية حتى يضمن وصول الإضاءة والتهوية الطبيعية داخل الفراغات المعمارية الداخلية للمنزل.

كما لجأ إلي استخدام الخارجات بكثرة، خاصة في الطوابق العلوية، لتحقيق نفس الهدف وهو التغلب علي قلة الواجهات، والحصول علي الإضاءة والتهوية اللازمة التي تتطلبها الفراغات الداخلية.

كذلك كان لتخطيط عمارة منازل النمط الأول من واجهة واحدة أثره الواضح علي توزيع المعماري للوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل — حسب أهمية كل وحدة والوظيفة التي تقوم بها — علي هذه الواجهة.

فنجد المعماري قد حرص علي أن تشرف الوحدات الرئيسية كوحدات الاستقبال والمعيشة والمبيت علي الواجهة، في حين جعل الوحدات الثانوية كوحدات الخدمة وحجرات التخزين والمرافق تشرف علي المناور الداخلية.

وأخيرا يتبين لنا من النموذج الذي سبق عرضه أن منازل النمط الأول تتسم بالتواضع والبساطة ليس في عمارتها فقط بل في زخرفتها أيضا، مما يدل على أن أصحاب هذه المنشآت كانوا قليلي الدخل، أو بعبارة أدق كانوا من صغار التجار، ويؤكد على ذلك أن منازل كبار التجار كانت تمتاز بحسن موقعها وزخرفتها وتعدد واجهاتها، وسوف نرى بمشيئة الله نماذج لها في الأنماط الأخرى..

**ثانياً: النمط الثاني**

**تخطيط المنزل ذو الواجهتين**

## ثانياً : النمط الثاني تخطيط المنزل ذو الواجهتين

النمط الثاني هو النمط الذي خططت فيه عمارة المنزل من واجهتين نظراً لوجود جدار من الجهتين الآخرين.

وقد أمكنني عن طريق الدراسة الطبوغرافية، وكذلك المسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، حصر المنازل التي تتدرج تحت هذا النمط، وقد بلغ عددها حوالي مائة وستة وتسعين منزلاً<sup>(١)</sup>، وهي كالآتي:

منزل رقم ١٢، منزل رقم ١٤، منزل رقم ١٥، منزل رقم ١٩، منزل رقم ٢٠، منزل رقم ٢١، منزل رقم ٢٢، منزل رقم ٢٩، منزل رقم ٣١، منزل رقم ٣٢، منزل رقم ٤٠، منزل رقم ٤٢، منزل رقم ٥٢، منزل رقم ٥٧، منزل رقم ٥٩، منزل رقم ٦٤، منزل رقم ٦٧، منزل رقم ٧٠، منزل رقم ٧٥، منزل رقم ٧٦، منزل رقم ٧٧، منزل رقم ٨٢، منزل رقم ٩١، منزل رقم ٩٥، منزل رقم ٩٧، منزل رقم ٩٨، منزل رقم ٩٩، منزل رقم ١٠٠، منزل رقم ١٠١، منزل رقم ١٠٤، منزل رقم ١٠٩، منزل رقم ١١١، منزل رقم ١١٢، منزل رقم ١١٤، منزل رقم ١١٦، منزل رقم ١٢٧، منزل رقم ١٢٨، منزل رقم ١٣٤، منزل رقم ١٣٥، منزل رقم ١٣٧، منزل رقم ١٣٨، منزل رقم ١٣٩، منزل رقم ١٤٧، منزل رقم ١٥١، منزل رقم ١٥٢، منزل رقم ١٥٥، منزل رقم ١٥٦، منزل رقم ١٥٩، منزل رقم ١٦٠، منزل رقم ١٧٣، منزل رقم ١٧٤، منزل رقم ١٧٥، منزل رقم ١٧٧، منزل رقم ١٨٦، منزل رقم ١٩٠، منزل رقم ١٩١، منزل رقم ٢٠٧، منزل رقم ٢٠٩، منزل رقم ٢١١، منزل رقم ٢١٣، منزل رقم ٢١٤، منزل رقم ٢١٥، منزل رقم ٢١٩، منزل رقم ٢٢٥، منزل رقم ٢٤١، منزل رقم ٢٤٥، منزل رقم ٢٤٦، منزل رقم ٢٤٩، منزل رقم ٢٥٨، منزل رقم ٢٦٠، منزل رقم ٢٦١، منزل رقم ٢٦٤، منزل رقم ٢٦٥، منزل رقم ٢٧٤، منزل رقم ٢٧٥، منزل رقم ٢٧٦، منزل رقم ٢٧٧، منزل رقم ٢٨١، منزل رقم ٢٨٤، منزل رقم ٢٨٥، منزل رقم ٢٩٠، منزل رقم ٢٩١، منزل رقم ٢٩٣، منزل رقم

(١) وقد كانت هذه المنازل وفقاً للمسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، تحتوي علي (١٦) منزلاً فقط في حالة جيدة، بينما كان هناك (١٠٥) منزلاً في حالة متوسطة، و(٦٧) منزلاً في حالة سيئة، و(٨) منازل في حالة مهملة ومهدمة.



٢٩٤، منزل رقم ٢٩٦، منزل رقم ٣٠٠، منزل رقم ٣٠١، منزل رقم ٣٠٨، منزل رقم  
 ٣١٢، منزل رقم ٣١٣، منزل رقم ٣١٤، منزل رقم ٣١٦، منزل رقم ٣١٨، منزل رقم  
 ٣١٩، منزل رقم ٣٢٣، منزل رقم ٣٢٧، منزل رقم ٣٢٩، منزل رقم ٣٣١، منزل رقم  
 ٣٣٢، منزل رقم ٣٣٣، منزل رقم ٣٣٥، منزل رقم ٣٣٦، منزل رقم ٣٣٩، منزل رقم  
 ٣٤٢، منزل رقم ٣٤٣، منزل رقم ٣٤٤، منزل رقم ٣٤٥، منزل رقم ٣٤٨، منزل رقم  
 ٣٥١، منزل رقم ٣٥٣، منزل رقم ٣٥٤، منزل رقم ٣٥٧، منزل رقم ٣٥٨، منزل رقم  
 ٣٥٩، منزل رقم ٣٦٠، منزل رقم ٣٦١، منزل رقم ٣٦٥، منزل رقم ٣٦٧، منزل رقم  
 ٣٦٩، منزل رقم ٣٧٢، منزل رقم ٣٧٣، منزل رقم ٣٧٧، منزل رقم ٣٨٠، منزل رقم  
 ٣٨١، منزل رقم ٣٨٢، منزل رقم ٣٨٧، منزل رقم ٣٩٠، منزل رقم ٣٩١، منزل رقم  
 ٣٩٥، منزل رقم ٣٩٧، منزل رقم ٣٩٨، منزل رقم ٤٠١، منزل رقم ٤٠٥، منزل رقم  
 ٤٠٧، منزل رقم ٤٠٨، منزل رقم ٤١٠، منزل رقم ٤١١، منزل رقم ٤١٤، منزل رقم  
 ٤١٦، منزل رقم ٤١٨، منزل رقم ٤١٩، منزل رقم ٤٢١، منزل رقم ٤٢٧، منزل رقم  
 ٤٢٨، منزل رقم ٤٣٠، منزل رقم ٤٣١، منزل رقم ٤٤١، منزل رقم ٤٤٢، منزل رقم  
 ٤٤٥، منزل رقم ٤٤٦، منزل رقم ٤٥٢، منزل رقم ٤٥٣، منزل رقم ٤٥٤، منزل رقم  
 ٤٥٦، منزل رقم ٤٥٧، منزل رقم ٤٥٨، منزل رقم ٤٥٩، منزل رقم ٤٦٢، منزل رقم  
 ٤٦٣، منزل رقم ٤٦٤، منزل رقم ٤٦٧، منزل رقم ٤٦٩، منزل رقم ٤٧١، منزل رقم  
 ٤٧٢، منزل رقم ٤٧٦، منزل رقم ٤٧٧، منزل رقم ٤٨٠، منزل رقم ٤٨٢، منزل رقم  
 ٤٨٣، منزل رقم ٤٨٥، منزل رقم ٤٨٨، منزل رقم ٤٨٩، منزل رقم ٤٩٠، منزل رقم  
 ٤٩١، منزل رقم ٤٩٣، منزل رقم ٥٠٠، منزل رقم ٥٠٢، منزل رقم ٥٠٦، منزل رقم  
 ٥٠٨، منزل رقم ٥٠٩، منزل رقم ٥١١، منزل رقم ٥١٢، منزل رقم ٥١٧، منزل رقم  
 ٥٢٣، منزل رقم ٥٢٤، منزل رقم ٥٢٥، منزل رقم ٥٢٨، منزل رقم ٥٣٣، منزل رقم  
 ٥٣٥، منزل رقم ٥٣٧، منزل رقم ٥٤١، منزل رقم ٥٤٣، منزل رقم ٥٤٧، منزل رقم  
 ٥٤٨، منزل رقم ٥٥٣، منزل رقم ٥٥٥ ( انظر الخرائط المساحية الملحقة بالدراسة )<sup>(١)</sup> .

(١) وفقا للمسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، ص ص ٢٦ - ٨٩.

والآن سوف أقوم بدراسة تسجيلية لأكثر من نموذج يمثل هذا النمط " نمط تخطيط المنزل ذو الواجهتين "، للتعرف من خلاله علي أهم السمات التي تتسم بها منازل هذا النمط وتميزها عن غيرها من منازل الأنماط الأخرى، وتتمثل هذه النماذج في:

(١) منزلي بخش:

( أ ) منزل بخش رقم ٥٠٨

(ب) منزل بخش رقم ٥٠٩

(٢) منزل الجوخدار

(٣) منزل وقف الشافعي

## (١) النموذج الأول

### منزلي بخش

يقع منزل بخش في حارة المظلوم بحي البلد داخل المنطقة التاريخية بمدينة جدة، وهو مكون من منزلين منفصلين عن بعضهما تماماً من الداخل - فلا علاقة لأحدهما بالآخر - ولكنهما متصلان ظاهرياً من الخارج، ولكل منهما رقم مستقل<sup>(١)</sup>.

فقد تم إنشائهما علي قطعة أرض واحدة، تبلغ مساحتها الكلية حوالي ٢٤١,٦٠ متراً مربعاً، تشتمل علي ثلاث واجهات حرة ممثلة في الواجهات ( الغربية والجنوبية والشرقية)، أما الواجهة الرابعة - وهي الواجهة الشمالية - فيحدها جدار.

وقد قسمت هذه المساحة إلي قسمين، أنشأ علي كل قسم منهما منزلاً من المنزلين، وهما القسم الغربي والذي يتميز بكبر مساحته عن القسم الآخر "القسم الشرقي" (شكل ٢٨).

ويتضح من خلال التكوين المعماري للمنزلين أنهما لمنشئ واحد، وأن كلا المنزلين منفصلان نظراً لاحتواء كليهما علي كتلة دخول مستقلة. هذا ويتميز المنزل الواقع إلي الجهة الغربية بأنه مكون من دور أرضي وطابقين، بينما يقتصر المنزل الآخر علي دور أرضي وطابق واحد فقط (لوحات ٤٠، ٤٣، ٥٠، ٥١).

وفي الحقيقة - ومن خلال دراستي الميدانية للمنزلين - لم أعثر علي سمة اتصال فعلي بينهما سواء من الداخل أو الخارج اللهم إلا اسم المنشئ، فالاتصال الخارجي للواجهة الجنوبية للمنزلين ليس اتصال فعلي، وهذا ما يظهر جلياً للفاحص لمداميك جدران الواجهة الجنوبية لكل منهما، حيث لا يوجد طرف رباط واصل بينهما، مما يؤكد علي انفصال المنزلين تماماً، ولم يقتصر الانفصال في طرف الرباط فحسب، بل في عدد طوابقهما أيضاً (لوحة ٤٣).

ولا شك أنه يتبين للدارس لعمارتتهما أن المنزل الواقع إلي الداخل (أي إلي الجهة الشرقية) يعد لاحقاً في البناء علي المنزل الآخر الذي يقع جهة الغرب، وذلك كما سيتضح من الوصف المعماري لكليهما...

---

(١) حيث يحمل المنزل الأول رقم (٥٠٨) ويشغل القسم الغربي من المساحة المقام عليها المنزلان، ويشتمل علي واجهتين ( غربية وجنوبية )، بينما يحمل المنزل الثاني رقم (٥٠٩) ويشغل القسم الشرقي من المساحة، ويشتمل أيضاً علي واجهتين ( شرقية وجنوبية ).

## (أ) منزل بخش رقم " ٥٠٨ "

### الموقع :

أنشأ منزل بخش رقم (٥٠٨) علي القسم الغربي لقطعة الأرض المقام عليها منزلي بخش، ويشغل موقع المنزل ناصية، مما جعل المنزل يشتمل علي جهتين حرتين يشرف من خلالهما علي الطريق السالك، وهما ممثلتان في الجهة الغربية والجهة الجنوبية، بينما يحده من الجهتين الأخرتين " الشمالية والشرقية " جار، حيث يحده من الجهة الشمالية عقار رقم (٥٠٧)، ويحده من الجهة الشرقية عقار رقم (٥٠٩) <sup>(١)</sup> ( شكل ٢٣).

وعلي الرغم من أن الموقع قد وفر للمنزل واجهتين يشرف من خلالهما علي الخارج، وهما الواجهة الغربية والواجهة الجنوبية، فإن المنزل لا يحتوي إلا علي مدخل واحد فقط، يفتح بالواجهة الفرعية للمنزل حفاظا علي تحقيق مبدأ الخصوصية، ولاحتماء الواجهة الرئيسية علي ثلاثة حوانيت تفتح في واجهة طابقها الأرضي (لوحات ٣٩، ٤٠، ٤٣).

كما أتاح موقع المنزل وجود أكثر من واجهة أفرد عليها المعماري مجموعة فتحات المنزل بصورة منتظمة ومتطابقة، حيث شغلت كلا الواجهتين الغربية والجنوبية بمستويين من الفتحات.

كذلك كان لموقع المنزل في حي يصطبغ بالصفة التجارية دوره في تخطيط الدور الأرضي للمنزل، والذي احتوي علي ثلاثة حوانيت تجارية ( لوحة ٤٠).

ويتضح من مستوي الطريق الحالي أن منسوب الطريق قد ارتفع بشكل كبير عن منسوب أرضية المنزل، مما نتج عنه حجب جزء من واجهة المنزل تحت خط الطريق، وإن كنت أري أن هناك بعض الفراغات المعمارية بالطابق الأرضي كانت أرضيتها في الأصل تنخفض عن مستوي أرضية الشارع، كالحانوت الذي يشغل الطرف الجنوبي للواجهة الغربية للمنزل، وسوف أوضح ذلك بعد قليل ( لوحة ٤٠).

### التخطيط المعماري :

المسقط الأفقي العام للمنزل عبارة عن مستطيل منتظم الأضلاع، يبلغ أقصى طول له من الجنوب إلي الشمال ١٢,٨٠م، وعرضه من الغرب إلي الشرق ١١م، وتبلغ مساحة المنزل الكلية ١٤٠,٨٠ متراً مربعاً (شكل ٢٨).

(١) وهو يمثل منزل بخش الثاني، والذي يلاصقه من الجهة الشرقية.

هذا وقد مهد الموقع لبناء المنزل من واجهتين حرتين هما الواجهة الغربية وهي الواجهة الرئيسية، والواجهة الجنوبية وهي الواجهة الفرعية، وبها تفتح كتلة المدخل الرئيسية والوحيدة للمنزل ( لوحات ٣٩، ٤٠، ٤٣ ).

ويتكون المنزل من دور أرضي وطابقين، شغل الدور الأرضي بكتلة الدخول، بالإضافة إلى ثلاثة حوانيت تفتح أبوابها في الواجهة الغربية للمنزل، وأهم ما نلاحظه أن بعض الفراغات المعمارية بهذا الدور لها سقف مرتفع، ومستوي أرضيتها حالياً في نفس مستوي أرضية الشارع أو أعلي منه قليلاً - كطريقة الدخول والحانوتين اللذين يفتحان بالطرف الشمالي للواجهة الغربية - والبعض الآخر تنخفض أرضيته حالياً عن أرضية الشارع، كما أن سقفه ينخفض عن سقف الفراغات السابقة الذكر - ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال الحانوت الذي يفتح بالطرف الجنوبي لنفس الواجهة - وفي اعتقادي أن هذا الوضع كان علي نفس الشكل وقت الإنشاء، وأن المعماري قد لجأ إلى هذه الفكرة المعمارية ليوحد اختلافاً في مستوي سقف الفراغات المعمارية المكونة لهذا الدور، لكي يستغله في إنشاء الطابق الأول العلوي والذي احتوي علي وحدة الاستقبال الخاصة بالرجال والغرباء، لذلك يمكننا اعتبار هذا الطابق ( الأول العلوي ) مسروقاً، لأنه مقام علي جزء اختزله المعماري من الدور الأرضي وأنشأه أعلاه، كما اعتقد أن السبب في ذلك أن المنزل كان يتكون من طابقين فقط ( دور أرضي وطابق واحد ) مما كان سيجعل وحدة استقبال الرجال تنقسم طابقاً واحداً مع الوحدات الأخرى الخاصة بأهل المنزل، وهذا ما يتعارض مع تحقيق مبدأ الخصوصية الذي تحث عليه الشريعة الإسلامية، لذلك لجأ المعماري إلي هذه الحيلة المعمارية ليفرد لهذه الوحدة المعمارية طابقاً خاصاً بها، تمثل في الطابق الأول العلوي ( شكل ٣٠ )، يأتي بعد ذلك الطابق الثاني العلوي والذي احتوي علي وحدتين إحداهما تمثل وحدة المبيت، والأخرى تستخدم كوحدة استقبال خاصة بالحريم (شكل ٣١)، أما وحدة المعيشة فكانت تتمثل في سطح المنزل، والذي يحيط به دروة من السواتر الخشبية المنفذة بالألواح الخشبية الرأسية الوضع، بقصد الحفاظ علي خصوصيته، وتجنب أهل المنزل لأضرار الكشف وما ينتج عنها، وبهذا يكون السطح قد أدي دور الفناء الذي خلت منه منازل مدينة جدة نظراً لتوسعها الرأسي.

وقد شيدت عمارة المنزل من مادة بناء ممثلة في الأحجار، التي تميزت بكبر أحجامها وسمكها في الدور الأرضي، بينما استخدم في بناء الطوابق العليا ( الأول والثاني ) الحجارة الصغيرة " الدقشوم "، ولم يلجأ المعماري من ازدياد صفوف مداميك الحجارة إلي ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداميك بقواطع " تكاليل " خشبية، تعمل كوسائد خشبية لتساعد علي توزيع الأحمال في كل طابق علي الطابق الذي يسبقه، وهي

فكرة معمارية مكنت المعمارى المحلى من تعدد طوابق المنازل بأسلوب معمارى يتفق وحركة الاتزان وتخفيف الأحمال وتوزيعها، كما كان من ضمن الوسائل الرئيسية التي لجأ إليها المعمارى للارتفاع بمبانيه إلى ارتفاعات كبيرة استخدام أسلوب الحوائط الحاملة كأسلوب بناء، فيلاحظ أن سمك الحوائط يقل في كل طابق العلوي عن الذي يسبقه.

وكما سبق أن ذكرنا أن استخدام الحجر في الجزء السفلي من الواجهة بأحجام كبيرة يعد أسلوباً معمارياً اعتاد عليه معمارى جدة، وذلك من أجل ضمان بناء أساسات الجدران على كتل ضخمة تتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران في حالة تعدد الطوابق (كما في منزلنا هذا)، إذ لا يكتفى المعمارى بسمك الجدران فحسب بل يعضد السمك بالكتل الحجرية الضخمة التي تعمل على دعم الجدران من أسفل (موضع الأساسات)، أما باقي امتداد جدران الواجهات فقد استخدم المعمارى النقشوم في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية، واستعاض عن ذلك (عدم انتظام مداميك الجدران وأحجامها غير المتساوية) باستخدامه لطبقة ملاط من النورة " الجص والجير"، بسمك من ٣ : ٤ سم تقريباً ليغطي كامل امتداد الواجهات، ويكسب الواجهة شكلاً معمارياً منتظماً (لوحة ٤٠).

وقد عمد إلى إبراز القواطع الخشبية الممتدة بشكل أفقي على الواجهة بدون تغطية، وذلك لمراقبة حالة التصدعات التي قد تحدث على امتداد الواجهات، إلى جانب إكساب الواجهات شكلاً جمالياً من خلال تلك التقسيمات الناتجة من وضع هذه القواطع.

## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهات الخارجية :

سبق أن ذكرنا أن موقع المنزل بالنسبة للنسيج العمراني للحارة قد مهد له الإشراف علي الخارج من خلال واجهتين حرتين ممثلتين في الواجهة الغربية كواجهة رئيسية، والواجهة الجنوبية كواجهة فرعية، تحتوي علي كتلة المدخل الرئيسية والوحيدة للمنزل، أما الواجهتان الأخرى "الشمالية والشرقية" فملاصقتان لجار سكني.

الجدير بالملاحظة أن المعماري قد أفرد علي هاتين الواجهتين مجموعة من الفتحات المختلفة في الشكل والنوع ( سواء كانت أبواباً أو نوافذ ) بصورة منتظمة ومتطابقة، حيث شغلت كلا الواجهتين الغربية والجنوبية بمستويين من الفتحات، وزعها المعماري بشكل فني منسق يدل علي براعته ( لوحات ٤٠، ٤٤ ).

وقد تعتمد المعماري أن تمتاز هذه الفتحات بالاتساع والارتفاع وذلك لكونها السبيل الوحيد لإمداد الفراغات الداخلية بالإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة، خاصة مع عدم وجود فناء يتوسط المنزل، ولأنها أيضاً تعتبر وسيلة هامة من وسائل عتق الطوابق السفلية من الحمل الواقع عليها من الطوابق العلوية.

ويغلق علي هذه الفتحات مشرييات وشراعات خشبية مصمتة ومتحركة تحقياً لمبدأ الخصوصية وتجنب ضرر الكشف، والجدير بالذكر أن شكل وحجم هذه الفتحات ينم عن الوظيفة المعمارية للفراغ الداخلي الذي تفتح عليه، فعلي سبيل المثال نلاحظ أن المجالس الخاصة بالرجال يغلق علي فتحات نوافذها إما رواشين أو شبابيك لا يحيط بها مشرييات، وذلك عكس وحدة الاستقبال الخاصة بالحريم أو وحدة المبيت، والتي تتطلب قدراً عالياً من الخصوصية، لذا يحيط برواشينها وشبابيكها مشرييات (لوحات ٤١، ٤٩).

وعلي ذلك نستطيع القول إن هناك ارتباطاً واضحاً بين شكل وحجم فتحات النوافذ الخارجية والوظيفة المعمارية للفراغ الداخلي الذي يفتح من خلالها علي الخارج.

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تمتد الواجهة الرئيسية (الغربية) من الجنوب إلي الشمال بطول ١٢,٨٠م، وترتفع من منسوب الأرض إلي نهاية ارتفاع سواتر دروة السطح بمقدار ١٢م (لوحة ٤٠، شكل ٢٤).

وتعتبر هذه الواجهة خير دليل علي فكرة الطابق المسروق التي لجأ إليها المعماري وسبق الحديث عنها، فقد قسم امتداد الواجهة من خلال مستويين متطابقين من الفتحات، احتوي المستوي السفلي منهما علي ثلاثة أبواب، تفتح بهم الحوانيت الثلاثة — التي تشغل جزءاً من مساحة الدور الأرضي — في الواجهة الغربية للمنزل. أما المستوي العلوي فيحتوي علي روشن وشباكين يفتح من خلالهم الطابق الثاني العلوي في نفس الواجهة، وينحصر بين فتحة باب الحانوت الذي يشغل الطرف الجنوبي للواجهة والذي تتخفص أرضيته عن مستوي أرضية الشارع — بصرف النظر عن ارتفاع منسوب الطريق في الوقت الحالي — بالمقارنة مع أرضية الحانوتين الآخرين، وبين فتحة الروشان التي تقع بالطابق الثاني، روشن آخر يفتح به الطابق الأول العلوي في هذه الواجهة (لوحة ٤٠)، لذلك يعتبر هذا الجزء من الواجهة (الطرف الجنوبي لها) هو الجزء الخارجي الوحيد الذي نستطيع من خلاله قراءة المسقط الداخلي للمنزل (لوحة ٤٠، شكل ٣٠).

والجدير بالملاحظة أن المعماري قد عمد أن يعلو كل باب من أبواب الحوانيت الثلاثة فتحة شباك أو روشن كبير الحجم؛ وذلك أن فكرة تعدد الطوابق في الأساس قائمة علي استخدام الحوائط الحاملة، وفي منزلنا هذا اضطر المعماري فتح العديد من الأبواب في واجهة الدور الأرضي للواجهة التي نحن بصددھا، لذلك كان عليه فتح شباك أو روشن أعلي كل باب، ليعتق الطابق السفلي من الضغط الذي قد يقع عليه في حالة عدم فتحھا (لوحة ٤٠).

هذا ويبرز من هذه الواجهة قرب نهايتها من أعلي مجموعة من الميازيب، التي كانت بمثابة معالجة معمارية لجأ إليها المعماري للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطح المنزل حتى لا تضر به. والجدير بالذكر أنه في حالة احتواء الواجهة علي روشن في نهايتها، فإن الميزاب يبرز من قمة هذا الروشان، حتى لا تتسبب المياه التي تتساقط من الميزاب في إفساد خشب الروشان، وكذلك ليتم التخلص من المياه التي قد تتراكم أعلي سطح الروشان (لوحة ٤١).

كما تنتهي هذه الواجهة في أعلاھا بدروة السطح الحجرية، والتي يتخللھا مجموعة من السواتر الخشبية لتحفظ للسطح خصوصيته، وهي عبارة عن عدد من الألواح الخشبية الرأسية الوضع جمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبية من الداخل في صفين، مع ترك مسافة صغيرة بين الألواح تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، وتنتهي هذه الألواح في أعلاھا بأشكال أوراق نباتية ثلاثية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية (لوحة ٤٢).



## أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجدها كالآتي:

### فتحات الأبواب :

احتوت الواجهة المذكورة في طابقها الأرضي علي ثلاث فتحات متسعة مستطيلة الشكل، يغلق عليها أبواب معدنية حديثة، ويؤدي كل منها إلي حانوت من الحوانيت الثلاثة. هذا ويعلو البابين اللذين يفتحان بالطرف الشمالي للواجهة مشربية مستطيلة الشكل، تبرز عن سمت الواجهة بمقدار ٤٤ سم، نفدت من السدايب الخشبية، وقسم ضلعها الغربي إلي أربعة أقسام رأسية، وهي لا تغلق علي شيء خلفها، ولكنها وضعت كشكل زخرفي فقط ( لوحة ٤٠ ).

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة علي مجموعة من فتحات النوافذ تتوعت ما بين رواشين وشبابيك، فنجدها احتوت علي روشن بالطابق الأول العلوي، يعطوه آخر في الطابق الثاني، بالإضافة إلي شباكين يفتحان بنفس الطابق ( الثاني )، وعلي الرغم من وجود اختلاف بين زخارف الروشانيين أو الشباكين فإن التكوين العام لكليهما متشابه ( لوحتا ٤١ ، ٤٢ ).

### روشان الطابق الأول :

يقع هذا الروشان أعلي باب الحانوت الذي يفتح بالطرف الجنوبي للواجهة، ويمتد بطول ارتفاع الطابق، وهو روشن مستطيل الشكل، يبرز عن سمت الواجهة ليشرق علي ثلاث جهات ( شمالية، غربية، جنوبية )، وترتكز قاعدته علي براطيم خشبية تعلو الباب بأسفله وتبرز إلي الخارج لتحمله، وقد قسمت واجهته إلي ثلاث مناطق أفقية.. المنطقة السفلية : عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، مقسمة إلي أربعة أقسام رأسية، وقسم في كل جانب، وقد زخرفت جميعها بزخارف هندسية مكونة من أشكال مستطيلات في وضع رأسي وأفقي.

المنطقة الوسطي : وتحتوي علي مصاريع الروشان المكونة من أربعة بالواجهة، وواحد في كل جانب، وهي عبارة عن درف خشبية مستطيلة الشكل رأسية الوضع، يغلق عليها من الخارج مصبغات حديدية نظرا لقرب الروشان من مستوي سطح الشارع.

المنطقة العلوية : وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها ثلاثة صفوف من المستطيلات الأفقية الوضع، كذلك الأجناب.

وينتهي الروشان بكورنيش " حزام " خشبي يزخرفه شكل زجاجي، كحد فاصل

بين هذا الروشان والروشان الذي يعطوه بالطابق الثاني ( لوحة ٤١ ، شكل ١٥٢ ).

## روشان الطابق الثاني :

يقع هذا الروشان أعلي روشان الطابق الأول مباشرة، ليشغل الطرف الجنوبي لواجهة الطابق الثاني، ويمتد بطول ارتفاع الطابق، وهو روشان مستطيل الشكل يبرز عن سمت الواجهة ليشرف علي ثلاث جهات ( شمالية، غربية، جنوبية )، وترتكز قاعدته علي الروشان السابق بشكل يجعله امتدادا له، وقد قسمت واجهته أيضا إلي ثلاث مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، خالية من أي زخارف، وكذلك في الأجانب، وهي تمثل منطقة اتصال بين الروشانيين، يعلوها حشوة خشبية أخرى مصمتة ومستطيلة الشكل أيضا، مقسمة إلي خمس مناطق مربعة في الواجهة، ومربعين في كل جانب.

**المنطقة الوسطي :** وتمثل مصاريع الروشان، وتتكون من أربعة مصاريع بالواجهة وواحد في كل جانب، ويحيط بها مشربية مستطيلة الشكل، تبرز عن سمت الروشان لترتكز علي مجموعة من الكوابيل الخشبية، وتتكون من ثلاثة أضلاع نفدت بالسدايب الخشبية، وقد قسمت واجهتها إلي ستة أقسام رأسية، وقسمين في كل جانب، والجدير بالملاحظة أن الصانع قد أحاط مصاريع هذا الروشان بهذه المشربية نظرا لأنه يفتح بوحدة الاستقبال الخاصة بالحريم، مما يتطلب قدر كبير من الخصوصية، لذلك لم نر مثل هذه المشربية في روشان الطابق الأول.

**المنطقة العلوية :** وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها زخارف هندسية قوامها أشكال مستطيلات في وضع رأسي يتخللها أخرى في وضع أفقي.

وأخيرا يبرز من قمة هذا الروشان ميزاب لتصريف مياه الأمطار (الوحة ٤١، شكل ١٥٢)، يلي هذا الروشان جهة الشمال شياكان..

## \* الشباك الأول :

يقع إلي الشمال من الروشان السابق مباشرة ليتوسط واجهة الطابق الثاني، وهو عبارة عن شباك مستطيل الشكل، ينقسم إلي ثلاث مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** ( السفلى ) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، مقسمة إلي أربعة أقسام مستطيلة في وضع رأسي.

**المنطقة الوسطي :** وتشمل مصاريع الشباك، أضيف إليها مشربية مستطيلة الشكل، تبرز عن سمت الشباك مرتكزة علي مجموعة من الكوابيل الخشبية، وتتكون من ثلاثة أضلاع نفدت بالسدايب الخشبية، وقد قسمت واجهتها إلي ثلاثة أقسام رأسية، وقسم في كل جانب.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرها زخارف هندسية قوامها أشكال مستطيلات في وضع رأسي وأخرى في وضع أفقي والجدير بالملاحظة أن الصانع قد أهمل الغرض الوظيفي لمنطقة الشراعة المتمثل في إدخال الضوء والهواء إلى الفراغ الداخلي وجعلها مصمتة (لوحة ٤٢، شكل ١٣٤).

### **الشباك الثاني :**

يقع إلى الشمال من الشباك السابق، ليشغل الطرف الشمالي لواجهة الطابق الثاني، وهو يتفق في التكوين العام له مع الشباك السابق، ولكنه أكبر منه قليلا، كما تختلف زخارفه إلى حد ما عن زخارف الشباك السابق، فهو عبارة عن شباك مستطيل الشكل، ينقسم إلى ثلاث مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** ( السفل ) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، مقسمة إلى خمسة أقسام مستطيلة في وضع رأسي.

**المنطقة الوسطى :** وتضم مصاريع الشباك، وتتكون من خمسة مصاريع، ويبدو أنها كان يحيط بها مشربية ولكنها ليس لها وجود الآن.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) ويمثلها حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل كبيرة إلى حد ما، يزخرها زخارف هندسية عبارة عن أشكال مستطيلات في وضع رأسي يتخللها مربعات صغيرة ( لوحة ٤٢، شكل ١٣٣).

### **الوصف المعماري للواجهة الفرعية :**

تمتد الواجهة الفرعية ( الجنوبية ) من الغرب إلى الشرق بطول ١١م، وترتفع من منسوب الأرض إلى نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ١٢م ( لوحتا ٤٣، ٤٤، شكل ٢٥ ).

وتتميز هذه الواجهة بأنها لا توضح عدد الطوابق الفعلية للمنزل، فقد قسم امتداد الواجهة من خلال مستويين منتظمين ومتطابقين من الفتحات، تفتح فتحات المستوي السفلي التي بالطرف الغربي للواجهة على الطابق الأول العلوي ويمثلها شبakan، أما التي بالطرف الشرقي فتفتح على الطريقة التي تلي كتلة الدخول ويمثلها شباك واحد، ويلاحظ أن فتحات هذا المستوي سواء كانت التي تفتح بالطابق الأول أو بالدور الأرضي تبدو قريبة من مستوي سطح الشارع، وكأنها تفتح في واجهة الدور الأرضي فقط — وذلك نظرا لارتفاع منسوب الطريق في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى انخفاض جزء من مساحة الدور الأرضي، والذي أقيم عليه الطابق الأول العلوي، عن مستوي أرضية الشارع وقت الإنشاء — أما فتحات المستوي العلوي فتفتح في واجهة الطابق الثاني العلوي، وتتكون من أربعة شباك ذات

مشربيات، مما يوحي لمن ينظر إلى هذه الواجهة بأن المنزل يتكون من طابقين فقط، علي الرغم من أنه يتكون فعلياً من ثلاثة طوابق ( لوحة ٤٤).

ونخرج من ذلك بنتيجة هامة وهي أنه ليس من الضروري أن تعكس الواجهات الخارجية للمنزل صورة صادقة لعدد طوابقه الداخلية.

هذا ويقطع امتداد الواجهة كتلة المدخل، والتي تتوسط الواجهة بميل جهة الشرق ( لوحة ٤٥، شكل ١١٤).

وكالعادة تحتوي الواجهة في أعلاها علي مجموعة من الميازيب للتخلص من مياه الأمطار، كما تنتهي الواجهة بدروة السطح الحجرية، والتي يتخللها سواتر خشبية تشبه مثيلاتها في الواجهة الرئيسية ( لوحتا ٤٣، ٤٨).

### **أما عن الوصف التفصيلي لفتحات الواجهة الجنوبية فنجد كالتالي :**

#### **كتلة المدخل الرئيسي :**

وضعت كتلة المدخل في تكوين مستطيل الشكل باتساع ٣,٠٨م، وارتفاع ٣,٣٨م، يحدد جوانبه أنصاف أعمدة مدمجة ذات قواعد وتيجان، ويتوسط قمة هذا التكوين حشوة جصية مربعة الشكل تحتوي بداخلها علي دائرة كتبت بها " البسملة " .

ويضم هذا التكوين فتحة المدخل، والتي جاءت عبارة عن دخلة مستطيلة اتساعها ١,٣٢م، ومتوجة من أعلي بعقد نصف دائري يرتكز من الجانبين علي أنصاف أعمدة مدمجة، وتحتوي في داخلها علي فتحة الباب، والتي يغلق عليها باب خشبي من مصراعين يربطهما قائم خشبي، ويضم كل مصراع خوخة، يزخرفها حشوة مستطيلة الشكل رأسية الوضع، يعلوها أخرى ويفصل بينهما مقبض معدني، ويحدد كل خوخة من أعلي عقد زخرفي مفصص ينتهي بدلايات، وأعلي كل خوخة يوجد حشوة مستطيلة يزخرفها زخارف تأخذ شكل حرف " L " اللاتيني وتحصر فيما بينها مربع صغير، وينتهي كل مصراع بمستطيل أفقي الوضع ( لوحة ٤٥، شكل ١١٤).

ويعلو فتحة الباب عتب خشبي مستقيم، يعلوه استدارة العقد التي يغلق عليها زخرفة مشعة علي شكل نصف قرص شمس منفذ بالخشب يخرج منه مصبغات حديدية.

ويزخرف توشيحتي عقد المدخل صرتين دائرتين بارزتين منفذتين بالجص، بواقع صرة في كل توشيحة، وقد شغلت اليسري منهما بعبارة " هذا من فضل ربي "، بينما احتوت اليمنى علي كتابات غير مقروءة ( لوحة ٤٥).

وقد عمد المعماري إلي إبراز أهمية فتحة المدخل بإيجاد بروز ناتج من استخدام حليات معمارية تبرز عن سمت الواجهة.

## فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة علي مستويين من الفتحات، المستوي السفلي يتكون من ثلاثة شبابيك، اثنين منهما يفتحان علي الطابق الأول، وواحد يفتح علي الدور الأرضي، أما المستوي العلوي فيفتح في الطابق الثاني، ويتكون من أربعة شبابيك حجب فتحاتها بمشربيات خشبية ( لوحة ٤٣ ).

وقد انحصر الشكل العام لهذه الشبابيك في نموذجين رئيسين، حيث يأخذ بعضها شكل مستطيل رأسي الوضع، والبعض الآخر يكون معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري. مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد بعض الاختلافات البسيطة بين شبابيك النموذج الواحد، قد تتمثل تلك الاختلافات في الحجم أو في شكل الزخارف المنفذة عليها، أما التكوين العام لشبابيك كل نموذج فليس به أي اختلاف..

### (١) شبابيك النموذج الأول :

#### نموذج الشباك المستطيل..

تأخذ الشبابيك في هذا النموذج شكل مستطيل رأسي الوضع، يتكون من ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية :** ( السفل ) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها في شبابيك المستوي الأول حشوات خشبية صغيرة مستطيلة الشكل مشطوفة الحواف في وضع رأسي وأخري في وضع أفقي. بينما جاءت في شبابيك المستوي الثاني مقسمة إلي أربع أو خمس حشوات مستطيلة الشكل رأسية الوضع ( لوحات ٤٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ).

**المنطقة الوسطي :** تعد هذه المنطقة أكبر المناطق الثلاث، وتمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل ثلاثة أو أربعة مصاريع، وقد دعم الصانع هذه المنطقة في شبابيك المستوي الأول بأسياخ حديدية نظرا لقربها من مستوي الطريق، بينما أحاطها في شبابيك المستوي الثاني بمشربية منفذة من السدايب الخشبية، تبرز عن سمت واجهة الشباك مرتكزة علي كوابيل خشبية، وتنقسم واجهتها إلي ثلاثة أو أربعة أقسام رأسية، وذلك حفاظا علي خصوصية الطابق التي تفتح به هذه الشبابيك.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) تتكون هذه المنطقة من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها في شبابيك المستوي الأول حشوات صغيرة مستطيلة الشكل مشطوفة الحواف في وضع أفقي، كما يزخرفها أيضا في شبابيك المستوي الثاني حشوات خشبية صغيرة مستطيلة الشكل مشطوفة الحواف ولكنها إما أن تكون رأسية الوضع فقط، أو أن تكون في وضع رأسي يتخللها أخرى في وضع أفقي ( لوحات ٤٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ).

## (٣) شبابيك النموذج الثاني :

### نموذج الشباك المعقود..

في هذا النموذج تأخذ الشبابيك شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، ويتكون من أربع مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية :** ( السفل ) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرها في شباك المستوي الأول أشكال مستطيلات في وضع رأسي وأخرى في وضع أفقي، في حين قسمت في شباك المستوي الثاني إلى حشوتين مستطيلتين في وضع رأسي.

**المنطقة الوسطي :** تعد أكبر المناطق الأربع، وتمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل مصراعين، وقد دعمت هذه المنطقة في شباك المستوي الأول بأسياخ حديدية، بينما أحيطت في شباك المستوي الثاني بمشربية نفذت بالسدايب الخشبية، تبرز عن سمت الشباك مرتكزة علي كوابيل خشبية، والجدير بالذكر أن هذه المشربية تمتد لتشمل الشباك المجاور لها، وتنقسم واجهتها إلى خمسة أقسام رأسية.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) تتكون هذه المنطقة من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرها في شباك المستوي الأول حشوات صغيرة مربعة الشكل مشطوفة الحواف، بينما يزخرها في شباك المستوي الثاني خمسة أشكال مستطيلة في وضع رأسي.

**استدارة العقد :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة تأخذ شكل عقد نصف دائري، خالية من الزخارف ( لوحة ٤٧، شكل ١٣٦ ).

### الوصف المعماري للمنزل من الداخل :

يفضي باب الدخول الرئيسي والوحيد الذي يفتح في الواجهة الجنوبية إلى طرقة مستطيلة الشكل بصدرها كتلة السلم ومن خلفه منور مستطيل المساحة، وتتركز باقي الوحدات إلى الغرب من طرقة الدخول.

وقد جاء تكوين المنزل من الداخل من دور أرضي وطابقين، وزعت عليهم الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل ( شكل ٢٨ ).

### الدور الأرضي :

ينقسم المسقط الأفقي لهذا الدور إلى وحدتين رئيسيتين...

### الوحدة الأولى :

تشغل الجهة الشرقية من المساحة الكلية للمسقط الأفقي للدور الأرضي، وتشتمل علي طرقة الدخول وكتلة السلم وكتلة المنور ( شكل ٢٩ ).

## طريقة الدخول " الدهلز " :

جاء تخطيط الطريقة من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٥م، وعرضه ٤م، يتضمن كل من ضلعيها الجنوبي والشمالي مجموعة من الفتحات، الواقعة في الضلع الجنوبي تشرف علي الطريق السالك من خلال شباك وباب الدخول، يقابلها في الضلع الشمالي - علي نفس محور الفتحتين السابقتين - بابان آخران، أحدهما الباب الشرقي ويؤدي إلي سلم صاعد، والآخر الغربي ويؤدي إلي سلم هابط ( شكل ٢٩ ).

وقد فرش أرضيتها بالبلاطات الحجرية، وسقفت بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

## كتلة السلم :

جاءت تنصدر طريقة الدخول، حيث يفضي إليها الباب الذي يفتح بالطرف الشرقي للضلع الشمالي للطريقة، وهي تشغل مساحة مستطيلة المسقط، وتتكون من جناح واحد فقط يلتف حول دعامة مستطيلة ( شكل ٢٩ )، ويوجد خلفها وعلي نفس محورها..

## كتلة المنور :

وقد استغلها المعماري في إمداد كتلة السلم والحجرات الداخلية التي لا تشرف علي الواجهات الخارجية للمنزل بالإضاءة والتهوية الطبيعية، وقد جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢م، وعرضه ٧م ( شكل ٢٩ ). ويكتف الوحدة الأولى ( طريقة المدخل وكتلة السلم وكتلة المنور ) من الجهة الغربية..

## الوحدة الثانية :

وتشغل الجهة الغربية من المساحة الكلية للمسقط الأفقي للدور الأرضي، لتقع علي يسار الوحدة الأولى، وتتكون من حجرتين وثلاثة حوائط تفتح في الواجهة الرئيسية للمنزل ( شكل ٢٩ ).

## الحجرتان :

تقعان خلف حائوتين من الحوائط الثلاثة، وهما الحائوتان الشمالي والأوسط، ونصل إليهما من خلال سلم هابط يؤدي إليه الباب الذي يفتح في الطرف الغربي للضلع الشمالي لطريقة المدخل، وهما عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلي قسمين بواسطة جدار يتوسطه فتحة باب تصل الحجرتين ببعضهما.

وقد جاء تخطيط الحجرتين من مسقط أفقي مستطيل الشكل يبلغ طول ضلعه في الحجرة الأولى ٢,٨٠م، وعرضه ٢,١٠م، بينما كان طول ضلعه في الحجرة الثانية ٢,١٠م، وعرضه ١,٧٠م.

وأرضية كليهما فرشيت بالبلاطات الحجرية، ويلاحظ انخفاضها عن مستوي أرضية الوحدة الأولى، كما أن سقفيهما من براطيم خشبية، ومنخفض أيضا عن سقف الوحدة الأولى، ويتضمن الجدار الشمالي للحجرة الداخلية نافذة صغيرة تفتح على كتلة المنور ( شكل ٢٩ ).

### الحوانيت :

تفتح الحوانيت الثلاثة في الواجهة الرئيسية للمنزل، وقد جاء تخطيط كل منها على هيئة مسقط أفقي مستطيل الشكل.

فقد بلغ طول ضلع الحانوت الأول الذي يشغل الطرف الشمالي للواجهة ٣م، وعرضه ٣,٤٥م، أما الحانوت الأوسط فكان طول ضلعه ٣م، وعرضه ٢,٧٠م، وقد فرشيت أرضية كليهما بالبلاط ويلاحظ ارتفاعها عن مستوي أرضية الشارع بمقدار درجة، ويعلوها سقف من البراطيم الخشبية.

ويأتي أخيرا الحانوت الثالث الذي يشغل الطرف الجنوبي للواجهة، ويبلغ طول ضلعه ٥,٦٥م، وعرضه ٣,٣٥م، وهو منقسم إلى قسمين بواسطة جدار يتوسطه فتحة باب تصل القسمين ببعضهما، وتنخفض أرضية هذا الحانوت عن أرضية الحانوتين السابقتين وعن مستوي أرضية الشارع ولكنها في نفس مستوي أرضية الحجرتين، كذلك سقفيها فهو في نفس مستوي سقف الحجرتين، وهو أيضا من براطيم خشبية ( شكل ٢٩ ).

ويتضح من الوصف المعماري السابق للدور الأرضي حقيقة هامة، وهي أن بعض الوحدات المعمارية المكونة لهذا الدور ( الحجرتين والحانوت الجنوبي ) تنخفض مستوي سقفيها وأرضيتها عن باقي الوحدات، الأمر الذي استغله المعماري في إيجاد الطابق الأول مطابق مسروق من امتداد الدور الأرضي.

وفي اعتقادي أن المعماري قد وفق في اختيار الجزء الذي أقام فوقه الطابق الأول، حيث أتاح لهذا الطابق فرصة الإشراف على واجهتي المنزل الرئيسية والفرعية ( شكل ٣٠ ).

### الطابق الأول العلوي :

أما الطابق الأول من المنزل المذكور فيصعد إليه من خلال كتلة السلم الواقعة في صدر الطريقة التي تلي باب الدخول الرئيسي، حيث يفضي السلم المذكور إلى وحدة جانبية، شكل تخطيطها بشكل مماثل مع تخطيط الحجرتين والحانوت الجنوبي بالدور الأرضي، وهي تمثل وحدة الاستقبال الخاصة بالرجال (مجلس).



وجدير بالملاحظة أن المعماري المحلي قد اهتم بمجالس الرجال اهتماما كبيرا من حيث اتساعها واختيار مواقعها، فعمد بأن تكون بعيدة عن باقي الوحدات المعمارية الداخلية الأخرى تحقيقاً لمبدأ الخصوصية وعدم تمكين الزائر من كشف من بداخل المنزل، فجاءت مستقلة تماماً، كما في منزلنا هذا.

حيث أفرد المعماري لها هذا الطابق " الأول العلوي " دون مشاركة أي وحدات أخرى، يتكون مسقطها الأفقي من ثلاثة أقسام ( شكل ٣٠ ) ممثلة في...

### الصالة الموزعة :

وكان تخطيطها عبارة عن مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٨٠م، وعرضه ٢,١١م، ويكتنفها من الجانبين وحدتا المجلس والمراقف، حيث تتضمن جدرانها الشرقية والشمالية والجنوبية فتحات أبواب، تمثل الفتحة الشرقية منهما باب الدخول إليها، أما الفتحة الجنوبية فتؤدي إلي..

### المجلس :

ويقع علي يسار الصالة، وقد شكل تخطيطه بشكل مماثل مع تخطيط الحانوت الذي يقع بأسفله عدا أنه غير مقسم إلي قسمين كما كان الحانوت، فتخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٦٥م، وعرضه ٣,٣٥م، ويشرف المجلس علي الواجهة الرئيسية بروشان يفتح في وسط ضلعه الغربي، كما يشرف علي الواجهة الفرعية من خلال شباكين يفتحان في ضلعه الجنوبي ( شكل ٣٠ ).

### أما المراقف :

فتقع علي يمين الصالة، حيث أوجدها المعماري علي المنور، وذلك لتوفير التيار الهوائي المطلوب، ويتم الوصول إليها من خلال فتحة الباب التي تقع بالضلع الشمالي للصالة. وهي مكونة من مرحاض يأخذ تخطيطه مسقطاً أفقياً مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٠م، وعرضه ١,٧٠م، ويتضمن ضلعه الشمالي شباك صغير يفتح علي كتلة المنور ( شكل ٣٠ ).

هذا وقد فرشت أرضية جميع أقسام هذه الوحدة بالبلاطات الحجرية، كما سقفت بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### الطابق الثاني العلوي :

يصعد إلي هذا الطابق من خلال كتلة السلم التي تقضي إلي وحدتين منفصلتين تكونان معا الطابق الثاني لهذا المنزل المذكور، إحداهما وحدة استقبال خاصة بالحريم، والأخرى وحدة مبيت ( شكل ٣١ ).

## أولاً : وحدة الاستقبال :

كالعادة حظت وحدة الاستقبال في الطابق المذكور باهتمام المعماري، فجعلها تشرف علي واجهتي المنزل الرئيسية والفرعية.  
ويتكون مسقطها الأفقي من طريقة صغيرة ومقعد ومجلس ومرافق ( شكل ٣١)، ويتم الوصول إليها من خلال باب يتصدر كتلة السلم المؤدية لهذا الطابق، ويفضي الباب بدوره إلي...

### الطريقة :

وهي عبارة عن مساحة صغيرة، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، ويفتح عليها ثلاثة أبواب، أحد تلك الأبواب هو المؤدي إليها ويفتح في ضلعها الشمالي، والثاني يفتح في ضلعها الشرقي ويؤدي إلي المرافق، أما الثالث فيفتح في ضلعها الجنوبي ويؤدي إلي المقعد والمجلس ( شكل ٣١).

### المقعد :

وبدا تخطيطه في مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٧٥م، وعرضه ٣,١٠م، ويتوسط ضلعه الغربي فتحة باب تؤدي إلي..

### المجلس :

وقد شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط مجلس الرجال، فجاء مسقطه الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٦٥م، وعرضه ٣,٤٠م. هذا ويشرف كل من المقعد والمجلس علي الواجهة الفرعية من خلال مشريبتان تفتحان بالضلع الجنوبي لكلا منهما، كما يشرف المجلس علي الواجهة الرئيسية بروشان كبير يفتح في وسط ضلعه الغربي (شكل ٣١).

### أما المرافق :

فهي عبارة عن مرحاض ملحق بهذه الوحدة، جعله المعماري يفتح بكوة صغيرة علي سطح المنزل المجاور له من الجهة الشرقية " منزل بخش الثاني"، وهو ذو مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢م، وعرضه ١,٨٠م ( شكل ٣١).

### ثانياً : وحدة المبيت :

تشرف هذه الوحدة علي الواجهة الرئيسية فقط، ويتكون مسقطها الأفقي من طريقة وحجرتين ومرافق ( شكل ٣١)، ونصل إليها من خلال باب جانبي تفضي إليه كتلة السلم، والذي يفضي بدوره إلي...

## الطريقة :

وهي مساحة صغيرة، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، ويفتح عليها أربعة أبواب، الأول هو الباب المؤدي إليها ويفتح في ضلعها الشرقي، يقابله في الضلع الغربي الباب الثاني ويؤدي إلي حجرتي المبيت، أما الباب الثالث فيفتح في الطرف الغربي لضلعها الشمالي ويؤدي إلي مطبخ، يقابله في الضلع الجنوبي وعلي نفس محوره الباب الرابع ويؤدي إلي حمام ( شكل ٣١ ).

## حجرتي المبيت :

شكل تخطيطهما بشكل مائل لتخطيط الحانوتين اللذين يقعان أسفلهما بالدور الأرضي رغم أنهما يفتحان علي بعضهما من خلال فتحة باب في الجدار الفاصل بينهما، والذي تميز بأنه قليل السمك - حيث يعتبر تقليل سمك الحوائط في الطوابق العليا والعمل علي إكثار عدد الفتحات بها تصرف لجأ إليه المعمارى المحلي لتخفيف الأحمال علي حوائط الدور الأرضي بصفته من الحوائط الحاملة -، فجاء تخطيط كلا الحجرتين من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه في الحجرة الأولى ٣,١٠م، وعرضه ٣,٠٥م، أما الحجرة الثانية فطول ضلعها ٣,٩٥م، وعرضها ٣,١٠م.

وتشرف كلا الحجرتين علي الواجهة الرئيسية من خلال شباك كبير ذي مشربية يفتح بالضلع الغربي لكل منهما، كما تفتح الحجرة الشمالية منهما علي كتلة المنور من خلال شباك آخر يفتح في الطرف الشمالي لضلعها الشرقي ( شكل ٣١ ).

## المرافق :

تتكون من حمام ومطبخ يكتنفان الطريقة من الجانبين، حيث يقع المطبخ علي يمينها - ليفتح علي المنور لتوفير تيار هوائي للتخلص من الروائح والأدخنة - والحمام علي يسارها، وجاء تخطيطهما من مسقط أفقي مستطيل الشكل، حيث يبلغ طول ضلع المطبخ ٢,١٣م، وعرضه ٢م، ويفتح علي المنور بشباك صغير، بينما يبلغ طول ضلع الحمام ١,٦٥م، وعرضه ٢,١٥م ( شكل ٣١ ).

هذا وقد غطيت جميع الوحدات المعمارية المذكورة في هذا الطابق بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، كما فرشت أرضيتها بالبلاطات الحجرية.

## كتلة السطح :

ينتهي المنزل بكتلة السطح التي استخدمت في هذا المنزل بديلاً عن كتلة الفناء التي خلت منها منازل جدة جميعها، وتري هذه الظاهرة بوضوح في أسطح منازل هذا

النمط وغيرها من منازل الأنماط الأخرى، حيث اعتبرها المعماري المحلي البديل الوحيد عن فناء المنزل.

فأعد كتلة السطح ككتلة إعاشة متكاملة المرافق، لذلك قام بحجب أضلاع السطح بدراوي من السواتر الخشبية التي تحافظ علي خصوصيته وفي ذات الوقت تمكن من به من الرؤية.

### **وسائل تزويد المنزل بالمياه :**

احتوي منزل بخش علي صهريج أسفل الدور الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار إلي جانب مياه الآبار المالحة، لتستخدم في الأغراض المنزلية المختلفة بعد رفعها باستخدام الدلاء، بينما كان يعتمد علي السقاة في عملية تزويد المنزل بالمياه العذبة.

### **وسائل تصريف المياه :**

بالنسبة لمياه الأمطار فقد استخدم للتخلص منها نفس الأسلوب السائد في جميع منازل مدينة جدة ويتمثل في التخلص منها عن طريق تجميعها وحفظها بالصهريج، هذا بالإضافة إلي استخدام الميازيب لتصريف مياه الأمطار المنهمرة علي أسطح الرواشين. أما فيما يخص شبكة الصرف فقد كانت من قصاب فخارية بالنسبة للصرف ومن الرصاص بالنسبة للمياه، وهي مغيبة في الجدران، وتتصل في أرضية المنزل بحجرات التفريش التي غالبا ما تفتح فتحاتها في مقدمة المدخل ( لوحة ٤٥ ).

## (ب) منزل بخش رقم " ٥٠٩ "

### الموقع :

أنشأ منزل بخش رقم (٥٠٩) علي القسم الشرقي لقطعة الأرض المقام عليها منزلي بخش، ويشغل موقع المنزل ناصية، مما جعل المنزل يشتمل علي جهتين حرتين يشرف من خلالهما علي الطريق السالك، وهما ممثلتان في الجهة الشرقية والجهة الجنوبية، بينما يحده من الجهتين الأخرين " الشمالية والغربية " جار، حيث يحده من الجهة الشمالية عقار رقم (٥٠٦، ٥٠٧)، ويحده من الجهة الغربية عقار رقم (٥٠٨) <sup>(١)</sup> (شكل ٢٣).

وعلي الرغم من أن الموقع قد وفر للمنزل واجهتين حرتين يشرف من خلالهما علي الخارج، وهما الواجهة الشرقية والواجهة الجنوبية، فإن التخطيط الداخلي للمنزل وتوزيع وحداته كان لهما أثر كبير في احتواء المنزل علي مدخل واحد فقط، يفتح بالواجهة الرئيسية (لوحات ٥٠، ٥١، ٥٢).

كذلك أتاح موقع المنزل وجود أكثر من واجهة وزع عليها المعماري مجموعة فتحات المنزل بصورة منتظمة ومتطابقة، حيث شغلت كلتا الواجهتين " الشرقية والجنوبية " بمستويين من الفتحات (لوحات ٥٠، ٥١).

هذا ويتضح من مستوي الطريق الحالي أن منسوب الطريق قد ارتفع بشكل كبير عن منسوب أرضية المنزل، مما نتج عنه حجب جزء من واجهة المنزل تحت خط الطريق، وأدي أيضا إلي وجود كتلة سلم تتقدم فتحة الباب من الداخل يهبط من عليها إلي المستوي الصحيح للأرضية التي كان عليها الطريق الخارجي.

### التخطيط المعماري :

المسقط الأفقي العام للمنزل عبارة عن مستطيل منتظم الأضلاع، يبلغ أقصى طول له من الشرق إلي الغرب ١٢,٦٠م، وعرضه من الشمال إلي الجنوب ٨م، وتبلغ مساحة المنزل الكلية ١٠٠,٨٠ متراً مربعاً.

وقد مهد الموقع لبناء المنزل من واجهتين حرتين ممثلتين في الواجهة الشرقية - وهي الواجهة الرئيسية، وتحتوي علي كتلة المدخل الرئيسية والوحيدة للمنزل -، والواجهة الجنوبية وهي الواجهة الفرعية (لوحات ٥٠، ٥١).

(١) ويمثل منزل بخش الأول، والذي يلاصقه من الجهة الغربية.

ويتكون المنزل من دور أرضي وطابق واحد العلوي، وزعت عليهما الوحدات المعمارية الرئيسية المكونة لعمارة المنزل ( شكل ٢٨ ).

هذا وقد شيدت عمارة المنزل من مادة بناء ممثلة الأحجار التي تميزت بكبر حجمها وسمكها في الدور الأرضي لضمان بناء أساسات الجدران علي كتل ضخمة تتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران، أما باقي امتداد جدران الواجهة فقد استخدم المعماري في بنائها الحجارة الصغيرة " الدقشوم " في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية، واستعاض عن ذلك ( عدم انتظام مداميك الجدران وأحجامها غير المتساوية ) باستخدامه لطبقة ملاط من النورة بسمك من ٣ : ٤ سم تقريباً ليغطي كامل امتداد الواجهات، ويكسب الواجهة شكلاً معمارياً منتظماً، هذا ولم يلجأ المعماري لزيادة صفوف مداميك الحجارة إلي ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع تلك الارتفاعات بقواطع " تكاليل " خشبية لتعمل كوسائد خشبية من أجل توزيع الأحمال في كل طابق علي الطابق الذي يسبقه، وهي فكرة معمارية مكنت المعماري المحلي من تعدد طوابق المنازل، وإن كان الامتداد الرأسي لمنزلنا هذا قد وقف عند حد الارتفاع الحالي، وذلك نتيجة الطبان الدائر الذي حدد به المعماري نهاية ارتفاع الواجهات ثم ركب عليها صف الشرافات التي اتخذت أشكال أوراق نباتية ثلاثية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية ( لوحتا ٥٠، ٥١ ).

ويلاحظ كالعادة أن المعماري قد تعمد إبراز تلك القواطع الخشبية الممتدة بشكل أفقي علي الواجهة بدون تغطية، وذلك لمراقبة حالة التصدعات التي قد تحدث علي امتداد الواجهات إلي جانب إكساب الواجهات شكلاً جمالياً من خلال التقسيمات التي تحدثها تلك القواطع ( لوحتا ٥٠، ٥١ ).

## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهات الخارجية :

سبق أن ذكرنا أن موقع المنزل من النسيج العمراني للحارة قد أتاح له فرصة الإشراف علي الخارج بواجهتين حرتين ممثلتين في الواجهة الشرقية كواجهة رئيسية تحتوي علي كتلة المدخل الرئيسية والوحيدة للمنزل، والواجهة الجنوبية كواجهة فرعية له، أما الواجهتان الأخرى " الشمالية والغربية " فملاصقتان لجار سكني ( شكل ٢٣ ). وقد أفرد المعماري علي هاتين الواجهتين مجموعة مختلفة من الفتحات بصورة منسقة ومتطابقة، فجاءت كل واجهة تحتوي علي مستويين من الفتحات ( لوحتا ٥٠، ٥١ ).

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تمتد الواجهة الرئيسية ( الشرقية ) من الجنوب إلي الشمال بطول ١٢,٦٠م، وترتفع من منسوب أرضية الطريق إلي نهاية ارتفاع الشرفات بمقدار ٦م. وقد قسم امتداد الواجهة من خلال مستويين متطابقين من الفتحات، يقع المستوي السفلي منهما مع منسوب أرضية الطريق، أما المستوي العلوي فيقع علي ارتفاع ٧٠سم من منسوب المستوي الأول " السفلي " ( لوحة ٥١، شكل ٢٧ ). ويقطع امتداد الواجهة كتلة المدخل التي شكلت من فتحتين متطابقتين: الفتحة السفلية تكون باب الدخول والفتحة العلوية تكون نافذة معقودة ( لوحة ٥٢، شكل ١١٥ ). وتنتهي هذه الواجهة في أعلاها بثلاثة ميازيب لتصريف مياه الأمطار التي قد تتراكم أعلي سطح المنزل، كما يتوجها صف من الشرفات التي تأخذ شكل ورقة نباتية ثلاثية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية، ويزخرف كل شرفة شكل معين بداخله زهرة يحيط بها زخارف نباتية ( لوحة ٥١ ).

### كتلة المدخل الرئيسي :

وضعت كتلة المدخل في تكوين مستطيل الشكل يتسع بامتداد ٢,٤٠م، وارتفاع ٢,٣٠م، تحتوي في وسطه علي دخلة بامتداد ١,٣٢م، يتوجها عقد نصف دائري يرتكز من الجانبين علي أنصاف أعمدة مدمجة، ويفتح في وسطها باب الدخول الذي يغلق عليه باب خشبي من مصراعين يربطهما قائم خشبي، ويزخرف كلا منهما زخارف هندسية قوامها أشكال مستطيلات في وضع رأسي، بينما يغلق علي استدارة العقد حشوة خشبية خالية من أي زخارف تأخذ شكل عقد نصف دائري ( لوحة ٥٢ ).

وقد عمد المعماري إلي إبراز أهمية المدخل بإيجاد بروز ناتج من استخدام حليات معمارية تبرز عن سمت الواجهة بمقدار ٥ سم تقريبا، وتسير في إطار مستطيل الشكل لتكون فيما بينها وبين إطار عقد المدخل تواشيح أوجد بهما المعماري بروزات دائرية الشكل (لوحة ٥٢).

وأعلي هذا التكوين وعلي نفس امتداد كتلة المدخل أوجد المعماري فتحة نافذة معقودة بعقد نصف دائري اتخذ اتساعها نفس اتساع فتحة المدخل إلا أن ارتفاعها أقل إذ يبلغ ٢٠م تقريبا، يغلق عليها من أسفل مصبغات حديدية، ومن أعلي " استدارة العقد " زخرفة مشعة مكونة من نصف قرص شمس تتطلق منه أطر خشبية لتمثل أشعة الشمس.

وعن طريق الجفوت قام المعماري بتحديد إطارات العقد وإطار النافذة جفت مجرد كامل مكون من تتوعين بارزين صنعهما من الجص، وقد شغل المعماري تواشيح عقودهما بكتابات تضمنت لفظ الجلالة " الله " وبعض العبارات الدينية التي تضمنت عبارة " هذا من فضل ربي، بسم الله الرحمن الرحيم " ( لوحة ٥٢، شكل ١١٥).

#### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة علي مستويين من فتحات النوافذ، جاءت فتحات المستوي السفلي علي هيئة شبابيك صغيرة الحجم؛ وذلك لأنها تفتح في جدران الدور الأرضي وهي الحوائط الحاملة في عمارة المنزل، بينما جاء المستوي العلوي للفتحات مكون من روشان وشباكين كبيرين بحيث يعلو كلا منهم شباك من شبابيك المستوي السفلي، وذلك لتخفيف الضغط الواقع من هذا الطابق علي الطابق الذي يسبقه ( لوحة ٥٢).

#### **أما عن الوصف التفصيلي لهذه الفتحات فنجد كالتالي :**

##### **فتحات المستوي السفلي :**

احتوي المستوي السفلي علي ثلاثة شبابيك صغيرة مستطيلة الشكل تفتح في الدور الأرضي للمنزل، تبدأ من مستوي أرضية الشارع، ويغلق عليها جميعا درف خشبية. وهي موزعة بطول امتداد الواجهة، بحيث يشغل إحداها الطرف الشمالي للواجهة، ويشغل الآخر الطرف الجنوبي لها، أما الشباك الثالث فيقع إلي الغرب من كتلة المدخل مباشرة ليتوسط الواجهة ( شكل ٢٧).

##### **فتحات المستوي العلوي :**

يشرف من خلالها الطابق الأول علي الخارج، وهي عبارة عن روشان وشباكين...



## الروشان :

يشغل الطرف الشمالي للواجهة، وهو عبارة روشان مستطيل الشكل يبرز عن سميت الواجهة بمقدار متر تقريبا، ويرتكز علي براطيم خشبية بارزة عن الجدار وتمتد إلي الخارج لتحمل قاعدة الروشان المستقيمة، وتنقسم واجهته إلي ثلاث مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** هي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات في وضع رأسي يفصلها عن بعضها أخرى في وضع أفقي.

**المنطقة الوسطي :** وتمثل مصاريع الروشان المكونة من خمس درف خشبية في الواجهة، وواحدة في كل جانب، وقد دعمها الصانع بأسياخ حديدية من الخارج نظرا لقرب الروشان من مستوي سطح الشارع.

**المنطقة العلوية :** وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها مستطيلات في وضع رأسي يفصلها عن بعضها أخرى في وضع أفقي.

ويعلو هذه المنطقة حشوة خشبية مستطيلة " حزام " تتوج الروشان، مزخرفة بشريطين زجاجيين، يعلوهما تاج الروشان الذي يبرز عن مستوي سميت الروشان، وتتفق حشوات الروشان الجانبية مع الحشوات الأمامية تماما ( لوحة ٥٤، شكل ١٥٣ ).

## الشباكان :

يقعان إلي الجنوب من كتلة المدخل، وهما عبارة عن شباكين مستطيلين كبيرين يشبه كل منهما الآخر في التكوين العام وفي الزخارف أيضاً، ولكنهما يختلفان في الحجم، فيلاحظ أن الشباك الذي يشغل الطرف الجنوبي للواجهة أصغر حجما من الشباك الآخر الذي يلي كتلة المدخل جهة الجنوب، حيث يحتوي الشباك الأول في منطقته الوسطي علي مصراعين فقط، بينما يحتوي الشباك الثاني علي أربعة مصاريع، ويأتي التكوين العام لكلا منهما من ثلاث مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** ( السفلى ) وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات في وضع رأسي يتخللها أخرى في وضع أفقي.

**المنطقة الوسطي :** وتشمل مصاريع الشباك تنقسم إلي قسمين أفقيين، ويغلق عليها من الخارج أسياخ حديدية، ومن الداخل درف خشبية.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات في وضع رأسي يفصلها عن بعضها أخرى في وضع أفقي ( لوحة ٥٣، شكل ١٣٧ ).

## الوصف المعماري للواجهة الفرعية :

تمتد الواجهة الفرعية ( الجنوبية ) من الشرق إلى الغرب بطول ٨م، وترتفع من منسوب الأرض إلى نهاية ارتفاع الشرفات بمقدار ٦م.

وقد قسم امتداد هذه الواجهة أيضا من خلال مستويين متطابقين من الفتحات، تشبه نظيرتها في الواجهة الرئيسية من حيث إن المستوي السفلي يقع مع منسوب أرضية الطريق، والمستوي العلوي يقع علي ارتفاع ٧٠سم من المستوي السفلي ( لوحة ٥٠، شكل ٢٦)، ويتوج الواجهة صف من الشرفات يشبه نظيره بالواجهة الأخرى.

## أما الوصف التفصيلي لهذه الفتحات فنجد كالاتي :

### فتحات المستوي السفلي :

تتكون من باب صغير وشباكين يشرف من خلالهما الدور الأرضي علي الطريق السالك، ويفتح كلا منهم ابتداء من مستوي الطريق الحالي..

### الباب :

يفتح بالطرف الغربي للواجهة، وهو عبارة عن فتحة مستطيلة ترتفع عن مستوي الطريق بمقدار ١م تقريبا، ويغلق عليها باب خشبي من درفة واحدة خالية من أي زخارف ( شكل ٢٦).

### الشباكان :

يفتح الشباك الأول منهما بالطرف الشرقي للواجهة يليه الشباك الثاني جهة الغرب، وهما عبارة عن شباكين مستطيلين صغيرين، يخلق علي الشباك الأول منهما حجاب من السدايب الخشبية المتقاطعة، بينما يخلق علي الشباك الثاني مصبغات حديدية مقسمة إلي أربعة أقسام بواسطة إطارين خشبيين ( شكل ٢٦).

### فتحات المستوي العلوي :

تتكون فتحات هذا المستوي من روشان وشباك، يشرف من خلالهما الطابق الأول علي الخارج..

### الروشان :

يشغل الطرف الشرقي للواجهة، وهو عبارة عن روشان مستطيل يبرز عن سمت الواجهة بمقدار متر تقريبا، وترتكز قاعدته علي براطيم خشبية بارزة عن الجدار إلي الخارج لتحمل قاعدة الروشان المستقيمة، وتنقسم واجهته إلي ثلاث مناطق أفقية.. المنطقة السفلية : هي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات في وضع رأسي يفصلها عن بعضها أخرى في وضع أفقي.

**المنطقة الوسطى :** وتشمل مصاريع الروشان المكونة من خمسة مصاريع بالواجهة، وواحد في كل جانب، ويغلق عليها من الخارج مصبغات حديدية مقسمة إلى قسمين بواسطة إطار خشبي، ومن الداخل درف خشبية.

**المنطقة العلوية :** وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها صف من المستطيلات الأفقية الوضع.

ويعلو هذه المنطقة حشوة خشبية مستطيلة " حزام " تتوج الروشان، يزخرفها شكل جزاجي، ويعلوها تاج الروشان الذي يبرز عن مستوي الروشان ذاته، ويبدو أنه كان يتوج أعلاه صف من الشرافات ولكنها ليس لها وجود الآن (لوحة ٥٠). هذا وتتفق حشوات الروشان الجانبية مع الحشوات الأمامية.

### **الشباك:**

يفتح بالطرف الغربي من الواجهة، وهو عبارة عن شباك مستطيل، يتكون من ثلاث مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** (السفل) وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها صف مستطيلات في وضع رأسي.

**المنطقة الوسطى :** وتضم مصاريع الشباك المكونة من ثلاثة مصاريع، دعمت من الخارج بمصبغات حديدية، ومن الداخل يغلق عليها من أسفل درف خشبية، أما من أعلي فلا يغلق عليها شيء.

**المنطقة العلوية :** (الشراعة) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها صفين من المستطيلات في وضع أفقي يعلوها آخر في وضع رأسي (لوحة ٥٠، شكل ١٣٨).

### **الوصف المعماري للمنزل من الداخل :**

يفضي باب الدخول الرئيسي والوحيد الذي يفتح في الواجهة الشرقية إلى طريقة مستطيلة الشكل بصدرها كتلة السلم، هذا ويكتنف كلا من طريقة المدخل وكتلة السلم من الجانبين وحدات معمارية مختلفة، وقد جاء تكوين المنزل من الداخل من دور أرضي وطابق واحد العلوي ( شكل ٢٨).

### **الدور الأرضي :**

ينقسم المسقط الأفقي لهذا الدور إلى ثلاث وحدات رئيسية...

## الوحدة الأولى :

تتوسط تخطيط المسقط الأفقي للدور الأرضي، وتشتمل علي طريقة المدخل وكتلة السلم ( شكل ٣٢).

حيث جاء تخطيط طريقة المدخل "الدهليز" : من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,١٠م، وعرضه ٢,٥٠م، يعلوها سقف من براطيم خشبية جلدت بألواح خشبية، وقد احتوي ضلعها الشرقي في وسطه علي باب الدخول المؤدي إليها، بينما يتصدرها..

## كتلة السلم :

التي شكلت داخل كتلة مستطيلة طول ضلعها ٢,٦٠م، وعرضها ٢,٥٠م، وهي تتكون من جناح واحد فقط، يتقدمه من الجهة الشمالية مساحة صغيرة مستطيلة الشكل طول ضلعها ٢,١٠م، وعرضها ١,٠٥م، فتح بضلعها الشمالي نافذة صغيرة تفتح علي المنور، أما ضلعها الشرقي فقد احتوي علي فتحة الباب المؤدية إليها وكتلة السلم ( شكل ٣٢).

ويكتنف الوحدة الأولى ( الطريقة وكتلة السلم ) من الجانبين وحدات الإقامة والمنور، حيث يقع إلي اليمين منها..

## الوحدة الثانية :

ونصل إليها من خلال فتحة باب مستطيلة تفتح بالطرف الغربي للضلع الشمالي للطريقة تؤدي إلي سلم هابط من درجتين يؤدي بدوره إلي...

## حجرة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٨٠م، وعرضه ٤,٧٠م، فرشّت أرضيتها بالبلاط، وسقفت بسقف من براطيم خشبية.

وقد تضمنت جدرانها الشرقية والغربية فتحات نوافذ متقابلة مختلفة الأبعاد، نشرف الواقعة في الضلع الشرقي علي الطريق السالك من خلال فتحة شبّاك صغيرة يغلق عليها درفتين من الخشب ( شكل ٣٢)، يقابلها في الضلع الغربي نافذة مماثلة تفتح علي..

## كتلة المنور :

الذي يقع خلف هذه الحجرة المذكورة وعلي نفس محورها، إلا أن أبعاده أقل من حيث المساحة ( شكل ٣٢).

## أما الوحدة الثالثة :

فتقع علي يسار الوحدة الأولى، ونصل إليها من خلال فتحة باب تفتح بالطرف الغربي للضلع الجنوبي للطريقة، تؤدي إلي...

## حجرة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٣٥م، وعرضه ٧م، فرشت أرضيتها بالبلاط، وسقفت بسقف من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية. ويتضمن كلا من ضلعيها الشرقي والجنوبي فتحات نوافذ صغيرة تشرف من خلالها الحجرة علي الطريق السالك، حيث فتح في الضلع الشرقي نافذتان صغيرتان يغلق عليهما درف خشبية، أما الضلع الجنوبي للحجرة المذكورة فيوجد به نافذتان يغلق عليهما أطر خشبية ومصبغات حديدية، بالإضافة إلي باب صغير يفتح بالطرف الغربي لهذا الضلع الجنوبي ويغلق عليه درفة خشبية حديثة ( شكل ٣٢).

الجدير بالذكر أن بعض الفراغات المعمارية في هذا الدور ينخفض مستوي أرضيتها عن مستوي أرضية البعض الآخر، وفي اعتقادي أنه كان ينخفض أيضا عن مستوي منسوب الطريق وقت الإنشاء — بغض النظر عن ارتفاع منسوب الطريق الحالي — كما ترتفع بعض الفراغات المعمارية للدور المذكور بارتفاع طابقين، فعلي سبيل المثال تنخفض أرضية الوجدتين الثانية والثالثة عن أرضية الوحدة الأولى التي يرتفع سقف طريقة الدخول بها بارتفاع طابقين.

## الطابق الأول العلوي :

أما الطابق الأول من المنزل المذكور فيصعد إليه من خلال كتلة السلم الواقعة في صدر الطريقة التي تلي باب الدخول، حيث يفضي السلم المذكور إلي الوجدتين الجانبيتين اللتين شكل تخطيطهما بشكل مماثل تماما مع تخطيط الوجدتين الجانبيتين بالدور الأرضي ( شكل ٣٣)، عدا وحدة المجلس الواقعة علي يمين الصاعد — والتي حظيت علي اهتمام معماري فجعلها تشرف علي واجهتي المنزل الرئيسية والفرعية —، حيث قام المعمار بتقسيم الحجرة إلي قسمين متساويين يفصل بينهما حائط يتوسطه فتحة باب تصل الحجرتين المذكورتين ببعضهما.

وقد جاء تخطيط القسم الأول منهما من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٢٧م، وعرضه ٢,٥٠م، اقتطع المعمار جزءاً من هذه المساحة — بالتحديد في الجهة الشمالية الغربية منها — ليلحق بهذه الوحدة مرحاضاً خاصاً بها جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٨٢م، وعرضه ١,٥٠م، يفتح بأعلى ضلعه الشمالي نافذة صغيرة.

أما القسم الثاني في هذه الوحدة فجاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٢٥م، وعرضه ٤,٣٦م.

ويفتح القسمان في الواجهة الجنوبية للمنزل بفتحة شباك وروشان، كما يفتح القسم الثاني في الواجهة الشرقية بشباكين كبيرين، ويطل علي طريقة المدخل من خلال شباك يفتح بضلعه الشمالي ( شكل ٣٣ ).

هذا وتقع وحدة المبيت علي يسار الصاعد لكنته السلم، ويتشابه تخطيطها تماما مع تخطيط الوحدة التي تقع أسفلها في الدور الأرضي، فجاء مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٧٠م، وعرضه ٢,٨٠م.

وتضمنت أضلاعها الغربية والشرقية والجنوبية فتحات نوافذ، حيث احتوي ضلعها الغربي علي شباك يفتح علي كتلة المنور، كما احتوي ضلعها الجنوبي أيضا علي شباك يفتح علي طريقة المدخل بالدور الأرضي، أما ضلعها الشرقي فيفتح في الواجهة الشرقية للمنزل من خلال روشان كبير ( شكل ٣٣ ).

وملحق بهذه الوحدة مرحاض يقع خارجها، مسقطه الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٠م، وعرضه ١,٠٥م، يفتح علي كتلة المنور بشباك صغير يتوسط ضلعه الشمالي ( شكل ٣٣ ).

وقد فرشت أرضية كافة الوحدات المعمارية المذكورة بالبلاط، كما سقفت بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

وأهم ما نلاحظه في هذا المنزل المذكور أن فتحات طابقه الأول تميزت بكثرتها واتساعها عن مثيلتها في الدور الأرضي، وأصبحت رواشين وشبابيك كبيرة، وهذا يرجع إلي تصرف المعماري المحلي في عملية تخفيف الأحمال علي جدران الدور الأرضي بصفته من الحوائط الحاملة التي يعتمد عليها الامتداد الرأسي للمنزل.

كما أن المعماري قد وفق في إيجاد الطابق الأول كطابق مسروق من امتداد الدور الأرضي، وقام بإيجاد فتحة نافذة تقع أعلي المدخل تقوم بإضاءة طريقة المدخل عند غلق الباب.

### **كتلة السطح :**

ينتهي المنزل بكتلة السطح، التي تعد في هذا المنزل كتلة غير مستخدمة علي النحو الذي جاءت عليه كتلة السطح في باقي منازل جدة، حيث حدد صاحب المنزل أضلاع السطح من علي الطريق بصف من الشرافات المتماسة، مما يدل علي عدم استخدامه بديلاً عن كتلة الفناء التي تري بوضوح في أسطح منازل جدة الأخرى التي اعتبرها المعماري المحلي بديلاً عن فناء المنزل، فأعدها ككتلة إعاشة متكاملة المرافق، ولذلك قام في معظم المنازل بحجب أضلاع السطح بدرابي وسواتر عملا بمنظور ضرر الكشف.

وهذا لا ينطبق علي منزلنا المذكور " منزل بخش رقم ٥٠٩ "، حيث توجت واجهتيه - كما ذكرنا منذ قليل - بصف من الشرفات ( لوحتا ٥٠، ٥١، شكل ٣٤)، لذا فإنه يرجح أن سطح المنزل لم يكن مستغلا بالطريقة التي عهدناها في أغلب أسطح منازل جدة.

إن عدم استخدام كتلة السطح، وانخفاض مستوي أرضية بعض الفراغات المعمارية بالدور الأرضي للمنزل عن مستوي منسوب الطريق وقت الإنشاء يجعلني أعتقد أن المنشئ قد أنشأ هذا المنزل الثاني ليستغل الدور الأرضي منه كمكان للتخزين تابع لحوانيت المنزل الأول - ويدلل علي هذا عدم احتواء هذا الدور الأرضي علي وحدة المرافق -، ويؤجر الطابق العلوي في موسم الحج أو في أي وقت آخر، لذلك اكتفي بأن يحتوي هذا الطابق علي أهم الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل، فجعله يحتوي علي وحدتي المجلس والمبيت ومرافقهما فقط.

#### **وسائل تزويد المنزل بالمياه :**

كعادة منازل جدة احتوي منزل بخش علي صهريج أسفل الدور الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار والآبار لتستخدم في الأغراض المنزلية المختلفة بعد رفعها باستخدام الدلاء، كما كان يعتمد علي السقاة في تزويد المنزل بالمياه العذبة.

#### **وسائل تصريف المياه :**

استخدم المعماري الميازيب لتصريف مياه الأمطار المنهمرة علي سطح المنزل، أما فيما يخص شبكة الصرف فكانت تشبه مثيلتها في باقي منازل جدة، من حيث كونها عبارة عن قصاب مغيبة في الجدران، صنعت من الفخار بالنسبة للصرف، ومن الرصاص بالنسبة للمياه، وتتصل هذه الشبكة في أرضية المنزل بحجرات التفتيش التي تكون فتحاتها غالبا في مقدمة المدخل.

## (٣) النموذج الثاني

### منزل الجوخدار

#### الموقع :

يقع منزل الجوخدار<sup>(١)</sup> الذي يحمل رقم (٤٦٣) في محلة " حارة " اليمن، ويشغل موقع المنزل ناصية، تشرف علي زقاق الجوخدار من الجهة الغربية، وزقاق الأرية من الجهة الجنوبية، بينما يلاصقه من الجهتين الآخرين "الشرقية والشمالية" جار، حيث يحده من الجهة الشرقية عقار رقم (٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢)، ويحده من الجهة الشمالية عقار رقم (٤٥٨) ( شكل ٣٥).

وعليه فقد أتاح موقع المنزل وجود واجهتين حرتين، وزع عليهما المعماري مجموعة فتحات المنزل بصورة منتظمة ومتطابقة، حيث شغلت كلا الواجهتين " الغربية والجنوبية " بأربعة مستويات من الفتحات ( لوحات ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٦٨). وبالرغم من أن الموقع قد وفر للمنزل أكثر من واجهة يشرف من خلالها علي الخارج فإن المنزل لم يحتو إلا علي مدخل واحد فقط، يخدم جميع أفراد سكانه، يتوسط الواجهة الرئيسية للمنزل ( لوحة ٥٨).

ويتضح من مستوي الطريق الحالي أن منسوب أرضية المنزل كان وما يزال أعلي من مستوي منسوب أرضية الطريق، حيث يتقدم الواجهة الغربية للمنزل مساحة مستطيلة طول ضلعها خمسة أمتار، وترتفع عن مستوي أرضية الشارع بمتر واحد تقريباً، ويحيط بها من الجهة الغربية درابزين خشبي يتوسطه ( وأمام كتلة المدخل مباشرة ) مجموعة من الدرج تؤدي إلي كتلة المدخل الرئيسية والوحيدة للمنزل ( لوحة ٥٨).

#### التخطيط المعماري :

المسقط الأفقي العام للمنزل عبارة عن مستطيل غير منتظم الأضلاع، يبلغ أقصى طول له من الغرب إلي الشرق ٢٢,٨٠م، وعرضه من الجنوب إلي الشمال ١٨,٧٥م، وتبلغ مساحته الكلية حوالي ٤٢٧,٥ متراً مربعاً.

هذا وقد مهد الموقع بناء المنزل من واجهتين حرتين ممثلتين في الواجهة الرئيسية، وتفتح علي الجهة الغربية، وتضم كتلة المدخل الرئيسي والوحيد للمنزل، بينما تفتح الواجهة الفرعية علي الجهة الجنوبية ( لوحات ٥٦، ٥٧، ٦٨).

(١) وهو للشيخ محمد نور جوخدار، رئيس وكلاء مشايخ ( مطوقي ) الجاوة في جدة. مغربي : أعلام الحجاز، ج١، ص ٢٥٥. وقد تسلمت أمانة مدينة جدة هذا المنزل حالياً نظراً لأنه بناء قديم ومتميز وفريد من نوعه.



ويتكون المنزل من دور أرضي وثلاثة طوابق، وزعت عليهم الوحدات المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل ( شكل ٣٩ ).

وكعادة جميع المنازل التقليدية في مدينة جدة القديمة، فقد شيدت عمارة المنزل من مادة بناء ممثلة في الأحجار " الحجر الجيري المرجاني " المصقولة، والتي تميزت بكبر حجمها وسمكها في الدور الأرضي، وذلك لضمان بناء أساسات الجدران علي كتل ضخمة تتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق كما في منزلنا هذا، أما باقي امتداد جدران الواجهات فقد استخدم في بنائها قطع الحجارة الصغيرة " الدقشوم"، في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية، واستعاض عن عدم انتظام مداميك الجدران وأحجامها غير المتساوية باستخدامه لطبقة ملاط من " النورة " بسمك من ٣ : ٤ سم تقريبا، تغطي كامل امتداد الواجهات، وتكسب الواجهة شكلا معماريا منتظما.

وقد استخدم المعماري في بناء المنزل أسلوب الحوائط الحاملة كأسلوب بناء، حيث يلاحظ أن سمك الحوائط يقل في كل طابق العلوي عن الطابق الذي يسبقه.

كما لم يلجأ المعماري من ازدياد صفوف مداميك الحجارة إلي ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداميك بقواطع خشبية " تكاليل"، تعمل كوسائد خشبية تساعد علي توزيع الأحمال في كل طابق علي الطابق الذي يسبقه.

وعمد المعماري كالعادة إلي إبراز تلك القواطع الخشبية الممتدة بشكل رأسي وأفقي علي طول امتداد الواجهة دون تغطية، وذلك لمراقبة حالة التشوهات التي قد تحدث علي امتداد الواجهات، إلي جانب إكساب الواجهة شكلا جماليا من خلال التقسيمات التي تحدثها تلك القواطع ( لوحتا ٥٥، ٦٨ ).

## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهات الخارجية :

سبق أن ذكرنا أن موقع المنزل بالنسبة للنسيج العمراني للحارة قد مهد له الإشراف علي الخارج من خلال واجهتين حرتين ممثلتين في الواجهة الغربية كواجهة رئيسية، تضم كتلة المدخل الرئيسية والوحيدة للمنزل، والواجهة الجنوبية كواجهة فرعية، أما الواجهتان الأخريان "الشمالية والشرقية" فملاصقتان لجار ( شكل ٣٥).

وقد أفرد المعماري علي هاتين الواجهتين مجموعة متنوعة من الفتحات بصورة منتظمة ومتطابقة، حيث شغلت كلا الواجهتين " الغربية والجنوبية " بأربعة مستويات من الفتحات، وزعها المعماري بشكل فني منسق يدل علي براعته.

ومن الجدير بالملاحظة أن المعماري قد عمد إلي أن تتسم جميع الفتحات التي تفتح من خلالها الوحدات الرئيسية المكونة لعمارة المنزل علي الخارج ( سواء علي الواجهة الغربية أو الجنوبية ) بالاتساع والارتفاع، وذلك لعتق الطوابق السفلية من الضغط الذي قد يقع عليها من الطوابق العلوية، وكذلك لإمداد الفراغات الداخلية بالإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة، خاصة أن المنزل يخلو من أي أفنية أو مناور داخلية. في حين جاءت فتحات الوحدات الثانوية ( كالمرافق وحجرات التخزين ) التي اضطر المعماري إلي تخطيطها علي الواجهة الفرعية ( الجنوبية ) نظرا لعدم وجود منور داخلي، تتسم بصغر حجمها لتتماشي مع طبيعة الوحدة التي تفتح عليها ( لوحة ٧٢).

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تطل الواجهة الرئيسية ( الغربية ) علي زقاق الجوخدار، وتمتد من الجنوب إلي الشمال بطول ١٨,٧٥م، وترتفع من مستوى منسوب الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ١٨,٥م.

ويتقدمها حرم مستطيل المساحة طول ضلعه ٥م، وعرضه ١٦,٣٨م، ويرتفع عن مستوى منسوب أرضية الطريق بمتر تقريبا، ويحيط به من جهته الغربية درابزين خشبي يتوسطه ( وأمام كتلة المدخل مباشرة ) مجموعة من الدرج تؤدي إلي باب الدخول.

وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة من خلال أربعة مستويات من الفتحات المتطابقة، بحيث يفتح كل مستوى في طابق من طوابق المنزل الأربعة.

كما قام المعماري بتقسيم امتداد الواجهة إلي أربعة أقسام رأسية - ( يشغل القسم الأول الطرف الجنوبي للواجهة ويسير بامتداد ٤,٧٥م، يليه القسم الثاني جهة الشمال بامتداد

٦,٩٠م، ثم القسم الثالث ويبلغ امتداده ٤,٧٥م، وأخيرا القسم الرابع ويشغل الطرف الشمالي للواجهة ويسير بامتداد ٢,٧٣م) —، بعضها بارز والآخر مرتد — ( يبرز القسم الثاني عن القسمين الأول والثالث بمقدار ٣,١٥م، بينما يبرز القسم الثالث عن القسم الرابع بمقدار ٥,٦٠م) —، وذلك ليستغل حركة البروز والردود الواقعة علي امتداد الواجهة في إكساب فتحات النوافذ ميزة هامة، ممثلة في وقوعها في خط الظل مباشرة، نتاج كسر أشعة الشمس بواسطة تلك البروزات، هذا بالإضافة إلي زيادة عددها عن طريق فتح نوافذ في أجناب الأقسام البارزة، مما يؤدي إلي تلطيف درجة الحرارة داخل الفراغات الداخلية للمنزل، كما يعمل علي تخفيف حمل الطوابق العليا علي الدور الأرضي، ليس هذا فقط ولكنه بذلك أيضا قد استطاع أن يخلق للمنزل واجهة جديدة يشرف من خلالها علي الخارج، ففتح نوافذ في أجناب الأقسام البارزة قد مكنت المنزل من الإشراف علي الجهة الشمالية، وهي واجهة غير متوفرة للمنزل ( لوحا ٥٦، ٥٧، شكل ٣٦).

وقد ميز المعماري كتلة المدخل الرئيسية والوحيدة للمنزل بجعلها تتوسط واجهة الدور الأرضي لأكثر الأقسام بروزا وامتدادا ( لوحة ٥٨).

وتنتهي هذه الواجهة في أعلاها بميازيب لتصريف مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطح المنزل، كما يتوجها دروة السطح والتي يفتح بها صف من النوافذ يغلق عليها درف خشبية من النوع المسمي قلاب " شيش "، أو أحجية خشبية، وذلك تحقيقا لمبدأ الخصوصية وتجنب ضرر الكشف، وتنتهي دروة السطح في أعلاها بصف من الشرفات الحجرية التي تأخذ شكل أوراق نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية.

### أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :

#### كتلة المدخل الرئيسي :

ميز المعماري كتلة المدخل بجعلها تشغل واجهة الدور الأرضي لأكثر أقسام الواجهة الغربية بروزا وامتدادا، وهو القسم الثاني.

وقد وضعت كتلة المدخل في تكوين مستطيل الشكل، يتوسطه دخلة معقودة بعقد مدبب، زخرفت تواسيحه بزخارف نباتية منفذة في الجص.

وتحتوي هذه الدخلة في وسطها علي باب الدخول، وهو عبارة عن فتحة معقودة بعقد موشور، يكتنفها مكسلتان "جلستان"، ويبلغ ارتفاع الدخلة ٢,٥٠م، وعرضها ١,٦٣م، ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين يربطهما قائم خشبي، ويحتوي كل مصراع منهما علي خوخة، عبارة عن حشوة مستطيلة الشكل رأسية الوضع، ارتفاعها ١,٦٣م، وعرضها ٠,٧٢م، يزخرفها شكل وردة سداسية البتلات، محصورة داخل فروع نباتية علي شكل جدائل

بكامل مساحة الحشوة، ويحيط بها إطار مستطيل الشكل مزخرف بزخرفة تشبه سعف النخيل. أما المنطقة العلوية من كل مصراع فمستطيلة الشكل، رأسية الوضع، معقودة بنصف عقد عند فتح الباب، ويعقد موتور عند إغلاقه، وقد نفذ بكل منهما نفس الزخرفة السابقة. ويعلو فتحة المدخل هذه عقد موتور آخر، زخرف باطنه بنصف زخرفة مشعة، ويعلوه منور حائطي ببيضاوي الشكل، يغلق عليه زخرفة مشعة منفذة بالمعدن. هذا ويشغل كلا من الطرفين الأيمن والأيسر لتكوين المدخل شباك مستطيل معقود في أعلاه بعقد نصف دائري، يعلوه منور حائطي ببيضاوي الشكل، يغلق عليه من الداخل نفس الزخرفة المشعة ( لوحة ٥٨، شكل ١١٦، ١١٧ ).

والجدير بالملاحظة أن المعماري قد قام بالتأكيد علي إبراز أهمية المدخل، ويتضح ذلك من خلال كثرة الزخارف التي تزين تكوين المدخل وتنوعها، حيث استخدم المعماري الزخارف النباتية والهندسية المختلفة الأشكال والمنفذة بالجص في زخرفة عضادتي كتلة الدخول، وتواشيع عقدها، فضلاً عن النتوءات التي تأخذ شكل أعمدة مستطيلة لها تيجان نباتية الشكل ( لوحتا ٦٥، ٦٦ ).

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة التي نحن بصدها علي مجموعة كبيرة من الفتحات، ظهرت في شكل أربعة مستويات منتظمة ومتطابقة، تنوعت ما بين شبابيك ورواشين وأكشاك صممت بالكامل من الأخشاب، حيث وزعت الشبابيك بطول امتداد الواجهة بكافة أقسامها، كما فتحت أيضاً في جوانب الأقسام البارزة، أما الرواشين فقد شغلت أعلى كتلة المدخل، والذي استغل المعماري بروز تكوينه ليجعل منه قاعدة يرتكز عليها روشانا المنزل، هذا وقد شغلت الأكشاك أعلى القسمين الأول والثالث للواجهة؛ وذلك لبتاح لها فرصة الإشراف علي الخارج بواسطة ضلعين ( لوحات ٥٦، ٥٧، ٥٩ ).

والجدير بالذكر أن جميع فتحات الدور الأرضي يغلق عليها من الخارج مصبغات حديدية، نظراً لقربها من مستوي سطح الشارع.

كما أننا نلاحظ أنه علي الرغم من تنوع أشكال فتحات الشبابيك، فإن بعضها قد تشابهت في أشكال الزخارف المنفذة عليها، كما اتفقت في التكوين العام لها، كذلك الرواشين والأكشاك ( لوحتا ٥٩، ٦٠ )، وتظهر هذه الفتحات بالشكل الآتي وصفه...

### الشبابيك :

احتوت الواجهة علي عدد كبير من الشبابيك، بلغ عددها حوالي عشرين شباكاً، وزعت علي طوابق المنزل بشكل منتظم ومتطابق، بواقع تسعة شبابيك في الدور الأرضي،

وخمسة شبابيك في الطابق الأول العلوي، ومثلهم في الطابق الثاني العلوي، وشبابك واحد فقط في الطرف الشمالي لواجهة الطابق الثالث العلوي ( لوحا ٥٦، ٥٧).

وقد اتسمت جميع شبابيك هذه الواجهة بالارتفاع والاتساع، كما انحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، حيث يأخذ بعضها شكل مستطيل رأسي الوضع، وبعض آخر يكون معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، وينقسم هذا النموذج الأخير في داخله إلى نوعين، حسب التكوين العام للشباك الذي قد يتكون من ثلاث أو أربع مناطق.

مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد بعض الاختلافات الطفيفة بين شبابيك كل نموذج، تتمثل في الزخارف المنفذة عليها، أو في نوع الدرف التي تغشيها.

### (١). شبابيك النموذج الأول :

#### نموذج الشباك المستطيل..

تأخذ الشبابتك في هذا النموذج شكل مستطيل رأسي الوضع، يتكون من ثلاث مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** ( السفلى ) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها في شبابتك الدور الأرضي أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، أما في شبابتك الطابقين الأول والثاني فقد قسمت هذه الحشوة إلى خمس مناطق، يزخرفها في شبابتك الطابق الأول شكل وردة متعددة البتلات ينطلق منها أوراق نباتية متعرجة، بينما يزخرفها في شبابتك الطابق الثاني شكل أوراق نباتية مسننة في وضع متقابل.

**المنطقة الوسطى :** وتعتبر أكبر المناطق الثلاث، وتمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل خمسة مصاريع بكل شباك، تأخذ شكل مستطيل في وضع رأسي، وقد دعم الصانع هذه المنطقة في شبابتك الدور الأرضي من الخارج بمصبات حديدية نظراً لقربها من مستوى سطح الشارع، كما جعل درفها في شبابتك هذا الطابق من الخشب العادي الخالي من أي زخارف، أما في شبابتك الطابقين الأول والثاني فقد جعلها من النوع المسمى قلاب " شيش " .

**المنطقة العلوية :** (الشراعة) وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، تتميز في شبابتك الدور الأرضي بكبر حجمها، وزخرفتها بأشكال مستطيلات رأسية وأفقية، أما في شبابتك الطابقين الأول والثاني فيقل حجمها وتنقسم إلى خمس مناطق مربعة الشكل يزخرفها في شبابتك الطابق الأول شكل صرة خشبية دائرية ينطلق منها زخرفة مشعة من النوع الدائري، بينما لا يزخرفها شيء في شبابتك الطابق الثاني (لوحا ٦٠، ٦٤، شكلا ١٤٢، ١٤٣).

## (٣). شبابيك النموذج الثاني :

### نموذج الشباك المعقود..

في هذا النموذج تأخذ الشبابيك شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، هذا وتنقسم شبابيكه إلى نوعين، وذلك حسب التكوين العام للشباك:

#### (أ) النوع الأول :

تتكون شبابيك هذا النوع من أربع مناطق رئيسية، وتفتح جميعها في الدور الأرضي...  
المنطقة السفلية : عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات أفقية.

المنطقة الوسطى : وتعتبر أكبر المناطق الأربع، وتحتوي على مصاريع الشباك، وهي بمعدل درفتين في كل شباك، قسمت كل منهما إلى ثلاثة أقسام رأسية، هذا وقد دعمها الصانع من الخارج بمصبغات حديدية نظراً لقربها من مستوي سطح الشارع.  
المنطقة العلوية : يمثلها حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات أفقية.

استدارة العقد : ويغلق عليها حشوة خشبية مصمتة تأخذ شكل عقد نصف دائري، نفذ في بعض الشبابيك من الخشب العادي الخالي من أي زخارف، وفي بعضها الآخر نفذ بالأسلوب المعروف بالقلاب " شيش " ( لوحاً ٥٦، ٦٣، شكل ١٤٥).

#### (ب) النوع الثاني :

يتكون هذا النوع من الشبابيك من ثلاث مناطق فقط..

المنطقة السفلية : تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات أفقية.

المنطقة الوسطى : وهي أكبر المناطق الثلاث، وتضم مصاريع الشباك، التي تتكون من درفتين مقسمتين إلى ثلاثة أقسام أفقية، يدعمهم من الخارج مصبغات حديدية في شبابيك الدور الأرضي، بينما يغلق عليها في شبابيك الطابقين الأول والثاني ثلاث درف من نوع القلاب " الشيش"، هذا ويصل عددها إلى أربع درف في شباك الطابق الثالث.

المنطقة العلوية : وتمثل استدارة العقد، التي يغلق عليها في شبابيك الدور الأرضي حشوة خشبية تأخذ شكل عقد نصف دائري، يزخرفها زخرفة مشعة مكونة من نصف دائرة يشع منها خطوط مستقيمة، أما في شبابيك الطوابق العليا فنفذت من نوع القلاب " الشيش" (لوحة ٦٤، شكل ١٤٤).

## الرواشين :

احتوت الواجهة التي نحن بصددھا علي روشن، يقع أعلي كتلة المدخل مباشرة، ويرتفع ليشتغل واجهة الطابقين الأول والثاني للقسم الثاني بالواجهة، فيبلغ ارتفاعه ٩,١٥م، وعرضه ٧,٢٥م، ويميز هذا الروشان مقدار بروزه عن سمت الجدار، حيث يصل هذا البروز إلي ٣,١٠م، ليعتمد علي كتلة المدخل الرئيسية الوحيدة للمنزل والتي ترتفع حتى تصل إلي قاعدة الروشان، وقد قسمت واجهته إلي قسمين - (يفتح القسم السفلي في الطابق الأول، بينما يفتح القسم العلوي في الطابق الثاني) - يفصل بينهما حزام خشبي، زخرف بفروع نباتية تأخذ شكل معينات متكررة في صف واحد بوسطها أوراق نباتية مسننة (لوحتا ٥٩، ٦٢).

وقد وزعت زخارف القسم السفلي في ثلاث مناطق أفقية...

**المنطقة السفلية :** تتكون من تسع حشوات خشبية بالواجهة، وأربع بكل جانب، نفذ بكل حشوة ورده متعددة البتلات ينطلق منها أوراق نباتية متعرجة.

**المنطقة الوسطي :** تمثل مصاريع الروشان، وهي يمدل تسعة مصاريع بالواجهة وأربعة بكل جانب، تأخذ شكل مستطيل في وضع رأسي، ويغلق عليها درف من النوع المسمي قلاب "شيش".

**المنطقة العلوية :** عبارة عن تسع حشوات بالواجهة، وأربع بكل جانب، يزخرف وسطها شكل صرة خشبية دائرية، ينطلق منها زخرفة مشعة من النوع الدائري ( لوحة ٦٣، شكل ١٥٨).

أما بالنسبة للقسم العلوي الذي يمثل روشن الطابق الثاني، فقد قسمت واجهته إلي منطقتين فقط:

**المنطقة السفلية :** وتتكون من تسع حشوات في الواجهة، وأربع بكل من الجانبين الأيمن والأيسر، وقد نفذ بمنصف كل حشوة أوراق نباتية مسننة في وضع متقابل.

**المنطقة العلوية :** تمثل مصاريع الروشان، ويبلغ عددها تسعة مصاريع في الواجهة وأربعة بكل جانب، تأخذ شكل مستطيل رأسي الوضع، ويغلق عليها درف قلاب "شيش".

أما تاج الروشان فمتدرج البروز عن الواجهة، ويعتمد علي قاعدة مزخرفة، وينتهي بشرفات مسننة، فقدت أغلبها، ويبرز منه ثلاثة ميازيب يواقع واحد بالواجهة، وواحد بكل جانب لتساعد علي تسرب المياه خارج سطح الروشان ( لوحتا ٥٩، ٦٣، شكل ١٥٨).

## الأكشاك:

احتوي المنزل في طابقه الثالث العلوي علي كشكين يشغلان الزاويتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية له، ليطل علي الخارج بواسطة ضلعين منفذين بالكامل من الخشب، أحدهما الكشك الشمالي وهو يفتح بضلعيه في الواجهة التي نحن بصددنا " الواجهة الغربية "، أما الكشك الآخر " الجنوبي " فيفتح في هذه الواجهة بضلعه الغربي فقط، أما ضلعه الجنوبي فيفتح به في الواجهة الجنوبية للمنزل.

ويلاحظ أن جميع جدران هذه الأكشاك تتماثل في تكوينها وزخارفها دون وجود أي اختلاف، فكل جدار يتكون من ثلاث مناطق أفقية رئيسية...

**المنطقة السفلية:** تتكون من سبع حشوات مربعة الشكل، خالية من أي زخارف.  
**المنطقة الوسطى:** تمثل مصاريع الكشك، ويبلغ عددها سبعة مصاريع في الواجهة وتسعة في الأضلاع الجانبية، ويغلق عليها درف قلاب " شيش "، تأخذ شكل مستطيل رأسي الوضع.  
**المنطقة العلوية:** وهي عبارة عن سبع حشوات مربعة الشكل، يزخرفها خطوط أفقية.  
أما تاج الكشك فمتدرج البروز عن الواجهة، ويرتكز علي قاعدة مزخرفة في أسفلها بصف من العقود الزخرفية الصغيرة، ويبرز منه ميزاب لتسريب المياه خارج سطح الكشك (لوحتا ٥٥، ٥٧).

## الوصف المعماري للواجهة الفرعية:

تطل الواجهة الفرعية ( الجنوبية ) علي زقاق الأزية، وتمتد من الغرب إلي الشرق بطول ٢٤,٩٠م، وتنقسم هذه الواجهة من حيث الارتفاع إلي قطاعين، أحدهما يشغل طرفها الشرقي ويقل ارتفاعه عن القطاع الآخر الذي يشغل باقي امتداد الواجهة جهة الغرب، فيبلغ ارتفاعه " القطاع الشرقي " من منسوب الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح حوالي ١٥,٥م، بينما يبلغ ارتفاع القطاع الآخر " الغربي " حوالي ١٨,٥م.

وقد قسم الامتداد الأفقي لهذه الواجهة بواسطة أربعة مستويات من الفتحات المنتظمة والمتطابقة، بحيث يفتح كل مستوي في واجهة طابق من الطوابق الأربعة المكونة للمنزل، ويلاحظ أن المستوي السفلي لهذه الفتحات يقع علي ارتفاع ٢م من منسوب مستوي أرضية الشارع ( لوحتا ٦٧، ٦٨، شكل ٣٧).

وتنتهي الواجهة في أعلاها كالعادة بمجموعة من الميازيب، وزعت بطول امتدادها، لتصريف مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطح المنزل.

كما انتهت الواجهة بدروة السطح التي تختلف شكلها في القطاعين الغربي والشرقي، إذ نجدها في القطاع الغربي تشبه مثيلاتها السابق وصفها في الواجهة الرئيسية



"الغربية"، في حين نجدها في القطاع الشرقي عبارة عن سواتر خشبية، مكونة من ألواح خشبية رأسية الوضع جمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبية من الداخل في صفين، مع ترك مسافة صغيرة بين الألواح تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها ( لوحة ٦٨ ).

### **أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :**

#### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، تنوعت ما بين شبابيك ورواشين ومناور حائطية صغيرة الحجم بالإضافة إلي الضلع الجنوبي للكشك الذي يشغل الزاوية الجنوبية الغربية للمنزل - وقد سبق وصفه - .

ومن الملاحظ أن فتحات هذه الواجهة لم تختلف كثيرا في تكوينها وشكلها العام عن فتحات الواجهة الرئيسية، وتظهر هذه الفتحات بالشكل الآتي وصفه...

#### **الشبابيك :**

احتوت الواجهة علي عدد كبير من الشبابيك - " ولكنها قليلة إذا ما قارناها بشبابيك الواجهة الغربية" - التي بلغ عددها ثلاثة عشر شباكاً، وزعت علي طوابق القطاع الغربي للواجهة بشكل منتظم ومتتابع، بواقع ثلاثة شبابيك في كل من الطابق الأرضي والأول والثاني، وشباك واحد فقط في الطابق الثالث، بالإضافة إلي ثلاثة شبابيك في القطاع الشرقي.

وقد اتسمت جميع شبابيك هذه الواجهة بالاتساع والارتفاع، وانحصر الشكل العام لها في نموذجين اثنين، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد بعض الاختلافات البسيطة بين شبابيك النموذج الواحد..

#### **(١). شبابيك النموذج الأول :**

##### **نموذج الشباك المستطيل..**

يأخذ الشباك في هذا النموذج شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع، يتكون من ثلاث مناطق.. المنطقة السفلية : ( السفل ) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات أفقية أو رأسية أو كلاهما معا. المنطقة الوسطى : وتعتبر أكبر المناطق الثلاث، وتضم مصاريع الشباك، بمعدل أربعة أو خمسة مصاريع، تأخذ شكل مستطيل رأسي الوضع، ويغلق عليها في شبابيك الدور الأرضي درف خشبية، بينما يغلق عليها في شبابيك الطوابق العليا درف قلاب " شيش " .

هذا وقد دعم الصانع هذه المنطقة في شبابيك الدور الأرضي من الخارج بمصبغات حديدية، نظرا لقربها من مستوي سطح الشارع، في حين أحاطها في شبابيك الطوابق العليا بمشربية منفذة بالسدايب الخشبية، تبرز عن سميت الشباك مرتكزة علي كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، تتميز في شبابيك الدور الأرضي والقطاع الشرقي بكبر حجمها وزخرفتها بأشكال مستطيلات رأسية وأفقية، أما في شبابيك الطوابق العليا فيقل حجمها وتنقسم إلي حشوات صغيرة مستطيلة خالية من الزخارف ( لوحنا ٦٩ ، ٧١ ).

### **(٣). شبابيك النموذج الثاني :**

#### **نموذج الشباك المعقود..**

في هذا النموذج تأخذ الشبَابِيك شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع، معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، وتنقسم شبَابِيكهِ إلي نوعين، حسب التكوين العام للشباك:

#### **(أ) النوع الأول :**

يتكون هذا النوع من الشبَابِيك من أربع مناطق أفقية، وتفتح شبَابِيكهِ في الدور الأرضي للقطاع الغربي للواجهة..

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، مقسمة إلي ثلاث حشوات مستطيلة أفقية الوضع.

**المنطقة الوسطي :** وتعتبر أكبر المناطق الأربع، وتمثل مصاريع الشباك، وتتكون من مصراعين، يخلق عليهما درف خشبية، زخرفت بأشكال مربعة، وقد دعمت هذه المنطقة بمصبغات حديدية نظرا لقربها من مستوي سطح الشارع.

**المنطقة العلوية :** وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، مقسمة إلي ثلاث حشوات مستطيلة أفقية الوضع.

**استدارة العقد :** يخلق عليها حشوة خشبية تأخذ شكل عقد نصف دائري، وقد نفذت بالأسلوب المعروف بالقلاب " شيش " ( لوحة ٦٩ ، شكل ١٤٥ ).

#### **(ب) النوع الثاني :**

يفتح هذا النوع من الشبَابِيك في واجهة الطابقين الأول والثاني العلويين بالقطاع الغربي للواجهة، ويتكون من ثلاث مناطق:

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها ثلاثة أشكال مستطيلة رأسية الوضع.

المنطقة الوسطي : تعتبر أكبر هذه المناطق الثلاث، وتحتوي علي مصاريع الشباك، بواقع ثلاثة مصاريع في كل منها، تأخذ شكل مستطيل في وضع رأسي، ويغلق عليها جميعا درف قلاب "شيش".

استدارة العقد : وهي تمثل المنطقة الثالثة، وتتكون من حشوة خشبية مصمتة علي شكل عقد نصف دائري، نفذت بالأسلوب المعروف بالقلاب ( لوحة ٦٩، شكل ١٤٤ ).

### الرواشين :

احتوت الواجهة المذكورة علي روشان، يقع أعلي الشباك الذي يفتح بالدور الأرضي لطرفها الشرقي، مرتكزا علي كوابيل خشبية، وقد قسمت واجهته إلي ثلاثة أقسام متشابهة — ( يفتح القسم السفلي في واجهة الطابق الأول، بينما يفتح القسم الأوسط في واجهة الطابق الثاني، أما القسم العلوي فيفتح في واجهة الطابق الثالث ) — يفصل بينهم حزام خشبي خال من أي زخارف. وإلي الغرب من هذا الروشان مباشرة، وبالتحديد في واجهة الطابق الثالث، يوجد روشان آخر، له قاعدة مستقيمة ترتكز علي براطيم خشبية بارزة من الجدار لتحمل الروشان، ويتفق هذا الروشان إلي حد كبير مع الروشان السابق في التكوين والشكل العام والزخارف ( لوحتا ٧٠، ٧٣ ).

فقد وزعت زخارف كل قسم من أقسام الروشان الأول، وكذلك الروشان الثاني في

ثلاث مناطق رئيسية:

المنطقة السفلية : تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية.

المنطقة الوسطي : تضم مصاريع الروشان، وتأخذ شكل مستطيل في وضع رأسي، لا يغلق عليها شيء حاليا، ويبلغ عددها ستة مصاريع في واجهة كل قسم من أقسام الروشان الأول، وخمسة في واجهة الروشان الثاني، بالإضافة إلي واحد بكل جانب، هذا ويحيط بهذه المنطقة في القسمين السفلي والأوسط للروشان الأول مشربية صنعت من السدايب الخشبية، تبرز عن سمت الروشان، مرتكزة علي كوابيل خشبية، ولكنها في حالة سيئة.

المنطقة العلوية : عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية.

ويعلو الروشان الثاني تاجا يبرز قليلا عن واجهته، ويبرز منه ميزاب للتخلص

من مياه الأمطار حتى لا تضر بسطح الروشان ( لوحة ٧٣ ).

## المناور الحائطية :

احتوت الواجهة في وسطها علي مجموعة كبيرة من المناور الحائطية، وهي عبارة عن نوافذ صغيرة الحجم، تفتح من خلالها حجلات التخزين والملاحق علي الخارج، وتأخذ أشكالاً مختلفة، فمنها مناور مستطيلة الشكل، وأخرى مربعة، وثالثة مستديرة، ويلاحظ أن بعضها يغلق عليه مصبغات حديدية أو درف زجاجية، وبعضها الآخر ترك دون أن يغلق عليه شيء ( لوحة ٧٢ ).

وفي الواقع - من خلال الدراسة الميدانية لهذا المنزل - هناك ما يجعلني أرجح أن الوضع الحالي لهذه الواجهة الجنوبية لا يمثل الوضع الأصلي لها وقت الإنشاء.

حيث يلاحظ أن امتداد الواجهة كان ينتهي بانتهاء قطاعها الغربي، مضافا إليه من الجهة الشرقية مساحة صغيرة استغلت كحانوت يفتح في الواجهة بباب معقود مسدود حالياً. أما باقي امتداد الواجهة بالإضافة إلي الجزء الذي تعلو مساحة الحانوت، ما هو إلا جزء مضاف علي المنزل في وقت لاحق ( لوحة ٦٨، شكل ٣٨ )، حيث يلاحظ الانفصال الواضح في مداميك البناء بين المنزل والقسم المضاف.

وعليه فربما يكون المنشئ قد اشترى قطعة الأرض المجاورة لمنزله في وقت لاحق، وقام ببنائها وتركيبها علي مساحة المحل الملحق بالمنزل، ودمجها مع المنزل وذلك للاستفادة منها في زيادة الوحدات المعمارية الداخلية له.

وبدلل علي ذلك أن المساقط الأفقية لطوابق المنزل الأربعة التي حصلت عليها من أمانة مدينة جدة يتضح من خلالها أن الواجهة التي نحن بصددنا تنتهي بعد الحانوت مباشرة، حيث إنها لم يوقع عليها الطرف الشرقي الأخير للواجهة، فهي تقف عند مساحة الحانوت وما تعلوه من وحدات، كما يتضح أيضا من خلال هذه المساقط أن الجزء الموقّع علي الحانوت لا يتصل بالمنزل إلا في طابقيه الثاني والثالث العلويين ( شكلا ٣٩، ٤٠ ).

ودفعني إلي الاعتقاد بأن الجزء المضاف إلي المنزل يتمثل في الوحدات التي تعلو المحل بالإضافة إلي باقي امتداد الواجهة جهة الشرق عدة ملاحظات منها: أنه يتضح جليا للفاحص لمداميك جدار هذه الواجهة أنه لا يوجد طرف رباط يصل بين الجزء المضاف والجزء الأصلي، ويؤكد ذلك عدم انتظام سير التكاليل الخشبية في الجزئين في مستوي واحد ( لوحة ٦٨ ).

ولم يقتصر الأمر علي عدم وجود طرف رباط فحسب، بل يلاحظ أيضا وجود اختلاف في ارتفاع الجزئين ( القطاعين )، ويبدو من خلال فتحاتهما أن هذا الاختلاف قد نتج عن ارتفاع مستوي الدور الأرضي في القطاع الغربي ( المنزل الأصلي ) عن مستوي منسوب الطريق، عكس نظيره في القطاع الآخر والذي يبدأ من مستوي أرضية الطريق. ولم

يكن الاختلاف في ارتفاع القطاعين فقط، ولكنه شمل أيضا شكل فتحات النوافذ وشكل الدراوي التي تتوج سطح كليهما ( لوحة ٦٨ ).

كما أن المعماري قد ربط بين منزلنا هذا والمباني التي تقع خلفه من الجهة الشرقية بواسطة معبرة، مما يوحي بأن هذه المباني أيضا تخص المنشئ وتعتبر إضافة للمنزل الأصلي ( لوحة ٧٥ )؛ وذلك يرجح صحة اعتقادي.

### **الوصف المعماري للمنزل من الداخل :**

يفضي باب الدخول الرئيسي الوحيد للمنزل - الذي يفتح في الواجهة الغربية له - إلى طريقة مستطيلة الشكل بصدرها مساحة موزعة تؤدي إلى كتلة السلم، هذا ويكتفط طريقة والمساحة الموزعة وكتلة السلم من الجانبين وحدات معمارية مختلفة. وقد جاء تكوين المنزل من الداخل من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية وزع المعماري عليها الوحدات المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل بأسلوب ينم عن فهم وإدراك تام لراحة وحرمة أهل المنزل ( شكل ٣٩ ).

### **الدور الأرضي :**

أفرد المعماري الدور الأرضي في منزل الجوخدار للاستقبال، في محاولة منه لعدم تمكين الزائر من كشف من بداخل المنزل لتحقيق مبدأ الخصوصية الذي تحث عليه الشريعة الإسلامية، وعليه فقد احتوي الدور المذكور على كثير من الوحدات، فقد انقسم مسقطه الأفقي إلى ثلاث وحدات رئيسية...

### **الوحدة الأولى :**

تتوسط تخطيط المسقط الأفقي للدور الأرضي، وتشتمل على مساحة مستعرضة تفصل بين طريقة المدخل وكتلة السلم ( شكل ٤١ )..

وقد جاء تخطيط طريقة المدخل "الدھليز" : عبارة عن مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٨,٢٥م، وعرضه ٥,٦٥م، تضمنت جدرانها الجانبية فتحات نوافذ متقابلة، متساوية الأبعاد، بواقع ثلاثة شبابيك في كل جدار، تفتح الواقعة في الطرف الغربي لكل منها في جوانب بروز كتلة المدخل، بينما تفتح الشبايك الأخرى على مقعدين ملاصقين لها من الجهتين اليمنى واليسرى، هذا وقد احتوي ضلعها الغربي على شباكين معقودين تشرف من خلالهما على الطريق السالك، يتوسطهما المدخل المؤدي إليها ويقابله في الضلع الشرقي وعلى نفس محوره فتحة مماثلة له معقودة تؤدي إلى..

## المساحة الموزعة :

وهي تعتبر وحدة التوزيع الرئيسية ومركز الاتصال والحركة بين جميع وحدات هذا الدور، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١١,٨٣م، وعرضه ٢,٦٠م، يحتوي الطرف الجنوبي لضلعهما الشرقي على شباكين معقودين يتوسطهما فتحة باب تقع على نفس محور فتحة الباب المؤدية إليها، تؤدي إلى..

## كتلة السلم :

والتي شكلت على هيئة مساحة مستطيلة المسقط طول ضلعها ٥,٦٥م، وعرضها ٤,٩٥م، تتكون من جناحين يتقدمهما مساحة مستعرضة، ويحتوي الضلع الشرقي لكتلة السلم على شبايك تفتح على مساحة فضاء "منور" محصورة بين المنزل المذكور ومنازل تجاوره من الجهة الشرقية، تعمل على إضاءتها وتهويتها، وهي تنصدر بهذا الشكل طريقة المدخل والمساحة الموزعة ( شكل ٤١ ).

ويكتنف الوحدة الأولى ( الطريقة والمساحة الموزعة وكتلة السلم ) من الجانبين وحدات الاستقبال والخدمات والمرافق التي خططت من حيث الموقع والمساحة وفقاً لوظيفتها، حيث يقع إلى اليمين منها...

## الوحدة الثانية :

وتنقسم إلى قسمين منفصلين؛ يمثل القسم الأول وحدة الاستقبال: التي اهتم بها المعماري اهتماماً كبيراً، فجعلها تلاصق طريقة المدخل من الجهة الجنوبية، وتشغل الزاوية الجنوبية الغربية للمساحة المقام عليها المنزل، ليتيح لها فرصة الإشراف على الخارج بواجهتين " غربية وجنوبية " نظراً لمكانة هذه الوحدة على اعتبار أنها وحدة استقبال. وقد تكونت من صفة ومقعد ( شكل ٤١ ) نصل إليهما من خلال باب يفتح بالضلع الجنوبي للمساحة الموزعة، يؤدي إلى..

## الصفة :

وهي عبارة عن حجرة صغيرة تتقدم المقعد، جاء تخطيطها في صورة مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤م، وعرضه ٣,١٠م، احتوي ضلعها الجنوبي على شباك تشرف من خلاله على الخارج، بينما احتوت في وسط ضلعها الغربي على فتحة باب مستطيلة الشكل تؤدي إلى المقعد:

والذي جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٣٥م، وعرضه ٤م، تضمنت جدرانه الجانبية فتحات شبايك متساوية الأبعاد والعمق، بواقع شباكين بكل جدار، تشرف الواقعة منها في الجدار الجنوبي على الطريق السالك، بينما تفتح النّي بالجدار

الشمالي علي طريقة المدخل، كما احتوي أيضا جداره الغربي علي شباك يشرف علي الواجهة الغربية ( شكل ٤١ ).

أما القسم الثاني المكون لهذه الوحدة فيضم المرافق الخاصة بالدور الأرضي، التي جعلها المعماري بمعزل عن باقي وحدات الدور، فجاءت تلاصق كتلة السلم من الجهة اليمنى، وتشغل الزاوية الجنوبية الشرقية للتخطيط، لتشرف علي الواجهة الفرعية " الجنوبية ". ويتم الوصول إليها من خلال باب يفتح بالضلع الجنوبي للمساحة التي تتقدم كتلة السلم وليس من المساحة الموزعة مباشرة ( شكل ٤١ )، وذلك في محاولة منه لإبعاد الروائح الكريهة التي قد تنتج عنها عن باقي وحدات الدور.

وقد تكونت هذه المرافق من مرحاض وحمام يتقدمهما مساحة مستطيلة المسقط طول ضلعها ٤,٩٠م، وعرضها ٢,١٠م، احتوي الطرف الغربي لضلعها الشمالي علي الباب المؤدي إليها، بينما احتوي ضلعها الجنوبي علي بابين، يؤدي الباب الأول منهما والذي يفتح بالطرف الغربي للضلع إلي مرحاض : يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٢٠م، وعرضه ١,٤٠م، ويفتح علي الخارج بشباك صغير " منور حائطي " يتوسط ضلعه الجنوبي. أما الباب الثاني فيقع إلي الشرق من الباب السابق ويؤدي إلي حمام : جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٧٠م، وعرضه ١,٤٠م، ويفتح هو الآخر علي الخارج بمنور حائطي صغير يتوسط ضلعه الجنوبي ( شكل ٤١ ).

ويلصق هذا القسم من الخارج جهة الشرق حائوت غير متصل بداخل المنزل، جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤م، وعرضه ٣,١٠م، ويلاحظ أن سقفه يرتفع بارتفاع طابقين ( شكل ٤١ ).

### أما الوحدة الثالثة :

فتقع علي يسار الوحدة الأولى، وتتكون أيضا من قسمين تفصل بينهما المساحة الموزعة ( شكل ٤١ ):

ويضم القسم الأول منهما مقعداً: جعله المعماري ملاصقاً لطريقة المدخل من الجهة الشمالية، ليستغل حركة البروز والردود الواقعة في الواجهة الغربية ويتيح له فرصة الإشراف علي الخارج بواجهتين " غربية وشمالية"، ونصل إليه من خلال فتحة باب مستطيلة الشكل تفتح في الضلع الغربي للمساحة الموزعة تؤدي إليه، وقد جاء تخطيطه مشابه لتخطيط نظيره في الجهة المقابلة، فمقطه الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٣٥م، وعرضه ٤م، تضمنت جدرانه الجانبية فتحات شبابيك متعاقبة متساوية في الأبعاد والعمق، بواقع شباكين بكل جدار، تفتح الواقعة في الجدار الشمالي علي الخارج، بينما تفتح

الأخرى والتي تقع بالجدار الجنوبي علي طريقة المدخل، كما يتوسط جداره الغربي شباك مستطيل يفتح في الواجهة الغربية للمنزل ( شكل ٤١).

أما القسم الثاني من هذه الوحدة فيشغل الزاوية الشمالية الشرقية من التخطيط، ويتكون من حجرتين يتقدمهما طريقة صغيرة ( شكل ٤١)، ونصل إليه من خلال فتحة باب مستطيلة الشكل تفتح بالطرف الشمالي للضلع الشرقي للمساحة الموزعة، تؤدي إلي..  
**الطريقة:**

وجاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٦٠م، وعرضه ١,٣٠م، ويتوسط كلا من ضلعيها الجنوبي والشرقي فتحة باب، التي بالضلع الجنوبي تؤدي إلي الحجرة الأولى:

التي يأخذ تخطيطها مسقطاً أفقياً مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٩٥م، وعرضه ٣,٢٠م، فتح في جدارها الشرقي شباك مستطيلان تشرف من خلالهما علي المساحة الفضاء خلف المنزل ( شكل ٤١).

### **أما الحجرة الثانية :**

فنصل إليها من خلال الباب الثاني الذي يفتح بالضلع الشرقي للطريقة، وقد جاء تخطيطها أيضا من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م، وعرضه ٢,٥٠م، ويتوسط جدارها الشرقي شباك يطل علي نفس الجهة التي تطل عليها الحجرة الأولى ( شكل ٤١).

وقد فرشت أرضية جميع وحدات هذا الدور بالبلاطات الحجرية، كما غطيت بأسقف خشبية عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### **الطابق الأول العلوي :**

نظرا لما يحث عليه الدين الإسلامي من إكرام الضيف، فقد أفرد المعمارى هذا الطابق ليستخدم مضيفة لاستقبال وإقامة الضيوف؛ ولذلك احتوي علي كثير من الوحدات المتمثلة في حجرات الاستقبال والجلوس والمبيت فضلاً عن المرافق الخاصة به. ويصعد إليه من خلال كتلة السلم التي تنصدر المساحة الموزعة بالدور الأرضي، حيث يؤدي درج السلم إلي بسطة عريضة يتفرع عندها السلم إلي جناحين يؤدي كلاهما إلي بسطة عريضة أخرى تنصدرها فتحة باب تقضي بدورها إلي داخل الطابق المذكور والذي شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط الدور الأرضي، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، التي تتمثل في تقليل سمك الجدران، وإلغاء بعضها، مع فتح أبواب لم يكن لها وجود في وحدات الدور الأرضي، ويرجع ذلك لتصرف المعمارى المحلي في عملية تخفيف



الأحمال علي جدران الدور الأرضي بصفته من الحوائط الحاملة التي يعتمد عليها الامتداد الرأسي للمنزل.

وقد جاء مسقطه الأفقي يتكون من ثلاث وحدات رئيسية، مماثلة في تخطيطها لوحدات الدور الأرضي ( شكل ٤٢ ).

### الوحدة الأولى:

تتوسط هذه الوحدة تخطيط الطابق المذكور، وقد شكل تخطيطها بشكل مطابق لمثلثاتها في الدور الأرضي، عدا أنه استعاض عن المساحة الموزعة في هذا الطابق بصالة صغيرة المساحة، وحل محل طريقة المدخل مجلس كبير يأخذ نفس تخطيطها، لتتكون الوحدة من المجلس الرئيسي بالطابق وكتلة السلم يتوسطهما صالة موزعة ( شكل ٤٢ ). حيث يتصدر كتلة السلم باب يفضي إلي...

### الصالة :

والتي تعتبر عنصر الاتصال والحركة الرئيسي والوحيد بين جميع وحدات هذا الطابق، وقد جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٦٥م، وعرضه ٢,٦٠م، ويتضمن جدرانها الأربعة أربعة أبواب، بواقع باب بكل جدار، حيث يؤدي البابين الجانبين إلي الودعتين الثانية والثالثة، بينما يحتوي جدارها الشرقي علي باب الدخول المؤدي إليها، يقابله في الجدار الغربي الباب الرابع ويؤدي إلي..

### المجلس الرئيسي :

والذي يتصدر الصالة من الجهة الغربية، وقد شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط طريقة المدخل التي تقع أسفله في الدور الأرضي، فمسقطه الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٨,٢٥م، وعرضه ٥,٦٥م، يتصدره ( أي بجداره الغربي ) روشن كبير يبرز عن سمت الواجهة ( لوحة ٦٢ )، ويشرف من خلاله المجلس علي الواجهة الغربية للمنزل، يقابله في الجدار الشرقي شباكمان معقودان يفتح بهما المجلس علي الصالة، يتوسطهما باب الدخول المؤدي إليه، هذا وقد تضمنت جدرانه الجانبية فتحات شبايك متقابلة، بواقع شباكين بكل جدار، يفتح من خلالهم المجلس علي الحجرات الملاصقة له من الجهتين الجنوبية والشمالية ( شكل ٤٢ ).

ويكتنف الوحدة الأولى ( كتلة السلم والصالة والمجلس ) من الجانبين حجرات الاستقبال والمبيت والمرافق موزعة علي الودعتين الثانية والثالثة، حيث تقع إلي اليمين منها...

## الوحدة الثانية :

وهي تشغل الجهة الجنوبية: من تخطيط الطابق المذكور، وتتقسم هذه الوحدة كمثيلتها في الدور الأرضي إلى قسمين: يمثل القسم الأول منهما وحدة استقبال، بينما يضم القسم الثاني المرافق الخاصة بهذا الطابق ( شكل ٤٢).

وقد شكل تخطيط هذه الوحدة بقسميه بشكل مماثل لتخطيط مثيلتها في الدور الأرضي، رغم أن وحدة الاستقبال في هذا الطابق تفتح علي المرافق من خلال فتحة باب تقع بالطرف الشمالي للضلع الشرقي للصفة التي تتقدمها، كما أن مرافق هذا الطابق تتكون من مرحاض فقط، يتقدمه المساحة المستطيلة، علي خلاف الدور الأرضي الذي كان يحتوي علي مرحاض وحمام ( شكلا ٤١، ٤٢).

ونصل إلي قسمي هذه الوحدة من خلال بابين: يفتح أحدهما في الضلع الجنوبي للبسطة التي تتقدم الطابق ويؤدي إلي المرافق مباشرة، بينما يفتح الباب الثاني في وسط الضلع الجنوبي للصالة ويؤدي إلي..

## قسم الاستقبال :

ويشغل الزاوية الجنوبية الغربية للتخطيط، ويتكون من..

### صفة :

وهي عبارة عن مساحة صغيرة، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤م، وعرضه ٣,١٠م، احتوي جدارها الجنوبي علي شباك مستطيل يشرف علي الطريق السالك، بينما تضمنت جدرانها الثلاثة الأخرى علي ثلاثة أبواب، حيث يحتوي الجدار الشمالي علي باب الدخول المؤدي إليها، ويفتح الباب الثاني في جدارها الشرقي مؤدياً إلي المرافق، أما الباب الثالث فيفتح في وسط جدارها الغربي ويؤدي إلي..

## المجلس :

وهو عبارة عن حجرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٣٥م، وعرضه ٤م، احتوي جداره الغربي علي شباك مستطيل يفتح في الواجهة الغربية للمنزل، بينما تضمنت جداره الجانبية أربعة شبايك، بواقع شباكين بكل جدار، تشرف الواقعة منها في الجدار الجنوبي علي الطريق السالك، بينما تفتح التي بالجدار الشمالي علي المجلس الرئيسي الملاصق له من الجهة الشمالية، هذا ويحتوي جداره الشرقي علي شباكين يتوسطهما باب الدخول المؤدي إليه، والذي يفتح علي الصفة ( شكل ٤٢).

## أما المرافق :

فتشغل الزاوية الجنوبية الشرقية للتخطيط، ويتم الوصول إليها من خلال الباب الذي يفتح بالضلع الشرقي للصفة، أو من خلال الباب الذي يفتح بالضلع الجنوبي للبسطة التي تتقدم الطابق.

وتتكون من مساحة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٩٠م، وعرضه ٢,١٠م، يتوسط جدارها الغربي فتحة باب تشترك بها مع الصفة، كما احتوي جدارها الشمالي في طرفه الغربي علي باب الدخول إليها، يقابله في جدارها الجنوبي باب آخر يؤدي إلي مساحة أخرى صغيرة، فتح في جدارها الجنوبي منور حائطي، وهي تتقدم..

## المرحاض :

والذي جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٧٠م، وعرضه ١,٤٠م، احتوي جداره الجنوبي علي منور حائطي يفتح في الواجهة الجنوبية للمنزل (شكل ٤٢).

## الوحدة الثالثة :

تشغل الجهة الشمالية من تخطيط الطابق المذكور، لتقع علي يسار الوحدة الأولى، وتنقسم إلي قسمين: يمثل القسم الأول حجرة استقبال " مجلس "، بينما يضم القسم الثاني حجرات مبيت، ويفصل بينهما صفة وطريقة (شكل ٤٢).

ويتم الوصول إلي قسمي هذه الوحدة من خلال بابين، يفتح أحدهما في الضلع الشمالي للبسطة التي تتقدم الطابق، بينما يفتح الباب الآخر في الضلع الشمالي للصالة ويؤدي إلي..

## صفة :

عبارة عن مساحة صغيرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، يتوسط جدارها الشمالي باب يؤدي إلي طريقة : ظهر تخطيطها أيضا في مسقط أفقي مستطيل الشكل، واحتوي جدارها الغربي في طرفه الشمالي علي شباك معقود يشرف علي الخارج، كما وزعت علي أضلاع كل من الصفة والطريقة العديد من فتحات الأبواب، والتي تؤدي إلي قسمي الوحدة (شكل ٤٢)، حيث احتوي الجدار الغربي كليهما علي باب يؤدي إلي..

## المجلس :

الذي يشغل الزاوية الشمالية الغربية للتخطيط، وهو عبارة عن حجرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٣٥م، وعرضه ٤م، فتح بجداره الغربي شباك مستطيل يشرف علي الخارج، كما تضمنت جدرانه الجانبية أربعة شبابيك، بواقع شباكين

بكل جدار، تشرف الواقعة في الجدار الشمالي علي الخارج، بينما تفتح الشبايبك الأخرى الواقعة في الجدار الجنوبي علي المجلس الرئيسي الملاصق له من الجهة الجنوبية، كما يحتوي ضلعه الشرقي علي شباك معقود يفتح به المجلس علي الصفة، يليه جهة الشمال بابان أحدهما يفتح علي الصفة والآخر يفتح علي الطريقة ( شكل ٤٢ ).

### أما حجرتا المبيت :

فتشغلا الزاوية الشمالية الشرقية لتخطيط الطابق المذكور، وتتكون من حجرتين منفصلتين عن بعضهما ( شكل ٤٢ ). نصل إلي الحجرة الشمالية : منهما من خلال باب يتوسط الجدار الشرقي للطريقة، وهي عبارة عن حجرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٢٠م، وعرضه ٣,٥٠م، احتوي كلا من جدارها الشمالي والشرقي علي شباك مستطيل.

أما الحجرة الأخرى : فتقع إلي الجنوب من الحجرة السابقة، ونصل إليها من خلال بابين يفتح أحدهما في الجدار الشرقي للصفة، بينما يفتح الآخر في الجدار الشمالي للبسطة التي تتقدم هذا الطابق، وقد جاء مسقطها الأفقي أيضا مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٩٥م، وعرضه ٣,٢٠م، ويتضمن جدارها الشرقي شباكين مستطيلين، تطل من خلالهما الحجرة علي المساحة الفضاء خلف المنزل ( شكل ٤٢ ).

وقد غطيت جميع وحدات الطابق المذكور " الأول العلوي " بجميع أقسامها، بأسقف خشبية عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، أما أرضية هذه الوحدات فقد فرشّت بالبلاطات الحجرية.

### الطابق الثاني العلوي :-

علي الرغم من أن هذا الطابق قد خصص لأهل المنزل، فإنه قد اشتمل علي جميع الوحدات التي اشتمل عليها الدور الأرضي والطابق الأول. ويصعد إليه من خلال كتلة السلم التي تتكون في هذا الطابق من جناح واحد فقط، يلتف حول بدن مستطيل، ينتهي عند بسطة عريضة تتقدم الطابق المذكور، الذي شكل تخطيطه بشكل يكاد يطابق تخطيط الطابق الأول العلوي بوحداته الثلاث، مع وجود اختلافات بسيطة، حيث يتكون مسقطه الأفقي من ثلاث وحدات رئيسية ( شكل ٤٣ ).

### الوحدة الأولى :

جاءت تتوسط تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي المجلس الرئيسي بالطابق وكتلة السلم ( التي تقلص حجمها في هذا الطابق، وظهرت أصغر بكثير عما كانت عليه في الطابق السابق، نظرا لكونها تتكون من جناح واحد فقط، وقد أضيفت المساحة المختزلة منه

إلى مرافق هذا الطابق، والتي تلاصقه من الجهة الجنوبية) يفصل بينهما صالة موزعة (شكل ٤٣).

حيث يتصدر كتلة السلم بسطة عريضة، احتوي الطرف الجنوبي لجدارها الغربي على باب يؤدي إلى..

### **الصالة :**

وتعتبر عنصر الاتصال والحركة الرئيسي بين كافة الوحدات المعمارية المكونة لهذا الطابق، وقد شغلت مساحة صغيرة، جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، واحتوي جدارها الشرقي في طرفه الجنوبي على باب الدخول المؤدي إليها، بينما تضمنت جدرانها الجانبية بابين يؤديان إلى الوحدة الثانية والثالثة، أما جدارها الغربي فقد احتوي على شباك معقود، يليه في الطرف الجنوبي للجدار باب؛ لتفتح من خلالها الصالة على..

### **المجلس الرئيسي :**

والذي جاء يتصدر الصالة من الجهة الغربية، ويتكون من حجرة كبيرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، شكل تخطيطه بشكل يطابق تماما تخطيط مثيله في الطابق الأول العلوي ( شكل ٤٣).

### **الوحدة الثانية :**

تشغل الوحدة الثانية الجهة الجنوبية من تخطيط الطابق المذكور، وتقع على يمين الوحدة الأولى، وانقسمت هذه الوحدة كمثيلتها في الطابق الأول العلوي إلى قسمين يفصلهما طريقة، يمثل القسم الأول مجلس، بينما يضم القسم الثاني المرافق الخاصة بهذا الطابق (شكل ٤٣).

ونصل إلى قسمي هذه الوحدة من خلال بابين، يفتح أحدهما في الجدار الجنوبي للبسطة التي تتقدم الطابق، بينما يفتح الباب الآخر في وسط الجدار الجنوبي للصالة ويؤدي إلى..

### **الطريقة :**

التي جاءت تتوسط قسمي الوحدة، لتحل محل الصفة التي كانت تتقدم المجلس فسي الطابق الأول، وهي عبارة عن مساحة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، فتح في جدارها الجنوبي شباك مستطيل يشرف على الطريق السالك، يقابله في الجدار الشمالي باب الدخول إليها، بينما احتوي جدارها الغربي على شباكين معقودين يتوسطهما باب، تفتح من خلالها الطريقة على..

## المجلس :

ويشغل الزاوية الجنوبية الغربية للتخطيط، وهو عبارة عن حجرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، شكل تخطيطه بشكل مماثل تماماً لتخطيط مثيله في الطابق الأول العلوي ( شكل ٤٣ ).

## أما المرافق :

فتشغل الزاوية الجنوبية الشرقية للتخطيط، ويتم الوصول إليها من خلال بابين: يفتح أحدهما في وسط الجدار الشرقي للطريقة، بينما يفتح الآخر في الضلع الجنوبي للبسطة التي تتقدم الطابق.

وتتكون من مساحة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، فتح في جدارها الجنوبي شباك صغير مستطيل يفتح في الواجهة الجنوبية، بينما تتضمن جدرانها الشمالية والغربية بابي الدخول إليها، كما يحتوي جدارها الشرقي على ثلاثة أبواب، يفتح الباب الأول في طرفه الجنوبي ويؤدي إلي مرحاض : يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٦٠م، وعرضه ١,٤٠م، احتوي في جداره الجنوبي على شباك صغير يفتح في الواجهة الجنوبية (شكل ٤٣)، وبلي باب المرحاض جهة الشمال البابان الأخران ويؤدي كلا منهما إلي حجرة تخطيطها مكون من مسقط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ٢,٤٠م، تشرف الحجرة الشمالية منهما علي المساحة الفضاء خلف المنزل من خلال شباك يتوسط جدارها الشرقي، بينما احتوي نفس الجدار " الشرقي " في الحجرة الأخرى علي باب يؤدي إلي..

## حجرة ثالثة :

تشغل المساحة أعلي الحانوت، جاء مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٢٠م، وعرضه ٢,٨٠م، فتح في جدارها الجنوبي شباك كبير يفتح في الواجهة الجنوبية، يقابله في الجدار الشمالي شباك آخر يطل علي المساحة الفضاء خلف المنزل. وربما كانت تستخدم هذه الحجرات مطبخاً وحجرات تخزين ملحقة بهذا الطابق (شكل ٤٣).

## الوحدة الثالثة :

تشغل الجهة الشمالية من تخطيط المنزل المذكور، لتقع علي يسار الوحدة الأولى، وتتقسم هذه الوحدة كمثيلتها في الطابق الأول العلوي إلي قسمين بواسطة طريقة، يمثل القسم الأول منها مجلس، بينما يضم القسم الثاني حجرات مبيت ( شكل ٤٣ ).

ونصل إلى قسمي هذه الوحدة من خلال بابين، يفتح أحدهما في الجدار الشمالي للبطقة التي تتقدم الطابق، ويؤدي إلى حجرات المبيت، في حين يفتح الباب الآخر في الجدار الشمالي للصالة، ويؤدي إلى..

### **الطريقة :**

التي تتوسط قسمي هذه الوحدة، وقد جاء مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، ويتوسط جدارها الجنوبي باب الدخول إليها، بينما احتوي جدارها الغربي في طرفه الشمالي على شباك معقود يشرف على الخارج، يليه جهة الجنوب شباك كان معقودان يتوسطهما باب تفتح من خلاله الطريقة على..

### **المجلس :**

الذي يشغل الزاوية الشمالية الغربية للتخطيط، وهو عبارة عن حجرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، شكل تخطيطه بشكل مطابق لتخطيط مثيله في الطابق الأول العلوي، رغم أنه في هذا الطابق يفتح على الطريقة التي تتقدمه بشباكين يتوسطهم باب الدخول، وليست ببابين يجاورهم شباك كما في مثيله بالطابق الأول ( شكل ٤٣ ).

أما الجدار الشرقي للطريقة فقد احتوي على بابين يفتح أحدهما في طرفه الجنوبي بينما يفتح الآخر في طرفه الشمالي، ويؤديان إلى..

### **حجرات المبيت :**

وتشغل الزاوية الشمالية الشرقية للتخطيط، وتتكون من حجرتين مسقطهما الأفقي مستطيل الشكل، شكل تخطيطهما بشكل مماثل تماماً لتخطيط مثيلتهما في الطابق الأول العلوي، رغم أنهما في هذا الطابق يفتحان على بعضهما من خلال باب يفتح في الطرف الغربي للجدار المشترك بينهما ( شكل ٤٣ ).

وقد غطيت جميع وحدات هذا الطابق " الثاني العلوي " بجميع أقسامها، بأسقف خشبية عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، أما أرضية هذه الوحدات فقد فرشّت جميعها بالبلاطات الحجرية.

### **الطابق الثالث العلوي :-**

خصص هذا الطابق أيضاً لأهل المنزل، وقد حافظ المعمار في تخطيطه لهذا الطابق على إتباع التخطيط العام للطوابق السابقة له، فجاء يشتمل على كافة الوحدات التي اشتملت عليها الطوابق السابقة، كما تكون كغيره من الطوابق من ثلاث وحدات رئيسية ( شكل ٤٤ ).

## الوحدة الأولى :

جاءت تتوسط تخطيط الطابق المذكور، وتحتوي علي خارجة وكتلة السلم ( التي تقلص حجمها تماما، واستغل الجزء المختزل منها جهة الشمال في عمل خزائنة عبارة عن مساحة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، يفتح في صدرها شباك مستطيل يطل علي المساحة الفضاء خلف المنزل ) يفصل بينهما صالة ( شكل ٤٤ )، حيث يتصدر كتلة السلم باب يؤدي إلي...

## الصالة :

التي جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ويتوسط جدارها الجنوبي باب يؤدي إلي الوحدة الثانية، يقابله في الجدار الشمالي باب آخر يؤدي إلي الوحدة الثالثة، كما يتوسط جدارها الشرقي باب الدخول إليها، يقابله في الجدار الغربي شباك يتوسطهما باب يؤدي إلي خارجة "تراس" :

وهي عبارة عن مساحة مكشوفة، تتصدر الصالة من الجهة الغربية، ويأخذ تخطيطها نفس تخطيط المجلس الرئيسي الذي بأسفلها في الطوابق السابقة.

فهي عبارة عن مساحة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، تشرف علي الواجهة الغربية بواسطة دروة مكونة من ألواح خشبية في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بعوارض خشبية من الداخل في صفين، كما تفتح عليها الحبرتان المجاورتان لها من الجهتين الجنوبية والشمالية من خلال جدار خشبي ( شكل ٤٤ ).

## الوحدة الثانية :

تشغل الجهة الجنوبية من تخطيط الطابق المذكور، لتقع علي يمين الوحدة الأولى، وتتكون من قسمين منفصلين، يمثل القسم الأول صفة ومجلس صيفي، بينما يضم القسم الثاني المرافق الملحقة بهذا الطابق ( شكل ٤٤ ).

ونصل إلي القسم الأول من خلال باب يفتح في وسط الجدار الجنوبي للصالة، ويؤدي إلي صفة:

عبارة عن مساحة تتقدم حجرة الاستقبال، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، فتح في جدارها الجنوبي شباك مستطيل يشرف علي الطريق السالك، يقابله في الجدار الشمالي باب الدخول إليها، بينما احتوي جدارها الغربي علي شباكين يتوسطهما باب يؤدي إلي..



## المجلس :

والذي يشغل الزاوية الجنوبية الغربية للتخطيط، وهو عبارة عن حجرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، وقد جاء تخطيطه مماثلاً تماماً لتخطيط مثيله في الطوابق السابقة، رغم أن جدرانها " الجنوبية والغربية والشمالية " نفذت جميعها من الخشب ( شكل ٤٤ ).

## أما المرافق :

فتشغل الزاوية الجنوبية الشرقية للتخطيط، وتصل إليها من خلال باب يفتح بالجدار الجنوبي للبسطة التي تتقدم الطابق، يؤدي إلى مساحة يأخذ تخطيطها مسقطاً أفقياً مستطيل الشكل، يتصدر جدارها الجنوبي شباك صغير يفتح في الواجهة الجنوبية، بينما احتوي جدارها الشرقي علي بابين، يقع أحدهما في الطرف الجنوبي ويؤدي إلي..

## حمام :

مسقطه الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٥٠م، وعرضه ١,٨٥م، فتح في جداره الجنوبي شباك صغير يفتح بالواجهة الجنوبية ( شكل ٤٤ ). ويلي باب الحمام جهة الشمال الباب الثاني ويؤدي إلي..

## مطبخ :

عبارة عن حجرة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤م، وعرضه ٢,٥٠م، احتوي جدارها الشرقي في طرفه الجنوبي علي باب يؤدي إلي خارجة تعلو الحجرة أعلي الحانوت، يليه جهة الشمال شباك مستطيل يفتح علي المساحة الفضاء (شكل ٤٤ )، وتحتوي وحدة المرافق هذه علي سلم صاعد إلي سطح المنزل.

## الوحدة الثالثة :

تشغل الجهة الشمالية من تخطيط الطابق المذكور، وتقع علي يسار الوحدة الأولى، وتتقسم هذه الوحدة كمثيلتها في الطوابق السابقة إلي قسمين: يمثل القسم الأول منه مجلس صيفي " كشك "، بينما يضم القسم الثاني حجرات المبيت، يفصل بينهما طريقة (شكل ٤٤).

ونصل إلي قسمي هذه الوحدة من خلال بابين، يفتح أحدهما في الجدار الشمالي للبسطة التي تتقدم الطابق، ويؤدي إلي حجرات المبيت، في حين يفتح الباب الثاني في الجدار الشمالي للصاله، ويفضي إلي الطريقة التي تؤدي بدورها إلي باقي أقسام الوحدة. ويلاحظ أن تخطيط هذه الوحدة قد شكل بشكل مطابق تماماً لمثيلتها في الطابق السابق " الثاني العلوي"، رغم أن المجلس في هذا الطابق " الثالث العلوي" نفذت جدرانه

الجنوبية والغربية والشمالية بأكملها من الخشب، عدا ذلك فالوحدتان متطابقتان تماماً (شكلاً ٤٣، ٤٤).

وقد غطيت جميع وحدات هذا الطابق " الثالث العلوي " بجميع أقسامها عدا الخارجات، بأسقف خشبية من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، أما أرضية هذه الوحدات فقد فرشّت جميعها بالبلاطات الحجرية.

**الجدير بالملاحظة** أن هذا المنزل يعتبر من النماذج الجيدة التي تعكس الحالة الاقتصادية الجيدة للمنشئ، والتي ظهرت بوضوح في كبر مساحة المنزل، وتعدد طوابقه، والذي أثر بدوره علي عدد الوحدات المعمارية التي اشتمل عليها المنزل.

فيلاحظ أنه لم يكتف باحتواء المنزل علي جميع الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل فقط، ولكنه ضاعف عددها بعدد طوابقه.

كما يعكس لنا منزل الجوخدار براعة المعماري المحلي في التخطيط، حيث صمم المعماري طوابق المنزل الأربعة بشكل متطابق دون إحداث أي تغيير جوهري عليها، مع مراعاة ضرورة التوزيع الجيد للأحمال وذلك من خلال التلاعب بسمك الجدران من أسفل إلي أعلى، بالإضافة إلي زيادة عدد فتحات النوافذ والأبواب في الطوابق العليا، وذلك لتخفيف الضغط علي جدران الطوابق السفلية.

وينم هذا التخطيط عن فهم وإدراك المعماري كافة الأمور الدينية والمعمارية، واستخدامها في سبيل تحقيق الراحة لأهل المنزل، فقد خططت حجرات الوحدات المختلفة من حيث الموقع والمساحة وفقاً لوظيفتها المعمارية، فنجده قد أولى وحدة الاستقبال " المقاعد والمجالس " عناية خاصة فجعلها تتميز بكبر مساحتها، كما جعلها تشرف علي الواجهات الخارجية للمنزل " الغربية والجنوبية "، بينما خطط حجرات المبيت إلي الداخل، نظراً لما تتطلبه هذه الوحدة من خصوصية، أما المرافق فقد ركزها المعماري في جميع الطوابق في زاوية معينة من التخطيط؛ وذلك لتسهيل عمل شبكة الصرف ولتوفير التهوية المطلوبة لها، والجدير بالملاحظة أن فتحات هذه الوحدة جاءت صغيرة لتناسب مع مساحتها وخصوصيتها.

### **كتلة السطح :**

تنتهي طوابق المنزل بكتلة السطح، التي استخدمت بدلاً عن كتلة الحوش المفتوح في بيوت المدن الإسلامية، وخلت منه جميع منازل مدينة جدة القديمة.

وعليه فقد أعد المعماري كتلة السطح ككتلة إعاشة متكاملة المرافق، وقام بحجب أضلاعه بدرأوي، جاء بعضها في شكل درأوي حجرية فتّح بها فتحات نوافذ صغيرة، يغلق عليها أحجبة خشبية، بينما جاء البعض الآخر في شكل سواتر خشبية، نفذت من ألواح

خشبية في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بعوارض خشبية من الداخل في صفين، وذلك للمحافظة علي خصوصيته.

### **وسائل تزويد المنزل بالمياه :**

احتوي منزل الجوخدار كغيره من منازل مدينة جدة علي صهريج أسفل الدور الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار والآبار المالحة، لتستخدم في الأغراض المنزلية المتعددة، بعد رفعها باستخدام الدلاء، في حين كان يعتمد علي السقاة في عملية تزويد المنزل بالمياه العذبة.

### **وسائل تصريف المياه :**

وفيما يتعلق بمياه الأمطار فقد استخدم للتخلص منها نفس الأسلوب السائد في جميع منازل مدينة جدة، والمتمثل في التخلص منها عن طريق تجميعها وحفظها بالصهريج، فضلاً عن استخدام الميازيب لتصريف مياه الأمطار المنهمة علي أسطح الرواشين والأكشاك. أما فيما يخص شبكة الصرف فقد كانت من قصاب مغيبة في الجدران، صنعت الخاصة منها بالمياه من الرصاص، بينما كانت فخارية بالنسبة للصرف، وتتصل هذه الشبكة في أرضية المنزل بحجرات التفتيش، التي تفتح فتحاتها غالباً في مقدمة المدخل.

### (٣) النموذج الثالث منزل وقف الشافعي

#### الموقع :

يقع منزل وقف الشافعي<sup>(١)</sup> الذي يحمل رقم (٢٤٦) في محلة " حارة " المظلوم، شرقي مسجد الشافعي<sup>(٢)</sup> الشهير قريبا منه، ويشغل موقع المنزل ناصية، تشرف علي شارع سوق الجامع من الجهة الغربية، وزقاق البازان من الجهة الشمالية، بينما يلاصقه من الجهتين الآخرين " الجنوبية والشرقية " جار ( شكل ٤٥).

وعلي ذلك فقد أتاح موقع المنزل وجود واجهتين حرتين أفرد عليهما المعماري مجموعة فتحات المنزل بصورة تكاد تكون منتظمة ومتطابقة، حيث شغلت كلا الواجهتين بأربعة مستويات من الفتحات ( لوحات ٧٦، ٧٧، ٨٠).

وقد كان لعامل الموقع أثره الواضح علي مداخل المنزل المذكور من حيث عددها وموقعها، إذ أتاح موقع المنزل توفير واجهتين حرتين له، مما ساعد علي وجود أكثر من مدخل للمنزل، حيث يضم منزل وقف الشافعي مدخلين، بواقع مدخل في كل واجهة.

ويعد المدخل الذي يقع بالواجهة الغربية هو المدخل الرئيسي للمنزل، الذي عادة ما يكون خاصاً بالرجال؛ وذلك نظرا لإشراف الواجهة التي يفتح بها علي طريق نافذ، أما المدخل الثاني " الثاقوي " للمنزل الخاص بالنساء فيفتح في الواجهة الشمالية، التي

---

(١) يعد منزل وقف الشافعي من أكبر بيوت مدينة جدة، وكان يعرف ببيت الصبان، وهم من أكبر تجار مدينة جدة. مغربي : أعلام الحجاز، ج٣، ص ١٧٨. وقد اشتراه الشيخ أحمد الزهرة ( ولد بمدينة دماط من بلاد مصر وتلقي تعليمه بها، ثم رحل في صدر شبابه إلي الشام في زمن الدولة العثمانية، ورحل من الشام إلي الحجاز فأقام بالمدينة فترة ثم ارتحل منها إلي جدة في سنة ١٣٠٧هـ/١٨٨٩م، واستوطنها مدة أربعين سنة متوالية. وكان طالب علم له حلقه للتدريس في مسجد الشافعي، كما كان من أبرز المقرئين في مدينة جدة، وتوفي بالمدينة المنورة سنة ١٣٦٤هـ/١٩٤٤م ) وكان ضمن أربعة من أشهر بيوت مدينة جدة اشتراها، تقع جميعها في مناطق تجارية، حيث يقع أولها في منطقة باب مكة، وآخران يطلق عليهما اسم بيوت الشرايبي يقعان في قلب شارع الملك عبد العزيز، أما المنزل المذكور فكان من أفخم البيوت التي تقع في حارة المظلوم، اشتهر ببيت السقطي، وقد وهبه الشيخ أحمد للزهرة في نهاية حياته لمسجد الشافعي وأوقفه عليه. مغربي: أعلام الحجاز، ج١، ص ص ١١ - ١٦.

(٢) من أقدم المساجد في مدينة جدة، بناه أولا الملك المظفر من ملوك اليمن الأيوبيين، وقد تعرض المسجد للخراب وأحدثت به إصلاحات عديدة، أهمها التجديدات التي أحدثها تاجر هندي يعرف باسم " الخولجا محمد علي " ذلك في منتصف القرن العاشر الهجري (١٦م). ابن فرج : السلاح والعدة، ص ٤٧، ٤٨. مغربي: أعلام الحجاز، ج٣، ص ص ١٧٧ - ١٧٨.

تشرف علي زقاق غير نافذ، تحقيقاً لمبدأ الخصوصية التي يحث عليها الدين الإسلامي (لوحتا ٨٧، ٩٣).

هذا ويتضح من مستوي الطريق الحالي - بغض النظر عن ارتفاعه عما كان عليه سابقاً- أن مستوي منسوب أرضية المنزل كان وما زال أعلي من مستوي الطريق (لوحتا ٨٧، ٩٣).

### التخطيط المعماري :

المسقط الأفقي العام للمنزل عبارة عن مستطيل منتظم الأضلاع، يبلغ أقصى طول له من الغرب إلي الشرق ١٩,٢٠م، وعرضه من الجنوب إلي الشمال ١٤,٢٠م، وتبلغ مساحته الكلية حوالي ٢٤٩,٣٩ متراً مربعاً.

هذا وقد مهد الموقع لبناء المنزل من واجهتين حرتين ممثلتين في الواجهة الرئيسية وتفتح علي الجهة الغربية، وتضم كتلة المدخل الرئيسي للمنزل، بينما تفتح الواجهة الفرعية علي الجهة الشمالية، وتضم المدخل الثاني للمنزل الخاص بالنساء (لوحتا ٨١، ٨٨). ويتكون المنزل من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، وزعت عليهم الوحدات المعمارية المختلفة لعمارة المنزل، بالإضافة إلي كتلة السطح التي تشغل أعلي المنزل (شكل ٤٨).

واستخدم المعماري المحلي في تشييد عمارة منزل وقف الشافعي العديد من المواد الخام والأساليب المعمارية كغيره من منازل مدينة جدة القديمة التي مكنته من الوصول إلي هذا الارتفاع الذي عليه المنزل المذكور.

فقد شيدت عمارة المنزل من مادة بناء ممثلة في الأحجار "الحجر الجيري المرجاني"، التي تميزت بكبر حجمها وسمكها في الدور الأرضي، في حين استخدم في بناء واجهات الطوابق العليا قطع الحجارة الصغيرة "الدقشوم" في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية، واستعاض عن عدم انتظام مداميك الجدران وأحجامها غير المتساوية باستخدام طبقة من ملاط "النورة" بسمك من ٣ : ٤ سم تقريباً، تغطي كامل امتداد الواجهات، وتكسب الواجهة شكلاً معمارياً منتظماً.

ويعد استخدام الحجر في الجزء السفلي من الواجهة بأحجام كبيرة أسلوباً معمارياً اعتاد عليه معماري جدة، ويمكن ملاحظته في جميع المنازل التي تشملها الدراسة، وذلك من أجل ضمان بناء أساسات الجدران علي كتل ضخمة تتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق، كما في منزلنا هذا حيث يشتمل علي خمسة طوابق بالإضافة إلي كتلة السطح، إذ لا يكفي المعماري بسمك الجدران فحسب، بل يعضد السمك بالكتل الحجرية الضخمة التي تعمل علي دعم الجدران من أسفل (موضع الأساسات).

كما أن تلاعب المعماري بسمك الجدران كان وسيلة من ضمن الوسائل الرئيسية التي لجأ إليها لضمان سلامة ارتفاع مبناه، حيث يلاحظ أن سمك الحوائط يقل مع الارتفاع. هذا ولم يلجأ المعماري إلى ازدياد صفوف مداميك الحجارة إلى ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداميك بقواطع خشبية " تكاليل "، لتكون بمثابة وسائل خشبية تعمل على توزيع الأحمال في كل طابق على الطابق الذي يسبقه، وهي فكرة معمارية مكنت المعماري المحلي من تعدد طوابق المنزل بأسلوب معماري يتفق وحركة الاتزان وتخفيف الأحمال وتوزيعها.

وتركت كالعادة تلك القواطع الخشبية الممتدة بشكل رأسي وأفقي على طول امتداد الواجهة دون تغطية، وذلك بغرض مراقبة حالة التصدعات التي قد تحدث على امتداد الواجهات، إلى جانب إكساب الواجهات شكلاً جمالياً من خلال التقسيمات الناتجة من وضع تلك القواطع ( لوحاً ٨٢، ٨٨).

## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهات الخارجية:

سبق أن ذكرنا أن موقع المنزل بالنسبة للنسيج العمراني للحارة قد مهد له الإشراف علي الخارج من خلال واجهتين حرتين، ممثلتين في الواجهة الغربية كواجهة رئيسية، تضم كتلة المدخل الرئيسي للمنزل، والواجهة الشمالية كواجهة فرعية تضم المدخل الثاني للمنزل الخاص بالنساء، أما الواجهتان الأخريان " الجنوبية والشرقية " فملاصقتان لجوار سكني ( شكل ٤٥ ).

وقد وزع المعماري علي هاتين الواجهتين مجموعة متنوعة من الفتحات بصورة تكاد تكون منتظمة ومتطابقة، وزعها المعماري بشكل فني منسق ( لوحات ٨٠، ٨١، ٨٨ ). وتتسم هذه الفتحات بالاتساع والارتفاع، وذلك لتخفيف الضغط الواقع علي جدران الطوابق السفلية من الطوابق العلوية، إلي جانب إمداد الفراغات الداخلية بالإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة، خاصة أن المنزل يخلو من أي أفنية أو مناوور داخلية. هذا ولم يغفل الصانع تغطية هذه الفتحات بمشربيات وشراعات خشبية مصمتة ومتحركة تحقيقاً لمبدأ الخصوصية، وتجنب ضرر الكشف ( لوحات ٨٣، ٨٤، ٨٩، ٩٠ ).

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تطل الواجهة الرئيسية ( الغربية ) علي شارع سوق الجامع، وتمتد من الجنوب إلي الشمال بطول ٢٠، ٤م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٣٥، ٢٠م.

وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة من خلال أربعة مستويات من الفتحات المتطابقة، ويقطع امتداد واجهة الدور الأرضي كتلة المدخل الرئيسي التي شغلت الطرف الجنوبي لها ( لوحة ٨٥ ).

والجدير بالذكر أن تقسيم هذه الواجهة بواسطة أربعة مستويات فقط من الفتحات يجعلها لا تعكس عدد الطوابق الفعلية للمنزل، فيبدو للمشاهد أن كل مستوي من تلك المستويات الأربعة يفتح في طابق من طوابق المنزل، ومن ثم يعتقد أن المنزل يتكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية فقط، علي الرغم من أنه يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، ويرجع السبب في ذلك إلي الأسلوب الإنشائي الذي اتبعه المعماري في وضع التصميم الداخلي للمنزل ( والذي سنتحدث عنه بعد قليل ).

ويبرز في أعلى هذه الواجهة مجموعة من الميازيب، وهي بمثابة معالجة معمارية لجأ إليها المعماري للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم على سطح المنزل والرواشين الخشبية حتى لا تضر بها.

كما تنتهي في أعلاها بدروة السطح، وهي عبارة عن سواتر خشبية تتكون من ألواح خشبية رأسية الوضع، جمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبية من الداخل في صفين، مع ترك مسافات صغيرة بين الألواح تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، وتنتهي هذه الألواح في أعلاها بشرافات بعضها يأخذ شكل أوراق نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية ( لوحات ٨١، ٨٢، شكل ٤٦ ).

### **أما بالنسبة للوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالتالي :**

#### **كتلة المدخل الرئيسي :**

وهو المدخل الخاص بالرجال، ويشغل الطرف الجنوبي لواجهة الدور الأرضي (لوحة ٨٥).

وقد وضعت كتلة المدخل في تكوين مستطيل الشكل، يتوجه عقد مدائني ثلاثي، ويحتوي في وسطه على فتحة الدخول، وهي عبارة عن فتحة مستطيلة، ارتفاعها ٢,٦٢م، واتساعها ١,٤٥م، وترتفع عن مستوي الطريق بمقدار ٣٥سم، ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين يربطهما قائم خشبي، وينقسم كل مصراع منهما إلى ثلاث مناطق، حيث تمثل المنطقتان السفلية والوسطى خوخة الباب ( ارتفاع كل خوخة ١,٩٧م، واتساع ٠,٦٠م )، وهما متماثلتان، فكلا منهما عبارة عن حشوة خشبية مستطيلة الشكل، رأسية الوضع، يزخرفها شكل بيضاوي، يحيط به فروع وأوراق نباتية، ويتوسطه زهرة متعددة البتلات ينطلق منها زخرفة مشعة.

أما المنطقة العلوية فجاءت تتكون من حشوة خشبية مربعة الشكل يتوسطها زخرفة مشعة من النوع الدائري، يحيط بها من جميع الجهات الفروع والأوراق النباتية، والتي تنتهي في الأركان العلوية من الحشوة بوردة سداسية البتلات، هذا ويحيط بهذه الحشوة إطار على شكل حبل مجدول ( لوحة ٨٧، شكلاً ١١٨، ١١٩ ).

ويعلو فتحة المدخل شبك صغير " منور حائطي " يغلق عليه قطع زجاج ملونة مشكلة في هيئة أطبق نجمية ( لوحة ٨٧ ).



## فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة الغربية علي مجموعة كبيرة من الفتحات، وزعت في شكل أربعة مستويات متطابقة، وتتوحد ما بين شبابيك، ورواشين، وجدران مصممة بالكامل من الخشب " أكشاك " .

وغشيت كالعادة فتحات الدور الأرضي من الخارج بمصبغات حديدية؛ نظرا لقربها من مستوي الطريق، بينما أحيطت فتحات الطوابق العلوية بمشربيات لتحقيق مبدأ الخصوصية.

وعلي الرغم من تنوع أشكال فتحات الشبابيك، فإنها قد تشابهت في شكل الزخارف المنفذة عليها، كما اتفقت في التكوين العام لها، كذلك الحال بالنسبة للرواشين والأكشاك ( لوحا ٨٣، ٨٤).

## وتظهر هذه الفتحات بالشكل الآتي وصفه :

### الشبابيك :

احتوت الواجهة علي ثمانية شبابيك، وزعت علي الأربعة مستويات، بواقع شباكين في كل من المستويين الأول والثالث، وثلاثة شبابيك في المستوي الثاني، وواحد في المستوي الرابع، وقد اتسمت جميعها بالارتفاع والانتساع، كما انحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، فبعضها يأخذ شكل مستطيل رأسي الوضع، والبعض الآخر يكون معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري.

مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد بعض الاختلافات البسيطة بين شبابيك كل نموذج، تتمثل في الحجم، أو في شكل الزخارف المنفذة علي حشواتها.

### (١). شبابيك النموذج الأول :

#### نموذج الشباك المستطيل..

تأخذ الشبابيك في هذا النموذج شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع، وتنقسم إلي ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية :** (السفل) هي عبارة عن حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، قسمت إلي ثلاثة أقسام، قوام الزخرفة بكل قسم شكل المعقلي القائم.

**المنطقة الوسطي :** تمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل مصراعين أو ثلاثة حسب حجم الشباك، وقد دعمت هذه المنطقة في شباك المستوي الأول بأسياخ حديدية، بينما أحيطت في شبابيك المستويين الثاني والثالث بمشربية نفذت بالسدايب الخشبية، قسمت واجهتها إلي قسمين، وتبرز عن سمت الشباك بمقدار ٤ سم، لترتكز علي أربعة كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** (الشراعة) اختلف شكل هذه المنطقة في شبابيك هذا النموذج، فنجدها في شبابيك المستويين الأول والثاني عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، كبيرة الحجم فقد جعلها الصانع أكبر المناطق الثلاث (علي عكس ما جرت عليه العادة وهي أن تكون المنطقة الوسطي هي أكبر المناطق)، وجاءت زخارفها عبارة عن أربعة صفوف من المستطيلات رأسية الوضع في الصف العلوي، وأفقية الوضع في بقية الصفوف، ويتخلل هذه الصفوف - بالتحديد أعلي الصف الأول من أسفل - حشوة خشبية مستطيلة الشكل، أفقية الوضع زخرفت بأسلوب الخراط المنجور مثنائات لتؤدي الغرض الوظيفي من المنطقة العلوية. بينما تختلف هذه المنطقة العلوية في شبابيك المستوي الثالث، حيث نجدها عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، ولكنها هنا أصغر حجماً، ويزخرفها صفوف مستطيلات رأسية وأفقية ( لوحات ٨٤، ٨٦، شكل ١٤١).

## (٢) شبابيك النموذج الثاني :

### نموذج الشباك المعقود..

في هذا النموذج تأخذ الشبابتك شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، وتنقسم إلي أربع مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** (السفل) وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، اختلفت أشكال الزخارف المنفذة عليها من شباك إلي آخر، فنجدها إما أن يزخرفها أشكال المعقلي القائم أو الأشكال المستطيلة.

**المنطقة الوسطي :** تعد هذه المنطقة أكبر المناطق، وتحتوي علي مصاريع الشباك، وهي بمعدل أربعة في شباك المستوي الأول ومصراعين في شبابيك المستوي الثاني، وقد قام الصانع بعمل حروز في حواف كل مصراع علي هيئة أسنان المنشار، كما قام بتدعيمها في شباك المستوي الأول بأسياخ حديدية، بينما أحاطها في شبابيك المستوي بمشربية مستطيلة الشكل منفذة بالسدايب الخشبية، تبرز عن سميت الشباك مرتكزة علي ثلاثة كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** (الشراعة) ويتمثل الغرض الوظيفي من هذه المنطقة في إدخال الضوء والهواء اللازم إلي الفراغ الداخلي، وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، أفقية الوضع، جاءت زخارفها إما علي شكل خراط منجور مثنائات، أو علي هيئة نجوم ثمانية الرؤوس في صفين متوازيين نفذت بطريقة التخريم.

**استدارة العقد :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة تأخذ شكل عقد نصف دائري، نفذت بها الزخرفة المشعة، في شكل نصف قرص شمس، تنطلق منه أشعة الشمس علي شكل شراعة خشبية رؤوسها مقوسة ( لوحات ٨٣، ٨٤، ٨٦، شكلاً ١٣٩، ١٤٠).

ويلاحظ أن شباك المستوي الأول الذي ينتمي إلى هذا النموذج ينتهي في أعلاه بشريحة خشبية صغيرة مشكلة علي شكل تاج، كما أن الصانع قد قام بتزيين الإطار الذي يحيط به بزخرفة تشبه الحبل المجدول ( لوحة ٨٦، شكل ١٣٩).

### الرواشين :

احتوت الواجهة الغربية علي ستة رواشين موزعة بطول ارتفاعها، بواقع روشن في كل من المستويين الأول والرابع، وروشانيين في كل من المستويين الثاني والثالث (لوحات ٨٣، ٨٤، ٨٦).

والجدير بالذكر أن بعضها قد ظهر بشكل متصل، كما في الروشانيين اللذين يشغلان الطرف الشمالي للواجهة، حيث جاء أحدهما يعلو الآخر مباشرة.

هذا وقد تشابهت جميع هذه الرواشين في التكوين العام، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة التي تتمثل في الزخارف المنفذة عليها، أو أشكال الشرافات التي تتوجها من أعلي، أو الركائز التي تحملها، عدا ذلك فقد تماثلت جميعها.

فقد جاء كل روشن يأخذ وضعاً رأسياً، ويرتكز إما علي كابولين كما في روشن المستوي الأول، أو علي قاعدة متدرجة البروز تحتوي في جانبيها علي كابولين كما في رواشين المستويات الأخرى.

ويلاحظ أن هذه القاعدات المتدرجة قد تنوعت زخارفها، فنجدها زخرفت في رواشين المستوي الثاني بصف من المعينات نفذ بداخلها نجوم رباعية الرؤوس، ويخرج من هذه المعينات عند تقابل رؤوسها وحدة الطبق النجمي المعروفة بعش الغراب، أحيطت جميعها من أسفل بإطار أخذ شكل حبل مجدول، ويتوجها من أعلي شرائح خشبية مسننة جاءت علي شكل أسنان المنشار في ثلاثة صفوف متتابعة ( لوحات ٨١، ٨٤)، بينما زخرفت قاعدة رواشين المستوي الثالث بصف من المعينات المتداخلة، يتوجها من أعلي صفيين من الشرافات المتدلية من القاعدة إلي أسفل ( لوحة ٨٤).

ويتكون كل روشن من ثلاث مناطق رئيسية وتاج...

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، نفذ عليها زخرفة المعقلي القائم في أربع حشوات بالواجهة، وواحدة بكل من الجانبين.

**المنطقة الوسطي :** تمثل مصاريع الروشان، وهي بمعدل أربعة مصاريع في الواجهة وواحد في كل جانب، يحف بها من جوانبها الأربعة ومن منتصفها شرائح خشبية مسننة الشكل تشبه أسنان المنشار، وقد دعمت هذه المنطقة في روشن المستوي الأول بأسياخ حديدية، بينما أحيطت في رواشين المستويات الأخرى بمشربية مستطيلة نفذت بالسدايب

الخشبية، قسمت واجهتها إلى أربعة أو خمسة أقسام، وتبرز عن سمت الروشان مرتكزة علي خمسة أو ستة كوابيل في الواجهة، وثلاثة أو أربعة كوابيل في كل جانب.

**المنطقة العلوية :** تمثل منور الروشان، وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، أفقية الوضع، زخرفت بما يعرف بالخرط المنجور مثنات، بأسفلها حشوة خشبية أخرى يزخرفها أشكال مستطيلات مشطوفة الحواف.

أما التاج فيبرز عن مستوي الروشان، وقد زين بشرائح خشبية مسننة تأخذ شكل أسنان المنشار، ويتوجه من أعلي شرافات علي شكل أوراق نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية (لوحتا ٨٣، ٨٤، شكل ١٥٤).

### **الأكشاك:**

أحتوي المنزل في طابقه الأخير " الرابع العلوي " علي حجرة تشغل الزاوية الشمالية الغربية من التخطيط، وتطل علي الخارج بواسطة ضلعين مصممين بالكامل من الخشب، يفتح أحدهما في الواجهة الغربية للمنزل بينما يفتح الآخر في الواجهة الشمالية، وهما متماثلان تماما في التكوين والزخارف المنفذة عليهما دون وجود أي اختلاف، فكل منهما يتكون من ثلاث مناطق أفقية رئيسية يتوجه تاج...

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، نفذ عليها زخرفة المعقلي القائم في ست حشوات.

**المنطقة الوسطي :** تمثل مصاريع الكشك، وتتكون من ستة مصاريع، يحيط بها مشربية نفدت كالعادة من السدايب الخشبية، وقسمت واجهتها إلى ستة أقسام رأسية، وتبرز عن سمت الجدار مرتكزة علي كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات أفقية.

أما التاج فيبرز عن سمت واجهة الجدار، ويعتمد علي قاعدة مزخرفة في أسفلها بصف من العقود الزخرفية الصغيرة، وينتهي في أعلاه بشرائح خشبية مسننة علي هيئة أسنان المنشار، يعلوها صف من الشرافات (لوحتا ٨٠، ٨٨).

### **الوصف المعماري للواجهة الفرعية :**

تطل الواجهة الفرعية (الشمالية) علي زقاق البازان، وتمتد من الغرب إلي الشرق بطول ٩,٢٠م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢٠,٣٥م. وقد قام المعماري بتقسيمها إلي قسمين رأسيين (قسم غربي ويسير بامتداد ١٣,٩٥م، وقسم شرقي ويسير بامتداد ٥,٢٥م) يبرز أحدهما " القسم الغربي " عن الآخر " القسم

الشرقي " بمقدار ٤٣،٤م، واستغل حركة البروز والردود هذه في فتح شبابيك ورواشين في البروز الشرقي للقسم الغربي، مما أدى إلى زيادة عدد فتحات الواجهة المذكورة، وانعكس ذلك بطبيعة الأمر علي تطيف درجة الحرارة داخل الفراغات الداخلية للمنزل، كما عمل علي تخفيف حمل الطوابق العليا علي الدور الأرضي باعتباره من الحوائط الحاملة. ليس هذا فقط ولكنه بذلك أيضا قد خلق للمنزل من حرمة واجهة جديدة يشرف من خلالها علي الخارج، ففتح هذه النوافذ مكنت المنزل من الإشراف علي الجهة الشرقية (لوحتا ٨٨، ٩١، ٩٢).

كما أن المعماري بهذا التصرف ( ارتداده بالقسم الأخير من الواجهة ) قد راعي حق الطريق؛ نظرا لأن هذه الواجهة كما ذكرنا تطل علي زقاق ضيق في آخره. هذا وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة من خلال عدة مستويات من الفتحات، يقطع امتداد المستوي الأول منها كتلة المدخل الثانوي " الخاص بالنساء "، والتي توسطت واجهة الدور الأرضي للقسم الغربي بميل جهة الغرب ( لوحة ٨٨).

ويبرز كالعادة من هذه الواجهة قرب نهايتها من أعلي مجموعة ميازيب، للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطح المنزل أو الرواشين حتى لا تضر بها. كما يتوجها من أعلي دروة السطح والتي اختلفت شكلها في القسمين الغربي والشرقي، فنجدها في القسم الغربي تشبه مثيلاتها السابق وصفها في الواجهة الرئيسية "الغربية"، في حين نجدها في القسم الشرقي عبارة عن دروة حجرية يفتح بها نوافذ مستطيلة الشكل يغلق عليها قوالب من الآجر يتخللها فراغات تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، وتوجت الدروة من أعلي بشرفات تأخذ شكل أوراق نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية ( لوحتا ٨٨، ٩٢، شكل ٤٧).

**أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجدته كالآتي :**

#### **كتلة المدخل الثانوي :**

تمثل المدخل الخاص بالنساء، وهي تتوسط واجهة الدور الأرضي للقسم الغربي للواجهة المذكورة بميل جهة الغرب ( لوحة ٨٨).

وقد وضعت كتلة المدخل في تكوين مستطيل الشكل، يتوجه عقده موتر، ويحتوي في وسطه علي فتحة الدخول، وهي عبارة عن فتحة مستطيلة، ارتفاعها ٢،٤٦م، واتساعها ١،٤٦م، يغلق عليه باب خشبي من مصراعين يربطهما قائم خشبي، وينقسم كل مصراع منهما إلي أربع مناطق، حيث تمثل الثلاث مناطق السفلية خوخة الباب، وهم متمثلين تماما،

ويزخرف كلا منهم شكل مربع مشطوف الحواف بداخله آخر يتوسطه شكل دائرة، كذلك المنطقة العلوية يزخرفها شكل مربع يتوسطه دائرة كبيرة.

وقد عمد المعماري إلى إبراز أهمية المدخل بإيجاد منطقة غائرة أعلى عقد المدخل، تسير في إطار مستطيل الشكل لتكون فيما بينها وبين إطار العقد تواشيح أوجد بها المعماري شكلين مثلثين ( لوحة ٩٣، شكل ١٢٠).

والجدير بالذكر أن هناك باباً آخر يتوسط واجهة الدور الأرضي للقسم الشرقي للواجهة التي نحن بصددھا، كان يغلق عليه باب خشبي من مصراعين ولكنه سد حالياً من الخارج بالأشغال المعدنية (لوحة ٩٢، شكل ٤٧)، ويبدو أن هذا الباب كان يؤدي إلى وحدة مستقلة بذاتها في الدور الأرضي للمنزل.

### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، تنوعت ما بين شبابيك ورواشين بالإضافة إلى الضلع الشمالي للكشك الذي يشغل الزاوية الشمالية الغربية للمنزل (يشبه نظيره السابق وصفه في الواجهة الغربية)، ومن الملاحظ أن فتحات هذه الواجهة لا تختلف كثيراً في تكوينها وشكلها العام عن فتحات الواجهة الرئيسية، وتظهر هذه الفتحات بالشكل الآتي وصفه..

### **الشبابيك :**

احتوت الواجهة علي أربعة عشر شباكاً، وزعت علي قسمي الواجهة، بواقع ثمانية شبابيك في القسم الغربي، وستة شبابيك في القسم الشرقي. وقد اتسمت أغلب هذه الشبابيك بالارتفاع والاتساع، وانحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد بعض الاختلافات بين شبابيك النموذج الواحد، قد تتمثل في الحجم، أو شكل الزخارف المنفذة عليها..

### **(١) شبابيك النموذج الأول :**

تشبه شبابيك هذا النموذج شبابيك النموذج المستطيل السابق وصفها بالواجهة الرئيسية، حيث اتسمت بالارتفاع والاتساع، ويعتبر أكبرها الشباك الذي يفتح بالطرف الشرقي للقسم الغربي للواجهة، وقد جاءت هذه الشبابيك في شكل مستطيل رأسي الوضع، وتتكون من ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية :** (السفل) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، نفذ عليها زخرفة المعقلي القوائم في ثلاث أو أربع حشوات.

**المنطقة الوسطي :** تعد هذه المنطقة أكبر المناطق الثلاث، وتمثل مصاريع الروشان، وتتراوح

ما بين أربعة أو خمسة أو ستة مصاريع، يحيط بها مشربية صنعت من السدايب الخشبية، وتبرز عن سمت واجهة الشباك بمقدار ٤ اسم، مرتكزة علي كوابيل خشبية، وقد قسمت واجهتها إلي قسمين أو ثلاثة أو خمسة أقسام رأسية، يزخرفها في شبابيك القسم الشرقي أشكال معينة.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) وتتكون من حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، زخرفت بواسطة صف أو اثنين أو ثلاثة صفوف من الأشكال المستطيلة في وضع رأسي أو أفقي أو الاثنين معا ( لوحا ٨٨، ٩٢ ).

### (٣) شبابيك النموذج الثاني :

اتسمت شبابيك هذا النموذج بالحجم المتوسط، وجاءت جميعها مستطيلة الشكل، ويغلق عليها إما درفة زجاج قسمت بواسطة القوائم الخشبية إلي أقسام مستطيلة الشكل يزخرف واجهتها عقود زخرفية مفصصة كما في الشباك الذي يتوسط القسم الغربي للواجهة المذكورة ( لوحة ٨٩ )، أو قد يغلق عليها مصبغات معدنية أو أحجية خشبية من الخريط، ويتسم هذا النوع الأخير ذو الأحجية الخشبية بصغر حجمه ( لوحا ٨٩، ٩١ ).

### الرواشين :

احتوت الواجهة علي سبعة رواشين موزعة علي طول امتداد الواجهة بقسميها الغربي والشرقي، بواقع خمسة رواشين في القسم الغربي للواجهة، وروشانين في القسم الشرقي، وقد ظهر بعضها بشكل متصل، كالثلاثة رواشين التي تشغل الطرف الغربي للواجهة.

وقد تشابهت جميع هذه الرواشين في التكوين العام، وإن وجدت بعض الاختلافات البسيطة التي تمثلت في الركائز التي تحملها، أو شكل الزخارف المنفذة عليها، أو شكل الشرافات التي تتوجها، أما التكوين العام لها فليس به أي اختلاف.

حيث جاء كل روشان يأخذ وضعاً رأسياً، ويرتكز إما علي كوابيل خشبية مثبتة في جدار المبنى وذلك في حالة احتواء الروشان علي قاعدة مستقيمة ( كما في الروشان الذي يشغل الطرف الغربي للمستوي الأول فهو مثبت علي خمسة كوابيل خشبية )، أو يعتمد علي قاعدة متدرجة البروز تحتوي في جانبيها علي كابولين كما في رواشين المستويات الأخرى.

ويلاحظ تنوع زخارف تلك القواعد المتدرجة، فنجدها قد تبدأ بصف عقود زخرفية أو بشرائح خشبية علي هيئة أسنان المنشار، يزخرف باطنها زخارف هندسية أو نباتية، وتنتهي في أعلاها بزخرفة أسنان المنشار في صفين متتالين أو قد تنتهي بصف شرافات يتدلي منها إلي أسفل ( لوحات ٨٩، ٩٠، ٩١ ).

أما واجهة الروشان فقد قسمت إلى ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، قسمت إلى أربع أو خمس حشوات في واجهة الروشان، وواحدة في كل جانب، نفذ بمنتصفها الزخرفة المشعة من النوع الدائري، ويحيط بها مربع متساوي الأضلاع بكل ركن من أركانه ورده متعددة البتلات، كما في الروشان الذي يفتح بالبروز الشرقي للقسم الغربي للواجهة ( لوحة ٩٥، شكل ١٥٥)، أو جاءت عبارة عن شرائح خشبية صغيرة مشطوفة الحواف مشكلة في مجملها زخرفة المغلي القائم في أربع أو خمس حشوات بواجهة الروشان، وواحدة في كل جانب ( لوحات ٩٠، ٩٤، شكلاً ١٥٦، ١٥٧).

**المنطقة الوسطى :** تعد أكبر المناطق الثلاث، وتمثل مصاريع الروشان، وهي بمعدل أربعة مصاريع بواجهة كل روشان، وواحد في كل جانب، دعمها الصانع بأسياخ حديدية في الرواشين القريبة من مستوي الطريق، بينما أحاطها في رواشين المستويات العليا بمشربية نفذت بالسدايب الخشبية، تبرز عن سمت واجهة الروشان مرتكزة على كوابيل خشبية، وتنقسم واجهتها بواسطة عوارض وقوائم خشبية إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أقسام رئيسية، في حين قسمت في الروشان السفلي للبروز الشرقي للقسم الغربي للواجهة إلى أقسام مستطيلة الشكل أفقية الوضع في صفين ( لوحات ٨٩، ٩٠، ٩١).

**المنطقة العلوية :** اختلفت مساحة هذه المنطقة من روشان إلى آخر، كما اختلفت أشكال الزخارف المنفذة عليها، فنجد بعض رواشين هذه الواجهة قد احتوت منطقتها العلوية على صف من حشوات خشبية صغيرة مربعة الشكل مشطوفة الحواف يعلوها حشوة خشبية مستطيلة الشكل أفقية الوضع، نفذت من الخراط المنجور مثنات، تمثل منور الروشان (لوحات ٩٠، ٩٤)، بينما جاءت نفس المنطقة في رواشين أخرى تتكون من حشوة خشبية مستطيلة الشكل، يزخرفها صفين من المستطيلات الأفقية الوضع ( لوحة ٩٠)، كما زخرفت في رواشين أخرى بالزخرفة المشعة من النوع البيضاوي في أربع حشوات محاطة بإطار مستطيل الشكل بكل ركن من أركانه زهرة متعددة البتلات، ويحيط بالحشوات الأربع قطع خشبية صغيرة مستطيلة الشكل مشطوفة الحواف ( لوحات ٨٩، ٩١، ٩٥).

هذا وتتفق حشوات الروشان الجانبية مع الحشوات الأمامية تماماً، أما التاج فيبرز عن مستوي الروشان، وتبدأ قاعدته إما بصف من العقود الزخرفية، أو زخرفة أسنان المنشار، كما ينتهي أيضاً بشريحة خشبية مسننة على هيئة أسنان المنشار يعلوها صف شرافات على شكل ورقة نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية، أو شرافات تأخذ شكل المراوح النخيلية ( لوحات ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٤، ٩٥، أشكال ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧).



## الوصف المعماري للمنزل من الداخل :

يختلف التخطيط الداخلي لطوابق منزل وقف الشافعي عن تخطيط باقي منازل الدراسة، فقد شهد تصميم المنزل أسلوباً من أهم الأساليب الإنشائية التي قام بها المعماري المحلي في تخطيط منازل مدينة جدة القديمة.

حيث قام المعماري بتقليل المساحات في الطابق الواحد عن طريق تقسيم بلاطة السقف إلى قسمين لكل قسم مستوي ومنسوب يختلف عن الآخر، ليضمن بذلك سلامة بلاطة السقف عن طريق تقليل مساحتها واتساعها.

وعليه فقد اختلف الشكل العام لتخطيط طوابق هذا المنزل عن التخطيط العام لطوابق المنازل الأخرى، فلم تأت الوحدات المكونة لكل طابق في مستوي واحد كما هو معتاد، بل جاء كل طابق يتكون من أكثر من وحدة معمارية مستقلة بذاتها، لكل منها مستوي ومنسوب ارتفاع يختلف عن الأخرى.

وقد جاءت كل وحدة تتكون من مجموعة حجرات ملحق بها مرافقها، بشكل يجعلها أقرب ما تكون إلى السكن الحديث، وكأن المنزل كان لا يخص أسرة واحدة، ولكنه كان يسكن به أكثر من أسرة<sup>(١)</sup>.

ويتكون المنزل من الداخل من دور أرضي وأربعة طوابق علوية بالإضافة إلى كتلة السطح التي استخدمت بديلاً عن الفناء الذي تخلو منه منازل مدينة جدة (شكل ٤٨).

## الدور الأرضي :

ينقسم المسقط الأفقي للدور الأرضي للمنزل المذكور إلى ثلاث وحدات رئيسية منفصلة عن بعضها (شكل ٤٩)، وتختلف مستوياتها ومناسيبها..

## الوحدة الأولى :

تشغل الجهة الغربية لتخطيط الدور المذكور، وتعد أكبر الوحدات الثلاث من حيث المساحة، وقد جاءت تشتمل على كتلتي المدخل الرئيسي والثانوي وكتلة السلم بالإضافة إلى ثلاث حجرات (شكل ٤٩)، ويمكننا تقسيم هذه الوحدة إلى قسمين رئيسيين:

يشغل القسم الأول منهما الجهة الغربية للتخطيط، ويتكون من طرقة المدخل الرئيسي، يكتنفها حجرتان (شكل ٤٩).

(١) من خلال الحديث مع بعض الشخصيات في مدينة جدة علمت أن منزل وقف الشافعي كان يسكن به أكثر من أسرة.

## طريقة المدخل الرئيسي " الدوايز " :

جاء تخطيط الطريقة مكوناً من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٠م، وعرضه ٣,٥٥م، احتوي جدارها الغربي علي باب وشباك تشرف من خلالها الطريقة علي الطريق السالك، بينما يفتح الطرف الجنوبي لجدارها الشرقي علي القسم الثاني من خلال فتحة باب معقودة بعقد مدبب، وقد احتوي جدارها الجنوبي علي شباك مستطيل تشترك به الطريقة مع حجرة مجاورة لها من الجهة الجنوبية، وهو مسدود حالياً، ويعلوه شراعة معقودة بعقد نصف دائري يغلق علي الجزء السفلي منها حجاب من الخرط المنجور مثنات، في حين يغلق علي استنرة العقد زخرفة مشعة، أما جدارها الشمالي فيحتوي علي شباكين معقودين يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط المنجور مثنات، يوجد بأسفلها حشوة خشبية يزخرفها أشكال معينات، ويعلو كلا منهما شباك صغير مستطيل الشكل "منور حائطي" يغلق عليه حشوة من الخرط المنجور، ويتوسطهما باب يتقدمه ثلاث درجات، ويغلق عليه مصراعان من الخشب يعلوها شراعة معقودة من الخرط المنجور مثنات ( لوحة ٩٦، شكل ٤٩)، ويؤدي هذا الباب إلي..

## الحجرة الأولى :

التي تكتنف الطريقة من الجهة الشمالية، وقد جاء تخطيطها يتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٥٠م، وعرضه ٣,٥٥م، ترتفع أرضيتها عن أرضية الطريقة، ويحتوي جدارها الغربي علي روشن وشباك، كما يحتوي جدارها الشمالي علي روشن، تشرف من خلالها علي الطريق السالك، أما جدارها الجنوبي فيفتح علي الطريقة بشباكين يتوسطهما باب الدخول، ومن المرجح أن هذه الحجرة كانت تستخدم كحجرة استقبال "مقعد"، ولكنها حالياً يشغلها محل تجاري ( شكل ٤٩).

## أما الحجرة الثانية :

فتكتنف الطريقة من الجهة الجنوبية، ونصل إليها من خلال القسم الثاني، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥٥م، وعرضه ١,٧٥م، يشرف جدارها الغربي علي الخارج بشباك حول حالياً إلي باب، يقابله في جدارها الشرقي باب الدخول إليها، بينما احتوي جدارها الشمالي علي شباك تفتح من خلاله علي طريقة المدخل (شكل ٤٩).

أما القسم الثاني المكون لهذه الوحدة فيقع إلي الشرق من القسم السابق، ويتكون من طريقة المدخل الثانوي وكتلة السلم بالإضافة إلي حجرة تقع خلفها ( شكل ٤٩).

## طريقة المدخل الثانوي :

وتتكون من مسقط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ٣,٥٠م، احتوي جدارها الشمالي علي باب وشباك تفتح من خلالهما الطريقة علي الطريق السالك، يقابله في الجدار الجنوبي فتحة تؤدي إلي دهليز مسقطه الأفقي مستطيل الشكل، يتوسط جداره الجنوبي فتحة يغلق عليها باب خشبي من مصراعين يؤدي إلي مساحة جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٣٠م، وعرضه ٢,٦٠م، يفتح جدارها الغربي علي القسم الأول بفتحة معقودة بعقد مدبب، يقابلها في الجدار الشرقي شباك مستطيل يفتح علي كتلة السلم الصاعد إلي الطوابق العليا، بينما احتوي جدارها الجنوبي علي ثلاث درجات تؤدي إلي درجة عريضة فتح في ضلعها الغربي فتحة معقودة تؤدي إلي الحجرة الثانية بالقسم الأول، يقابلها في الضلع الشرقي فتحة أخرى معقودة تحتوي في أسفلها علي درجتين تنتهيان بدرجة عريضة تؤدي إلي..

## كتلة السلم :

وتتكون من جناح واحد فقط يلتف حول بدن مستطيل، مشكلة داخل تكوين مستطيل الشكل، يعلوه سقف من عروق خشبية، ويحتوي جداره الجنوبي في الطوابق العليا علي نوافذ صغيرة مستطيلة الشكل تفتح علي الخارج، تعمل علي إضاءته وتهويته، والجدير بالملاحظة أن هذه الفتحات ضيقة من الخارج ومتسعة من الداخل ( لتعمل علي انتشار الضوء المار من خلالها بشكل جيد )، ويغلق عليها درف زجاجية.

كما تؤدي تلك الدرجة العريضة إلي ثلاث درجات هابطة يتصدرها باب معقود يغلق عليه مصراعان من الخشب يزخرفهما أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، يؤدي إلي الوحدة الثانية - قد يكون هذا الباب فتح حديثا -، ويقع علي يساره باب آخر مستطيل الشكل يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة مستطيلة من الزجاج، يؤدي إلي حجرة : مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦١م، وعرضه ٣,١٠م، تشغل المساحة التي تقع خلف كتلة السلم (شكل ٤٩).

ويكتنف هذه الوحدة بقسميها الأول والثاني من الجهة الشرقية..

## الوحدة الثانية :

وهي تتوسط تخطيط الدور المذكور، وتصل إليها من خلال باب يفتح بالبروز الشرقي للقسم الغربي للواجهة الشمالية للمنزل (والذي حول حاليا إلي شباك، وأصبح الدخول إليها يتم عن طريق الوحدة الأولى)، وقد خططت هذه الوحدة لتكون من طريقة مدخل وحجرة يتوسطهما صالة صغيرة (شكل ٤٩).

## الطريقة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٣,٩٥م، وعرضه ٣,٥٥م، تشرف علي الخارج من خلال شباك مستطيل يتوسط جدارها الشمالي، وباب يتوسط جدارها الشرقي، كما احتوي جدارها الجنوبي في طرفه الشرقي علي باب يؤدي إلي..

## صالة :

صغيرة المساحة، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,١٨م، وعرضه ٢,١٢م، فتح في جدارها الجنوبي باب يؤدي إلي..

## حجرة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥م، وعرضه ١,٩٨م، فتح في الطرف الجنوبي لجدارها الغربي باب يفتح علي الوحدة الأولى ( شكل ٤٩).

## أما الوحدة الثالثة :

تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الدور الأرضي، وتكتنف الوحدة الثانية من الجهة الشرقية، وتشتمل علي طريقة تؤدي إلي مجموعة من الحجرات ( شكل ٤٩)، يتم الوصول إليها من خلال الباب الذي يتوسط واجهة القسم الشرقي ( المرتد ) للواجهة الشمالية للمنزل، الذي يفضي بدوره إلي..

## طريقة المدخل :

والتي جاء تخطيطها علي هيئة مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,١٨م، وعرضه ٤,٢٥م، احتوي جدارها الشمالي علي باب وشباك صغير مستطيل الشكل تشرف الطريقة من خلالهما علي الطريق السالك، بينما احتوي جدارها الجنوبي في طرفه الشرقي والغربي علي بابين مؤديين إلي المكونات المعمارية المختلفة التي تشتمل عليها هذه الوحدة، فيؤدي الباب الأول الذي يفتح بالطرف الشرقي للجدار إلي دهليز : جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٤٥م، وعرضه ١,٨٠م، يتصدره من الجهة الجنوبية..

## حجرة :

شكل تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٠٥م، وعرضه ٣,١٢م، يتوسط جدارها الغربي باب يؤدي إلي مساحة صغيرة جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٤٠م، وعرضه ٢,٠٥م، ربما كانت مرحاضاً (شكل ٤٩)، ويتوسط جدارها الشمالي باب يؤدي إلي..

## حجرة أخرى :

مستطيل الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٩٥م، وعرضه ٢,٦٥م، يتوسط جدارها الشمالي بميل جهة الغرب باب يؤدي إلى طريقة المدخل، وهو نفسه الباب الثاني الذي يفتح بالطرف الغربي لطريقة المدخل ( شكل ٤٩).

وقد غطيت جميع وحدات الدور المذكور "الدور الأرضي" بأسقف خشبية عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

الجدير بالذكر أن جدران هذا الدور تتميز بشدة سمكها، لأنها من الحوائط الحاملة في عمارة المنزل، ونستطيع ملاحظة ذلك بوضوح من خلال عمق الدخلات التي تحوي فتحات الشبابيك والمداخل، مع مقارنتها بمثيلاتها في الطوابق العليا، التي يقل سمكها.

هذا ولم يكتف المعمارى بزيادة سمك جدران هذا الدور المذكور عن جدران الطوابق الأخرى، ولكنه عمل أيضا علي أن تكون فتحاته قليلة العدد وصغيرة في الحجم (علي عكس ما سيتبعه في فتحات الطوابق العليا، التي ستتسم بكبر حجمها وتعدددها)، ليضاعف من قدرة الجدران علي تحمل الضغط الواقع عليها من الطوابق العليا.

## الطابق الأول العلوي :

لم يستغل المعمارى المساحة الكلية للمنزل في تخطيط الطابق المذكور، فقد استقطع من مساحته الجزء الذي يقع أعلي كتلة المدخل الرئيسي والحجرتين اللتين علي جانبيه؛ ذلك لارتفاع سقفهم عن باقي أسقف الوحدات المعمارية المكونة للدور الأرضي (شكل ٥٠).

وقد أفرد المعمارى هذا الطابق ليستخدم مضيضة، لاستقبال وإقامة الضيوف، ويتكون من وحدتين رئيسيتين متصلتين ببعضهما، نصل إليهما من خلال كتلة السلم المذكورة والتي تنتهي أمام طابقنا هذا بدرجة عريضة، احتوت علي بابين: يفتح أحدهما في ضلعها الشمالي ويغلق عليه باب خشبي من مصراعين ينقسم كل منهما إلي حشوة يزخرفها أشكال نجمية محصورة بين حشوتين مستطيلتين، بينما يفتح الباب الآخر في ضلعها الشرقي ويرتفع عن مستوى الدرجة لينتدمه درجتين، ويغلق عليه باب خشبي من درفة واحدة، ويؤدي كل باب منهما إلي وحدة من الوحدتين المكونتين للطابق الأول ( شكل ٥٠). حيث يؤدي الباب الذي يفتح في ضلعها الشمالي إلي..

## الوحدة الأولى :

وتشغل الجهة الشمالية من تخطيط الطابق الأول العلوي، وتمثل وحدة استقبال، تتكون من حجرة ومرحاض يتوسطهما صالة موزعة يتصدرها مجلس يرتفع سقفه بارتفاع الطابق الثاني العلوي ( شكل ٥٠).

## الصالة :

وبدا تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٨٥م، وعرضه ٣,٦١م، احتوي جدارها الشرقي في وسطه علي فتحة باب معقودة لا يغلق عليها شيء، يقابلها في الطرف الشمالي للجدار الغربي فتحة أخرى معقودة يغلق عليها باب من مصراع خشبي يزخره أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، يعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة منقذة في الخشب، أما جدارها الجنوبي فقد احتوي في طرفيه الشرقي علي باب الدخول المؤدي إليها، يليه في الطرف الغربي للجدار دخلة معقودة بعقد موتور، يقابلها في الجدار الشمالي فتحة معقودة بعقد موتور يغلق عليها باب خشبي من مصراعين ينقسم كل منهما إلي ثلاثة أقسام، يزخرف كلا منها زخرفة مشعة من النوع البيضاوي، ويحيط بها إطار مستطيل بأركانه زهرة متعددة البلات، يليه في الطرف الشرقي للجدار دخلة معقودة تشبه مثيلاتها في الجدار الجنوبي ( لوحتا ٩٨، ٩٩).

## ويكتنف الصالة من الجهة الغربية..

### مرحاض :

يتم الدخول إليه من خلال الباب الذي يفتح بالطرف الشمالي للجدار الغربي للصالة، وقد شكل تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٤٨م، وعرضه ٢,٨٥م، احتوي جداره الشمالي علي دخلة عميقة بسمك الجدار، استغلت من أسفل كدولاب حائطي، بينما فتح في أعلاها شباك صغير مستطيل الشكل ( شكل ٥٠) يغلق عليه درف زجاجية من الداخل، وحجاب خشبي من الخارج.

كما يكتنف الصالة من الجهة الشرقية حجرة : نصل إليها من خلال الفتحة التي تتوسط الجدار الشرقي للصالة، وجاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٢م، وعرضه ٢,٨٥م، يتوسط جدارها الغربي فتحة الدخول المؤدية إليها، يقابلها في الطرف الشمالي لجدارها الشرقي فتحة مستطيلة بطول ارتفاع الجدار تؤدي إلي إحدى حجرات الوحدة الثانية لهذا الطابق، أما الجدار الجنوبي للحجرة فقد احتوي علي دخلة مستطيلة فتح في أعلاها شباك صغير مستطيل الشكل، يغلق عليه حجاب من الخرط، يقابله في الطرف الغربي لجدارها الشمالي باب معقود بعقد نصف دائري، يغلق عليه مصراعان

من الخشب ينقسم كل منهما إلى قسمين يزخرفهما شكل معين، ويعلوهما شراعة خشبية معقودة، ويؤدي إلي..

### المجلس "حجرة استقبال":

وهو يتصدر الصالة من الجهة الشمالية، ونصل إليه من خلال الباب السابق ذكره، أو من خلال الباب الذي يفتح بالطرف الغربي للجدار الشمالي للصالة، وتميزا له عن غيره من الحجرات جعل له المعماري سقفا يرتفع بارتفاع سقف الطابق الثاني العلوي، كما جعله أكبر الحجرات مساحة، فنجد أنه يمتد بطول امتداد مساحة الصالة والمرحاض والحجرة (شكل ٥٠)، وتنقسم مساحته هذه إلى قسمين لكلا منهما مستوي مختلف عن الآخر (لوحتا ١٠٠، ١٠١)

حيث يقع القسم الأول جهة الشرق، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٥ م، وعرضه ٣,٥٥ م، يعلوه سقف مسطح مجلد بالألواح الخشبية يتوسطه صرة خشبية يتدلى منها أداة الإنارة، وترتفع أرضيته عن مستوي أرضية القسم الثاني بمقدار ٦٠ سم، ويحتوي جداره الجنوبي على الباب المشترك مع الحجرة السابق وصفها، يعلوه - بالتحديد في نهاية ارتفاع الجدار - شباك معقود يغلق عليه حجاب من الخرط المنجور، يفتح في إحدى حجرات الطابق الثاني العلوي (شكل ٥٠)، في حين يشرف جداريه الشمالي والشرقي على الطريق السالك بواسطة روشن، يفتح على القسم بعقد زخرفي مفصص، ويغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاج، زخرفت السفلية منهما بأشكال المعقلي، بينما زخرفت الحشوة العلوية بأشكال عقود زخرفية، ولكل روشن جلسة يعلوها سقف خشبي، وترتفع عن أرضية القسم بمقدار ٥٠ سم، وقد فتح أعلي كل روشن شباك مستطيل داخل دخلة معقودة يغلق عليه من الداخل زجاج ومن الخارج حجاب من الخرط المنجور مثنات (لوحتا ١٠٠، ١٠٣).

ويفتح الجدار الغربي لهذا القسم بكامل اتساعه بواسطة عقد مدبب (زخرفت تواشيعه بشكل مربع يبرز من وسطه قبة، بينما يتوج قمته دائرة يتوسطها زهرة) على القسم الثاني والذي يقع إلى الغرب من القسم الأول (لوحة ١٠١، شكل ٥٠)، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥١ م، وعرضه ٣,٦٣ م، يعلوه سقف مسطح مجلد بالألواح الخشبية يتوسطه صرة خشبية يتدلى منها أداة الإنارة، ويتوسط أرضيته فسقية رخامية عبارة عن شكل مربع يتوسطه زهرة ثمانية البتلات (لوحة ١٠٥، شكل ١٧٤). وقد احتوي الجدار الجنوبي لهذا القسم على شباك صغير مستطيل الشكل يفتح على المرحاض، كما احتوي على باب الدخول الذي يفتح على الصالة الموزعة، يعلوها - بالتحديد في نهاية ارتفاع الجدار - شباك كبير مستطيل الشكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم سفلي مكون من أربع حشوات صغيرة

نفذ عليها زخرفة المعقلي، وقسم العلوي عبارة عن حشوة خشبية مزخرفة بأشكال مستطيلات رأسية وأفقية، يحصران بينهما منطقة مفتوحة يتقدمها شرفة محمولة علي كوابيل خشبية (لوحة ١٠٤)، ويفتح هذا الشباك علي إحدى حجرات الطابق الثاني العلوي، ويبدو أنه كان مستخدم من قبل النساء للإطلاع علي ما يحدث في مجلس الرجال (وهو ما يذكرنا بدولاب الأغاني في بيوت مدينة رشيد). أما الجدار الشمالي لهذا القسم فيشرف علي الخارج من خلال روشان، يعلوه شباك كبير مستطيل الشكل يصل حتى انتهاء ارتفاع الجدار، ويغلق عليه درفة زجاج قسمت بواسطة قوائم وعوارض خشبية إلي أقسام صغيرة مستطيلة ومربعة (لوحة ١٠٢).

### الوحدة الثانية :

وتشغل هذه الوحدة الجهة الجنوبية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الشرقي للدرجة العريضة التي تتقدم الطابق، وقد جاءت مكونة من صالة صغيرة يتوزع عليها مجموعة من الحجرات (شكل ٥٠).

### الصالة :

جاءت تتوسط تخطيط هذه الوحدة، وأخذ مسقطها الأفقي شكل مستطيل طول ضلعه ٢,٦٥م، وعرضه ١,٩٥م، احتوت جدرانها الأربعة علي العديد من الأبواب (شكل ٥٠)، حيث احتوي الطرف الشمالي لجدارها الشرقي علي باب يغلق عليه مصرعان من الخشب يؤدي إلي..

### حجرة :

تتصدر الصالة من الجهة الشرقية، جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٨٠م، وعرضه ٢,٤٥م، يتوسط جدارها الشرقي دخلة عميقة تنقسم إلي قسمين، فتح في القسم العلوي منهما شباك صغير مستطيل الشكل يعلوه آخر، يغلق عليهما درف زجاج، ويقابل هذه الحجرة، وفي الجدار الغربي للصالة باب يتقدمه درجة (شكل ٥٠)، ويغلق عليه مصرعان من الخشب، يؤدي إلي..

### حجرة أخرى :

تتصدر الصالة من الجهة الغربية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٩٨م، وعرضه ١,٤٥م، احتوي جدارها الغربي علي باب الدخول إلي هذه الوحدة، والذي يفتح علي كتلة السلم، بينما فتح في جدارها الشمالي شباك صغير يغلق عليه حجاب من الخرط المنجور، تشترك به الحجرة مع إحدى حجرات الوحدة الأولى، يقابله في الجدار الجنوبي للحجرة باب (شكل ٥٠) يغلق عليه مصرعان من الخشب، يؤدي إلي..



## حجرة:

تكتنفها من الجهة الجنوبية، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٩٥م، وعرضه ١,٩٨م، احتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي شباك صغير مستطيل الشكل.

ويكتنف الصالة من الجهة الجنوبية حجرتان، تخطيطهما مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل: الغربية منهما صغيرة المساحة، طول ضلعها ٢,٣٠م، وعرضها ١,٤٠م وترتفع أرضيتها عن أرضية الصالة بدرجتين، أما الحجرة الشرقية فهي أكبر قليلا ويبلغ طول ضلعها ٣,١٢م، وعرضها ٢,٠٥م، وقد احتوي كل من جدارها الجنوبي والشرقي علي شباك صغير مستطيل الشكل ( شكل ٥٠).

كما يكتنف الصالة من الجهة الشمالية حجرة أخرى : تعد أكبر الحجرات مساحة، شكل تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٤,٧٥م، وعرضه ٣,١٨م، احتوي الطرف الشمالي لجدارها الغربي علي باب مشترك مع الوحدة الأولى، بينما يتوسط جدارها الشرقي دخلة مستطيلة يارتفع الجدار، فتح في أعلاها شباك مستطيل يغلق عليه من الداخل زجاج ومن الخارج قوائم خشبية، أما جدارها الشمالي فيشرف علي الطريق السالك بروشان، يقابله في الجدار الجنوبي دخلتان قسمت الغربية منهما إلي ثلاثة أقسام بواسطة أرفف خشبية، يتوسطهما باب الدخول إلي الحجرة.

وقد غطيت جميع وحدات الطابق المذكور "الطابق الأول" عدا المجلس ( لوحة ١٠٦)، بأسقف خشبية عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

ومن الوصف السابق لوحات الطابق الأول العلوي، يتبين لنا أن المعماري لم يكتف بالتلاعب بسمك الجدران في سبيل تخفيف الضغط الواقع علي الحوائط الحاملة، ولكنه لم يترك فرصة نتيج له فتح شباك أو باب إلا استغلها، ليس هذا فقط ولكن ظهر أيضا عنصر الدخلات الحائطية التي تعتبر من أهم الوسائل المعمارية التي لجأ المعماري لتخفيف الأحمال.

## الطابق الثاني العلوي :

أفرد المعماري هذا الطابق أيضا ليستخدم كطابق استقبال، وجاء ينقسم إلي ثلاث وحدات رئيسية ( شكل ٥١)، لكل منها مستوي ومنسوب يختلف عن الأخرى.

## الوحدة الأولى :

تمثل وحدة استقبال، وتشغل الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال كتلة السلم التي تنتهي أمام هذه الوحدة بدرجة عريضة (شكل ٥١)، فتح في

ضلعها الغربي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور مثنات، يفضي إلي داخل الوحدة التي شكل تخطيطها بشكل يكاد يماثل تخطيط القسم الأول للوحدة الأولى بالدور الأرضي (طريقة المدخل الرئيسي والحجرتين علي جانبيها)، حيث إنها تتكون من طريقة يكتنفها مرحاض ويتصدرها صالة تتوسط حجرتين (شكل ٥١).

### الطريقة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يتضمن جدارها الشرقي باب الدخول إليها، بينما احتوي جدارها الشمالي علي دخلة حائطية معقودة بعقد نصف دائري، يقابلها في الجدار الجنوبي باب يؤدي إلي..

### مرحاض :

يكتنف الطريقة من الجهة الجنوبية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٤٠م، وعرضه ١,٩٠م (شكل ٥١)، احتوي الطرف الجنوبي لكل من جداريه الغربي والشرقي علي دخلة حائطية معقودة ترتفع عن أرضية المرحاض، بينما احتوي جداره الجنوبي في طرفه الشرقي علي شباك صغير مستطيل الشكل يفتح علي الخارج . ويتصدر الطريقة من الجهة الغربية باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما ثلاثة مستطيلات رأسية، ويعلوهما شراعة معقودة من الخرط المنجور مثنات، يؤدي إلي..

### صالة " صفة " :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٤م، وعرضه ٣,٦٠م (شكل ٥١)، احتوي جدارها الشرقي في طرفه الجنوبي علي باب الدخول إليها، بينما يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال روشان وشباك ، يغلق علي كل منهما من الداخل حشوتان خشبيتان يحصران بينهما درف زجاجية، ويفتح الروشان علي الصالة بواسطة عقد زخرفي ينتهي بدلايات منفذ في الخشب، في حين يفتح عليها الشباك بفتحة معقودة.

ويكتنف الصالة من الجهتين الجنوبية والشمالية حجرتان، حيث يتوسط الجدار الجنوبي للصالة باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ينقسم كل منهما إلي حشوتين يزخرفهما شكل معين، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور مثنات، يؤدي إلي..

## خزانة "حجرة تخزين" :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م، وعرضه ١,٨٠م، يتضمن جدارها الجنوبي علي دخلة حائطية معقودة بعقد نصف دائري، تنقسم إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، بينما يشرف جدارها الغربي علي الطريق من خلال شباك يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاج.

## أما المجلس :

فيتصدر الصالة من الجهة الشمالية، ويدخل إليه من خلال باب يفتح بالجدار الشمالي للصالة (يشبه نظيره بالجدار الجنوبي) جاء يتوسط شباكين معقودين يغلق علي كل منهما من أسفل حشوتان صغيرتان يزخرفهما شكل معين ويعلوها حشوة من الخرط المنجور مثنات، كما يعلو كل شباك نافذة صغيرة مستطيلة الشكل "منور حائطي" يغلق عليها حشوة من نفس الخرط، لتفتح الصالة من خلالهما علي الحجرة المذكورة التي جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٥٥م، وعرضه ٣,٦٠م (شكل ٥١)، احتوي جدارها الشرقي في وسطه تقريبا علي دولااب حائطي، في حين يتضمن جداريها الغربي والشمالي فتحات تشرف علي الخارج، حيث فتح في الجدار الغربي شباك وروشان، يغلق عليهما من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاج، زخرفت الحشوة السفلية منهما بزخارف المعقلي، بينما زخرفت الحشوة العلوية بأشكال عقود زخرفية، كما فتح في الجدار الشمالي روشان يغلق عليه نفس التكوين السابق، رغم أن الحشوة العلوية هنا تم زخرفتها بأشكال طيور متقابلة، وتشرف جميع هذه الفتحات علي المجلس من خلال عقد زخرفي ذي دلايات منفذ في الخشب.

وقد غطيت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما سقفت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

## الوحدة الثانية :

تشغل الجهة الشمالية من تخطيط الطابق المذكور، وترتفع عن مستوي الوحدة السابقة، حيث يحتوي الضلع الشرقي للدرجة التي تتقدم الوحدة الأولى علي درجتين تؤديان إلي درجة عريضة أخرى، احتوي ضلعها الشمالي علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوها شراعة معقودة من الخرط المنجور مثنات، يفضي إلي داخل الوحدة المذكورة، التي تتكون من دهليز يكتنفه من الجهتين الغربية والشرقية ثلاث حجرات (شكل ٥١).

## الدھليز :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، احتوي جداره الشمالي علي دولا ب حائطي، يغلق عليه درف خشبية، ويتوج في أعلاه بشكل عقد زخرفي مفرغ في الخشب، يقابله في الجدار الجنوبي باب الدخول ( شكل ٥١ )، ويكتنف الدھليز من الجهتين الغربية والشرقية ثلاث حجرات، بواقع حجرة في الجهة الغربية، وحجرتين في الجهة الشرقية، حيث يتوسط الجدار الغربي للدھليز باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوها شراعة مستطيلة من الخرط المنجور مثنات، يؤدي إلي..

## حجرة :

تكتنف الدھليز من الجهة الغربية، تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٠م، وعرضه ٢,٩٠م، ويتضمن جدارها الغربي علي دخلة حائطية يغلق عليها درفة خشبية، بينما احتوي جدارها الشمالي علي شباك مستطيل تشرف من خلاله الحجرة علي مجلس الرجال بالطابق الأول العلوي.

## أما الحجرتان الأخريان :

فتكتنفان الدھليز من الجهة الشرقية، حيث فتح في الطرف الشمالي للجدار الشرقي للدھليز باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوها شراعة مستطيلة من الخرط المنجور مثنات، يؤدي إلي الحجرة الأولى: التي يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٢٠م، وعرضه ١,٣٥م، ويتضمن جدارها الشمالي شباك مستطيل يغلق عليه حشوة من الخرط المنجور، تشرف من خلاله الحجرة علي مجلس الرجال بالطابق الأول العلوي، يقابله في الطرف الغربي للجدار الجنوبي للحجرة شباك مستطيل، يغلق عليه حشوة من الخرط، تشترك به هذه الحجرة مع الحجرة المجاورة لها من الجهة الجنوبية (شكل ٥١). ونصل إلي الحجرة الثانية : من خلال باب (يشبه نظيره السابق وصفه ولكنه يغلق عليه مصراع واحد فقط) يفتح في الطرف الجنوبي لنفس الجدار الشرقي للدھليز، يفضي إلي داخل الحجرة، التي شكل تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٢٠م، وعرضه ١,٣٥م (شكل ٥١)، فتح في الطرف الغربي لجدارها الشمالي شباك تشترك به الحجرة مع الحجرة السابقة، ويتضمن كلا من جدارها الشرقي والجنوبي دخلة حائطية، قسم الجزء السفلي منها إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، وتنتهي في أعلاها بنافذة صغيرة "منور حائطي" مستطيلة الشكل يغلق عليها من الداخل زجاج، ومن الخارج قوائم وعوارض خشبية.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما سقفت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### الوحدة الثالثة :

تمثل وحدة مبني، تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، وتأخذ نفس مستوي الوحدة الثانية، حيث نصل إليها من خلال فتحة باب يغلق عليها مصراعان من الخشب، يعلوه شراعة خشبية مستطيلة من الخرط المنجور، يفتح بالضلع الشرقي للدرجة التي تتقدم الوحدة الثانية، ويؤدي إلى داخل الوحدة المذكورة، والتي تتكون من طريقة يكتنفها مطبخ ويتصدرها دهليز يفتح عليه ثلاث حجرات ( شكل ٥١).

### الطريقة :

ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ويحتوي جدارها الغربي علي باب الدخول، بينما يتوسط جدارها الشمالي من أعلي نافذة صغيرة "منور حائطي" مستطيلة الشكل تشترك به الطريقة مع إحدى حجرات الوحدة الثانية، يقابله الجدار الجنوبي للطريقة الذي نفذ بأكمله من الخشب وجاء يتوسطه باب من مصراعين ( شكل ٥١) يؤدي إلى..

### مطبخ :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٠م، وعرضه ٢,٠٤م، احتوي الطرف الشمالي لجداره الشرقي علي دخلة حائطية، ويتضمن جداريه الجنوبي والغربي فتحات، حيث فتح في الجدار الجنوبي شباك مستطيل يفتح علي الخارج، يغلق عليه من الداخل زجاج، ومن الخارج حشوة خشبية زخرفت بأشكال مستطيلات يعلوها شكل عقدين زخرفيين مفصصين، كما فتح أعلي الجدار الغربي جهة الجنوب شباك يغلق عليه حشوة خشبية مزخرفة بأشكال مستطيلات، يفتح علي كتلة السلم ويأخذ شكل دخلة استغلت كجلسة.

هذا ويتصدر الطريقة من الجهة الشرقية باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة من الخرط، يؤدي إلى دهليز : مسقطه الأفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٤٥م، وعرضه ٤,٤٠م، ينقسم إلى قسمين متساويين يفصل بينهما جدار يتوسطه فتحة تصل القسمين ببعضهما، ويتضمن جداره الشرقي في طرفيه الجنوبي والشمالي بابان، يفضي كلا منهما إلى حجرة ( شكل ٥١)، حيث يؤدي الباب الجنوبي إلى

### حجرة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٢٠م، وعرضه ٢,٢٠م، احتوي كل من جداريه الجنوبي والشرقي علي نافذة صغيرة "منور حائطي"

مستطيلة الشكل، تشرف علي الخارج، ويغلق عليها من الداخل زجاج، ومن الخارج حشوة من الخراط.

### أما الحجرة الأخرى :

فيؤدي إليها الباب الثاني الذي يشغل الطرف الشمالي للجدار، وقد شكل تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٢٠م، وعرضه ٢,٣٥م ( شكل ٥١ )، يتضمن جدارها الشرقي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل، وكالعادة يغلق عليها من الداخل زجاج ومن الخارج حشوة من الخراط، بينما احتوي جدارها الشمالي علي باب يغلق عليه مصراعين من الخشب تشترك به الحجرة مع حجرة مجاورة لها من الجهة الشمالية.

كما يكتنف الدهليز من الجهة الشمالية..

### حجرة ثالثة :

نصل إليها من خلال باب من مصراعين يتوسط الجدار الشمالي للدهليز، جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٩٥م، وعرضه ٣,٢٠م ( شكل ٥١ )، يتضمن جدارها الجنوبي باب تشترك من خلاله الحجرة مع الحجرة السابقة، يقابله في الجدار الشمالي شباك مستطيل تشرف الحجرة من خلاله علي الطريق السالك، ويغلق عليه من الداخل حشوتان من الخشب يتوسطهما درف زجاج.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### الطابق الثالث العلوي :

خصص هذا الطابق لأهل المنزل، وجاء ينقسم إلي وحدتين رئيسيتين ( شكل ٥٢ )، لكل منهما مستوي ومنسوب يختلف عن الآخر..

### الوحدة الأولى :

تمثل وحدة جلوس، وتشغل الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، لتشرف علي الواجهتين الغربية والشمالية للمنزل، ونصل إليها من خلال كتلة السلم التي تنتهي أمام هذه الوحدة بدرجة عريضة، فتتح في ضلعها الغربي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخراط المنجور، يفضي إلي داخل الوحدة المذكورة، والتي شكل تخطيطها بشكل مماثل لتخطيط مثيلتها التي تقع أسفلها بالطابق الثاني العلوي، حيث إنها تتكون من طريقة يكتنفها مرحاض ويتصدرها صالة تتوسط حجرتين ( شكل ٥٢ ).

وقد جاء تخطيط الطريقة : من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يتضمن جدرانها الأربعة أربعة أبواب، فيفتح في وسط جدارها الشرقي باب الدخول إليها، كما يحتوي جدارها الشمالي باب

يرتفع عن مستوي أرضية الطريقة، يغلق عليه مصراع خشبي، يعلوه شراعة مستطيلة من الخرط، وتفتح به الطريقة علي إحدى حجرات الوحدة الثانية، يقابله في الطرف الشرقي للجدار الجنوبي للطريقة باب يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي..

#### **مرحاض:**

يكتنف الطريقة من الجهة الجنوبية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٤٠م، وعرضه ١,٩٠م، ويحتوي الطرف الشرقي لجداره الجنوبي علي نافذة صغيرة "منور حائطي" مستطيلة الشكل تفتح عل الخارج، ويتضمن كلا من جداره الغربي والشرقي دخلة حائطية (شكل ٥٢)، حيث احتوي جدارها الغربي علي دخلة مستطيلة، بينما احتوي جدارها الشرقي علي دخلة معقودة.

هذا ويتصدر الطريقة من الجهة الغربية باب، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما ثلاثة مستطيلات رأسية، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يؤدي إلي..

#### **صالة "صفة":**

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٩م، وعرضه ٣,٦٧م (شكل ٥٢)، احتوي جدارها الشرقي في طرفه الجنوبي علي باب الدخول إليها، بينما يتوسط جدارها الغربي روشان يشرف علي الطريق السالك، يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يحصران بينهما درف زجاج، وتفتح دخلته علي الصالة بعقد نصف دائري، ويكتنف الصالة من الجهتين الجنوبية والشمالية حجرتان، حيث يتوسط الجدار الجنوبي للصالة باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما أشكال معينة، يعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يفضي إلي..

#### **خزانة "حجرة تخزين":**

صغيرة المساحة، تخطيطها يتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٥م، وعرضه ٣,٦٥م (شكل ٥٢)، يتضمن كل من جداريها الجنوبي والغربي فتحات تشرف للحجرة من خلالها علي الخارج، حيث فتح في أعلي الجدار الجنوبي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل، كما فتح في الجدار الغربي شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه من الداخل درف زجاجية.

#### **أما الحجرة الثانية "المجلس":**

فتتصدر الصالة من الجهة الشمالية ويدخل إليها من خلال باب يفتح بالجدار الشمالي للصالة (يشبه نظيره بالجدار الجنوبي)، جاء يتوسط شباكين معقودين يغلق علي كل منهما

من أسفل حشوتان صغيرتان يزخرهما شكل معين، ويعلوهما حشوة من الخرط المنجور، كما يعلو كلا منهما منور حائطي مستدير يغلق عليه حشوة من نفس الخرط، لتفتح الصالة من خلالها علي المجلس، الذي يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٥٥م، وعرضه ٣,٦٧م ( شكل ٥٢ )، واحتوي جداره الجنوبي علي ثلاث دخلات تمثل الوسطي باب الدخول إليه، وتضم الجانبيتين شبابيك يعلوها مناوور يشترك بهم المجلس مع الصالة ( لوحتا ١٠٧، ١٠٨ )، أما جداره الشرقي فقد احتوي علي دولا ب حائطي يغلق عليه حشوات خشبية تنتهي بشكل عقد زخرفي مفصص ومفرغ من الخشب، ويتضمن كل من جداريه الغربي والشمالي فتحات نوافذ يشرف من خلالها المجلس علي الطريق السالك، حيث احتوي الجدار الغربي علي روشن وشباك، يغلق علي كل منهما من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية، كما فتح في الجدار الشمالي روشن يشبه نظيره في الجدار الغربي، وتفتح الرواشين علي المجلس بفتحة مستطيلة، بينما يفتح الشباك عليه بفتحة معقودة، ويلاحظ أن جوانب هذه الفتحات قد احتوت علي دخلات صغيرة معقودة، يتقدم بعضها حشوة خشبية ترتكز علي كابولي، ومن المرجح أن الغرض منها وضع الأشياء بداخلها، علي اعتبار أن دخلات هذه الفتحات كانت تستخدم كجلسات.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلنت بالألواح الخشبية.

### الوحدة الثانية :

تمثل وحدة مبيت ومعيشة، وجاءت تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، وترتفع عن مستوي الوحدة الأولي، حيث يحتوي الضلع الشرقي للدرجة التي تتقدم الوحدة السابقة علي درجتين تؤديان إلي درجة عريضة أخرى، احتوي كل من ضلعيها الشرقي والشمالي علي فتحة باب، حيث احتوي الضلع الشرقي للدرجة علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة مستطيلة من الخرط المنجور، يفضي إلي..

### مجليز :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يتضمن جداره الغربي في طرفه الشمالي علي باب الدخول، يليه جهة الجنوب شباك مستطيل يفتح علي كتلة السلم، ويغلق عليه من الداخل زجاج ومن الخارج حشوات خشبية يعلوها مصبغات حديدية، كما احتوي كل من جداريه الشمالي والجنوبي علي فتحات نوافذ، حيث فتح في جداره الشمالي نافذة صغيرة "منور حائطي" مستطيلة يغلق عليها حشوة من الخرط، كما فتح في أعلي جداره الجنوبي شباك مستطيل يغلق عليه من الداخل درفتا زجاج، ويفتح علي خارجة "مساحة



مكتشفة"، أما جداره الشرقي فقد احتوي علي باب يغلق عليه مصراعان، ويعلوه شراعة من الخرط، ويؤدي إلي خارجة أخرى تابعة لإحدى حجرات الوحدة الثانية (شكل ٥٢).  
أما الباب الثاني فيفتح في الضلع الشمالي للدرجة، ويغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة من الخرط المنجور، يؤدي إلي داخل الوحدة المذكورة، التي تتكون من دهليز يفتح عليه ثلاث حجرات (شكل ٥٢).

### حيث جاء تخطيط الدهليز :

يتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,١٧م، وعرضه ١,٤٠م، احتوت جدرانه الأربعة علي أربعة أبواب، بواقع باب في كل جدار، حيث يتضمن جداره الجنوبي باب الدخول إليه، يقابله في الجدار الشمالي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة من الخرط المنجور يؤدي إلي..

### الحجرة الأولى :

التي تصدرت الدهليز من الجهة الشمالية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,١٠م، وعرضه ٣,٦٠م، احتوي كل من جداريها الشمالي والشرقي علي روشن تشرف الحجرة من خلاله علي الطريق السالك، يغلق عليه كالعادة حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية، بينما تضمن جدارها الجنوبي في طرفه الغربي باب الدخول (شكل ٥٢)، يليه في الطرف الشرقي للجدار باب يؤدي إلي خزانة : وهي عبارة عن مساحة صغيرة، تكتف الحجرة من الجهة الجنوبية، تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٣٥م، وعرضه ٢,٢٠م (شكل ٥٢)، احتوي جدارها الجنوبي علي باب من مصراعين تشترك به الخزانة مع حجرة مجاورة لها من الجهة الجنوبية، كما فتح في أعلي جدارها الشرقي شباك مستطيل، يغلق عليه حشوة من الخرط، تفتح به الخزانة علي حجرة مجاورة لها من الجهة الشرقية.

كما يكتف الدهليز أيضاً من الجهتين الغربية والشرقية حجرتان، حيث احتوي الطرف الجنوبي لجداره الغربي علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويفضي إلي..

### الحجرة الثانية :

وتكتف الدهليز من الجهة الغربية، وتنقسم إلي قسمين يفصل بينهما جدار يتوسطه باب يصل القسمين ببعضهما، وقد جاء تخطيط القسم الأول الذي يلي باب الدخول مباشرة من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥٢م، وعرضه ٣م (شكل ٥٢)، يتوسط جداره الشرقي باب الدخول، كما يتضمن الطرف الغربي لجداره الجنوبي باب يفتح علي

طريقة الوحدة الأولى، يقابله في وسط جداره الشمالي باب الدخول إلى القسم الثاني والذي تكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٨م، وعرضه ٣,٥٢م، يشرف علي الخارج بواسطة شباك مستطيل يتوسط جداره الشمالي، يخلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية.

### أما الحجرة الثالثة :

فتكتف الدهليز من الجهة الشرقية، وتدخل إليها من خلال باب يفتح في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي للدهليز، يخلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يفضي إلى مساحة صغيرة تتقدم الحجرة المذكورة، التي يأخذ تخطيطها مسقطاً أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٥٢ )، يتضمن كل من جداريها الشمالي والغربي فتحات أبواب، حيث فتح في الجدار الشمالي باب من مصراعين يفتح علي الحجرة الأولى، كما احتوي الجدار الغربي علي باب الدخول، يليه جهة الشمال دخلة حائطية، بينما فتح في وسط جدارها الجنوبي من أعلي شباك مستطيل، يخلق عليه من الخارج حشوة من الخرط، ومن الداخل درف زجاجية، هذا وقد احتوي الطرف الشمالي لجدارها الشرقي علي دخلة حائطية معقودة، قسمت إلى مستويات بواسطة أرفف خشبية، يليها في الطرف الجنوبي للجدار فتحة مستطيلة، لا يغلق عليها شيء، تؤدي إلى الحجرة المذكورة التي يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,١٠م، وعرضه ٣,١٧م ( شكل ٥٢ )، يتضمن جدارها الغربي باب الدخول، يليه جهة الشمال شباك مستطيل يفتح علي مساحة الحجرة الأولى، وتشرف الحجرة علي الطريق السالك من خلال شباك يتوسط جدارها الشمالي، يخلق عليه كالعادة حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية، كما يحتوي الجدار الجنوبي في طرفه الشرقي علي شباك معقود يخلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية، إلى الغرب منه باب من مصراع واحد فقط يؤدي إلى..

### خارجة :

وهي عبارة عن مساحة مكشوفة تكتف الحجرة من الجهة الجنوبية، تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، توجت جدرانها من أعلي بشرفات علي هيئة أوراق نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية، احتوي جدارها الغربي جهة الجنوب علي شباك مستطيل يفتح علي الخارجة السابقة، ويخلق عليه حشوة من الخرط مقسمة إلى خمسة أقسام، ويشغل الزاوية الجنوبية الشرقية لها مرحاض : يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٥٠م، وعرضه ٣,٥٥م ( شكل ٥٢ )، فتح في وسط جداره الشرقي نافذة صغيرة " منور حائطي " مستطيلة الشكل تفتح علي الخارج.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

**والجدير بالذكر** أن المعماري قد استغل انخفاض مستوى الوحدة الأولى في كل من الطابقين الثاني والثالث العلويين عن بقية الوحدات المكونة للطابقين في إنشاء طابق مسروق قليل الارتفاع، ينحصر ما بين الوحدة الأولى في الطابق الثالث ومثيلتها في الطابق الرابع العلوي، ونصل إليه من خلال كتلة السلم التي تنتهي أمامه بدرجسة عريضة، يفتح في ضلعها الغربي باب مستطيل قليل الارتفاع يغلق عليه درفة خشبية ( لوحة ١٠٩ )، ويؤدي إلي داخل الطابق الذي جاء تخطيطه عبارة عن مساحة لها سقف قليل الارتفاع يرتكز علي براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، فتح بجدارها الجنوبي نوافذ صغيرة "مناور" لإضاءته وتهويته، وربما كان الغرض من إنشاء هذا الطابق هو استخدامه للتخزين.

#### **الطابق الرابع العلوي :-**

خصص هذا الطابق أيضا لأهل المنزل، وجاء مقسماً إلي وحدتين رئيسيتين، لكل منهما مستوى ومنسوب يختلف عن الأخرى ( شكل ٥٣ ).

#### **الوحدة الأولى :**

وتشغل الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال كتلة السلم، التي تنتهي أمام هذه الوحدة بدرجسة عريضة، يتضمن كلا من ضلعها الغربي والشمالي أبواباً، تؤدي إلي الوجدتين المكونتين للطابق، حيث يفتح في ضلعها الغربي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يفضي إلي داخل الوحدة المذكورة والتي شكل تخطيطها بشكل مماثل لتخطيط مثيلتها التي تقع أسفلها في الطابقين الثاني والثالث، فنجدها تتكون من طريقة دخول يكتنفها مرحاض، ويتصدرها حجرة من مستويين يتقدمها خارجة " تراس " ( شكل ٥٣ ).

#### **الطريقة :**

وقد جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، احتوي جدارها الشرقي في وسطه علي باب الدخول إليها، كما تضمن الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي باباً آخر يغلق عليه مصراع خشبي ( شكل ٥٣ ) ويؤدي إلي ..

#### **مرحاض :**

يكتنف الطريقة من الجهة الجنوبية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ٢,٣٥ م، وعرضه ٢ م ( شكل ٥٣ )، ويتوسط جداره الغربي دخلة حائطية معقودة، بينما

كان يفتح في الطرف الشرقي لجداره الجنوبي من أعلى نافذة صغيرة " منور حائطي" مستطيلة الشكل تفتح علي الخارج، ولكنها مسدودة حالياً.

كما يتصدر الطرقة من الجهة الغربية حجرة كبيرة المساحة، تنقسم إلي قسمين لكل منهما مستوي يختلف عن الآخر، ندخل إليها من خلال باب يفتح في الطرف الشمالي للجدار الغربي للطرقة، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يقضي إلي داخل القسم الأول : الذي جاءت أرضيته منخفضة عن أرضية القسم الآخر، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥م، وعرضه ٣,٨٠م ( لوحة ١١١، شكل ٥٣)، يتضمن جداره الغربي شباكين كبيرين يشرف من خلالهما علي الطريق السالك، ويغلق علي كليهما من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية، ويفتحان علي القسم بعقد زخرفي ذي دلايات، يقابلهما في الجدار الشرقي بابان معقودان، يفتح الأول في الطرف الجنوبي للجدار ويمثل باب الدخول، أما الباب الثاني فيفتح في الطرف الشمالي للجدار، ويغلق عليه مصراعان من الخشب يعلوهما شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويؤدي إلي خزانة : يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ويتضمن جدارها الشرقي باباً يفتح علي الوحدة الثانية.

ويتقدم هذا القسم من الجهة الجنوبية خارجة " تراس " : يفتح عليها بجداره الجنوبي من خلال شباكين معقودين يغلق عليهما من أسفل حشوتان صغيرتان مزخرفتان بأشكال معينة يعلوهما حشوة معقودة من الخرط المنجور، ويتوسطهما باب مستطيل يغلق عليه درفتان من الزجاج، ويزخرفه من أعلى شكل عقد منفذ بالتخريم، ويؤدي إلي داخل الخارجة المذكورة، التي يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٩٧م، وعرضه ٣,٨٠م، يتضمن كل من جداريها الغربي والجنوبي علي دخلات، ويتوجاهما من أعلى شرافات علي شكل أوراق نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية ( لوحتا ١١٢، ١١٣).

أما القسم الثاني : فيتصدر القسم السابق من الجهة الشمالية، ويفصل بينهما بائكة معقودة من الخشب، مكونة من ثلاثة عقود زخرفية ذات دلايات، أكبرها أوسطها، يعلو كلا منها حشوة خشبية من الخرط، ويغلق علي فتحتي العقدین الطرفيين من أسفل حواجز خشبية، بينما يتقدم فتحة العقد الأوسط درجة ( لوحة ١١٠)، وتقضي إلي داخل القسم الثاني، الذي تعلو أرضيته عن أرضية القسم الأول بمقدار ٤٥سم، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٧٥م، وعرضه ٤,٢٥م ( شكل ٥٣)، يفتح جداريه الشمالي والغربي علي الطريق السالك بواسطة حشوات خشبية تتوسطها درف زجاجية تشمل كامل امتداد الجدارين.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، عدا الحجرة ذات المستويين فقد سقفت كل قسم من قسميها بسقف خشبي مجلد بالألواح الخشبية، يحيط به إزار خشبي، ويتوسطه صرة خشبية يتدلي منها أداة الإنارة.

### الوحدة الثانية :

تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال باب يفتح في الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم هذا الطابق، ويغلق عليه مصراع خشبي يزخره أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يؤدي إلى داخل الوحدة المذكورة والتي تتكون من طرقة وحجرتين ومرافق ( شكل ٥٣ ).

### الطرقة :

جاء تخطيطها عبارة عن مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,١٥م، وعرضه ١,٧٠م، احتوت جدرانها الأربعة على خمسة أبواب، حيث فتح في وسط جدارها الجنوبي باب الدخول إليها، كما احتوي الطرف الجنوبي لجدارها الغربي على باب يغلق عليه مصراع خشبي، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يؤدي إلى مرحاض : تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ليست به أي فتحات ( شكل ٥٣ ).

ويلي باب المرحاض - بالتحديد في الطرف الشمالي لنفس الجدار الغربي - باب آخر تشترك به الطرقة مع إحدى حجرات الوحدة الأولى، وينتصر الجدار الشمالي للطريقة باب يغلق عليه مصراعان من الخشب ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويؤدي إلى ..

### حجرة :

تنصدر الطرقة من الجهة الشمالية، تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥٧م، وعرضه ٣,٧٥م، تشرف على الطريق السالك من خلال شباك كبير مستطيل الشكل يتوسط جدارها الشمالي، يغلق عليه من الداخل حشوتان من الخشب يتوسطهما درف زجاجية، كما يتضمن جدارها الشرقي في طرفيه الشمالي والجنوبي دخلتين معقودتين، تحتوي كل منهما بداخلها على شباك معقود يغلق من أسفل حشوة خشبية مصمتة، يعلوها حشوة من الخرط المنجور، ويتوسطهما باب يرتفع عن أرضية الحجرة بمقدار ٤٥سم، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، تفتح من خلالها الحجرة على الحجرة الثانية:

وتكتنف الطرقة من الجهة الشرقية، ونصل إليها من خلال باب يفتح في وسط الجدار الشرقي للطريقة، يغلق عليه مصراعان من الخشب يحتوي كل منهما علي حشوتين يزخرفهما شكل معين، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويفضي إلي الحجرة المذكورة، والتي انقسم تخطيطها إلي قسمين، لكل منهما مستوي يختلف عن الآخر.

**حيث يقع القسم الأول :** خلف باب الدخول مباشرة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,١١م، وعرضه ٣,١٥م ( شكل ٥٣ )، وتنخفض أرضيته عن مستوي أرضية القسم الثاني، ويحتوي جداره الشرقي علي دخلة عميقة ترتفع قليلا عن مستوي أرضية القسم وتفتح عليه بعقد زخرفي مفصص ذي دلايات منفذ بالخشب، وتحتوي بداخلها علي باب يغلق عليه درفتان من الزجاج يؤدي إلي..

### **خارجة :**

عبارة عن مساحة مكشوفة مسطحة الأفقي مستطيل الشكل، يتضمن جدارها الشرقي نوافذ مستطيلة الشكل يغلق عليها قوالب من الآجر بشكل يتخلله فتحات صغيرة تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها.

يقابلها في الجدار الغربي للقسم الأول باب الدخول، كما فتح في الطرف الشرقي للجدار الجنوبي باب ( مماثل لباب الدخول )، يؤدي إلي..

### **مطبعم :**

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٩٨م، وعرضه ٢م، يتضمن جداره الشرقي شباكاً كبيراً معقوداً بعقد نصف دائري يرتفع حتى السقف، ويغلق عليه من أسفل درف زجاجية تعلوها حشوات خشبية علي هيئة عقود تعلوها عقد يزخرفه زخرفة مشعة.

**أما القسم الثاني للحجرة :** فيتصدر القسم الأول من الجهة الشمالية، ويفصل بينهما بائكة معقودة من الخشب، مكونة من ثلاثة عقود زخرفية ذات دلايات، أكبرها أوسطها، تعلو كلا منهما حشوة من الخرط، ويغلق علي فتحتي العقدتين الطرفين من أسفل حواجز خشبية، بينما يتقدم فتحة العقد الأوسط درجة، تفضي إلي داخل القسم المذكور، الذي تعلو أرضيته عن أرضية القسم السابق بمقدار ٤٥سم، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٢٠م، وعرضه ٤,٥٠م، يتضمن كلا جداريه الشمالي والشرقي فتحات نوافذ، حيث يفتح جداره الشمالي علي الخارج من خلال شباك يشغل الجدار بأكمله، يغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية، كما يفتح في جداره الشرقي شباك آخر، يشغل معظم امتداد الجدار، ويغلق عليه كالعادة حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية، وتشرف

دخلته علي القسم بواسطة عقد زخرفي ذي دلايات، أما الجدار الغربي لهذا القسم فيحتوي في وسطه علي دخلة معقودة، تتوسط شباكين معقودين، وتحتوي في داخلها علي باب يفتح به القسم علي الحجرة السابق وصفها.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، عدا الحجرة ذات المستويين، فقد سقف كل قسم من قسميها بسقف خشبي مجلد بالألواح الخشبية، يحيط بها من أسفل إزار زخرفي من الخشب، ويتوسطه صرة خشبية يتدلي منها أداة الإنارة.

ويتضح لنا من خلال الوصف المعماري السابق لجميع طوابق المنزل أن المعماري المحلي قد وزع حجرات المنزل من الداخل بشكل ينم عن إدراك تام لراحة أهله، كما حرص علي تخطيطها من حيث الموقع والمساحة وفقا لوظيفتها.

فقد اهتم المعماري بمجلس الرجال اهتماما كبيرا من حيث موقعه واتساعه، فجاء يشرف علي واجهتي المنزل ( الرئيسية والفرعية )، ويظهر ذلك جليا في وحدة الاستقبال التي تقع بالطابق الأول العلوي. أما حجرات المعيشة والمبيت فتقع في مؤخرة المنزل، وتفتح علي واجهة واحدة فقط، غالبا ما تكون الواجهة الفرعية نظرا لما تتطلبه هذه الحجرات من قدر كبير من الخصوصية.

كما تصرف المعماري بنكاء عندما شرع في توزيع المرافق علي الأطراف الداخلية لتخطيط المنزل، بحيث لا تشرف علي الواجهات الخارجية، وإنما جعلها تشرف علي الجهة الجنوبية أو الشرقية لتفتح علي خراجات، ويلاحظ أنه قد حافظ علي موضعها في الوحدة الأولى لجميع طوابق المنزل، علي عكس باقي الوحدات.

### **كتلة السطح :**

ينتهي المنزل بكتلة السطح، التي استخدمت بديلاً عن كتلة الفناء المفتوح في البيوت الإسلامية، والتي خلت منها عمارة جميع منازل مدينة جدة القديمة. وعليه فقد أعد المعماري كتلة السطح ككتلة إعاشة متكاملة المرافق، وقام بحجب أضلاعها بدرابي، جاء بعضها علي شكل دروي حجرية فتح بها فتحات نوافذ، يغلق عليها قوالب من الآجر وضعت بشكل يتخلله فتحات تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، بينما جاء البعض الآخر في شكل سواتر خشبية، نفذت من ألواح خشبية في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بعوارض خشبية مثبتة من الداخل في صفين، وتوجت في أعلاها بشرافات تأخذ شكل ورقة نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية ( لوحتا ١١٤، ١١٥ ) وذلك للحفاظ علي خصوصية السطح، وتجنب ضرر الكشف.

وقد جاءت كتلة السطح لتتكون من عدة حجرات، نصل إليها من خلال كتلة السلم التي تنتهي أمامه بدرجة عريضة ( شكل ٥٤ )، واحتوي ضلعها الشرقي علي درج يؤدي إلي مساحة مستطيلة، يعلوها سقف من براطيم خشبية، جلدت بالألواح الخشبية، وفتح في جدارها الجنوبي باب يؤدي إلي ..

### حجرة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يتضمن جدارها الجنوبي والشرقي فتحات نوافذ، حيث يحتوي كل منهما علي شباك مستطيل تفتح من خلاله الحجرة علي الخارج، ويوجد أسفلها حجرة مشابهة لها تماما، يغلق عليها باب من مصراعين، يؤدي إليه السلم الصاعد إلي سطح المنزل.

بينما يتضمن كل من الضلعين الشمالي والغربي للدرجة أبوابا، حيث فتح في ضلعها الغربي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب ( شكل ٥٤ ) يؤدي إلي ..

### إحدى حجرات السطح :

وجاء تخطيطها منقسما إلي قسمين، لكل منهما مستوي يختلف عن الآخر، ويفصل بينهما جدار، يفتح في طرفه الشرقي باب يصل القسمين ببعضهما، حيث يقع القسم الأول : خلف باب الدخول مباشرة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، احتوي جداره الشرقي علي باب الدخول، يقابله في الجدار الغربي باب آخر يفتح علي سطح المنزل، كما يحتوي جداره الجنوبي علي باب يرتفع عن أرضية القسم، يؤدي إلي القسم الثاني : الذي تخطيطه يتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يحتوي كل من جداريه الجنوبي والغربي علي شباك مستطيل، يفتح القسم من خلاله علي الخارج.

أما الباب الثاني الذي يفتح في الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم كتلة السطح، فيغلق عليه مصراعان من الخشب، ويؤدي إلي داخل كتلة السطح نفسه، والذي احتوي علي حجرتين أخريين بخلاف الحجرة السابقة الوصف.

### الحجرة الأولى :

تقع علي يسار الداخل لكتلة السطح، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٠م، وعرضه ١,٧٥م، يتضمن جدارها الشرقي باب الدخول إليها، ويفتح في الطرف الغربي لجدارها الشمالي شباك مستطيل، يغلق عليه حشوة من الخرط، بينما احتوي جدارها الغربي علي دخلة حائطية مستطيلة الشكل.



## أما الحجرة الثانية :

فتشغل الزاوية الجنوبية الشرقية لكتلة السطح، حيث يلي بابها باب الدخول إلى كتلة السطح جهة الشرق، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٠٨م، وعرضه ٢,٢٠م، ويفتح في وسط جدارها الجنوبي شباك مستطيل الشكل، يغلق عليه عوارض وقوائم خشبية.

ويعلو جميع حجرات السطح سقف خشبي من براطيم خشبية جلنت بالألواح الخشبية، كما يتوج جدرانها من الخارج شرفات حجرية علي هيئة أشكال رمحية. والجدير بالذكر أن أرضية السطح قد قسمت إلى مساحات لكل منها مستوي يختلف عن الآخر، حيث انخفض بعضها عن البعض الآخر، وذلك بغرض تجميع مياه الأمطار، وتسهيل عملية التخلص منها.

## وسائل تزويد المنزل بالمياه :

أحتوي منزل وقف الشافعي كغيره من منازل مدينة جدة القديمة، علي صهريج يمتد أسفل الدور الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار والآبار، لتستخدم في الأغراض المنزلية المتعددة، وذلك بعد رفعها باستخدام الدلاء، في حين كان يعتمد علي السقاة في عملية تزويد المنزل بالمياه العذبة.

## وسائل تصريف المياه :

بالنسبة لمياه الأمطار فقد استخدم للتخلص منها نفس الأسلوب السائد في جميع منازل مدينة جدة، ويتمثل في التخلص منها عن طريق تجميعها وحفظها بالصهريج، فضلا عن استخدام الميازيب كمعالجة معمارية للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطح المنزل أو أسطح الرواشين حتى لا تضر بها.

أما فيما يخص شبكة الصرف فقد كانت تشبه مثيلاتها في باقي منازل مدينة جدة من حيث كونها عبارة عن قصاب مغيبة في الجدران، صنعت من الفخار بالنسبة للصرف، ومن الرصاص بالنسبة للمياه، وتتصل هذه الشبكة في أرضية المنزل بحجرات التقشير، التي تكون فتحاتها غالبا في مقدمة المدخل.

## سمات النمط الثاني

### "تخطيط المنزل ذو الواجهتين"

من خلال العرض السابق لنماذج منازل النمط الثاني نستطيع أن نستخلص أهم السمات التي تتسم بها منازل هذا النمط، سواء تلك التي ستشترك بها مع غيرها من منازل الأنماط الأخرى أو التي تتميز بها عنها.

#### وتتلخص تلك السمات فيما يلي :

تتسم منازل النمط الثاني باستخدام مادة الأحجار " الحجر الجيري المرجاتي " كمادة بناء رئيسية، والأخشاب لاستخدامها كقواطع خشبية " تكاليل " توضع بين صفوف مداميك الحجارة بغرض توزيع الأحمال وإنشاء الأسقف والأعمال الخشبية، بالإضافة إلى مادة " النورة " لتستخدم كطبقة ملاط تكسي بها الواجهات.

وقد استخدم معماري جدة في تشييد عمارتها أسلوبا معماريا واحدا تمثل في أسلوب الحوائط الحاملة، القائم على زيادة سمك جدران الطوابق السفلية وتدعيم موضع الأساسات باستخدام الكتل الحجرية الضخمة، مع مراعاة التوزيع الجيد للأحمال وذلك من خلال التلاعب بسمك الجدران من أسفل إلى أعلى، بالإضافة إلى زيادة عدد فتحات النوافذ والأبواب والدخلات الحائطية في الطوابق العليا لتخفيف الضغط الواقع على جدران الطابق السفلي " الدور الأرضي ".

كما تتسم منازل النمط المذكور بموقعها من النسيج العمراني للحارة، وهو موقع ناصية يشرف على حارتين، مما جعل له دورا رئيسيا في تخطيط عمارتها من واجهتين حرتين، نظرا لوجود جار من الجهتين الآخرين، وقد كان لذلك بالطبع أثره الواضح على فتحات المداخل والنوافذ بل على تخطيط وتوزيع الوحدات المعمارية الداخلية المكونة لعمارة منازل هذا النمط.

فتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من واجهتين كان له أثره الواضح على فتحات المداخل من حيث عددها، حيث اتسمت أغلب منازل النمط الثاني باحتوائها على مدخلين (أو أكثر)، بواقع مدخل في كل واجهة، على أن يخصص المدخل الذي يفتح في الواجهة الرئيسية والتي تشرف على طريق نافذ، وهو عادة ما يكون المدخل الرئيسي، للرجال نظرا لأنه لا يتطلب قدرا كبيرا من الخصوصية، على خلاف المدخل الخاص بالنساء، والذي يتطلب قدرا عا من الخصوصية، ولذلك خصص له المدخل الثاني " الثانوي " الذي يفتح في الواجهة الفرعية، التي عادة ما تشرف على طريق غير نافذ "زقاق".

وإن كانت هناك بعض المنازل التي تنتمي إلى هذا النمط قد فرض عليها التخطيط الداخلي لدورها الأرضي ونوع الوحدات المعمارية التي اشتمل عليها ( كأن يحتوي علي حوائط تفتح في إحدى واجهتي المنزل ) في احتوائها علي مدخل واحد فقط.

وقد كان أيضا لتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من واجهتين أثره الواضح علي فتحات النوافذ، حيث أدى ذلك إلي ازدياد عدد الفتحات المخصصة للتهوية والإضاءة الطبيعية المباشرة سواء كانت شبابيك أو مشربيات أو رواشين، وقد اتسمت جميعها بالارتفاع والاتساع (عدا فتحات المرافق في حالة تخطيطها علي الواجهات الخارجية، فكانت تأتي في شكل مناوئ حائطية صغير الحجم) بغض النظر عن الواجهة التي تفتح عليها، سواء كانت الواجهة تقع في مواجهة الرياح المحببة كالواجهة " الشمالية والغربية "، أو كانت تقع في مواجهة الرياح غير المحببة كالواجهة " الجنوبية والشرقية"، وذلك لعنق جدران الطوابق السفلية من الضغط الواقع عليها من الطوابق العلوية، ولكونها وسيلة من الوسائل الرئيسية المستخدمة في إمداد الفراغات الداخلية بالتهوية والإضاءة الطبيعية اللازمة.

وقد عولج هذا الارتفاع والاتساع في فتحات النوافذ باستخدام الأعمال الخشبية، التي كان لموقع الواجهة أثره الواضح علي تكوينها، حيث كان يخلق علي فتحات النوافذ التي تفتح في الواجهات الواقعة في اتجاه الرياح المحببة أعمال خشبية تنسم منطقة المصاريع بها باتساعها، كما تنسم منطقة الشراعة " المنطقة العلوية " وهي المنطقة التي تتمثل وظيفتها المعمارية في إدخال الضوء والهواء إلي الفراغ الداخلي، بتنفيذها من الخرط المنجور، في حين نجدتها تختلف في حالة إغلاقها علي فتحات النوافذ التي تفتح في الواجهات الواقعة في اتجاه الرياح غير المحببة، حيث يهمل الصانع الغرض الوظيفي لمنطقة الشراعة فتتسع مساحتها علي حساب منطقة المصاريع، وتنفذ من الحشوات الخشبية المصمتة.

كما كان لموقع الواجهة أثره علي نوع الفتحات التي تفتح بها، حيث كثرت فتحات الرواشين في الواجهات الواقعة في اتجاه الرياح المحببة كالواجهات " الشمالية والغربية "، وذلك بغرض استخدام عمقها كأماكن مميزة مخصصة للجلوس، بينما كثرت فتحات الشبابييك التي لا تبرز عن سمات الجدار، في الواجهات الواقعة في اتجاه الرياح غير المحببة كالواجهات " الجنوبية والشرقية ".

كذلك كان لتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من واجهتين أثره الواضح علي تخطيط وتوزيع الوحدات المعمارية الداخلية المكونة لعمارة منازل النمط الثاني، حيث ساعد ذلك المعماري في توزيع الوحدات المعمارية الرئيسية (وفقا لأهمية كل وحدة والوظيفة التي تقوم بها) علي هاتين الواجهتين بشكل أفضل.

فنجده قد حرص علي أن تشرف وحدات الاستقبال " المجالس والمقاعد " علي واجهتي المنزل؛ وذلك لما تمثله من أهمية بين الوحدات الأخرى، في حين خططت حجرات المبيت والمعيشة بحيث تشرف علي واجهة واحدة فقط، وغالبا ما تكون الواجهة الفرعية للمنزل، لتوفر لها الخصوصية اللازمة التي تتطلبها مثل هذه الحجرات، كما تصرف المعماري بذكاء عندما شرع في توزيع المرافق علي الأطراف الداخلية لتخطيط المنزل، بحيث لا تشرف علي الواجهات الخارجية بقدر الإمكان، وجعلها تشرف علي المناور الداخلية (وفي حالة عدم وجودها واضطرار المعماري لتخطيطها علي الخارج فكانت تفتح علي الواجهة الفرعية).

كما أن تخطيط عمارة منازل النمط المذكور من واجهتين قد أدى إلي تقلص مساحة المناور الداخلية التي تحتوي عليها منازل هذا النمط ( إن وجدت )، حيث احتوت بعض منازل هذا النمط علي مناور صغيرة المساحة بالمقارنة بمساحة مناور منازل النمط الأول، وذلك لضمان وصول التهوية والإضاءة الطبيعية إلي داخل الوحدات المعمارية الداخلية التي لم يتح لها فرصة الإشراف علي الواجهات الخارجية. بينما اعتمد البعض الآخر من المنازل في سبيل تحقيق ذلك علي الخارجيات والتي كثر استخدامها في منازل هذا النمط.

هذا وتتسم منازل النمط المذكور باحتفاظها من الداخل بكامل المكونات الرئيسية لعمارة المنزل الجدولي، من دهليز المدخل وكتلة السلم وحدات الاستقبال " المجلس والمقعد " وحجرات المعيشة والمبيت والمرافق وكتلة السطح ( وإن لم تستغل في بعضها )، وأصبح ما يفرق بين مساحة كبيرة وصغيرة هو مضاعفة وحدات الخدمة أو الإعاشة أو الضيافة.

كذلك اتسمت منازل هذا النمط بتشابه التخطيط الداخلي لها، حيث لم يخرج التخطيط الداخلي لجميع منازل النمط الثاني عن كونه يتكون من كتلة سلم تتحلق من حولها الوحدات المعمارية المختلفة.

وأخيرا يتضح لنا من خلال العرض السابق لنماذج منازل النمط الثاني أن منازل هذا النمط تنوعت ما بين منازل تتسم ببساطتها وتواضع عمارتها وزخارفها، وأخرى تتسم بالثراء المعماري والزخرفي ويظهر ذلك جليا من خلال الأعمال الخشبية التي تحتوي عليها، وهذا يدل علي وجود فئتين من أصحاب تلك المنشآت، فئة منهما متوسطة الحال، وأخرى تتميز بالثراء المادي.

**ثالثا : النمط الثالث**

**تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات**

### ثالثا : النمط الثالث

#### تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات

النمط الثالث هو النمط الذي خططت فيه عمارة المنزل من ثلاث واجهات، نظرا لوجود جدار من الجهة الرابعة.

وقد أمكنني عن طريق الدراسة الطبوغرافية وكذلك المسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، حصر المنازل التي تتدرج تحت هذا النمط، وقد بلغ عددها حوالي مائة وثمانية وثلاثين منزلا<sup>(١)</sup>، وهي كالاتي:

منزل رقم ٣، منزل رقم ٤، منزل رقم ٥، منزل رقم ٦، منزل رقم ٧، منزل رقم ١٠،  
منزل رقم ١١، منزل رقم ١٦، منزل رقم ١٧، منزل رقم ١٨، منزل رقم ٢٣، منزل رقم ٢٤،  
منزل رقم ٢٥، منزل رقم ٢٨، منزل رقم ٣٠، منزل رقم ٣٣، منزل رقم ٣٤، منزل  
رقم ٤٤، منزل رقم ٤٥، منزل رقم ٦١، منزل رقم ٧٤، منزل رقم ٨٠، منزل رقم ٨١،  
منزل رقم ٨٤، منزل رقم ٨٥، منزل رقم ٨٦، منزل رقم ٨٩، منزل رقم ١٠٣، منزل رقم  
١٠٧، منزل رقم ١١٣، منزل رقم ١١٧، منزل رقم ١٢١، منزل رقم ١٢٤، منزل رقم  
١٢٦، منزل رقم ١٢٩، منزل رقم ١٣٠، منزل رقم ١٣١، منزل رقم ١٣٣، منزل رقم  
١٤٠، منزل رقم ١٤٦، منزل رقم ١٤٨، منزل رقم ١٥٠، منزل رقم ١٥٣، منزل رقم  
١٥٤، منزل رقم ١٥٧، منزل رقم ١٦٦، منزل رقم ١٦٨، منزل رقم ١٦٩، منزل رقم  
١٧٢، منزل رقم ١٧٦، منزل رقم ١٨٣، منزل رقم ١٨٤، منزل رقم ١٨٧، منزل رقم  
١٨٩، منزل رقم ١٩٢، منزل رقم ١٩٦، منزل رقم ١٩٧، منزل رقم ١٩٩، منزل رقم  
٢٠٠، منزل رقم ٢٠١، منزل رقم ٢٠٤، منزل رقم ٢١٠، منزل رقم ٢٢١، منزل رقم  
٢٢٤، منزل رقم ٢٢٦، منزل رقم ٢٢٩، منزل رقم ٢٣٠، منزل رقم ٢٣٢، منزل رقم  
٢٣٣، منزل رقم ٢٣٤، منزل رقم ٢٣٥، منزل رقم ٢٤٠، منزل رقم ٢٥١، منزل رقم  
٢٥٩، منزل رقم ٢٦٢، منزل رقم ٢٦٣، منزل رقم ٢٦٦، منزل رقم ٢٧١، منزل رقم  
٢٧٢، منزل رقم ٢٧٣، منزل رقم ٢٨٣، منزل رقم ٢٨٦، منزل رقم ٢٨٩، منزل رقم  
٣١١، منزل رقم ٣١٥، منزل رقم ٣٢٠، منزل رقم ٣٣٨، منزل رقم ٣٤٠، منزل رقم  
٣٤١، منزل رقم ٣٦٦، منزل رقم ٣٧٨، منزل رقم ٣٨٤، منزل رقم ٣٨٥، منزل رقم  
٣٨٦، منزل رقم ٣٨٩، منزل رقم ٣٩٢، منزل رقم ٣٩٣، منزل رقم ٤١٢، منزل رقم

(١) وقد كانت هذه المنازل وفقا للمسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، تحتوي علي (١١)

منزلا فقط في حالة جيدة، بينما كان هناك (٧٩) منزلا في حالة متوسطة، و(٤٣) منزلا في حالة سيئة، و(٥)

منازل في حالة مهملة ومهدمة.

٤٢٠، منزل رقم ٤٢٥، منزل رقم ٤٢٦، منزل رقم ٤٣٢، منزل رقم ٤٣٤، منزل رقم ٤٣٧، منزل رقم ٤٣٨، منزل رقم ٤٣٩، منزل رقم ٤٤٤، منزل رقم ٤٤٨، منزل رقم ٤٦٥، منزل رقم ٤٦٨، منزل رقم ٤٧٠، منزل رقم ٤٧٣، منزل رقم ٤٧٩، منزل رقم ٤٨١، منزل رقم ٤٨٦، منزل رقم ٤٨٧، منزل رقم ٤٩٢، منزل رقم ٤٩٤، منزل رقم ٥٠٣، منزل رقم ٥١٠، منزل رقم ٥١٣، منزل رقم ٥١٤، منزل رقم ٥٢٠، منزل رقم ٥٢١، منزل رقم ٥٢٧، منزل رقم ٥٢٩، منزل رقم ٥٣٠، منزل رقم ٥٣٢، منزل رقم ٥٣٦، منزل رقم ٥٤٢، منزل رقم ٥٤٤، منزل رقم ٥٤٥، منزل رقم ٥٤٦، منزل رقم ٥٤٩، منزل رقم ٥٥٠، منزل رقم ٥٥٢، منزل رقم ٥٥٤، منزل رقم ٥٥٦.

( انظر الخرائط المساحية الملحقة بالدراسة ) (١).

والآن سوف أقوم بدراسة تسجيلية لنموذجين من أشهر وأهم النماذج التي تمثل هذا النمط " تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات "، للتعرف من خلالهما علي أهم المميزات التي تميز منازل هذا النمط عن غيرها من منازل الأنماط الأخرى، واكتشاف ما تفتق عنه ذهن المعماري المحلي من حيل ومعالجات معمارية، ويتمثل هذان النموذجان في:

(١) منزل نور ولي

(٢) منزل باعشن

---

(١) وفقا للمسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، ص ص ٢٦ - ٨٩.

## (١) النموذج الأول منزل نور ولي

### الموقع :

يقع منزل نور ولي<sup>(١)</sup> الذي يحمل رقم (٤٤٨) في محطة " حارة " اليمن، بحي البلد، بامتداد شارع قابل وبجوار مسجد المعمار، ويحيط بالمنزل حدود أربعة، فيحده من الجهات الثلاث الشمالية والجنوبية والغربية سكة نافذة، بينما يحده من الجهة الشرقية جار يتمثل في " وقف بكر شيخون "، كما يلاصقه من الجهة الجنوبية الغربية " وقف السيد داود طييلة " (٢) (شكل ٥٥).

وعليه فقد أتاح موقع المنزل وجود ثلاث واجهات حرة، أفرد عليها المعماري مجموعة فتحات المنزل بصورة منتظمة ومتطابقة، حيث شغلت الواجهتين " الشمالية والغربية " بأربعة مستويات من الفتحات، في حين شغلت الواجهة " الجنوبية " بخمسة مستويات (لوحات ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١٢٤، ١٢٧).

كما كان لعامل الموقع أثره علي مداخل المنزل المذكور من حيث عددها ومواقعها، فقد وفر الموقع للمنزل ثلاث واجهات حرة، مما مهد لاحتوائه علي أكثر من مدخل، بواقع مدخل في الواجهة الرئيسية " الشمالية "، ويمثل المدخل الرئيسي للمنزل (وإن تم إلغائه حالياً ليفتح بدلاً منه باب حانوت) والذي كان مخصصاً للرجال، نظراً لإشراف تلك

---

(١) عرف منزل نور ولي قديماً بدار الصبان وحديثاً بدار عاشور.. وثيقة شراء الشيخ عبد الله نور ولي للمنزل من السيدة عائشة عاشور، حصلت عليها الباحثة من الشيخ عبد الرحيم عبد القادر نور ولي في ٢٥ - ٩ - ٢٠٠٣م، خلال زيارتها له، انظر الملاحق، صورة الوثيقة.

"... وقد كان هذا البيت وما يزال من أجمل وأفخم البيوت للقيمة في جدة، بناء آل الصبان في أوائل القرن الثالث عشر من الهجرة، وهو قريب من قصر نصيف المشهور بجدة ولعله بني تقليداً لهذا القصر أو محاولة لتقليده في ذلك الزمان، وقد آل هذا المنزل إلي آل عاشور بالشراء من آل الصبان، الذين كانوا من أكبر تجار الجلود في مكة وجدة، وقد تم بيع هذا المنزل قبل ذلك من قبل ابن الصبان الكبير، واستعاده الحاج سرور لملكية أبناء الصبان، ولكنهم باعوه بدورهم إلي آل عاشور، ثم باعوه ورثة عاشور إلي أحد قنماء التجار الهنود في جدة، ولا يزال البيت يعتبر من أجمل البيوت التي تمثل فن البناء القديم....". مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ص ٢٥٥ - ٢٥٦. وقد عرف المنزل باسم نور ولي نسبة إلي آخر أسرة امتلكته، وهي أسرة نور ولي التي كانت "... من بين الأسر الهندية التي سكنت في مدينة جدة، وزاولت التجارة، فقد كان الجد الأول لها محمود ولي من أكبر تجار ميناء جدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان يمتلك عدداً من السفن الصغيرة التي تنقل بضائعه في الميناء، وجعل مركز تجارته في جدة باب البنط، ولقد عمل بيت نور ولي في تجارة الأرز الهندي منذ القدم، وما يزال يعمل في التجارة حتى الوقت الحاضر وخاصة تجارة الأرز". المعبدي : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٢١٦.

(٢) انظر الملاحق : وثيقة شراء المنزل.



الواجهة علي شارع رئيسي، أما المدخل الثاني الخاص بالنساء فيفتح في إحدى الواجهتين الفرعيتين، وبالتحديد في الواجهة الجانبية " الغربية "، وذلك لإشرافها علي حارة فرعية، مما يساعد علي تحقيق عنصر الخصوصية التي تحث عليه الشريعة الإسلامية، كما ويبدو أن الواجهة الخلفية للمنزل "الجنوبية" كانت هي الأخرى تحتوي علي باب يؤدي إلي حوش " مساحة مكشوفة " تابع للمنزل المذكور، ومنه يتوصل إلي المنزل<sup>(١)</sup>.

ويتضح من مستوي الطريق الحالي - بغض النظر عن ارتفاعه عما كان عليه وقت الإنشاء - أن مستوي منسوب أرضية المنزل كان وما يزال أعلي من مستوي منسوب الطريق (لوحة ١١٦).

### التخطيط المعماري :

المسقط الأفقي العام للمنزل عبارة عن شكل غير منتظم الأضلاع، يبلغ طول ضلعه الغربي ١٢,٢٠م، وطول ضلعه الشمالي ١٢,٩٠م، وطول ضلعه الجنوبي ٧م، أما ضلعه الشرقي فملاصق لجوار سكني، وقد أقيم كامل المنزل علي أربعة وعشرين قيراطا<sup>(٢)</sup>. وقد مهد الموقع لبناء المنزل من ثلاث واجهات حرة ممثلة في الواجهة الرئيسية وتفتح علي الجهة الشمالية، وتضم كتلة المدخل الرئيسي للمنزل، والواجهتين الفرعيتين، وتفتح إحداها علي الجهة الغربية وتضم كتلة المدخل الثانوي، بينما تفتح الأخرى علي الجهة الجنوبية (لوحات ١١٨، ١٢٤، ١٢٧).

ويتكون المنزل من دور أرضي وخمسة طوابق علوية، وزعت عليهم الوحدات والعناصر المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل بالإضافة إلي كتلة السطح التي تشغل أعلي المنزل (شكل ٦٠).

وكغيره من منازل النمطين السابقين، استخدم المعماري المحلي في تشييده نفس مادة البناء ونفس الأسلوب المعماري المستخدم في تشييد عمارة منازل الأنماط الأخرى السابق وصفها، لكي يتمكن من الوصول إلي هذا الارتفاع الذي عليه المنزل المذكور.

حيث شيدت عمارة المنزل من مادة بناء رئيسية ممثلة في الأحجار " الحجر الجيري المرجاتي "، والتي تميزت بكبر حجمها وسمكها في الدور الأرضي، في حين استخدم في بناء واجهات الطوابق العليا قطع الحجارة الصغيرة " الدقشوم " في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية، عالجاها المعماري باستخدام طبقة من ملاط " النورة " بسمك من ٣ : ٤ سم تقريبا، تغطي كامل امتداد الواجهات، لتكسبه شكلا معماريا منتظما.

(١) انظر الملاحق : وثيقة شراء المنزل.

(٢) انظر الملاحق : الوثيقة نفسها.

ويعد استخدام الأحجار بأحجام كبيرة، كما سبق أن ذكرنا في الجزء السفلي من البناء ما هو إلا أسلوب معماري اعتاد عليه معماري جدة من أجل بناء أساسات الجدران علي كتل ضخمة تتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق - كما في منزلنا هذا - إذ لم يكتف المعمارى بالتلاعب بسمك الجدران من أسفل إلي أعلى كوسيلة من ضمن الوسائل الرئيسية لضمان سلامة ارتفاع مبناه، بل عضد هذا السمك من أسفل بالكتل الحجرية الضخمة التي تعمل علي دعم الجدران السفلية " موضع الأساسات " .

ولم يلجأ المعمارى إلي ازدياد صفوف مداميك الحجارة إلي ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداميك بقواطع خشبية " تكاليل "، تعمل كوسائد خشبية تساعد علي توزيع الأحمال في كل طابق علي الطابق الذي يسبقه، وهي فكرة معمارية مكنت المعمارى من تعدد طوابق المنزل بأسلوب معمارى يتفق وحركة الاتزان وتخفيف الأحمال، وكالعادة عمد المعمارى إلي إبراز تلك القواطع الخشبية الممتدة بشكل أفقى علي طول امتداد الواجهات دون تغطية، بغرض مراقبة حركة التصدعات التي قد تحدث، إلي جانب إكساب الواجهات شكلا جماليا من خلال التقسيمات التي تنتج عن أوضاع تلك القواطع (لوحتا ١١٩، ١٢٠).

## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهات الخارجية :

سبق وأن ذكرنا أن موقع المنزل بالنسبة للنسيج العمراني للحارة قد مهد له الإشراف علي الخارج من خلال ثلاث واجهات حرة، ممثلة في الواجهة الشمالية كواجهة رئيسية، تضم كتلة المدخل الرئيسي، والواجهتين الجنوبية والغربية كواجهتين فرعيتين، تضم الواجهة الغربية منهما كتلة المدخل الثانوي، أما الواجهة الرابعة " الشرقية " بالإضافة إلي الجهة " الجنوبية الغربية " فملاصقتان لجوار سكني ( شكل ٥٥ ).

وقد أفرد المعماري علي هذه الواجهات الثلاث مجموعة متنوعة من الفتحات، بصورة منتظمة ومتطابقة، اتسمت جميعها بالاتساع والارتفاع، لسببين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، يتمثل السبب الأول منهما في عتق الطوابق السفلية من الضغط الواقع عليها من الطوابق العلوية، أما السبب الثاني فيتمثل في إمداد الفراغات الداخلية بالتهوية والإضاءة الطبيعية اللازمة، خاصة أن المنزل يخلو من أي أفنية داخلية تتوسطه ليفتح عليها ( لوحات ١١٨ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ).

هذا وقد وزعها المعماري بشكل هندسي منسق يدل علي براعته، كما قام الصانع بتغطيتها بمجموعة مبتكرة من الشبابيك والرواشين، جعلت من منزل نور ولي تحفة معمارية وفنية، تضم مجموعة من أجمل الأعمال الخشبية التي احتوت عليها منازل مدينة جدة علي اختلاف أنماطها ( لوحات ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٢٧ ).

**الجدير بالملاحظة** هو أثر موقع الواجهات علي تصميم الفتحات وتوزيعها وتغطيتها بالرواشين في كل واجهة، فنجد الواجهة الرئيسية " الشمالية " قد غطيت تماماً بالرواشين، لإعطاء أكبر مساحة ممكنة من الهواء، وكذلك الواجهة " الغربية " - وإن قل عدد الرواشين بها وكثرت الشبابيك - أما الواجهة " الجنوبية " ففي رأيي أنها كانت أفقرهم، وإن احتوت علي روشن يعتبر من أطول رواشين منازل مدينة جدة، وذلك لأنها تواجه الرياح غير المحببة، التي تهب علي مدينة جدة من الجهة الجنوبية الشرقية، علي عكس الواجهتين الشمالية والغربية ( لوحات ١١٨ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ).

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تطل الواجهة الرئيسية ( الشمالية ) علي شارع العلوي، وتمتد من الغرب إلي الشرق بطول ١٢,٩٠م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢٠م.

وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة من خلال أربعة مستويات من الفتحات المتطابقة، ويقطع امتداد واجهة الدور الأرضي كتلة المدخل الرئيسي للمنزل، والذي تم إلغاؤه حديثاً، وأصبح يشغل واجهة الدور الأرضي ثلاث حوائط ( لوحاً ١١٨، ١١٩، شكل ٥٦).

وكمعظم واجهات منازل مدينة جدة، لا تعكس هذه الواجهة عدد الطوابق الفعلية للمنزل، فتقسيمها بواسطة أربعة مستويات فقط من الفتحات، يجعل المشاهد لها للوهلة الأولى يعتقد أن المنزل يتكون من أربعة طوابق فقط بالإضافة إلى كتلة السطح، علي الرغم من أن المنزل مكون من ستة طوابق بخلاف كتلة السطح ( لوحة ١١٨).

ويعود ذلك إلى أن الطوابق الأخيرة للمنزل لا يشغل تخطيطها المساحة الكلية له، بل جاء ينحصر في وسط المساحة بعيداً عن الواجهات، ويفتح علي خارجات لا يشاهد معظمها من خلال الواجهات الخارجية للمنزل.

وكعادة المنازل التقليدية بمدينة جدة احتوت الواجهة في أعلاها علي مجموعة من الميازيب، كمعالجة معمارية لجأ إليها المعماري للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطح المنزل حتى لا تضر به، وقد جاء بعضها يبرز من تيجان الرواشين حتى لا تتراكم المياه أعلي أسطحها فتتلف الأخشاب.

كما تنتهي الواجهة بدراوي خشبية جاءت عبارة عن سائر مقسم إلي قسمين، القسم السفلي أكثر ارتفاعاً من القسم العلوي، وهو عبارة عن ألواح خشبية مصممة مستطيلة الشكل رأسية الوضع خالية من الزخارف، ولكنها مشطوفة الحواف. أما القسم العلوي فيأخذ وضع أفقي، ويتكون من حشوات منفذة بطريقة السدايب الخشبية ( عبارة عن شرائح خشبية مستقيمة محصورة بين إطار خشبي ) بين كل حشوتين حشوة يمكن فتحها (لوحة ١٢٠).

**أما بالنسبة للوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي:**

#### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة التي نحن بصدها علي مجموعة كبيرة من الفتحات، وزعت في شكل أربعة مستويات منتظمة ومتطابقة، تنوعت ما بين شبابيك ورواشين وجدران مصممة بالكامل من الخشب " كشك " .

وعلي الرغم من تنوع أشكال فتحات الشبابيك، فإنها قد اتفقت جميعها في التكوين العام لها، وإن تنوعت أشكال الزخارف المنفذة عليها، وكذلك الحال بالنسبة للرواشين والكشك.

وتظهر هذه الفتحات بالشكل الآتي وصفه..

### الشبابيك :

احتوت الواجهة علي ثلاثة شبابيك، وزعت بواقع شباك يتوسط كلا من المستويين الثاني والثالث، وآخر يفتح في الطرف الشرقي للمستوي الرابع، وقد اتسمت جميعها بالارتفاع والاتساع، وذلك لتخفيف الحمل الواقع علي جدران الدور الأرضي الناتج من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق.

وقد انحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد بعض الاختلافات بين شبابيك النموذج الواحد، تتمثل في الحجم أو أشكال الزخارف المنفذة عليها..

### (1) شبابيك النموذج الأول :

#### نموذج الشباك المستطيل..

تأخذ الشبابيك في هذا النموذج شكلا مستطيلا رأسي الوضع، وزعت زخارفها في ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية :** ( السفل ) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، قسمت إلي حشوات صغيرة، بواقع أربع حشوات في شباك المستوي الثاني بكل حشوة شكل بيضياوي رأسي الوضع يكتفه من الجانبين أنصاف دوائر بشكل يجعلها تشبه السوردة الرباعية البتلات، وست حشوات في شباك المستوي الرابع خالية من الزخارف.

**المنطقة الوسطي :** تضم مصاريع الشباك، وهي بمعدل أربعة مصاريع في شباك المستوي الثاني، وستة في شباك المستوي الرابع، ويحيط بهذه المنطقة مشربية نفذت من السدايب الخشبية، وقسمت واجهتها إلي أقسام رأسية، وتبرز عن سمت واجهة الشباك مرتكزة علي كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، قسمت في شباك المستوي الثاني إلي أربعة أقسام مستطيلة يزخرف كلا منها شكل ساعة يعلوها عقد نصف دائري مرتكز علي أعمدة، ويعلوهم أربع حشوات صغيرة مربعة الشكل منفذة بالخرط المنجور مثنات، يفصلها عن بعضها حشوات منفذ بداخلها حرف ( X ) في اللغة اللاتينية، بينما جاءت هذه المنطقة في شباك المستوي الرابع ملساء، وخالية من أي زخارف (لوحة ١٢٠، شكل ١٤٦).

## (٣) شبابيك النموذج الثاني :

### نموذج الشباك المستطيل الذي يتوسطه روشان..

في هذا النموذج يأخذ الشباك شكل مستطيلا رأسي الوضع، يتوسطه روشان، وهذا النوع من الشبابيك لم يقابلنا سوي في هذا المنزل، ويعتبر من أجمل الأشغال الخشبية بمباني مدينة جدة، وقد وجد ما يشبهه في منازل مدينة رشيد ولكن بحجم أصغر من ذلك (لوحة ١٢٣)، ويجسد هذا النموذج شباك واحد فقط يشغل وسط المستوي الثالث ليفتح في واجهة الطابق الثاني العلوي، ويأخذ شكل مستطيل رأسي الوضع يتوسطه روشان يعتمد علي قاعدة مخروطية تمتد بلسان ينتهي بستارة مخروطية الشكل، وتنتهي من أعلي بشرافات متدلية علي هيئة كور، وقد جاء الروشان يتخذ شكلا مضلعا مكونا من خمسة أضلاع، وذلك للحفاظ علي النقلة بين الشكلين المخروطي الذي تمثله قاعدة الروشان، والمستطيل الذي تمثله قمة الروشان، وقد قسمت واجهة الروشان والشباك إلي ثلاث مناطق أفقية رئيسية:

**المنطقة السفلية:** عبارة عن حشوات خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات طولية وعرضية، جاءت مشطوفة الحواف.

**المنطقة الوسطي:** تضم مصاريع الروشان والشباك السبعة، وهي من النوع الذي يطلق عليه قلاب " شيش "، وقد جاء كل مصراع عبارة عن درفة رأسية الوضع تنقسم إلي قسمين. **المنطقة العلوية:** احتوت في كل ضلع من الأضلاع السبعة علي حشوتين من الخرط المنجور مثنات، يفصل بينهما حشوات خشبية صغيرة طولية وعرضية.

أما تاج الروشان فيمتد ليرتبط مع باقي رواشين الواجهة، ويأخذ شكلا مستطيلا، ويبدأ بشرطين زخرفيين يأخذان أشكالا هندسية مثل المثلثات المتتالية ( لوحة ١٢٣، شكل ١٦١).

### الرواشين :

احتوت الواجهة المذكورة علي خمسة رواشين، موزعة علي طول امتداد الواجهة بواقع روشان يتوسط المستوي الرابع، وروشانين في كل طرف من طرفي الواجهة " الغربي والشرقي " يفتحان في المستويين الثاني والثالث.

وتتمثل جميع رواشين هذه الواجهة في التكوين العام، وإن انحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، أحدهما يتكون فيه الروشان من ثلاثة أضلاع، أما الآخر فيتكون فيه الروشان من ستة أضلاع.

## (١) رواشين النموذج الأول :

### نموذج الروشان ذو الثلاثة أضلاع..

تتكون رواشين هذا النموذج من ثلاثة أضلاع، ويمثلها الأربعة رواشين التي تشغل طرفي الواجهة، التي جاءت في شكل روشانيين في كل طرف يعلو بعضهما بشكل متصل ليظهر وكأنهما روشان واحد ( لوحة ١٢٠ ).

والجدير بالملاحظة أن روشاني الطرف الغربي مماثلان تماما لروشاني الطرف الشرقي في الشكل والحجم والتكوين العام والزخارف المنفذة عليهما، وكأن الصانع قد اتبع في إنشائها نظرية التماثل المعروفة في العمارة والفنون الإسلامية ( لوحتا ١٢١، ١٢٢ ).

وقد جاء كل منهما مرتبطا مع باقي شبائيك الواجهة الشمالية للمنزل بواسطة حزام خشبي العلوي يمثل تاج الروشان، كما يعتمد كل منهما علي عدد من الكوابيل المثبتة في جدار المنزل والمغطاة بشريط خشبي يزخره أشكال أوراق نباتية وأنصاف مراوح نخيلية، محصورة بين زخرفة الحبل المجدول.

وينقسم كلاهما إلي قسمين: يفتح القسم الأول في واجهة الطابق الأول العلوي، وتتوزع زخارفه في ثلاث مناطق أفقية..

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها صف من المعينات منفذ بداخلها زخرفة مشعة، وتحصر فيما بينها أشكال مثلثة مشطوفة الحواف.

**المنطقة الوسطى :** تمثل هذه المنطقة مصاريع الروشان، وهي بمعدل ستة في الواجهة وواحد في كل جانب، ويحيط بها مشربية نفذت من السدايب الخشبية، قسمت واجهتها إلي أقسام رأسية، وتبرز عن سمت الروشان مركزة علي سبعة كوابيل خشبية في الواجهة واثنين في كل جانب.

**المنطقة العلوية :** تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرف وسطها صف من المعينات، منفذ بداخله زخرفة مشعة، وتحصر بينها أشكال مثلثة مشطوفة الحواف، وبأعلاها وأسفلها صف حشوات خشبية صغيرة مربعة الشكل يزخرفها حرف (X) في اللغة اللاتينية، وأعلي هذه المنطقة يوجد صف من الحشوات الخشبية المنفذة بطريقة الخرط المنجور مثنات، يفصل بينها حشوات خشبية تأخذ شكل علامة ( + ) في العمليات الحسابية.

وينتهي هذا القسم في أعلاه بتاج، يبرز قليلا عن سمت واجهة القسم، وقد احتوي علي شرافات متتالية منه إلي أسفل علي شكل عرائس ( لوحة ١٢٠ ).

أما القسم الثاني من الروشان فيفتح في واجهة الطابق الثاني العلوي، وينقسم كذلك إلي ثلاث مناطق..

المنطقة السفلية: جاءت عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلة طولية وعرضية تأخذ شكل حرف ( T ) في اللغة اللاتينية.

المنطقة الوسطى: وتمثل مصاريع الروشان، وهي بمعدل ستة مصاريع في الواجهة وواحد في كل جانب، وهي من النوع القلاب " شيش "، ويحيط بها مشربية تشبه مثيلتها السابق وصفها، ولكنها نزلت من هذا القسم في الروشان الغربي.

المنطقة العلوية: تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها صفان متتاليان من حشوات الخراط المنجور مثنات، بواقع ست حشوات مربعة بكل صف، يفصل بينها حشوات خشبية أخرى علي هيئة علامة ( + ).

وتتفق الأضلاع الجانبية للروشان من حيث التكوين والزخارف مع واجهة الروشان، وينتهي الروشان بتاج يبرز عن سمت الروشان، ليبدأ بثلاثة أشرطة من الزخارف المسننة تأخذ شكل مثلثات، وينتهي بشرافات متدلّية إلي أسفل علي شكل كرات، ويبرز منه في الروشان الغربي ميزاب لتصريف مياه الأمطار حتى لا تضر بسطح الروشان ( لوحة ١٢٠، شكل ١٦٠ ).

### (٣) رواشين النموذج الثاني :

#### نموذج الروشان ذو الستة أضلاع..

تتكون رواشين هذا النموذج من ستة أضلاع، ويمثلها روشان واحد فقط يفتح في وسط الطابق الثالث العلوي، وقد ظهر وكأنه روشان يتوسطه آخر (ترتكز قاعدته علي تاج الروشان المضلع الذي يتوسط الشباك السابق وصفه)، مما جعله يتكون من ستة أضلاع، تتوزع زخارفهم في ثلاث مناطق..

المنطقة السفلية: عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية.

المنطقة الوسطى: تضم مصاريع الروشان من النوع المسمي قلاب " شيش "، وهي بمعدل خمسة مصاريع بالواجهة وواحد في كل جانب.

المنطقة العلوية: تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، مزخرفة بأشكال مستطيلات رأسية وأفقية.

ويتوج الروشان من أعلي تاج يبدأ بشريط زخرفي عبارة عن زخرفة مسننة تأخذ شكل مثلثات، ويتوجه من أعلي شرافات علي شكل ورقة نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية ( لوحة ١٢٣، شكل ١٦١ ).



## الكشك:

احتوي المنزل في طابقه الثالث العلوي علي حجرة تشغل الزاوية الشمالية الغربية من التخطيط، وتطل علي الخارج بواسطة ضلعين متماثلين تماما مصممان بالكامل من الخشب، يفتح أحدهما في الواجهة الشمالية، بينما يفتح الآخر في الواجهة الغربية، وينقسم كل منهما إلي ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية:** عبارة عن حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، قسمت إلي خمسة أقسام مستطيلة خالية من الزخارف.

**المنطقة الوسطي:** تضم خمسة مصاريع من النوع المسمي قلاب.

**المنطقة العلوية :** تتكون من حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، قسمت إلي خمسة أقسام رأسية الوضع، بحيث يعلو كل قسم مصراع من مصاريع الجدار، ويخرف كلا منها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويتوج أعلاها شريط زخرفي يأخذ أشكال مثلثات متتالية (لوحة ١١٧).

## الوصف المعماري للواجهة الغربية :

تعد الواجهة ( الغربية ) إحدى الواجهتين الفرعيتين للمنزل، وهي واجهة جانبية، تمتد من الشمال إلي الجنوب بطول ١٢,٢٠م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢٠م.

وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة بواسطة أربعة مستويات من الفتحات، يقطع امتداد المستوي الأول منها كتلة المدخل التي شغلت الطرف الجنوبي لواجهة الدور الأرض ( لوحة ١٢٤، شكل ٥٧).

وتحتوي الواجهة قرب نهايتها من أعلي علي مجموعة من الميازيب، يبرز معظمها من واجهة الرواشين، للتخلص من المياه الأمطار حتى لا تتراكم علي أسطح تلك الرواشين أو سطح المنزل.

كما يتوج الواجهة من أعلي نوعان من الدراوي، حيث يتوج النوع الأول الطرف الشمالي للواجهة، وجاءت الدروة فيه تشبه مثلثاتها السابق وصفها في الواجهة الرئيسية "الشمالية"، أما النوع الثاني فيتوج باقي امتداد الواجهة جهة الجنوب، وجاءت الدروة فيه عبارة عن دروة حجرية يتخللها فتحات نوافذ معقودة يغلق عليها أحجبة منقذة بالسدايب الخشبية أو درف زجاجية أو تركت مفتوحة لا يغلق عليها شيء، ويتوجها من أعلي شرافات علي هيئة أوراق نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية ( شكل ١٨٤).

## أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :

### كتلة المدخل الثانوي :

تشغل كتلة المدخل الثانوي الطرف الجنوبي لواجهة الدور الأرضي، وقد غطيت معالم المدخل الأصلي حالياً بالرخام الحديث، وأصبح المدخل عبارة عن فتحة معقودة بعقد موتور بارتفاع ٣,٤٠م، وامتداد ١,٣٩م، يغلق عليها مصراعان من المعدن، يقع خلفهما الباب الخشبي الأصلي للمنزل، ويعلوها منور حائطي مستدير يغلق عليه زخرفة مشعة من النوع البيضاوي منفذة في الخشب.

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، تنوعت ما بين شبابيك ورواشين فضلاً عن الضلع الغربي للكشك الذي يشغل الزاوية الشمالية الغربية للمنزل (وهو يشبه مثيله السابق وصفه في الواجهة الرئيسية " الشمالية ") وتظهر هذه الفتحات بالشكل الآتي وصفه..

### الشبابيك:

احتوت الواجهة علي ثمانية شبابيك، موزعة بطول امتداد الواجهة، بواقع ثلاثة شبابيك في المستوي الأول، واثنين في كل من المستوي الثاني والثالث، وشباك واحد في المستوي الرابع.

اتسمت جميعها بالارتفاع، وانحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، كلاهما معقود، ولكنهما يختلفان في أسلوب التغطية، وهما كالاتي :

### (١) شبابيك النموذج الأول :

تأخذ الشبابيك في هذا النموذج شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، ويجسد هذا النموذج شبابيك الدور الأرضي الثلاثة، حيث جاء كل منها ينقسم إلي ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية:** ( السفل ) عبارة عن حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، يزخرفها ثلاثة أشكال مستطيلة مشطوفة الحواف أصغرهما أوسطها.

**المنطقة الوسطى:** تضم مصاريع الشباك، ويغلق عليها من الداخل درف خشبية، ومن الخارج مصبغات حديدية.

**المنطقة العلوية:** ( الشراعة ) تمثل استدارة العقد، ويغلق عليها من الداخل زجاج، ومن الخارج مصبغات حديدية ( لوحة ١١٦ ).

## (٢) شبابيك النموذج الثاني :

يمتلك شبابيك الطوابق العلوية، وتأخذ الشبابيك فيه وضعاً رأسياً معقوداً بعقد موتور، وزعت الزخارف في واجهتها علي ثلاث مناطق..

**المنطقة السفلية:** (السفل) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات أفقية مشطوفة الحواف، ورأسية نفذ بداخلها زخرفة مشعة.

**المنطقة الوسطي:** تمثل مصاريع الشباك، وقسمت إلي قسمين، دعم القسم السفلي بأسياخ حديدية أفقية الوضع، ومن خلفها درف المصاريع من النوع المسمي قلاب، والجدير بالملاحظة هو صغر حجم المصاريع بالمقارنة بحجم الشباك.

**المنطقة العلوية:** (الشراعة) هي بمثابة منور الشباك، وقد زخرفت بثلاث حشوات مستطيلة من الخراط المنجور مثنات، بواقع اثنتين رأسيّتي الوضع يعلوهما واحدة أفقية، ويحيط بهما حشوات مستطيلة ومربعة مشطوفة الحواف ( لوحة ١٢٥، شكل ١٤٧ ).

## الرواشين :

احتوت الواجهة علي خمسة رواشين، وزعت بواقع ثلاثة رواشين في الطرف الجنوبي للواجهة، واثنين بالطرف الشمالي، وقد جاءت رواشين كل طرف تعلو بعضها بشكل متصل كأنها روشان واحد ممتد ينقسم إلي ثلاثة أقسام في روشان الطرف الجنوبي، وقسمين في روشان الطرف الشمالي.

ويرتكز كل روشان علي قاعدة متدرجة البروز، تحتوي في جانبيها علي كابولين من الخشب مثبتين في الجدار، ويزخرفهما أشكال نباتية، وأشرطة زخرفية تأخذ شكل أسنان المنشار، ويتدلي منها إلي أسفل ثلاثة صفوف من الشراقات علي هيئة ورقة نباتية ثلاثية. وقد جاءت جميع أقسام هذين الروشانيين متشابهة تماماً في التكوين العام لها، وإن وجدت بعض الاختلافات البسيطة، حيث يتكون كلا منها من ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات أفقية يفصلها أخرى رأسية نفذ بداخلها زخرفة مشعة.

**المنطقة الوسطي :** تمثل مصاريع الروشان من النوع المسمي قلاب " شيش "، بمعدل ثلاثة مصاريع في واجهة أقسام الروشان الشمالي، وأربعة في واجهة أقسام الروشان الجنوبي، بالإضافة إلي واحد في كل جانب. ويحيط بهذه المنطقة في أقسام الروشان الجنوبي مشربية نفذت من السدايب الخشبية، قسمت واجهتها إلي أقسام رأسية، وتبرز عن واجهة كل قسم مرتكزة علي خمسة كوابيل خشبية في الواجهة واثنين في كل جانب.

**المنطقة العلوية :** تعتبر بمثابة منور الروشان، وتتكون من حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، يزخرفها حشوات من الخرط المنجور مثنات في صفين متتالين، بمعدل ثلاث حشوات مربعة الشكل بكل صف في أقسام الروشان الشمالي، وأربعة حشوات بكل صف في أقسام الروشان الجنوبي، يفصل بينها أشكال مستطيلات مشطوفة الحواف. أما زخرفة جوانب أقسام الروشانيين فمتطابقة تماما مع زخرفة واجهة أقسام الروشانيين الأمامية.

وفيما يتعلق بالتاج، فيعلو كل قسم من أقسام الروشانيين تاج يبرز قليلا عن سمت الواجهة، يبدأ بصف عقود زخرفية، وينتهي في أعلاه بشرافات متدلّية منه إلى أسفل على شكل ورقة نباتية ثلاثية.

أما تاجا القسم الأخير من كل روّشان فيتوجهما من أعلى بقايا صف من الشرفات، يتوسطه في الروشان الشمالي شكل مثلث مشطوف القمة، كما يبرز من كل منهما ميازيب لتصريف مياه الأمطار ( لوحة ١٢٥، شكلا ١٦٢، ١٦٣ ).

### **الوصف المعماري للواجهة الجنوبية :**

تعد الواجهة ( الجنوبية ) إحدى الواجهتين الفرعيتين، وهي بمثابة الواجهة الخلفية للمنزل، وتمتد من الغرب إلى الشرق بطول ٧م، وترتفع من مستوى الأرض إلى نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢٠م.

وقد قام المعماري بتقسيم الواجهة المذكورة رأسيا إلى ثلاثة أقسام متدرجة البروز، ويعد أكثرها بروزا القسم الغربي والذي يمثل امتداد الواجهة " ٧ م "، يليه القسم الأوسط الذي تفتح من خلاله كتلة السلم على الخارج، ثم القسم الشرقي، والاثنان يتقدمهما حاليا أبنية (لوحتا ١٢٦، ١٢٧، شكل ٥٨).

ويعتبر القسم الغربي القسم الوحيد الذي شغله المعماري بالعديد من الفتحات، فاحتوي في واجهته على روّشان يمتد بارتفاع أربعة طوابق، كما فتح في البروز الشرقي لنفس القسم شبايبك كبيرة، مكنت المنزل من الإشراف على الجهة الشرقية، كما أنها ساعدت في عملية عتق الطوابق السفلية من الضغط الواقع عليها من الطوابق العلوية، على عكس القسمين الآخرين، وإن كان أفقرهم في الفتحات هو القسم الشرقي ( لوحات ١٢٧، ١٢٨ ).

وقد قسم الامتداد الأفقي لواجهة القسم الغربي إلى خمسة مستويات من الفتحات، بينما قسم الامتداد الأفقي لواجهة القسم الأوسط بأربعة مستويات فقط.

وتنتهي الواجهة بدروة حجرية يتوجها من أعلى شرافات علي شكل ورقة نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون إلي الأشكال اللمحية، ويوجد أعلى دروة السطح مدخنتان، إحداهما تقع في الطرف الشرقي للقسم الأوسط، والأخرى بالطرف الغربي للقسم الشرقي.

### **أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالتالي :**

#### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة المذكورة علي مجموعة من الفتحات، وزعت بصورة منتظمة ومتطابقة، في شكل خمسة مستويات في القسم الغربي للواجهة، وأربعة مستويات فقط في القسم الأوسط، وتتوعت ما بين شبابيك ورواشين ومناور حائطية " نوافذ صغيرة " ..

#### **الشبابيك :**

احتوت الواجهة علي أحد عشر شباكاً، موزعة علي قسمي الواجهة "الغربي والأوسط"، بواقع خمسة شبابيك بالقسم الغربي، وستة بالقسم الأوسط، وقد اتسمت جميعها بالارتفاع والاتساع، وانحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، حيث أخذ بعضها شكل مستطيل رأسي الوضع، بينما جاء البعض الآخر معقوداً في أعلاه بعقد موتور. مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد بعض الاختلافات بين شبابيك النموذج الواحد، قد تتمثل الحجم أو أشكال الزخارف المنفذة عليها.

#### **(1) شبابيك النموذج الأول :**

##### **نموذج الشباك المستطيل..**

يجسد هذا النموذج شبابيك القسم الغربي، وتأخذ فيه الشبابتك شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع، وزعت زخارفه في ثلاث مناطق رئيسية.. المنطقة السفلية: (السفل) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، قسمت في شباك واجهة القسم إلي أقسام مستطيلة، بينما زخرفت في شبابيك البروز الشرقي للقسم بأشكال مستطيلات رأسية وأفقية.

المنطقة الوسطى: تمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل أربعة مصاريع، بعضها يغلق عليه درف خشبية ملساء، والبعض الآخر يغلق عليه درف من النوع المسمي قلاب " شيش " كما في شبابيك المستوي الأخير من القسم.

المنطقة العلوية: (الشراعة) جاءت في شبابيك المستوي الأخير عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها صفان من المستطيلات الأفقية يتوسطهما صف مستطيلات رأسية، بينما زخرفت هذه المنطقة في شبابيك المستويات الأخرى التي تشغل بروز القسم، بصفين متتاليين من حشوات الخراط المنجور مثنات، بمعدل أربعة حشوات في كل صف،

وفصل بينها مستطيلات رأسية وأفقية، وقد أضيف لها من أعلي في شباك المستوي الثاني حشوة خشبية مصمتة مزخرفة بأشكال مستطيلات رأسية وأفقية ( لوحة ١٢٧ ).

### (٢) شبابيك النموذج الثاني :

#### نموذج الشباك المعقود..

يجسد هذا النموذج شبابيك القسم الشرقي، وتأخذ فيه الشبابتك شكلاً مستطيلاً رأسي للوضع، معقود في أعلاه بعقد موتور، يغلق عليه من الداخل درف نفذت من السدايب الخشبية، بينما يغلق عليه من الخارج عوارض وقوائم خشبية ( لوحة ١٢٨ ).

#### الرواشين :

احتوي القسم الغربي للواجهة الجنوبية علي روشن يعتبر من أطول رواشين منازل مدينة جدة ( لوحة ١٢٩، شكلا ١٦٤، ١٦٥ )، حيث إنه يمتد بارتفاع أربعة طوابق، مرتكزا علي ثمانية براطيم خشبية تبرز من الجدار، وتنقسم واجهته إلي أربعة أقسام، أصغرها القسم الأول وقد وزعت زخارفه في ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية مشطوفة الحواف.

**المنطقة الوسطي :** تضم مصاريع الروشان، وهي بمعدل ثلاثة مصاريع نزلت درفها.

**المنطقة العلوية :** تعد هذه المنطقة بمثابة منور الروشان، وهي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يتخللها ثلاث حشوات مربعة الشكل نفذت بالخرط المنجور مثنات، يحيط بها إطار من المستطيلات الرأسية والأفقية.

ويتوج أعلي هذا القسم تاج، يبرز قليلا عن مستوي واجهة الروشان، ويخلو تماما من الزخرفة ( لوحة ١٢٩ ).

أما القسمان الثاني والثالث من الروشان فيفصل بينهما حشوة خشبية " حزام "، وجاء تكوينهما متشابه تماما، إلا أن روشن الطابق الثاني أضيف إليه مشربية نفذت بالسدايب الخشبية ترتكز علي مجموعة من الكوابيل الخشبية، وقد وزعت زخارفهما علي ثلاث مناطق..

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها ثلاثة صفوف من أشكال المستطيلات الأفقية الوضع يتخللها أخرى رأسية، وجميعها جاءت مشطوفة الحواف.

**المنطقة الوسطي :** تمثل مصاريع الروشان، ويبلغ عددها أربعة مصاريع نزلت درفها.

**المنطقة العلوية :** جاءت تحتوي علي صفين من حشوات الخرط المنجور مثنات، بواقع أربعة في كل صف، يفصل بينها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية مشطوفة الحواف (لوحة ١٢٩).

وبالنسبة للقسم الرابع " العلوي " فقد قسم أيضا إلي ثلاثة مناطق رئيسية..  
**المنطقة السفلية :** تتكون أيضا من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها ثلاثة صفوف من المستطيلات الأفقية الوضع، يتخللها أخرى رأسية، جاءت جميعها مشطوفة الحواف.

**المنطقة الوسطي :** تضم مصاريع الروشان، وتتكون من أربعة مصاريع نزع تدرجها.  
**المنطقة العلوية :** جاءت هذه المنطقة يزخرفها أربعة حشوات من الخرط المنجور مثنات، يحيط بها مستطيلات رأسية وأفقية مشطوفة الحواف.  
وينتهي الروشان في أعلاه بتاج، يبرز عن سمت واجهته، ويبدأ بصف من العقود الزخرفية، وواجهته خالية تماما من الزخارف ( لوحة ١٢٩).

### **المناور الحائطية :**

وهي عبارة عن نوافذ صغيرة، تفتح في أعلي القسمين الأوسط والشرقي للواجهة المذكورة، بواقع نافذتين في كل قسم.

جاءت نافذتا القسم الأوسط معقودتي الشكل يغلق علي إحديهما سلك معدني حديث، بينما لا يغلق علي الأخرى شيء، في حين جاءت نافذتا القسم الشرقي مستطيلتي الشكل ويغلق عليهما أحجبة خشبية ( لوحتا ١٢٧، ١٢٨).

**والجدير بالملاحظة أن الواجهة الشرقية للمنزل - التي من المفترض أنها ملاصقة لجوار سكني - قد فتحت في أعلاها مجموعة من النوافذ الصغيرة المستطيلة الشكل، ويحتوي أعلي جزء فيها جهة الشمال علي مدخنتين ( لوحة ١١٩).**

وفي الواقع يعد منزل نور ولي من النماذج الجيدة التي مازالت محتفظة بجمالها وهندستها وقوتها، لتجسد لنا فن البناء القديم، ولتعكس لنا مدي تأثير الحالة الاقتصادية للمنشئ علي البناء.

ففي رأيي أن المنزل المذكور بما يحويه من ثراء زخرفي ظهر بوضوح من خلال مجموعة الأشغال الخشبية المبتكرة التي احتوي عليها المنزل (سواء تلك التي غطت معظم أجزاء واجهاته الثلاث "كما سبق وصفها"، أو تلك التي وجدت بداخل وحداته المعمارية)، بالإضافة إلي كبر مساحته وارتفاعه وتعدد وحداته المعمارية، هذا إلي جانب الاهتمام الواضح بكافة التفاصيل الهندسية والفنية (كما سنري من خلال الوصف المعماري للمنزل من الداخل)، إذ يعكس لنا ثراء المنشئ.

كما يعد شاهداً قوياً علي عبقرية المعماري المحلي، وعلي مدي فهمه وإدراكه الواعي لكافة الأمور الدينية والمعمارية وقدرته علي تطويعها في سبيل تحقيق الراحة لأهل المنزل بما لا يتعارض مع المحاذير الشرعية.

فقد سبق أن ذكرنا أن الموقع قد أتاح للمنزل مساحة غير منتظمة الأضلاع، تشرف علي الخارج بثلاث واجهات وفي رأيي - كما سيتضح لنا بعض قليل من خلال الوصف المعماري الداخلي للمنزل- أن المعماري قد استغلها استغلالاً جيداً أثناء وضعه للتصميم الداخلي للمنزل، لاسيما أثناء توزيعه للوحدات المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل علي تلك الواجهات، إذ نجده قد قام بتخطيط كل وحدة من حيث موقعها ومساحتها وفقاً للوظيفة التي تؤديها.

وعليه جاءت وحدات الاستقبال والمبيت والمعيشة متميزة بأكبر مساحتها، وإشرافها علي الواجهتين الرئيسيتين " الشمالية " و" الجانبيه " الغربية "، بينما استغلت الواجهة الخلفية للمنزل " الجنوبية " في تخطيط كتلة السلم ووحدات المرافق وحجرات التخزين عليها.

والجدير بالذكر هو اهتمام المعماري بضرورة تحقيق مبدأ الخصوصية، وظهور ذلك من خلال فصله لوحدات المبيت والمعيشة التي خصص لها الطوابق العلوية من المنزل (ابتداء من الطابق الثالث العلوي) عن وحدات الاستقبال والتي أفرد لها طوابق المنزل السفلية.

كما خصص لكل طابق وحدة مرافق خاصة به، وجعل المطبخ والحمام الرئيسي للمنزل يقعان في الطابقين الأخيرين حتى يكونا بعيدين تماماً عن أعين الزائرين، وهذا ما سيتضح من خلال الوصف التفصيلي لداخل المنزل..

### **الوصف المعماري للمنزل من الداخل :**

يفضي باب الدخول الثانوي للمنزل، والذي يفتح بالواجهة الغربية (وهو المدخل الوحيد المستخدم حالاً، نظراً لحدوث بعض التغييرات الحديثة علي الدور الأرضي، تمثلت في سد كتلة المدخل الرئيسي من الداخل وتحويلها هي وحجرات الاستقبال علي جانبيها إلي ثلاثة محلات ومكتب) إلي طريقة يتصدرها صالة يكتنفها من الجهة الجنوبية دهليز تؤدي إلي كتلة السلم.

ويتكون المنزل من الداخل من دور أرضي وخمسة طوابق علوية بالإضافة إلي كتلة السطح ( شكل ٦٠).



## الدور الأرضي :

أفرد المعمارى الدور الأرضي في منزل نور ولى للاستقبال، وقد انقسم مسقطه الأفقى إلى وحدتين رئيسيتين ( شكل ٦١ ).

## الوحدة الأولى :

تشغل الوحدة الأولى الجهة الشمالية من تخطيط الدور المذكور، وتشتمل على مدخل المنزل "الرئيسي والثانوي" وثلاث حجرات تفتح جميعا على صالة مربعة (شكل ٦١)، ويمكننا تقسيم هذه الوحدة إلى ثلاثة أقسام..

## القسم الأوسط :

يشتمل على طريقة كتلة المدخل الرئيسي وصالة مربعة ( شكل ٦١ )، حيث جاء تخطيط الطريقة:

من مسقط أفقى مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٩٤ م، وعرضه ٣,٥٣ م، يعلوها سقف مسطح من ألواح خشبية متراسة في الاتجاه الطولى لطريقة المدخل بيضاء اللون، معتمدا في جوانبه على براطيم خشبية، ويزخرف وسطه شكل مستطيل منفذ بأربعة ألواح خشبية على هيئة سعف النخيل ملونة باللون الأخضر، يتضمن كل ركن من أركانه صرة خشبية صغيرة يتدلى منها أداة الإنارة، هذا وقد تضمن كل من جداريها الشمالي والجنوبي فتحة باب، حيث يتوسط جدارها الشمالي باب الدخول، يقابله في الجدار الجنوبي فتحة تؤدي إلى..

## صالة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقى مربع الشكل، طول ضلعه ٣,١٣ م، ينقسم سقفا إلى قسمين، يغطي القسم الغربي منهما سقف مسطح من ألواح خشبية متراسة بيضاء اللون، معتمدا على براطيم خشبية في الأجناب، ويتوسطه زخرفة تأخذ شكل مستطيل منفذ بأربعة ألواح خشبية على شكل سعف النخيل ملونة باللون الأخضر، ويحتوي في كل ركن من أركانه على صرة خشبية صغيرة، كما يتوسطه صرة خشبية متدرجة الحجم خضراء اللون، كان يتدلى منها جميعا أداة الإنارة، أما القسم الثاني فكان غير مسقوف ليستخدم كمنور أو " ملقف هواء " يتوسط تخطيط وحدات جميع الطوابق العلوية (لوحة ١٣١)، وقد تضمنت جدرانها الأربعة فتحات أبواب (شكل ٦١)، حيث احتوي جدارها الشمالي على فتحة معقودة تؤدي إلى الوحدة طريقة كتلة المدخل الرئيسي، يقابلها في الجدار الجنوبي فتحة مماثلة تؤدي إلى الوحدة الثانية المكونة لهذا الدور الأرضي، كما يفتح جدارها الغربي بكامل اتساعه على طريقة المدخل الثانوي، يقابلها في الجدار الشرقي باب حديث من مصراعين يؤدي إلى حجرة تكتفها من الجهة الشرقية.

ويكتنف الوحدة الوسطي (طريقة المدخل الرئيسي والصالة) من الجانبين وحدات استقبال، حيث يقع علي يمينها القسم الثاني ويتكون من مقعد يفتح علي طريقة المدخل الثانوي ( شكل ٦١).

#### **المقعد:**

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥٥م، وعرضه ٣,٧٤م، ( شكل ٦١ ) يتضمن جداراه الشمالي والغربي فتحات نوافذ، حيث يفتح جداره الشمالي علي الخارج بروشان، بينما يشرف جداره الغربي علي الخارج بثلاثة شبابيك معقودة، أما جداره الجنوبي فقد احتوي في وسطه علي باب من مصراعين يفتح علي..

#### **طريقة المدخل الثانوي:**

ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٤٠م، وعرضه ٣,٠٨م، يعلوها سقف مسطح من ألواح خشبية متراصة يشبه نظيره السابق وصفه أعلي صالة القسم الأوسط، وقد احتوي الطرف الغربي لجدارها الجنوبي علي دخلة حائطية عميقة مستطيلة كانت بمثابة مكان تزويد الصهرج الذي كان يشغل المساحة أسفل هذه الطريقة بالمياه، بينما تضمنت جدرانها الثلاث الأخرى فتحات أبواب، حيث احتوي جدارها الشمالي علي باب الدخول إلي المجلس، كما احتوي جدارها الغربي علي باب الدخول إليها، أما جدارها الشرقي فيفتح بكامل اتساعه علي صالة القسم الأوسط ( لوحة ١٣٠).

أما القسم الثالث فيقع علي يسار القسم الأوسط، ويتكون من مقعد يتقدمه حجرة (شكل ٦١).

#### **المقعد:**

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٥٢م، وعرضه ٣,٨٠م، كان يشرف علي الخارج من خلال شباك يفتح بجداره الشمالي، ويقابله في الجدار الجنوبي باب من مصراعين يفتح علي حجرة : تتقدمه من الجهة الجنوبية، عبارة عن مساحة غير منتظمة الأضلاع، فتح في وسط جدارها الغربي باب من مصراعين يفتح علي صالة القسم الأوسط، كانت تستخدم كخزانة، ويستخدمها أصحاب المنزل حالياً مخزناً خاصاً بأعمالهم.

الجدير بالذكر أن هذه الوحدة قد شهدت العديد من التغييرات، فقد قسم المقعد الغربي إلي قسمين استغل القسم الشمالي منهما كمحل تجاري يفتح بالواجهة الشمالية للمنزل، بينما شغل القسم الثاني منه ( الجنوبي ) بمكتب تابع لأصحاب المنزل يفتح علي طريقة المدخل الثانوي بباب يتقدمه ثلاث درجات، أما طريقة المدخل الرئيسي فقد تحولت هي الأخرى

إلى محل تجاري، ومن ثم ألغي الباب الذي كان يفتح في وسط جدارها الجنوبي وكان يصلها بالداخل، وكذلك الحال مع المقعد الشرقي.

### الوحدة الثانية :

تشغل الوحدة الثانية الجهة الجنوبية من تخطيط الدور المذكور، وتشتمل على كتلة السلم والوحدات الخدمية ( شكل ٦١ )، ونصل إليها من خلال الصالة التي تتوسط تخطيط الوحدة الأولي، التي يفتح جدارها الجنوبي بكامل اتساعه بواسطة عقد مدبب علي..

### طريقة مستعرض :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، احتوي الطرف الجنوبي لجدارها الغربي علي بروز في الجدار، بينما احتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي دخلة حائطية معقودة ( شكل ٦١ ).

ويكتنف الطريقة من الجهة الشرقية مساحة طولية نصل إليها من خلال فتحة معقودة بعقد موثور، تفتح في وسط الجدار الشرقي للطريقة، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، احتوي جدارها الشرقي علي دخلة حائطية مستطيلة، تفتح علي الخارج بنافاذة صغيرة ولكنها مسدودة حالياً (لوحة ١٣٢)، في حين يتضمن الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي باباً يغلق عليه مصراع خشبي، ويعلوه شراعة من الخرط، يؤدي إلي..

### مرحاض :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يتوسط جداره الشرقي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل يفتح من خلالها علي الخارج (شكل ٦١).  
كما يحتوي الطرف الشرقي للجدار الجنوبي للطريقة المستعرضة علي فتحة مستطيلة تؤدي إلي مساحة أخرى:

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٦١ )، يتصدرها من الجهة الجنوبية حجرة تشغل المساحة أسفل كتلة السلم، نصل إليها من خلال باب يفتح في الجدار الجنوبي للمساحة يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهم حشوتان مربعتان أسفلهما حشوة مستطيلة، يحتوي جدارها الجنوبي علي باب من مصراعين يؤدي إلي..

### حوش :

عبارة عن مساحة مستطيلة مكشوفة، كان يحتوي الطرف الشرقي لجداره الجنوبي علي باب خلفي يفتح في الواجهة الجنوبية للمنزل ( غير موجود حالياً )، كما يتوسط جداره الغربي باب يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي حجرة : يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل ليست بها أي فتحات، كانت تستخدم للتخزين.

أما الجدار الشرقي للمساحة فيحتوي علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما مربعات مشطوفة الحواف، ويؤدي إلي مساحة مستطيلة يتصدرها من الجهة الجنوبية كتلة السلم:

والتي جاءت مشكلة داخل تكوين مستطيل الشكل، وتتكون من جناح واحد فقط يلتف حول بدن مستطيل، وتحتوي جدرانه الجنوبية علي شبابيك مستطيلة ومعقودة يغلق عليها حشوات من السدايب الخشبية تفتح علي الخارج لتعمل علي إضاءة وتهويته، وقد نفذ درج السلم من خشب الساس، وسقف درج السلم الصاعد يمثل درج السلم الذي يعلوه، أما سقف الدرجات العريضة فيكون مسطحاً ويتكون من ألواح خشبية متراسة ( لوحة ١٣٣ ).

والجدير بالذكر أن سلم المنزل يحتوي قبل كل طابق علي باب كبير يغلق عليه مصراع خشبي ويعلوه شراعة من مصبغات حديدية، يفصل كل طابق عن الطابق الذي يسبقه، كما يفتح أيضا علي كتلة السلم حجرة تسبق كل طابق، تستخدم كمطبخ يخدم الطابق الذي يليها مباشرة.

هذا وقد فرشت أرضية جميع وحدات هذا الدور " الدور الأرضي " بالبلاط، كما سقفت الوحدة الثانية بسقف خشبي من براطيم خشبية، جلدت بالألواح الخشبية، عدا المساحة التي تؤدي إلي كتلة السلم فسقفها مسطح من ألواح خشبية متراسة.

ومن خلال الوصف المعماري السابق للدور الأرضي نلاحظ أن جدرانه تتسم بزيادة سمكها وقلة عدد الفتحات ( الأبواب والنوافذ ) التي تفتح بها، بغرض تدعيمها علي اعتبار أنها تمثل الحوائط الحاملة للمنزل.

وبصعودنا لكتلة السلم السابق ذكرها نصل إلي درجة عريضة احتوي ضلعها الغربي علي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يزخرفه خمس حشوات مستطيلة أفقية الشكل، يؤدي إلي ..

### حجرة:

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، لا تحتوي جدرانها علي أي فتحات، تستخدم كخزانة.

في حين احتوي الضلع الشمالي للدرجة علي درج سلم صاعد يؤدي إلي بسطة عريضة، يعلوها سقف مسطح من ألواح خشبية متراسة، ويحتوي ضلعها الشمالي علي بابين يؤديان إلي ..

## طابق مسروق "ميزانيين":

قليل الارتفاع، استطاع المعماري اختزاله من الطوابق الأخرى، ينحصر بين الدور الأرضي والطابق الأول العلوي، ويبدو أنه يأخذ نفس تخطيط الطوابق العلوية، ولكنه مغلق حاليا بسبب استخدام أصحاب المنزل له.

## الطابق الأول العلوي:

قبل الحديث عن تخطيط الطابق المذكور، يجدر بنا الإشارة إلي وجود تشابه كبير في تخطيط معظم طوابق المنزل العلوية، والذي لا يختلف كثيرا عن تخطيط الدور الأرضي بخلاف أن جدرانها قد أصبحت أقل سمكا، كما فتح بها العديد من الفتحات (الأبواب والنوافذ) التي لم يكن لها وجود في الدور الأرضي، بالإضافة إلي ظهور عنصر الدواليب الحائطية، وإنشاء بعض الجدران من الخشب، وكل ذلك بغرض تخفيف حمل الطوابق العلوية علي جدران الدور الأرضي بصفته من الحوائط الحاملة. وقد جاء كل طابق من الطوابق العلوية مكونا من وحدتين رئيسيتين، تماثل كل منهما إلي حدا كبير غيرها في الطابق الذي يعلوها.

أما عن الطابق الأول العلوي الذي نحن بصدده، فقد أقرده المعماري ليستخدم كمضيعة لاستقبال وإقامة الضيوف، وجاء مكونا من وحدتين رئيسيتين منفصلتين عن بعضهما (شكل ٦٢)، نصل إليهما من خلال كتلة السلم المذكورة التي تؤدي بنا إلي درجة عريضة احتوي ضلعها الغربي علي باب مستطيل، يغلق عليه مصراع خشبي يزخره أشكال مستطيلات ومربعات مشطوفة الحواف، ويتخلله من أعلي حشوة من الخراط المنجور، كما يتوجه شراعة معقودة من الخراط المنجور، يؤدي إلي..

## مطبـخ:

يسبق الطابق الأول العلوي، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٥٧م، وعرضه ٢,١٠م، وترتفع أرضيته عن أرضية الدرجة التي تتقدمه، ويعلوه سقف مسطح من ألواح خشبية متراسة، ويتضمن كل من جداره الغربي والشرقي والجنوبي فتحات نوافذ يشرف من خلالها علي الخارج، حيث احتوي جداره الغربي في أعلاه علي نافذتين صغيرتين معقودتين (مسدودتين حاليا)، كما احتوي الطرف الجنوبي لجداره الشرقي علي شباك كبير مستطيل الشكل يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية، كذلك احتوي جداره الجنوبي علي روشن يغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف خشبية (شكل ٦٢).

أما الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم المطبخ السابق فيحتوي علي درج السلم الذي يفضي إلي درجة عريضة تتقدم الطابق المذكور، يتضمن ضلعها الشمالي في طرفيه الغربي والشرقي بابين، يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب يزخرفهما حشوات مستطيلة ومربعة مشطوفة الحواف، ويعلوهما شراعة معقودة من الخرط المنجور، يؤدي كل منهما إلي وحدة من الوحدتين المكونتين للطابق.

والجدير بالذكر أنه يوجد علي يسار الباب الغربي لهذا الطابق (وفي كل طابق) دخلة مستطيلة بأسفلها قاعدة مخروطية الشكل بأرضيتها من الداخل ثقب، تمثل فتحة تزويد الطابق بالمياه، والتي جعلها المعماري من الخارج حتى لا يمكن السقاة من الدخول ومن ثم يحافظ علي خصوصية أهل المنزل، ويجنبهم ضرر الكشف.

### الوحدة الأولى :

تشغل هذه الوحدة الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، وتصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الغربي للضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق، ولأول مرة سنري المدخل المنكسر في عمارة منازل مدينة جدة القديمة من خلال مدخل هذه الوحدة، حيث يجد الداخل نفسه مضطراً إلي أن يتجه جهة الشمال ثم ينحرف جهة الغرب ليصل إلي داخل الوحدة المذكورة، والتي جاءت مكونة من طريقة تؤدي إلي صالة موزعة تفصل بين حجرات الاستقبال والمرافق ( شكل ٦٢).

### الطريقة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٧م، وعرضه ١,٣٦م، وقد احتوي الطرف الجنوبي لجدارها الشرقي في أعلاه علي نافذة مستطيلة يغلق عليها درف زجاجية، يفتح علي الوحدة الثانية، ويقابلها في الجدار الغربي نافذة مماثلة لها، يليها في الطرف الشمالي لنفس الجدار الغربي فتحة معقودة بعقد موتور لا تصل إلي أعلي الجدار تؤدي إلي..

### صالة موزعة :

يتكون تخطيطها من مساحة غير منتظمة الأضلاع، شطفت الحواف البارزة لجدرانها، ويتضمن كل من جداريها الغربي والشمالي فتحات نوافذ، حيث فتح في أعلي جدارها الغربي نافذة معقودة، يغلق عليها من الداخل درفة زجاجية تفتح علي الخارج، كما احتوي الطرف الشرقي لجدارها الشمالي علي نافذة مماثلة يغلق عليها حشوة منفذة بالسدايب الخشبية تفتح علي كتلة المنور الذي يتوسط المنزل، أما جدارها الجنوبي فقد احتوي علي بابين، يغلق علي كل منهما مصراع خشبي، تتوجه شراعة معقودة من الزجاج، يعلوها شبك

مستطيل من الزجاج مقسم إلى أربعة أقسام بواسطة عوارض وقوائم خشبية، يفتح أحدهما في الطرف الغربي للجدار ويؤدي إلى مساحة صغيرة : تستخدم حالياً كمطبخ، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يحتوي جدارها الجنوبي في أسفله على دخلة معقودة بعقد موتور، بينما يفتح الباب الثاني في الطرف الشرقي للجدار، ويؤدي إلى مرحاض : تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، فتح في أعلى جداره الشرقي نافذة تفتح على طريقة الدخول ( شكل ٦٢ ).

هذا ويتصدر الصالة من الجهة الشمالية..

### موايز :

تفتح عليه حجرات الاستقبال، نصل إليه من خلال فتحة معقودة بعقد نصف دائري تشغل الطرف الغربي للجدار الشمالي للصالة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٠٤م، وعرضه ١,٦٣م، ويفتح جداره الجنوبي بكامل اتساعه على الصالة الموزعة، بينما يتوسط جداره الشرقي نافذة معقودة بعقد نصف دائري تطل على كتلة المنور، ويتضمن كلا من جداريه الغربي والشمالي فتحات أبواب تؤدي إلى حجرات الاستقبال، حيث يحتوي جداره الغربي على باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما حشواتان مستطيلتان يتوسطهما أخرى مربعة، ويتوسط كلا منها دائرة بداخلها زهرة، يحيط بها في الحشوات المستطيلة شكل بيضاوي، وفي الحشوات المربعة شكل دائري، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويؤدي هذا الباب إلى..

### حجرة :

أحدث بها العديد من التغييرات، ولكن تخطيطها الأصلي كان يتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٤٠م، وعرضه ٣,٠٨م، تشرف على الطريق السالك بواسطة روشن يفتح في جدارها الغربي، بينما يحتوي جدارها الجنوبي على دخلة حائطية معقودة بعقد نصف دائري بطول ارتفاع الجدار، يقابلها في الجدار الشمالي دخلة مماثلة تحتوي بداخلها على باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويؤدي إلى..

### المجلس " حجرة استقبال " :

ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥٥م، وعرضه ٣,٧٤م، تتضمن جدرانه الشمالية والغربية والشرقية فتحات نوافذ، متساوية العمق، يشرف من خلالها المجلس على الطريق السالك، حيث احتوي جداره الشمالي على روشن، كما احتوي جداره الغربي في طرفيه الجنوبي والشمالي على شباكين معقودين، يتوسطهما روشن

كبير، يقابلها في الجدار الشرقي شباكمان مائلان، يتوسطهما باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعطوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يشترك من خلالها المجلس مع المقعد المجاور له من الجهة الشرقية ( شكل ٦٢ ).

### المقعد " حجرة جلوس " :

يتصدر الدهليز من الجهة الشمالية، ونصل إليه من خلال باب يفتح في الجدار الشمالي للدهليز ( يشبه نظيره المؤدي إلى الحجرة التي تسبق المجلس ) يتقمه حاليا باب آخر حديث، يغلق عليه مصراعان من الزجاج.

وقد جاء تخطيطه عبارة عن مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٩٤م، وعرضه ٣,٥٣م، يشرف على الطريق السالك بواسطة شباك مستطيل يفتح في وسط جداره الشمالي، كما يتضمن جداره الغربي في طرفيه الجنوبي والشمالي شباكين معقودين يغلق عليهما حشوة من الخرط المنجور نفذت زخارفها بطريقة التخريم وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس ( تم استخدامهما في الوقت الحاضر كدواليب حائطية )، ويتوسطهما الباب الذي يفتح من خلاله المقعد على المجلس، ويقابلها في الجدار الشرقي ثلاث دخلات معقودة بعقود نصف دائرية، زخرفت واجهتها بزخارف نباتية منفذة في الجص، كما تحتوي بداخلها على زخرفة مشعة من النوع البيضاوي نفذت أيضا بالجص، وتضم هذه الدخلات في أسفلها ثلاثة دواليب حائطية، أكبرها الدولاب الأوسط، والذي قسمت واجهته إلى ثلاثة أقسام، يتكون القسم العلوي من حشوة خشبية مستطيلة مزخرفة بأشكال مستطيلات مشطوفة الحواف، أسفلها صف من الخورنقات، أما القسم الأوسط فيضم مصراعي الدولاب، يزخرفهما جامات بيضاوية، ويحيط بهما إطار من المستطيلات المشطوفة الحواف، وأخيرا يأتي القسم السفلي ليتكون من حشوات خشبية مزخرفة بجامات بيضاوية ومستديرة، وأشكال مستطيلات.

كذلك تنقسم واجهة الدولابين الطرفين إلى ثلاثة أقسام، يتكون القسم العلوي فيها من حشوة خشبية مزخرفة بأشكال مستطيلة ومربعة، أسفلها صف من الخورنقات، أما القسم الأوسط فيمثل مصراعي الدولاب ويزخرفهما جامات بيضاوية، يليها القسم السفلي ويغلق عليه حشوة خشبية.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف مسطح من الألواح الخشبية المتراسة، عدا حجرات الاستقبال " المجلس والحجرة التي تتقمه " والمقعد فيعلوها سقف من ألواح خشبية متراسة بيضاء اللون، يعتمد في جوانبه على براطيم خشبية، ويزخرف وسطه شكل مستطيل منفذ بأربعة ألواح خشبية مزخرفة بما يشبه سعف النخيل ملونة باللون الأخضر، يحتوي في كل ركن من أركانه على صرة خشبية صغيرة



خضراء اللون، كما تحتوي أيضا في وسطه علي صرة خشبية متدرجة الحجم خضراء اللون، يتدلي منها جميعا أدوات الإنارة.

### الوحدة الثانية :

تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الشرقي للضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق، وجاءت تشتمل علي طريقة وصالة وحجرة معيشة ومرافق " مطبخ ومرحاض " ( شكل ٦٢ ).

### الطريقة :

تلي باب الدخول مباشرة، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,١٠م، وعرضه ١,٥٠م ( شكل ٦٢ )، ويتضمن كل من جداريها الشرقي والغربي فتحات نوافذ، حيث فتح في أعلي جدارها الشرقي نافذة مستطيلة ( سدت حاليا ) يقابلها في الجدار الغربي نافذة مماثلة تفتح علي الوحدة الأولى، كما تحتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي باب يغلق عليه مصراعان، يؤدي إلي مرحاض : تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥٩م، وعرضه ٢م. وتتصدر الطريقة من الجهة الشمالية..

### صالة موزعة :

نصل إليها من خلال باب يفتح في الطرف الغربي للجدار الشمالي للطريقة، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كل منهما حشوات مستطيلة ومربعة مشطوفة الحواف، ويعطوه شراعة معقودة من الخرط المنجور نفذت زخارفها بطريقة التخریم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٤٦م، وعرضه ٢,٧٧م ( شكل ٦٢ )، فتح في جدارها الغربي شباك مستطيلان يفتحان علي كتلة المنور، يغلق علي كلا منهما درفتين من الزجاج، بينما يتوسط جدارها الشرقي باب من مصراعين — يشبه الباب المؤدي إليها — يفضي إلي..

### مطبخ :

يكتنف الصالة من الجهة الشرقية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، غير متساوي الأضلاع، فيبلغ طول جداره الشمالي ١م، وجداره الجنوبي ١,٨١م، وجداره الشرقي ٣,٠١م، وجداره الغربي ٢,٨٣م، ويفتح في الطرف الشمالي لجداره الشرقي شباك مستطيل، يغلق عليه حشوة من الخرط المنجور. كما يتصدر الصالة من الجهة الشمالية..

### حجرة معيشة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٥٢م، وعرضه ٣,٨٦م (شكل ٦٢)، احتوي جدارها الشمالي علي روشن تشرف من خلاله الحجرة علي الطريق السالك، يقابله في الجدار الجنوبي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب ( يشبه مثيله السابق وصفه) ويعطوه شراعة معقودة من الخرط المنجور نفذت زخارفها بطريقة التخريم، يليه في الطرف الشرقي للجدار شباك كبير معقود بعقد نصف دائري يغلق عليه حشوة من الخرط المنجور نفذت زخارفه بطريقة التخريم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، تفتح من خلالهما الحجرة علي الصالة، بينما يتضمن جداره الشرقي ثلاثة دواليب حائطية تشبه مثلثاتها في مقعد الوحدة الأولي.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة أيضا بالبلاط، كما غطيت بسقف مسطح من ألواح خشبية متراسة، عدا الصالة وحجرة المعيشة فقد ميزهما المعماري بسقف يشبه نظيره في حجرات استقبال الوحدة الأولي.

### الطابق الثاني العلوي :

خصص هذا الطابق أيضا للاستقبال، ونصعد إليه من خلال كتلة السلم المذكورة، والتي تحتوي علي باب يغلق علي هذا الطابق، ويفصله عن الطابق السابق "الأول العلوي"، كغيره من الطوابق، يسبق الطابق المذكور..

### مطبـخ :

يخدم الطابق ويفتح علي كتلة السلم، ويؤدي إليه باب يغلق عليه مصراع خشبي، يزخره أشكال مستطيلات ومربعات مشطوفة الحواف، ويتخلله من أعلي حشوة من الخرط، ويعطوه شراعة معقودة من الخرط المنجور نفذت زخارفها بطريقة التخريم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس.

وقد جاء تخطيطه يشبه مثله في الطابق الأول العلوي، حيث يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٥٧م، وعرضه ٢,١٠م (شكل ٦٣)، فرشت أرضيته بالبلاط، وسقف بسقف مسطح من ألواح خشبية متراسة، وقد احتوي الطرف الغربي لجداره الشمالي علي دخلة معقودة بعقد موتور، بينما يتضمن كل من جداريه الجنوبي والشرقي فتحات نوافذ تشرف علي الطريق السالك، فقد احتوي جداره الجنوبي علي روشن، كما فتح في الطرف الجنوبي لجداره الشرقي شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية ( كذلك الروشان )، يليه في الطرف الشمالي للجدار باب الدخول المؤدي إليه ( لوحتا ١٣٤، ١٣٥).

ويتقدم هذا المطبخ درج السلم الذي يفضي إلى درجة عريضة تتقدم الطابق المذكور "الطابق الثاني العلوي"، الذي جاء تخطيطه مشابه تماماً لتخطيط الطابق الأول العلوي، حيث جاء مكوناً من وحدتين رئيسيتين منفصلتين عن بعضهما ( شكل ٦٣ )، يؤدي إلى كل منهما باب يفتح في الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدمه، والبابان مماثلان لباب الطابق الأول العلوي.

### الوحدة الأولى :

تشغل الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح بالطرف الغربي للضلع الشمالي للدرجة، والذي يقع على يساره فتحة تزويد الطابق بالمياه.

وقد تطابق تخطيطها تماماً مع تخطيط مثيلتها التي تقع أسفلها في الطابق الأول — مع وجود بعض الاختلافات البسيطة التي تتمثل في التفاصيل وليس في جوهر التخطيط — حيث تكونت من طرقة تؤدي إلى صالة موزعة تفصل بين حجرات الاستقبال والمرافق (شكل ٦٣).

### الطريقة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٢,٩٧م، وعرضه ١,٣٦م، يتضمن جدارها الشرقي والغربي فتحة نافذة، حيث فتح في الطرف الجنوبي لجدارها الشرقي شبك مستطيل الشكل، يغلق عليه حشوة من الخرط، تفتح على الوحدة الثانية، يقابله في الجدار الغربي شبك مماثل له يفتح على مرحاض، يليه في الطرف الشمالي للجدار فتحة معقودة بعقد موتور لا تصل إلى نهاية الجدار تؤدي إلى..

### صالة موزعة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي غير منتظم الأضلاع، شطفت حواف جدرانها البارزة، ويتضمن كلا من جداريها الشمالي والغربي فتحة نافذة، حيث فتح بجدارها الشمالي نافذة معقودة، يغلق عليها حشوة من الخرط المنجور، تطل من خلالها الصالة على كتلة المنور، كما فتح في أعلى جدارها الغربي نافذة مماثلة، يغلق عليها من أسفل درفتين زجاج ومن أعلى " استدارة العقد " أسياخ حديدية. كما يفتح في الجدار الجنوبي للصالة بابان مماثلان تماماً لنظيرهما في الطابق الأول، يؤدي الباب الشرقي منهما إلى..

### مرحاض :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٠م، وعرضه ١,٤٥م، (شكل ٦٣)، احتوت أرضيته في زاويتها الجنوبية الشرقية على فتحة المرحاض،

يجاورها في الجدار الشرقي دخلة معقودة بعقد نصف دائري تحتوي في أسفلها علي حوض مياه يعلوه غطاء خشبي، كما يفتح في أعلي الطرف الجنوبي لنفس الجدار نافذة تفتح علي طريقة الدخول ( لوحة ١٣٦ ).

بينما يؤدي الباب الغربي إلي حمام : يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٤م، وعرضه ١,٦٩م، احتوي جداره الجنوبي في أسفلها علي دخلة حائطية معقودة بعقد موتور.

ويتصدر الصالة من الجهة الشمالية مجموعة حجرات، ويتطابق تخطيطها مع تخطيط مثيلتها في الطابق الأول، فجاءت مكونة من ثلاث حجرات تفتح علي..

### **دواليب :**

نصل إليه من خلال فتحة معقودة تفتح بالطرف الغربي للجدار الشمالي للصالة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٠٤م، وعرضه ١,٦٣م (شكل ٦٣)، ويفتح جداره الشرقي علي كتلة المنور من خلال درف قلاب " شيش " تغلق علي كامل الجدار ابتداء من منتصفه إلي أعلي، ويتضمن كلا من جداريه الغربي والشمالي باباً، يغلق عليه مصراعين من الخشب — يشبه باب الدخول إلي الوحدة —، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط، حيث يؤدي الباب الواقع في جداره الشمالي إلي..

### **مقعد " حجرة جلوس " :**

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٩٤م، وعرضه ٣,٥٣م ( شكل ٦٣ )، يتوسط جداره الشمالي روشن مضلع يشرف من خلاله المقعد علي الطريق السالك، يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما مصاريع الروشان، ويقابله في الطرف الغربي للجدار الجنوبي باب الدخول، بينما احتوي جداره الشرقي علي ثلاثة دواليب حائطية تشبه مثيلاتها في مقعد الطابق الأول، يقابلها في الجدار الغربي شباك كبيران معقودين بعقد نصف دائري، يغلق عليهما حجاب من الخرط المنجور نفذت زخارفه بطريقة التخريم وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، ويتوسطهما باب من مصراعين، يعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يفتح من خلالها المقعد مع المجلس الذي يجاوره من الجهة الغربية ( لوحتا ١٣٧، ١٣٨ ).

### **المجلس " حجرة استقبال " :**

يكتنف المقعد من الجهة الغربية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥٥م، وعرضه ٣,٧٤م ( شكل ٦٣ )، يتضمن جداريه الشمالي والغربي فتحات نوافذ، حيث يشرف جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال روشن يشغل الجدار

بأكمله، يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية وزجاجية، كما فتح في جداره الغربي شباكاً معقوداً بعقد نصف دائري، يغلق عليهما حشوتان خشبيتان يحصران درف الشباك، ويتوسطهما روشن يغلق عليه أيضاً حشوتان خشبيتان يتوسطهما مصاريع للروشان، ويسقف دخلته ألواح خشبية متراسة يتوسطها صرة خشبية، يقابلها في الجدار الشرقي شباكاً يتوسطهما باب يفتح به المجلس علي المقعد، أما جداره الجنوبي فيتوسطه باب من مصراعين، يعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور (الوحات ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢) يؤدي إلي..

### حجرة "صفه":

تتقدم المجلس من الجهة الجنوبية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٤٠م، وعرضه ٣,٠٨م (شكل ٦٣)، احتوي جدارها الغربي علي روشن تشرف من خلاله الحجرة علي الطريق السالك، بينما يحتوي جدارها الجنوبي علي دخلة تشبه دخلة المحراب، معقودة بعقد نصف دائري، زخرفت واجهته بزخارف نباتية منفذة في الجص، ويحتوي باطنه علي زخرفة محارية مشعة، كما يتضمن كل من جدارها الشمالي والشرقي باباً، حيث يحتوي جدارها الشمالي علي الباب المشترك مع المجلس، كما يحتوي جدارها الشرقي علي الباب الذي يفتح في الجدار الغربي للدهليز (لوحة ١٤٣). وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف مسطح من ألواح خشبية متراسة، عدا حجرات الاستقبال فقد ميزها المعماري، إذ جعل سقفها يشبه نظيره في حجرات استقبال الطابق الأول العلوي "السابق وصفه".

### الوحدة الثانية:

تمثل وحدة إقامة، تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الشرقي للدرجة التي تتقدم الطابق، ويتطابق تخطيطها تماماً مع تخطيط مثيلتها في الطابق الأول، حيث جاءت تتكون من طرقة وصالة وحجرة معيشة ومرافق "مطبخ ومرحاض" (شكل ٦٣).

### الطرقة:

تلي باب الدخول مباشرة، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٠١م، وعرضه ١,٥٠م (شكل ٦٣)، احتوي كلا من جدارها الغربي والشرقي علي نافذة، حيث فتح في أعلى الطرف الجنوبي لجدارها الغربي شباكاً مستطيل، يغلق عليه حشوة من الخرط المنجور، يفتح علي الوحدة الأولى، يقابله في الجدار الشرقي شباكاً مماثل، يقع أسفله موقد لتسخين المياه : وهو عبارة عن بناء يفتح في واجهته فتحتين معقودتين،

يحتوي سطح الفتحة الشمالية منهما علي ثلاث فتحات مستديرة ( لوحة ١٤٤ )، بينما تضمن كل من الجدار الجنوبي والشمالي للطريقة فتحات أبواب، حيث احتوي جدارها الجنوبي في طرفه الغربي علي باب الدخول، يليه في الطرف الشرقي للجدار باب مستطيل يغلق عليه مصراع خشبي، ويعلوه شباك مستطيل مقسم إلي قسمين رأسيين، ويؤدي إلي..

### مرحاض:

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٣م، وعرضه ١,٣٣م، قسمت مساحته إلي قسمين بواسطة جدار قليل الارتفاع، فتح طرفه الغربي ليصل القسمين ببعضهما، وقد احتوي الجدار الشرقي للقسم الأول علي دخلة حائطية معقودة بعقد موثور، وتحتوي في أسفلها علي حوض مياه يغلق علي أعلاه غطاء خشبي، بينما احتوي القسم الثاني " الداخلي " في وسط أرضيته علي فتحة المرحاض ( لوحة ١٤٥ )، كما فتح في أعلى جداره الشرقي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل، يغلق عليها درف زجاجية، تفتح علي الخارج.

كما فتح في الطرف الغربي للجدار الشمالي للطريقة باب يغلق عليه مصراعان - يشبه باب الدخول - ، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويؤدي إلي..

### صالة موزعة :

تتصدر طريقة الدخول من الجهة الشمالية، وقد جاء تخطيطها مماثلاً تماماً لتخطيط مثيلتها في الطابق السابق، حيث يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٤٦م، وعرضه ٢,٧٧م ( شكل ٦٣ )، يفتح جدارها الغربي علي كتلة المنور من خلال جدار خشبي يتوسطه درف، بينما تضمن جدرانها الجنوبية والشرقية والشمالية فتحات أبواب، حيث احتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي باب الدخول، كما فتح في وسط جدارها الشرقي باب يغلق عليه مصراعان، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور - يشبه غيره من أبواب هذا الطابق - ويؤدي إلي..

### مطبخ:

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل غير متساوي الأضلاع، حيث يبلغ طول جداره الشمالي ١م، وجداره الجنوبي ١,٨١م، وجداره الشرقي ٣,٠١م، وجداره الغربي ٢,٨٣م، وفتح في وسط جداره الشرقي شباك مستطيل صغير يغلق عليه حشوة من الخرط، بينما يتوسط جداره الشمالي دخلة حائطية.

أما الجدار الشمالي للصالة فيحتوي في طرفه الشرقي علي دولاب حائطي يغلق عليه من أسفل درفتان صغيرتان يعلوهما اثنتان كبيرتان، ويتوجه من أعلى شراعة معقودة

من الخرط المنجور، يليه جهة الغرب باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويؤدي إلي..

### حجرة معيشة :

تأخذ نفس تخطيط حجرة المعيشة التي تقع أسفلها في الطابق الأول، إذ يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٥٢م، وعرضه ٣,٨٦م ( شكل ٦٣ )، واحتوي جدارها الجنوبي في طرفه الغربي علي باب الدخول، يليه في الطرف الشرقي للجدار دولايب حائطي يغلق عليه من أسفل حشوة خشبية، ومن أعلى درفتان زجاج، ويتوجه شراعة خشبية معقودة منفذة من الخرط، يقابلها في الجدار الشمالي روشن يشغل الجدار بأكمله، تشرف من خلاله الحجرة علي الطريق السالك، ويغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية، بينما يتضمن جدارها الشرقي والغربي ستة دولايب حائطية، بواقع ثلاثة دولايب في كل جدار، أكبرها أوسطها، وجاءت مماثلة لدولايب مقعد الوحدة السابقة، حيث جاء كل منها يعلوه دخلة معقودة بعقد موتور، وتنقسم واجهته إلي ثلاثة أقسام أكبرها المنطقة الوسطي التي تمثل مصراعي الدولايب، وقد وزعت الزخرفة بواجهه كل مصراع في ثلاث حشوات، جاءت السفلية والعلوية مستطيلتي الشكل أفقيتي الوضع، أما الوسطي فتأخذ شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع بداخله شكل بيضاوي، ويحيط بها في الدولايبين الوسطيين إطار من المستطيلات الرأسية الوضع والمشطوفة الحواف، هذا ويغلق علي هذه المنطقة في بعض الدولايب درفتان زجاج، أما المنطقة السفلية فمصمتة، وتنقسم إلي ثلاث حشوات: الوسطي مستطيلة، والطرفيتين إما مربعة كما في الدولايبين الوسطيين أو مستطيلة كما في باقي الدولايب، وبالنسبة للمنطقة العلوية فقد قسمت إلي قسمين: العلوي عبارة عن ثلاث حشوات مستطيلة الشكل أفقية الوضع مشطوفة الحواف، أما القسم السفلي فإما أن يكون من الزجاج أو أن يكون صف خورنقات بأعلاها نجمة ثمانية الرؤوس (لوحنا ١٤٦، ١٤٧).

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف من ألواح خشبية متراسة، عدا الصالة وحجرة المعيشة فقد تم تسقيفهما بسقف يشبه نظيره في حجرات استقبال الوحدة السابقة ( لوحنا ١٤٧ ).

### الطابق الثالث العلوي :

خصص هذا الطابق لأهل المنزل، ونصعد إليه من خلال كتلة السلم المذكورة، والتي تحتوي علي باب يغلق علي الطابق المذكور، ويفصله عن الطوابق السابقة " الأول والثاني "، وكغيره من الطوابق السابقة، يتقدم الطابق..

## مطببخ :

يخدم الطابق ويفتح علي كتلة السلم، ويؤدي إليه باب يغلق عليه مصراع خشبي، يزخرفه أشكال مستطيلات ومربعات مشطوفة الحواف، وينتهي في أعلاه بحشوة من الخرط، كما يعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور نفذت زخارفها بطريقة التخريم وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس.

وقد جاء تخطيطه يشبه مثله في الطابقين السابقين " الأول والثاني "، حيث يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥٧,٥٧م، وعرضه ٢٠,١٠م ( شكل ٦٤)، فرشت أرضيته بالبلاط، وسقف بسقف مسطح من ألواح خشبية متراسة، وقد احتوي الطرف الغربي لجداره الشمالي من أسفل علي دخلة حائطية معقودة تحتوي بأسفلها علي بناء يشبه حوض مياه، بينما فتح في جداره الغربي جهة الشمال نافذتان صغيرتان، يغلق علي كل منهما درفة زجاج - سدنا حالياً -، كما تضمن الجداران الجنوبي والشرقي فتحات نوافذ يشرف من خلالها المطبخ علي الطريق السالك، حيث احتوي جداره الجنوبي علي روشن يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما مصاريع الروشان، بينما فتح في الطرف الجنوبي لجداره الشرقي شباك كبير مستطيل الشكل يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية، يليه في الطرف الشمالي للجدار باب الدخول ( لوحتا ١٤٨، ١٤٩).

يتقدم هذا المطبخ درج السلم الذي يقضي إلي درجة عريضة تتقدم الطابق المذكور "الطابق الثالث العلوي" الذي جاء تخطيطه مشابهاً تماماً لتخطيط الطابقين السابقين، فجاء يتكون من وحدتين رئيسيتين ولكنهما هذه المرة متصلان من الداخل ( شكل ٦٤)، ويؤدي إلي كل منهما باب - يماثل نظيره في الطوابق السابقة - ويفتح في الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدمه.

## الوحدة الأولى :

تشغل الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الغربي للضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق، والذي يقع علي يساره فتحة تزويد الطابق بالمياه. وقد جاء تخطيطها مطابقاً لتخطيط مثيلتها التي تقع أسفلها في الطابقين السابقين مع وجود بعض الاختلافات البسيطة التي تمثلت في التفاصيل وليس في جوهر التخطيط، حيث تكونت من طرقة تؤدي إلي صالة موزعة تفصل بين الحجرات والمرافق ( شكل ٦٤).



## الطريقة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٩٧م، وعرضه ١,٣٦م ( شكل ٦٤ )، فتح في الطرف الجنوبي لجدارها الشرقي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل يغلق عليها درفتا زجاج، وتفتح علي الوحدة الثانية، يقابلها في الجدار الغربي نافذة مماثلة يغلق عليها من الخارج أسياخ حديدية، ومن الداخل درفتا زجاج، وتفتح علي مرحاض، يليها في الطرف الشمالي للجدار فتحة معقودة بعقد موتور لا تصل إلي نهاية الجدار، تؤدي إلي..

## صالة موزعة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي غير منتظم الأضلاع، مماثل لتخطيط مثيلتها في الطابقين السابقين، حيث شطفت حواف جدرانها البارزة، واحتوي كل من جداريها الشمالي والغربي علي شبك معقود بعقد نصف دائري، يغلق عليه درف زجاجية، ويطل الشباك الواقع بالجدار الشمالي علي كتلة المنور، بينما يشرف الشباك الواقع بالجدار الغربي علي الطريق السالك، ويوجد أسفله بناء مثلث، فتح في واجهته فتحة معقودة بعقد زخرفي مفصص يرتكز علي عمودين، واحتوي سطحه علي ثلاث فتحات، لذلك اعتقد أنه موقد، كما احتوي الجدار الجنوبي للصالة علي فتحتين معقودتين، يغلق علي كلا منهما مصراع خشبي، ويعلوها شبك مستطيل يغلق عليه درفة زجاج مقسمة إلي قسمين رأسيين وثلاثة أقسام أفقية، تؤدي الفتحة الشرقية منهما إلي..

## مرحاض :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٠م، وعرضه ١,٤٥م ( شكل ٦٤ )، احتوت أرضيته في الزاوية الجنوبية الشرقية منها علي فتحة المرحاض، يجاورها في الجدار الشرقي دخلة تحتوي في أسفلها علي حوض مياه يعلوه غطاء خشبي، كما فتح في أعلى الطرف الجنوبي للجدار نافذة مستطيلة تفتح علي الطريقة. ويشترك المرحاض من الجهة الغربية بجدار قليل الارتفاع مع..

## الحمام " المروش " :

الذي يجاوره من الجهة الغربية، ونصل إليه من خلال الفتحة الغربية التي تفتح بالجدار الجنوبي للصالة، والتي ميزها المعماري عن فتحة المرحاض بزخرفة واجهة وتواشيح عقدها بزخارف نباتية منفذة في الجص، وقد تكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٤م، وعرضه ١,٦٩م، احتوي جداره الجنوبي علي دخلة معقودة بعقد مفصص تصل إلي نهاية ارتفاع الجدار، ويعلوه قبة ( لوحة ١٥٠ ).

ويتصدر الصالة من الجهة الشمالية..

### دهليز :

نصل إليه من خلال فتحة معقودة بعقد موتور تفتح بالطرف الغربي للجدار الشمالي للصالة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٠٤م، وعرضه ١,٦٣م ( شكل ٦٤ )، يفتح جداره الشرقي علي كتلة المنور من خلال درف قلاب " شيش"، يعلوها درف زجاجية، تغلق علي كامل الجدار ابتداء من منتصفه إلي أعلي، بينما يتضمن كل من جداره الشمالي والغربي باباً يغلق عليه مصراعان من الخشب - مماثلاً لأبواب المنزل السابقة - ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور نفذت زخارفها بطريقة التخريم، ويؤدي الباب الواقع في الجدار الشمالي منهما إلي..

### خارجة " تراس " :

تشغل المساحة أعلي مقعد الوحدة الأولي في الطابقين السابقين، وهي عبارة عن مساحة مكشوفة يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٩٤م، وعرضه ٣,٥٣م ( شكل ٦٤ )، احتوي جدارها الجنوبي في طرفه الغربي علي باب الدخول، يليه في الطرف الشرقي للجدار شباك معقود بعقد نصف دائري يفتح علي كتلة المنور، يغلق عليه من الداخل حشوات ودرف خشبية، بينما غشيت استدارة العقد بالزجاج، يقابلها في الجدار الشمالي روشن كبير مكون من ستة أضلاع، له سقف من ألواح خشبية متراصة، ويغلق عليه من الداخل حشوات خشبيتان يتوسطهما درف قلاب، وتفتح واجهته علي الخارجة بواسطة كرديين ومعبرة، أما الجداران الغربي والشرقي فيحتوي كل منهما علي شباك مستطيل كبير يشغل الجزء الأكبر من الجدار، ويفتحان علي حجرتين مجاورتين لها من الجهتين الغربية والشرقية، ويغلق علي كل منهما حشوات خشبيتان يتوسطهما درف قلاب، زخرفت الحشوة السفلية منهما بأشكال مستطيلات أفقية يفصلها أخرى رأسية، كذلك زخرفت الحشوة العلوية بثلاثة صفوف من المستطيلات الأفقية ويفصلها أخرى رأسية.

ويلي كل شباك - وبالتحديد في الطرف الجنوبي لكل جدار - باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور نفذت زخارفها بطريقة التخريم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، في شكل خطوط مستقيمة متوازية، تنتهي في أعلاها بشكل زخرفة رمحية (لوحناً ١٥١، ١٥٢) حيث يفتح الباب الواقع في الجدار الشرقي منهما علي الوحدة الثانية، بينما يؤدي الباب الواقع في الجدار الغربي إلي..

### حجرة مبيت :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥٥م، وعرضه ٣,٧٤م ( شكل ٦٤ )، وتنقسم إلى قسمين لكل منهما مستوى يختلف عن الآخر.

ويشغل القسم الأول الجهة الشمالية، ويتميز عن القسم الثاني بكبر مساحته وارتفاع مستوي أرضيته، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مربع الشكل، يشرف علي الطريق السالك من خلال جداريه الشمالي والغربي، اللذين صمما بالكامل من الخشب، فقد تكون كل منهما من حشوتين خشبيتين يزخرفهما أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويتوسطهما درف يغلق عليها من الداخل زجاج ومن الخارج درف قلاب، كما يفتح جداره الشرقي علي الخارجية من خلال شبك كبير يتوسطه درف يغلق عليها من الداخل زجاج ( لوحة ١٥٣ )، أما جداره الجنوبي فيتكون من بائكة معقودة، مكونة من ثلاثة عقود زخرفية مرتكزة علي أعمدة أكبرهم العقد الأوسط، ويغلق علي فتحتي العقدین الطرفيين من أسفل حواجز خشبية ( لوحة ١٥٤ )، يفتح من خلالها هذا القسم علي القسم الثاني الذي يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يشرف جداره الغربي علي الطريق السالك من خلال شبك معقود بعقد نصف دائري زخرفي واجهته بزخارف نباتية متفذة في الجص، يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يزخرفهما أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويتوسطهما درفتان من الزجاج، أما استدارة العقد فيغلق عليها زخرفة مشعة، يقابله في الجدار الشرقي باب الدخول، كما يتوسط جداره الجنوبي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة بعقد نصف دائري مفصص، يزخرف واجهته وتواشيعه زخارف نباتية متفذة في الجص، ويغلق عليها زخرفة مشعة ( لوحة ١٥٤ ) يؤدي إلي ..

### مجلس :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٤٠م، وعرضه ٣,٠٨م ( شكل ٦٤ )، يتضمن كل من جداره الشمالي والشرقي باباً، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة، ويؤدي الباب الواقع في الجدار الشمالي إلي حجرة المبيت، بينما يفتح الباب الواقع في الجدار الشرقي علي الدهليز، ويقابله في الجدار الغربي روشن، يشرف من خلاله المجلس علي الطريق السالك، ويغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درف زجاج، أما الجدار الجنوبي فيتوسطه دولا ب حائطي يأخذ وضعاً رأسياً، ويتكون من مصراع زجاجي محاط بإطار خشبي مستطيل خالي من الزخرفة، لذلك أحاطه الصانع بزخارف جصية ممثلة في عمودين جانبيين يعلوهما زخارف نباتية،

بتوسطها شكل عقد زخرفي مفصص، ويعلوها دائرة تشتمل علي زخرفة مشعة ( لوحة ١٥٧، شكل ١٧٦).

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية مترابطة، عدا حجرتي المبيت والمجلس فيعلوهما سقف يشبه سقف نفس الحجرتين في الطوابق السابقة.

### الوحدة الثانية :

تشغل هذه الوحدة الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الشرقي للضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق. وقد جاء تخطيطها مماثلاً لتخطيط مثيلاتها في الطوابق السابقة مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، حيث تكونت من طرفة وصالة وحجرة مبيت ومرافق "مطبخ ومرحاض" ( شكل ٦٤).

### الطرفة :

تلي باب الدخول مباشرة، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٠١م، وعرضه ١,٥٠م ( شكل ٦٤)، احتوي كل من جدارها الغربي والشرقي علي نافذة، حيث فتح في أعلي الطرف الجنوبي لجدارها الغربي شباك صغير مستطيل الشكل، يفتح علي الوحدة الأولى، ويغلق عليه من الداخل أسياخ حديدية، ومن الخارج زجاج، يقابله في الجدار الشرقي شباك مماثل له يشرف علي الخارج، يغلق عليه من الداخل درفة زجاج، ومن الخارج حشوة خشبية من السدايب الخشبية، بينما يتضمن كل من جدارها الجنوبي والشمالي فتحات أبواب، حيث احتوي الطرف الغربي لجدارها الجنوبي علي باب الدخول، يليه في الطرف الشرقي للجدار فتحة مستطيلة، بجوارها من الجهة الشرقية دخلة معقودة من مستويين، تبدأ من مستوي أرضية الطرفة، ربما تكون موقد، ويعلوها شباك مستطيل كبير، يغلق عليه لوح خشبي مقسم إلي أقسام بواسطة عوارض وقوائم خشبية، ويؤدي إلي..

### مرحاض :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥٩م، وعرضه ٢م، قسمت مساحته بواسطة جدار إلي قسمين يصل بينهما باب يفتح بالطرف الغربي للجدار، وقد احتوي الجدار الشرقي للقسم الأول علي دخلة معقودة بعقد موتور، تحتوي في أسفلها علي حوض مياه، بينما احتوي القسم الثاني " الداخلي " في وسط أرضيته علي فتحة المرحاض، يجاورها في الجدار الشرقي دخلة معقودة بعقد موتور تحتوي في أسفلها علي حوض مياه يبرز منه صنوبر، ويعلوها نافذة صغيرة مستطيلة الشكل تشرف علي الخارج، يغلق عليها من الداخل درفة زجاج ومن الخارج حشوة من السدايب الخشبية.

كما فتح في الطرف الغربي للجدار الشمالي للطريقة باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور — يشبه باقي أبواب المنزل السابق وصفها — يؤدي إلي..

### صالة موزعة :

تتصدر الصالة من الجهة الشمالية، وقد جاء تخطيطها مماثلاً لتخطيط مثيلتها في الطابق السابق، حيث يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٤٦م، وعرضه ٢,٧٧م ( شكل ٦٤ )، يفتح جدارها الغربي علي كتلة المنور من خلال جدار خشبي يتوسطه درف، بينما تضمنت جدرانها الجنوبية والشرقية والشمالية فتحات أبواب، حيث احتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي باب الدخول، كما فتح في وسط جدارها الشرقي باب يغلق عليه مصراعان ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يؤدي إلي..

### مطبخ :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، غير متساوي الأضلاع، فيبلغ طول جداره الشمالي ١م، وجداره الجنوبي ١,٨١م، وجداره الشرقي ٣م، وجداره الغربي ٢,٨٣م (شكل ٦٤) احتوي جداره الشمالي علي دخلة حائطية مستطيلة الشكل، قسمت إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، كما احتوي جدارها الشرقي علي دخلة مماثلة، يعلوها شباك صغير مستطيل يفتح علي الخارج، ويغلق عليه من الداخل حشوة من السدايب الخشبية، ومن الخارج أسياخ حديدية.

أما الجدار الشمالي للصالة فيحتوي في طرفه الشرقي علي دولااب حائطي، يغلق عليه من أسفل درفتان خشبيتان صغيرتان، يعلوهما درفتان أخريان ولكنهما أكبر حجماً، ويتوجه من أعلي شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويليه جهة الغرب باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويؤدي إلي..

### حجرة مبيت :

يشبه تخطيطها تخطيط مثيلتها التي توجد في الوحدة الأولى لهذا الطابق، حيث يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٥٢م، وعرضه ٣,٨٦م (شكل ٦٤)، وتنقسم إلي قسمين، لكل منهما مستوي يختلف عن الآخر، حيث يشغل القسم الأول الجهة الشمالية من تخطيط الحجرة، ويتميز عن القسم الثاني بكبر مساحته وارتفاع مستوي أرضيته، ويشرف علي الطريق السالك بواسطة جداره الشمالي الذي صمم بأكمله من الخشب، فجاء يتكون من حشوات خشبية يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويتوسطها

درف زجاجية، كذلك يفتح جداره الغربي علي الخارجة بواسطة شباك كبير، يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يزخرفهما أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، يحصران بينهما درف زجاجية ( لوحة ١٥٥ )، ويقابله في الجدار الشرقي دولابان حائطيان، قسمت واجهة كل منهما إلي ثلاث مناطق، تحتوي المنطقة العلوية علي حشوة مصمتة، عبارة عن شريط خشبي صغير، يشتمل علي ثلاث حشوات أفقية مشطوفة الحواف، خالية من الزخرفة، أما مصراعاً الدولاب فيمثلان المنطقة الوسطي، وهي عبارة عن إطار خشبي مستطيل الشكل عشق من منتصفه بالزجاج، أما بالنسبة للمنطقة السفلية فتتكون من ثلاث حشوات متساوية الأضلاع متراسة أفقياً ومشطوفة الأركان، ويعلو الدولاب عقد نصف دائري زخرفت واجهته بزخارف نباتية منفذة في الجص، ويحتوي في داخله علي زخرفة مشعة من الجص (لوحة ١٥٨، شكل ١٧٥)، ويفتح القسم المذكور من الجهة الغربية علي القسم الثاني بواسطة بائكة معقودة بثلاثة عقود زخرفية، ترتكز علي أعمدة خشبية، أكبرها العقد الأوسط، يغلق علي فتحتي العقدین الطرفيين من أسفل حواجز خشبية، بينما تركت فتحة العقد الأوسط مفتوحة (لوحة ١٥٦) لتؤدي إلي القسم الثاني الذي يشغل الجهة الجنوبية من تخطيط الحجرة، ويتكون من مساحة صغيرة مستطيلة الشكل، احتوي جداره الشرقي علي دولاب حائطي، يشبه دواليب القسم السابق عدا أن مصراعيه هذه المرة من الخشب، وينقسم كل منهما إلي ثلاث حشوات مشطوفة الأركان (لوحة ١٥٩)، يقابله في الجدار الغربي باب يفتح علي الخارجة، ويغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور نفذت زخارفها بطريقة التخریم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، يكونان شكل خطوط مستقيمة متوازية تنتهي بما يشبه الزخرفة الرمحية، كما احتوي الطرف الغربي لجداره الجنوبي علي باب الدخول إلي الحجرة، يليه في الطرف الشرقي للجدار دولاب حائطي يغلق عليه من أسفل حشوة مصمتة مقسمة إلي ثلاث مناطق مشطوفة الأركان، يعلوها درفة زجاجية ( لوحة ١٥٦ ).

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة، عدا الصالة وحجرة المبيت فقد سقفا بسقف مماثل لسقف صالة وحجرة مبيت نفس الوحدة في الطوابق السابقة.

### الطابق الرابع العلوي :

خصص هذا الطابق أيضاً لأهل المنزل، ونصعد إليه من خلال كتلة السلم، والتي تحتوي علي باب يغلق علي هذا الطابق، ويفصله عن الطوابق السابقة — غير موجود حالياً —، وكغيره من الطوابق السابقة، يسبق الطابق المذكور ..

## حجرة :

تفتح علي كتلة السلم، ويؤدي إليها باب يغلق عليه مصراع خشبي، يزخرفه حشوات مشطوفة الأركان، في شكل مستطيلات أفقية ورأسية يتوسطها أشكال مربعة، وينتهي من أعلي بحشوة من الخراط المنفذ بطريقة التخريم، ويتوجه شراعة معقودة من الخراط المنفذ أيضا بطريقة التخريم، وعلي الرغم أنها كانت تستخدم في الطوابق السابقة كمطبخ، بينما تستخدم في هذا الطابق كحجرة تخزين (نظرا لوجود المطبخ الرئيسي للمنزل ضمن وحدات هذا الطابق)، فإن تخطيطها قد جاء مطابق لتخطيط مثلتها في الطوابق السابقة، حيث تكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٥٧م، وعرضه ٢,١٠م ( شكل ٦٥)، يعلوها سقف مسطح من ألواح خشبية متراصة، ويحتوي جدارها الشمالي علي دخلة معقودة بعقد نصف دائري يقع أسفلها حوض مستطيل، في حين تضمن جدارها الغربي والجنوبي والشرقي فتحات نوافذ تشرف من خلالها الحجرة علي الطريق السالك، حيث فتح في أعلي جدارها الغربي جهة الشمال نافذتان صغيرتان معقودتان، يغلق عليهما حشوة من السدايب الخشبية، كما فتح في جدارها الجنوبي روشن، يغلق عليه حشوات خشبيتان يتوسطهما درف خشبية، كذلك احتوي الطرف الجنوبي لجدارها الشرقي علي شباك كبير مستطيل الشكل يغلق عليه أيضا حشوات خشبية يتخللها درف خشبية، ويليه في الطرف الشمالي للجدار باب الدخول إلي الحجرة ( شكل ٦٥).

يتقدم هذه الحجرة درج السلم الذي يفضي إلي درجة عريضة تتقدم الطابق المذكور "الطابق الرابع العلوي" والذي جاء تخطيطه لا يختلف في شكله العام كثيرا عن تخطيط الطوابق السابقة، إلا أنه يتكون في هذا الطابق من وحدة واحدة فقط يتشابه تخطيطها إلي حد كبير مع تخطيط وحدتي الطوابق السابقة - وإن كان قد احتوي علي أكثر من خارجة لاستخدامهم بديلاً عن الأفنية الداخلية التي خلت منها منازل جدة - (شكل ٦٥)، ويؤدي إليها باب يفتح في الطرف الغربي للضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق، يغلق عليها مصراعان من الخشب.

**ونستطيع تقسيم هذه الوحدة إلي قسمين رئيسيين يشتركان في..**

## طريقة الدخول :

ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٩٧م، وعرضه ١,٣٦م ( شكل ٦٥)، يتضمن كل من جداريها الشرقي والشمالي فتحة باب، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة منفذة من الخشب ( لوحة ١٦٠)، يؤديان إلي الوحدات المعمارية المكونة للقسم الأول، بينما احتوي

الطرف الجنوبي لجدارها الغربي في أعلاه علي شباك صغير معقود، يليه في الطرف الشمالي للجدار باب، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة منفذة في الخشب، يؤدي إلي الوحدات المعمارية المكونة للقسم الثاني.

### القسم الأول :

يشغل هذا القسم الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، وجاء يتكون من حجرة ووحدة مرافق (تشمل مرحاض ومطبخ يفصل بينهما مساحة مستطيلة) يفتحان علي خارجة (شكل ٦٥).

### وحدة المرافق :

نصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الجدار الشرقي لطريقة الدخول، والذي يؤدي إلي مساحة:

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٠١م، وعرضه ١,٥٠م، (شكل ٦٥)، تحتوي جدارها الغربي علي باب الدخول، يقابله في الجدار الشرقي شباك مستطيل يغلق عليه من الخارج حشوة من السدايب الخشبية، ومن الداخل درف زجاج، ويتوسط جدارها الجنوبي دخلة حائطية معقودة بطول ارتفاع الجدار، تنقسم إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، يليه في الطرف الشرقي للجدار فتحة باب، يعلوها شباك صغير يغلق عليه حشوة من الخرط، ويؤدي إلي..

### مرحاض :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥٩م، وعرضه ٢م (شكل ٦٥)، تنقسم مساحته إلي قسمين بواسطة جدار يفتح به باب يصل القسمين ببعضهما، وقد تحتوي الجدار الغربي للقسم الأول علي دولااب حائطي يغلق عليه درفة خشبية، يقابلها في الجدار الشرقي شباك صغير مستطيل الشكل يغلق عليه من الداخل حشوة من السدايب الخشبية، كما تحتوي القسم الثاني " الداخلي " في أرضيته علي فتحة المرحاض، وفتح في أعلي جداره الجنوبي شباك صغير مستطيل الشكل يغلق عليه حشوة من الخرط. وقد تحتوي الجدار الشمالي للمساحة جهة الشرق علي شباكين صغيرين مستطيلين، يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، يليهما في الطرف الغربي للجدار باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة منفذة في الخشب، يؤدي إلي..



## المطبخ الرئيسي بالمنزل :

ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل غير متساوي الأضلاع، تنقسم أرضيته إلي مستويين، حيث يرتفع الجزء الشرقي منه قليلا عن الجزء الغربي، وقد احتوي كل من جداره الشرقي والجنوبي علي فتحات نوافذ، حيث احتوي جداره الشرقي علي شباكين صغيرين مستطيلين يفتحان علي الخارج، يغلق علي كل منهما حشوة من السدايب الخشبية، كما فتح في جداره الجنوبي شباكان معقودان مماثلان يفتحان علي المساحة السابقة، يليهما في الطرف الغربي للجدار باب الدخول إليه، ويشارك الجدار الغربي للمطبخ مع حجرة مجاورة له من الجهة الغربية من خلال حجاب من الخرط يبدأ من منتصف الجدار تقريبا ويرتفع إلي أعلى، أما جداره الشمالي فقد احتوي في طرفيه الشرقي علي فتحة باب مستطيلة الشكل يتقدمها درجتان، ويعلوها شباك صغير مستطيل الشكل يغلق عليه حشوة من السدايب الخشبية، تؤدي إلي مساحة صغيرة للغاية، احتوت في جدارها الشمالي علي دولااب حائطي يغلق عليه درفتان من الخشب، وفتح في جدارها الشرقي شباك مستطيل الشكل يغلق عليه أيضا حشوة من السدايب الخشبية.

يلي هذه الفتحة جهة الغرب - بالتحديد في الطرف الغربي للجدار الشمالي للمطبخ - باب (شكل ٦٥) يرتفع كثيرا عن أرضية المطبخ، ويغلق عليه مصراعان من الخشب يؤدي إلي مساحة مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، نفذت جدرانها الغربية والشرقية والشمالية من الخشب، وفتح في وسط جدارها الشمالي باب من مصراعين من النوع القلاب "شيش" يؤدي إلي..

## خارجة "تراس" :

عبارة عن مساحة مكشوفة، يحتوي جدارها الشرقي علي دخلات معقودة، ويعلوه شرفات رمحية الشكل، بينما جاء جداريها الشمالي والغربي في شكل سائر خشبي ينقسم إلي قسمين، القسم السفلي أكبر ارتفاعا، ويتكون من ألواح خشبية مصمتة مستطيلة الشكل رأسية الوضع خالية من الزخارف، أما القسم العلوي فأقل ارتفاعا، ويأخذ وضعاً أفقياً، حشواته من السدايب الخشبية المحصورة بإطار متساوي الأضلاع، وبين كل حشوتين حشوة يمكن فتحها عند الضرورة.

أما بالنسبة للحجرة : الملحقة بهذا القسم، فنصل إليها من خلال الباب الذي يفتح بالجدار الشمالي لطريقة الدخول، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل (شكل ٦٥)، تفتح علي كتلة المنور " ملقف الهواء " بواسطة درف تفتح في وسط جدارها الغربي والذي صمم بأكمله من الخشب، كما يشترك جدارها الشرقي مع المطبخ المجاور لها

من الجهة الشرقية من خلال حجاب من السدايب الخشبية يبدأ من منتصف الجدار إلى أعلى، بينما احتوي جدارها الشمالي علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة، يؤدي إلى المساحة التي تفتح علي الخارجة، ويقابله في الجدار الجنوبي باب الدخول.

وقد فرشت أرضية هذا القسم بالبلاط، كما سققت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية، جلدت بالألواح الخشبية.

### **القسم الثاني :**

يشغل هذا القسم الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، وجاء يتكون من صالة موزعة ومرافق وحجرة تفتح علي خارجة ( شكل ٦٥). ونصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الشمالي للجدار الغربي لطرفة الدخول، والذي يفضي إلي..

### **صالة موزعة :**

يتطابق تخطيطها مع تخطيط صالة الوحدة الأولى للطوابق السابقة، حيث جاء تخطيطها يتكون من مسقط أفقي غير منتظم الأضلاع ( شكل ٦٥)، شطفت حواف جدرانها البارزة، واحتوي كل من جدارها الشمالي والغربي علي شباك معقود بعقد نصف دائري، حيث يطل الشباك الواقع في الجدار الشمالي علي كتلة المنور، ويغلق عليه حشوة من الخرط، بينما يشرف الشباك الواقع في الجدار الغربي علي الخارج، ويغلق عليه درفتا زجاج يعلوه حشوة خشبية معقودة تغلق علي استدارة العقد، ويقع أسفله بناء مثلث الشكل، فتح في وسط واجهته فتحة معقودة، ربما يكون مدفأة ( لوحة ١٦١). وقد احتوي الجدار الجنوبي للصالة علي بابين، يغلق علي كل منهما مصراع خشبي، ويعلوهما شباك مستطيل يغلق عليه درف زجاج مقسمة إلي أقسام مستطيلة بواسطة عوارض وقوائم خشبية، يؤدي الباب الشرقي منهما إلي..

### **مرحاض :**

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ١,٧٠م، وعرضه ١,٤٥م (شكل ٦٥)، احتوت أرضيته في زاويتها الجنوبية الشرقية علي فتحة المرحاض، يجاوره في الجدار الشرقي دخلة معقودة، تحتوي في أسفلها علي حوض مياه يعلوه غطاء خشبي، كما فتح في أعلى الطرف الجنوبي للجدار نافذة معقودة تفتح علي طرفة الدخول. وجاور المرحاض من الجهة الغربية..

## حمام "مروش" :

نصل إليه من خلال الباب الغربي للجدار الجنوبي للصالة، ويتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٤م، وعرضه ١,٦٩م (شكل ٦٥)، احتوي جداره الجنوبي علي دخلة حائطية معقودة.

هذا ويتصدر الصالة من الجهة الشمالية..

## دهليز :

نصل إليه من خلال فتحة معقودة بعقد موثور تفتح بالطرف الغربي للجدار الغربي الشمالي للصالة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣م، وعرضه ١,٦٣م (شكل ٦٥)، يفتح جداره الشرقي علي كتلة المنور من خلال درف زجاجية - مقسمة إلي أقسام مستطيلة بواسطة قوائم وعوارض خشبية - ، تغلق علي كامل الجدار ابتداء من منتصفه إلي أعلى، بينما يتضمن كلا من جداره الشمالي والغربي باب، يغلق عليه درفتين من الزجاج، ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة (لوحة ١٦٢)، يؤدي الباب الواقع في الجدار الشمالي منهما إلي..

## حجرة :

صغيرة المساحة، تتصدر الدهليز من الجهة الشمالية، يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل (شكل ٦٥)، تشرف من الجهة الشمالية علي الطريق السالك من خلال جدار مصمم بأكمله من الخشب والزجاج، كما تفتح علي كتلة المنور من خلال شبك كبير معقود بعقد نصف دائري، يشغل الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي، يغلق عليه درفتان من الخشب، يليه في الطرف الغربي للجدار باب الدخول، ويتضمن جدارها الغربي أيضا باباً مستطيلاً، يعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة يؤدي إلي..

## مساحة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل (شكل ٦٥)، احتوي جدارها الغربي علي نافذتين معقودتين، يغلق علي كل منهما حشوة من السدايب الخشبية، يقابلها في الجدار الشرقي باب يفتح علي الحجرة السابقة، أما جدارها الشمالي فقد صمم من الخشب، واحتوي في وسطه علي باب يغلق عليه درفتا زجاج، يؤدي إلي خارجة : عبارة عن مساحة مكشوفة، يحيط بها من الجهات الشرقية والشمالية والغربية سواتر خشبية تشبه مثيلتها التي توجد في خارجة القسم الأول.

كما احتوي الجدار الجنوبي للمساحة علي دخلتين مستطيلتين، تحتوي كل منهما في داخلها علي حشوة خشبية مزخرفة بأشكال مستطيلات، يعلوها حشوة من الخرط،

يتوسطها باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها حشوة خشبية معقودة، يؤدي إلي..

### حجرة :

تتقدم هذه المساحة من الجهة الجنوبية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٤٠م، وعرضه ٣,٠٨م (شكل ٦٥)، احتوي جدارها الشرقي علي باب الدخول، يقابله في الجدار الغربي شباك مستطيل تشرف من خلاله الحجرة علي الطريق السالك، ويغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية، وقد تضمنت الحجرة ثلاثة دواليب حائطية، موزعة علي جداريها الجنوبي والشمالي، بواقع دولايت يتوسط جداره الجنوبي يقع داخل دخلة معقودة، ويغلق عليه درفتان من الزجاج، يقابله في الجدار الشمالي دولايتان، يغلق علي كلا منهما درفة زجاجية، ويتوسطهما باب يغلق عليه درفتان من الزجاج، ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها زخرفة مشعة، تفتح الحجرة من خلاله علي المساحة السابقة ( لوحات ١٦٣، ١٦٤).

وقد فرشت أرضية هذا القسم بالبلاط، كما سقفت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة.

### الطابق الخامس العلوي :

انفرد الطابق المذكور بميزة هامة تميزه عن غيره من الطوابق السابقة، بل تميز المنزل ذاته عن غيره من المنازل السابق وصفها، حيث قام المعماري باستغلاله بديلاً عن فناء المنزل، علي الرغم أن الذي يقوم بهذه الوظيفة كما شاهدنا في المنازل السابق وصفها هو كتلة السطح.

وعليه فقد أعده المعماري كتلة إعاشة متكاملة المرافق، فجاء يحتوي علي مساحات كبيرة مكشوفة، توجت جدرانها من أعلي بشرفات علي هيئة أشكال رمحية، واحتوت علي فتحات نوافذ مستطيلة ومعقودة، يغلقها علي بعضها درف قلاب وبعضها الآخر يغلق عليه حشوات من السدايب الخشبية ( لوحات ١٧١، ١٧٢، ١٧٣).

هذا بالإضافة إلي احتوائه علي مجموعة من الوحدات المعمارية، هي في حد ذاتها تعد من أهم الوحدات المميزة لعمارة المنزل، والتي يتميز بها عن غيره من المنازل، فقد احتوي علي مقعد صغير وحمام ومرحاض وفرن وحجرة صغيرة ( شكل ٦٦).

ونصل إليه من خلال كتلة السلم، والذي ينتهي أمام هذا الطابق بدرجة عريضة، احتوي كل من ضلعيها الشرقي والغربي علي ثلاث درجات، تؤدي الشرقية منهما إلي درجة عريضة أخرى، يتضمن كل من ضلعيها الجنوبي والشرقي شباك صغير معقود يشرف علي

الخارج، ويخلق عليه حشوة من السدايب الخشبية، بينما يحتوي ضلعها الشمالي علي ثلاث درجات تؤدي إلي..

### مجرة صغيرة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٦٦ )، يتضمن جدرانها الغربية والشمالية والجنوبية فتحات أبواب، حيث احتوي جدارها الغربي علي باب يخلق عليه درفة من السدايب الخشبية، كما فتح في الطرف الغربي لجدارها الشمالي باب مستطيل يخلق عليه مصراعان من الخشب، يليه في الطرف الشرقي للجدار شباك مستطيل يخلق عليه حشوة من الخرط، ويقابلها في وسط الجدار الجنوبي باب يخلق عليه مصراعان منفذان من السدايب الخشبية، يفتح علي ثلاث درجات تؤدي إلي..

### فرن :

عبارة عن مساحة يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٦٦ )، ويحتوي جدارها الغربي علي دخلة عميقة معقودة بعقد نصف دائري، يقابلها في الجدار الشرقي دخلة مماثلة ولكنها أقل عمقا، تحتوي في بدايتها من أسفل علي فتحة الفرن، كما يقع أسفلها فتحة أخرى معقودة تمثل فتحة إدخال الوقود ( لوحا ١٦٩ ، ١٧٠ )، أما جدارها الجنوبي فكان يحتوي علي درج سلم صاعد إلي كتلة السطح.

أما درج السلم الذي يقع في الضلع الغربي للدرجة العريضة التي تتقدم هذا الطابق فيؤدي إلي درجة عريضة أخرى احتوي ضلعها الغربي علي شباك مستطيل يخلق عليه حشوة من الخرط، بينما احتوي ضلعها الشمالي علي فتحة باب معقودة يتقدمها درجتان، ويخلق عليها مصراع خشبي، وتؤدي إلي..

### مرحاض :

يجاور الفرن من الجهة الغربية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٦٦ )، يتقدم جداره الجنوبي فتحة المرحاض، يجاورها في الجدار الغربي دخلة حائطية معقودة، ويقابلها في الجدار الشمالي درجتان تؤديان إلي فتحة صغيرة معقودة تفتح علي المساحة المكشوفة، ويعلوه قبة ضحلة فتح بها مناطق مستديرة ( لوحة ١٦٨ ).

ويقابل المرحاض في الضلع الجنوبي للدرجة العريضة باب معقود بعقد مدبب، يخلق عليه مصراع خشبي، ويؤدي إلي..

### طريقة طولية :

يعلوها قبو نصف دائري، ويتصدر جدارها الجنوبي شباك معقود يخلق عليه درفة خشبية، يقابله في الجدار الشمالي باب الدخول، ويتضمن كل من جدارها الغربي والشرقي

فتحة باب، حيث شغل معظم جدارها الغربي في جهته الشمالية بدخلة معقودة بعقد نصف دائري، ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي في أسفلها علي مصطبة، يليها في الطرف الجنوبي للجدار باب معقود يؤدي إلي..

#### **مقعد :**

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٦٦ )، ينقسم إلي قسمين، لكل منهما مستوي يختلف عن الآخر، ويقع القسم الأول : خلف باب الدخول مباشرة، ويحتوي كل من جداره الشمالي والغربي علي دخلة حائطية معقودة بعقد موتور، يتوسط الغربية منهما شباك صغير، كما يفتح جداره الجنوبي بكامل اتساعه بواسطة عقد نصف دائري علي القسم الثاني : والذي يتميز بكبر مساحته وارتفاعه عن القسم الأول، ويحتوي جداره الغربي علي دخلة حائطية معقودة بعقد موتور، يتوسطها شباك صغير، ويشرف علي الطريق السالك من خلال درف زجاجة تفتح في وسط جداريه الجنوبي والشرقي واللذين صمما بالكامل من الخشب.

أما الجدار الشرقي للطريقة فيحتوي في طرفه الجنوبي علي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

#### **حمام "مروش" :**

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٦٦ )، يعلوه قبة، ويحتوي جداره الشرقي علي دخلة معقودة بعقد نصف دائري، يقابلها في الجدار الغربي باب الدخول، بينما يحتوي جداره الشمالي علي ثلاث دخلات ببيضاوية الشكل، الوسطي منهم أفقية الوضع، ويقع أسفلها حوض رخامي يعلوه زخرفة نباتية منقذة في الجص، يقابلها في الجدار الجنوبي دخلة بيضاوية أفقية، يعلوها شباك صغير ( لوحات ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧ ).

وقد فرشت أرضية وحدات هذا الطابق "الطابق الخامس العلوي" بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة، عدا الحمام والمرحاض فيعلو كلا منهما قبة، كما يعلو الطريقة قبو نصف دائري.

#### **كتلة السطح :**

علي الرغم من أن المعماري قد استغل الطابق الخامس العلوي بديلاً عن الفناء، وأنه كان من المتوقع أن تأتي كتلة السطح غير مستغلة بالطريقة المعهودة في أغلب أسطح منازل مدينة جدة، فإن المعماري لم يفعل ذلك، وحرص علي أن تحتوي كتلة السطح علي مساحة مكشوفة يحيط بها جدران مرتفعة، يتوج أعلاها شرفات علي هيئة أشكال رمحية، ويفتح بها شبابيك مستطيلة ومعقودة ، أما باقي امتداد كتلة السطح فقد أحيط بدروة حجرية

بارتفاع ٤٠ سم، يتوجها شرافات رمحية الشكل، كما احتوت أرضيتها علي قبتي حمام ومرحاض الطابق الخامس العلوي ( لوحتا ١٧٤، ١٧٥، شكل ٦٧).

### **وسائل تزويد المنزل بالمياه :**

احتوي منزل نور ولي كغيره من المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة علي صهريج يشغل المساحة أسفل طابقه الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار ومياه الآبار المالحة، لتستخدم في الأغراض المنزلية المختلفة، وذلك بعد رفعها باستخدام الدلاء. كما كان يعتمد علي السقاة في عملية تزويد المنزل بالمياه العذبة، فقد كان السقاة يحملون المياه إلي المنزل، ويصعدون بها إلي جميع طوابقه العلوية، لإمداد كل طابق بالمياه اللازمة، من خلال فتحة التزويد الخاصة به، والتي كانت تتصل بقصاب مغيبة في الجدران تقوم بتوزيع هذه المياه علي مرافقه المختلفة<sup>(١)</sup>.

### **وسائل تصريف المياه :**

بالنسبة لمياه الأمطار فقد استخدم للتخلص منها نفس الأسلوب السائد في جميع منازل مدينة جدة، ويتمثل في التخلص منها عن طريق تجميعها وحفظها بالصهريج، فضلاً عن استخدام الميازيب كمعالجة معمارية للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم علي أسطح الرواشين وفي بعض الأحيان علي سطح المنزل حتى لا تضر به. أما فيما يخص شبكة الصرف فكانت تشبه مثيلاتها في باقي منازل مدينة جدة، من حيث كونها عبارة عن قصاب مغيبة في الجدران، صنعت من الفخار بالنسبة للصرف، ومن الرصاص بالنسبة للمياه، وتتصل هذه الشبكة في أرضية المنزل بحجرات التفتيش، والتي غالباً ما تكون فتحاتها في مقدمة المدخل.

(١) الشيخ عبد الرحيم عبد القادر نور ولي : أثناء زيارة الباحثة للمنزل في ٢٥ - ٩ - ٢٠٠٣م.

### (٣) النموذج الثاني

#### منزل آل باعشن

##### الموقع :

يقع منزل آل باعشن<sup>(١)</sup> والذي يحمل رقم (٢٢١) في محلة " حارة " المظلوم، بحي البلد " ٢ "، ويحيط به حدود أربعة، فيحده من الجهات الثلاث الشرقية والشمالية والغربية طريق نافذ، حيث يشرف المنزل من الجهة الشرقية علي شارع قابل، ومن الجهة الشرقية علي زقاق سباسة، ومن الجهة الغربية علي برحة البستان، بينما يلاصقه من الجهة الجنوبية جار (شكل ٦٨).

وعليه فقد أتاح موقع المنزل وجود ثلاث واجهات حرة، وزع عليها المعماري مجموعة من الفتحات بصورة متطابقة ومنظمة، حيث شغلت الواجهات بأربعة أو خمسة مستويات من الفتحات (لوحات ١٧٦، ١٧٨، ١٩٣، ١٩٨، ١٩٩).

كما كان لعامل الموقع أثره علي مداخل المنزل المذكور من حيث عددها وموقعها، حيث مهد إشراف المنزل علي ثلاث واجهات حرة إلي احتوائه علي ثلاثة مداخل، بواقع مدخل في كل واجهة، حيث تضم الواجهة الرئيسية "الشرقية" المدخل الرئيسي للمنزل، وكان غالبا ما يخصص للرجال وضيوفهم.

أما المدخل الثاني الخاص بالنساء فكان يفتح في الواجهة الخلفية للمنزل "الغربية"، وذلك نظرا لإشرافها علي زقاق مما يساعد علي تحقيق مبدأ الخصوصية الذي يتطلبه هذا المدخل، وأخيرا يفتح المدخل الثالث في الواجهة الجانبية "الشمالية" ويؤدي مباشرة إلي المنزل الثاني الملحق بهذا المنزل من الجهة الشمالية (لوحات ١٨٥، ١٩٧، ٢٠٥).

هذا ويتضح من مستوي الطريق الحالي (بصرف النظر عن ارتفاعه عن ما كان عليه وقت الإنشاء) أن مستوي منسوب أرضية المنزل كان ولا يزال أعلي من مستوي منسوب أرضية الطريق، مما نتج عنه وجود درج يتقدم مدخلي المنزل (لوحات ١٨٥، ٢٠٥).

(١) يعد منزل باعشن من أهم وأشهر البيوتات التجارية في مدينة جدة، وينسب إلي محمد صالح باعشن، وهو من كبار التجار الذين أسسوا الحركة التجارية القديمة في مدينة جدة. أمانة مدينة جدة : جدة إنجاز وتحدي، ص ٢٠، ٢١. وكان يعمل في شراء العقار واستثماره عن طريق البيع أو التأجير مع أخيه علي باعشن، حيث كانوا يملكون ثماني عشرة دارا في جدة، بلغت قيمتها ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه ذهبا.. المعبد : النشاط التجاري لميناء جدة، ص ٢٢٤. كما تخصص أيضا بيت محمد صالح باعشن فسي تجارة الشاي. كابلي : الحرفيون في جدة، ص ١٧٢.



## التخطيط المعماري :

المسقط العام للمنزل عبارة عن شكل مستطيل غير منتظم الأضلاع، يبلغ طول ضلعه الشمالي ١٥م، وضلعه الجنوبي ٢٠,٣٠م، وضلعه الشرقي ٢٠,٥م، وضلعه الغربي ٢٦,٦٠م، وتبلغ مساحته الكلية حوالي ٤١٥,٩٩ متراً مربعاً.

وقد مهد الموقع لبناء المنزل من ثلاث واجهات حرة ممثلة في واجهة رئيسية تفتح علي الجهة الشرقية، وتضم كتلة المدخل الرئيسي للمنزل، وواجهتين فرعيتين، تفتح إحداها علي الجهة الشمالية، بينما تفتح الأخرى علي الجهة الغربية، وتضم كل منهما مدخلاً ثانوياً للمنزل ( ١٧٨، ١٩٣، ١٩٨، ١٩٩).

والمنزل في حقيقة الأمر يتكون من منزلين متلاصقين متصلين من الداخل، وعلي الرغم من أن لهما نفس الارتفاع، فإن أحدهما والذي يشغل الجهة الجنوبية من التخطيط، يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، بينما يتكون المنزل الآخر الذي يشغل الجهة الشمالية من دور أرضي وخمسة طوابق علوية، ويرجع السبب في ذلك إلي اختلاف ارتفاع أسقف طوابق المنزلين، بالإضافة إلي انخفاض مستوي أرضية الطابق الأرضي للمنزل الشمالي عن مستوي أرضية نظيره في المنزل الجنوبي ( شكل ٧٤).

وكغيره من منازل النمطين السابقين، استخدم المعماري المحلي في تشييده نفس مواد البناء، ونفس الأسلوب المعماري المستخدم في تشييد المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة بشكل عام ومنازل الدراسة بشكل خاص.

حيث شيدت عمارة المنزل من مادة بناء ممثلة في الأحجار " الحجر الجيري المرجاتي "، والتي تميزت بكبر حجمها وسمكها في الدور الأرضي، في حين استخدم في بناء الطوابق العليا قطع الحجارة الصغيرة " الدقشوم "، والتي كانت توضع في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية، عالجه المعماري باستخدام طبقة من ملاط "النورة" بسمك من ٣ : ٤ سم، تغطي كامل امتداد الواجهات، لتكسيها شكلاً معمارياً منتظماً.

وقد استخدم المعماري في تشييد عمارة المنزل أسلوب الحوائط الحاملة كأسلوب معماري، ويتمثل في التلاعب بسمك الجدران من أسفل إلي أعلى، وتعضيد هذا السمك من أسفل بالكتل الحجرية الضخمة التي تعمل علي دعم الجدران السفلية " موضع الأساسات"، لتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق، ولضمان سلامة ارتفاع المبنى. ولم يلجأ المعماري كالعادة إلي ازدياد صفوف مداмик الحجارة إلي ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداмик بقواطع خشبية " تكاليل "، تعمل كوسائد خشبية تساعد علي توزيع الأحمال في كل طابق علي الطابق الذي يسبقه.

وقد تعتمد المعماري كالعادة ترك تلك القواطع الخشبية الممتدة بشكل رأسي وأفقي على طول امتداد الواجهات دون تغطية، بغرض مراقبة حركة التصدعات التي قد تحدث في المبني، إلى جانب إكساب الواجهات شكلا جماليا من خلال التقسيمات التي تنتج من أوضاع هذه القواطع ( لوحتا ١٧٨ ، ١٩٣ ).

## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهات الخارجية :

سبق أن ذكرنا أن موقع المنزل بالنسبة للنسيج العمراني للحارة قد مهد له فرصة الإشراف علي الخارج من خلال ثلاث واجهات حرة، ممثلة في الواجهة الشرقية كواجهة رئيسية، تضم كتلة المدخل الرئيسي، والواجهتين الشمالية والغربية كواجهتين فرعيتين، تضم الغربية منهما كتلة المدخل الثانوي الخاص بالنساء، أما الواجهة الرابعة " الجنوبية " فملاصقة لجوار سكني ( شكل ٦٨ ).

وقد أفرد المعماري علي الواجهات الثلاث مجموعة متنوعة من الفتحات، اتسمت جميعها بالاتساع والارتفاع؛ وذلك بغرض عتق الطوابق السفلية من الضغط الواقع عليها من الطوابق العلوية، وكذلك لإمداد الفراغات الداخلية بالإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة خاصة أن المنزل يخلو من الفناء الداخلي.

وقد قام المعماري بتوزيعها بصورة تكاد تكون منتظمة ومتطابقة، وبشكل هندسي وفني منسق يدل علي براعته في توزيعها، كما يدل علي الذوق الفني للصانع الذي قام بتغطيتها بمجموعة مبتكرة من الأشغال الخشبية " شبابيك، رواشين، أبواب "، والتي تزخر بالثراء الزخرفي الذي يميزها عن غيرها من شبابيك ورواشين وأبواب النماذج السابقة.

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تطل الواجهة الرئيسية ( الشرقية ) علي شارع قابل، وتمتد من الجنوب إلي الشمال بطول ٢٠,٥م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢٠م. وقد ظهر أثر الموقع علي تصميم فتحاتها وتوزيعها وتغطيتها بالرواشين، فنجدها قد غطي نصفها برواشين متصلة، وبني النصف الآخر على شكل دور أرضي فقط - عبارة عن مستودع كان يوضع فيه عربة صاحب المنزل، ويفتح بابه علي الجهة الشمالية، بينما يفتح علي الجهة الشرقية من خلال شباكين يغلق عليهما حشوات من السدايب الخشبية ( لوحات ١٧٧، ١٧٨، ١٨٠، ١٨١ ) - ، لإتاحة عمل رواشين علي الواجهة الجديدة الناشئة المظلة علي سطح نصف البيت، وغطيت الواجهة الداخلية بشبابيك لها درف قلاب " شيش " ( لوحة ١٧٨، شكل ٦٩ ).

وقد احتوت الواجهة قرب نهايتها من أعلي علي مجموعة ميازيب، استخدمها المعماري كمعالجة معمارية للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطح المنزل حتى

لا تضر به، كما يلاحظ أن بعضها يبرز من تيجان الرواشين، وذلك لتسريب مياه الأمطار المنهمرة علي أسطحها حتى لا تتلف الأخشاب ( لوحتا ١٧٩، ١٨٢).

كما تنتهي الواجهة بدروة السطح التي أخذت شكلين مختلفين، حيث جاء بعضها علي شكل ألواح خشبية متراسة في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبية مثبتة من الداخل في صفين، مع ترك مسافات صغيرة بين الألواح تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، وتنتهي هذه الألواح في أعلاها بشرافات أقرب ما تكون للأشكال الرمحية ( لوحتا ١٧٧، ١٨١).

بينما جاء بعضها الآخر عبارة عن دروة حجرية يفتح بها فتحات نوافذ صغيرة مستطيلة الشكل أفقية الوضع، يغلق عليها حشوات من السدايب الخشبية ( لوحة ١٧٧).  
أما بالنسبة للوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :

### كتلة المدخل الرئيسي :

قام المعماري بتمييز كتلة المدخل الرئيسي للمنزل، وذلك بوضعها في تكوين مستطيل الشكل، يضم شباكين صغيرين معقودين بعقود نصف دائرية، يتوسطهما فتحة المدخل ( لوحة ١٨٥، شكل ١٢١).

وجاءت عبارة عن دخلة مستطيلة معقودة في أعلاها بعقد نصف دائري، يبلغ ارتفاعها ٣,٣٥م، واتساعها ١,٦٧م، يغلق عليها باب خشبي من مصراعين يربطهما قائم خشبي مزخرف بفروع وأوراق نباتية، بارتفاع ٢,٩٥م، واتساع ١,٤٢م، ويتكون كل مصراع من حشوتين، السفلية منهما تمثل خوذة مستطيلة الشكل رأسية الوضع، يزخرفها أشكال فروع نباتية متعرجة تأخذ شكل مزهرية (بأعلى ومنتصف وأسفل) الحشوة، يتفرع منها فروع وأوراق نباتية مسننة، ويحيط بها جميعا إطار مستطيل الشكل مزخرف بفروع نباتية متعرجة، أما المنطقة العلوية من الباب فمستطيلة الشكل رأسية الوضع، يحيط بها إطار مستطيل الشكل، مزخرف بفروع نباتية متعرجة يخرج منها أوراق نباتية متعددة الفصوص، ويحتوي بداخله علي شكل بيضاوي، يحيط به أوراق وفروع نباتية، ويتوسطه زهرة رباعية البتلات، يتفرع منها فروع وأوراق نباتية متعددة الفصوص.

ويعلو العتبة العلوية للباب حشوة خشبية معقودة بعقد نصف دائري، بمنزصفها دائرة زخرفت بفروع نباتية متعرجة تنتهي بزهرة ثلاثية البتلات، ويحيط بها فروع نباتية متعرجة تنتهي بمراوح نخيلية.

هذا ويحيط بمصراعي الباب إطار علي شكل حبل مجدول، كما يحيط بفتحة المدخل جميعها إطار مثبت في الجدار، يزخرفه أشكال أوراق نباتية يتخللها زهور سباعية البتلات (انظر لوحتا ١٨٦، ١٨٧، شكل ١٢٢).

أما الشباكان اللذان علي يمين ويسار المدخل، فكلاهما عبارة عن شباك معقود بعقد نصف دائري، وزعت الزخرفة في واجهتهما في منطقتين، أكبرها المنطقة السفلية التي تأخذ شكل مستطيل رأسي الوضع يغلق عليه مصبغات حديدية (نظرا لقرب الشباكين من مستوي أرضية الشارع) تنفذ من خلال عارضة خشبية مخروطة، بينما جاءت المنطقة العلوية عبارة عن حشوة معقودة بعقد نصف دائري نفذ بوسطها شجرة سرو، يحيط بها من الجانبين فروع نباتية متداخلة تنتهي بمرواح نخيلية وأوراق نباتية مسننة.

ويحيط بكل شباك إطار مزخرف بفروع وأوراق نباتية يتخللها زهور خماسية البتلات، ويعلوه زخرفة نباتية منفذة في الجص (لوحة ١٨٩، شكل ١٣٠). كما يعلو فتحة المدخل فتحة كبيرة مستطيلة الشكل، كانت تستخدم كملقف هواء، ويغلق عليها حاليا حشوة كبيرة منفذة من السدايب الخشبية، قسمت إلي أجزاء مستطيلة (لوحة ١٨٤).

### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة التي نحن بصددنا علي مجموعة كبيرة من الفتحات، تنوعت ما بين شبايك ورواشين، وزعت بشكل متطابق ومنظم.

### **الشبايك :**

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الشبايك، وزعت علي طول امتداد الواجهة، وانحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، وإن وجدت اختلافات بسيطة بين شبايك النموذج الواحد، يتمثل معظمها في الحجم أو الزخارف المنفذة عليها.

### **(١) شبايك النموذج الأول :**

تأخذ الشبايك في هذا النموذج شكل مستطيل رأسي الوضع، يتسم بالاتساع والارتفاع، ويجسدها ثلاثة شبايك تشغل الطرف الشمالي للواجهة، وزعت زخارف كلا منها في ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية :** ( السفلى ) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، تنقسم إلي أقسام صغيرة مستطيلة الشكل.

**المنطقة الوسطي:** تضم مصاريع الشبايك، وتتكون من ستة مصاريع، يحيط بها مشربية نفذت من السدايب الخشبية، قسمت واجهتها إلي أربعة أو خمسة أقسام رأسية، وتبرز عن واجهة الشبايك مرتكزة علي كوابيل خشبية.

المنطقة العلوية : ( الشراعة ) وتتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرها إما أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، أو مستطيلات رأسية فقط، أو مستطيلات أفقية فقط (لوحتا ١٨١، ١٨٢).

## (٢) شبابيك النموذج الثاني :

تتسم شبابيك هذا النموذج بصغر حجمها، وتأخذ شكلا مستطيلا رأسي أو أفقي الوضع، ويغلق عليها درف من النوع المسمي قلاب "شيش" (لوحة ١٨٢). وقد جاء بعضها يعلوه فتحات مستطيلة أفقية الوضع، يغلق عليها حشوات من السدايب الخشبية، كما في الشبابيك التي تشغل الطرف الجنوبي لواجهة الطابق الثالث العلوي ( لوحة ١٧٧)، كذلك جاء بعضها علي شكل شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه درف قلاب معقودة، يعلوها أخرى مستطيلة الشكل، ويمثلها الشباك الذي يفتح في البروز الشمالي للقسم الجنوبي الذي يطل علي المستودع ( لوحة ١٧٧).

## الرواشين :

احتوت الواجهة علي ستة رواشين، جاءت في شكل روشن متصل ينقسم إلي قسمين، يقع إلي الشمال من كتلة المدخل، ويمثل روشنًا آخر يقع إلي الجنوب من كتلة المدخل، ولكنه هذه المرة يتكون من ثلاثة أقسام، بحيث يفتح كل قسم من أقسام الروشانيين في أحد طوابق المنزل، فيفتح القسم الأول في الدور الأرضي، ويفتح القسم الثاني في الطابق الأول العلوي، أما القسم الثالث للروشان الجنوبي فيفتح في الطابق الثاني العلوي، هذا بالإضافة إلي روشن مستقل يتوسط هذين الروشانيين، يفتح في واجهة الطابق الثاني العلوي (لوحات ١٨٠، ١٨٣، ١٨٤).

وقد جاءت جميع هذه الرواشين بأقسامها المختلفة متشابهة في التكوين العام، وإن وجدت اختلافات بسيطة، تمثلت في أحجامها، أو أشكال الزخارف المنفذة عليها، أو الراكز التي تحملها، حيث ارتكزت الرواشين المتصلة علي قاعدة حجرية مبنية من مستوي سطح الشارع إلي قاعدة الروشان، أما الروشان المستقل فيرتكز علي قاعدة مستقيمة مثبتة بالجدار (لوحتا ١٧٩، ١٨٠).

أما التكوين العام لها فلا يوجد به أي اختلاف، فقد انقسم كل منها إلي ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

المنطقة السفلية : عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، قسمت إلي حشوات مستطيلة الشكل أفقية الوضع، يزخرها في أقسام الروشان الشمالي، والقسم الأول من

الروشان الجنوبي زخارف نباتية مكونة من زهرة متعددة البتلات، يتفرع منها أوراق وفروع نباتية متعرجة.

**المنطقة الوسطى :** تمثل مصاريع الروشان، وتتكون من سبعة مصاريع في أقسام الروشان الشمالي، وخمسة مصاريع في باقي الرواشين، يخلق عليها درف قلاب، تتكون من نصفين، نصف سفلي معقود بعقود موتورة، ونصف العلوي مستطيل الشكل، وقد دعمت هذه المنطقة في أقسام الدور الأرضي بمصبغات حديدية، نظرا لقربها من مستوي أرضية الشارع، بينما يحيط بالنصف العلوي منها في رواشين الطابق الثاني العلوي مشربية نفذت بالسدايب الخشبية، تبرز عن سمت واجهة الروشان مرتكزة علي كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، تحتوي في أقسام الروشان الشمالي والقسم الأول من الروشان الجنوبي علي زخارف نباتية مكونة من زهرة متعددة البتلات يتفرع منها أوراق نباتية وفروع متعرجة.

وتتطابق زخارف جوانب الرواشين تماما مع زخرفة واجهة الروشان الأمامية، أما فيما يتعلق بتيجان أقسام هذه الرواشين فقد جاءت بسيطة، ومكونة من حشوة خشبية " حزام "، إما أن يزخرفه زخارف نباتية ممثلة في شكل وريقات وأوراق نباتية وفروع ملتوية، أو أن يزخرفه أشكال مثلثات مقلوبة ومعدولة، ويبرز منها في نهاية كل روشان ميزاب لتصرف مياه الأمطار ( لوحات ١٨٣، ١٨٤، ١٩٠، شكل ١٦٧ ).

### **الوصف المعماري للواجهة الشمالية :**

تعد الواجهة ( الشمالية ) إحدى الواجهتين الفرعيتين، وهي بمثابة واجهة جانبية للمنزل، تطل علي زقاق سباسة، وتمتد من الشرق إلي الغرب بطول ١٥م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢٠م.

وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة من خلال خمسة مستويات من الفتحات المتطابقة، يقطعها في واجهة الدور الأرضي كتلة مدخل تشغل وسط الواجهة (لوحتا ١٩١، ١٩٣، شكل ٧٠).

وتحتوي الواجهة قرب نهايتها علي ميزاب واحد فقط، يبرز من تاج الروشان المتصل الذي يشغل الطرف الغربي للواجهة ( لوحة ١٩٦ ).

والغريب أن دروة السطح في هذه الواجهة جاءت علي غير العادة في شكل دروة حجرية ليست بها أي فتحات ( لوحة ١٩٢ ).

## أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :

### كتلة المدخل :

جاءت كتلة مدخل هذه الواجهة بسيطة التكوين، حيث تكونت من دخلة معقودة بعقد مدبب، يكتنفها مكسلتان "جلستان"، وتحتوي في داخلها علي فتحة معقودة بعقد موتور بارتفاع ٢,٣٦م، واتساع ١,٤١م، يغلق عليها مصراعان من الخشب يربطهما قائم خشبي، ويخرف كلا منهما أشكال مستطيلات أفقية يفصلها عن بعضها أخرى رأسية، كما يغلق علي استدارة العقد حشوة معقودة خالية من الزخارف.

ويعلو فتحة المدخل منور حائطي مستدير، يغلق عليه زخرفة مشعة من النوع الدائري ( لوحة ١٩٧، شكل ١٢٤ ).

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة المذكورة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، وزعت في شكل أربعة مستويات منتظمة ومتطابقة، وتتنوع ما بين شبابيك ورواشين.

### الشبابيك :

احتوت الواجهة علي ثمانية شبابيك، وزعت بواقع شباكين في كل من المستوي الثاني والثالث، وثلاثة شبابيك في المستوي الرابع، وشباك واحد فقط في المستوي الخامس. وقد اتسمت جميع هذه الشبابيك بكبر حجمها، واتفاقها في الشكل والتكوين العام لها (لوحنا ١٩٣، ١٩٥)، وإن اختلفت في أحجامها والزخارف المنفذة عليها، وجاء كل شباك عبارة عن مستطيل رأسي الوضع يتكون من ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية :** ( السفلى ) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، تنقسم إلي أقسام مستطيلة صغيرة.

**المنطقة الوسطى :** تضم مصاريع الشباك، وهي بمعدل ثلاثة أو أربعة مصاريع حسب حجم الشباك، ويحيط بهذه المنطقة مشربية منفذة من السدايب الخشبية، وتبرز عن سمت واجهة الشباك مرتكزة علي كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** ( الشراعة ) تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، زخرفت بأشكال مستطيلات رأسية، أو أفقية، كليهما معاً ( لوحة ١٩٥ ).

### الرواشين :

احتوت الواجهة علي ثلاثة رواشين تعلو بعضها بشكل متصل لتظهر كأنها روشن واحد، يشغل الطرف الغربي للواجهة، ويرتكز علي قاعدة حجرية مبنية من مستوي سطح الشارع إلي قاعدة الروشان، وتنقسم واجهته إلي ثلاثة أقسام، يفتح القسم الأول منها في واجهة



الدور الأرضي، بينما يفتح القسم الثاني في واجهة الطابق الأول العلوي، وأخيرا القسم الثالث ويفتح في واجهة الطابق الثاني العلوي.

وقد تشابهت جميع هذه الأقسام في التكوين العام لها، وإن وجدت اختلافات بسيطة تمثلت في أشكال الزخارف المنفذة عليها، حيث وزعت زخارف كل قسم في ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية :** تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها ستة حشوات مستطيلة الشكل، أفقية الوضع، مشطوفة الحواف.

**المنطقة الوسطى :** تمثل مصاريع الروشان، وهي بمعدل ستة أو سبعة مصاريع، دعمت في القسم الأول بمصبغات حديدية نظرا لقربه من مستوي سطح الشارع، بينما أحيطت في القسمين الآخرين بمشربية منفذة من السدايب الخشبية، قسمت واجهتها إلى أقسام رأسية، وتبرز عن سمت واجهة قسمي الروشان مرتكزة علي كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، زخرفت في القسم الأول بأربعة صفوف من المستطيلات الأفقية الوضع، بينما انقسمت في القسم الثاني إلى نصفين، احتوي النصف السفلي علي حشوة خشبية مزخرفة بمستطيلات رأسية وأفقية، في حين احتوي النصف العلوي علي سبعة درف قلاب، كما زخرفت في القسم الثالث بأشكال مستطيلات رأسية وأفقية.

وتتطابق زخارف جوانب الروشان تماما مع زخارف واجهة الروشان الأمامية، أما فيما يتعلق بتاج الروشان فنجد أنه لا يبرز عن سمت واجهته، وهو عبارة عن حشوة خشبية "حزام" مستطيلة الشكل تشبه مثيلاتها الفاصلة بين روشان الدورين الأرضي والأول، والأول والثاني، مزخرفة بأشكال مثلثات مقلوبة ومعدولة، ويبرز من منتصفه ميزاب لتصريف مياه الأمطار إلى الخارج ( لوحة ١٩٦، شكل ١٦٦ ).

### **الوصف المعماري للواجهة الغربية :**

تعد الواجهة (الغربية) إحدى الواجهتين الفرعيتين، وهي بمثابة الواجهة الخلفية للمنزل، وتطل علي زقاق سياسة وبرحة البستان، وتمتد من الشمال إلي الجنوب بطول ٢٦,٦٠م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢٠م.

وتنقسم الواجهة رأسيا إلي قسمين، يبرز القسم الجنوبي منهما والذي يسير بامتداد ١٤م، عن القسم الآخر "الشمالي" والذي يسير بامتداد ١٢,٦٠م، بمقدار ٥,٣٠م (الوحات ١٩٢، ١٩٨، ١٩٩، شكل ٧١).

وقد استغل المعماري حركة البروز والردود هذه في فتح رواشين في البروز الشمالي للقسم الجنوبي، بالإضافة إلي فتحات الشبايك والرواشين الكثيرة التي شغلت طول امتداد

الواجهة بقسميها، مما ساعد في عملية تخفيف ضغط الطوابق العلوية علي جدران الدور الأرضي، علي اعتبار كونها من الحوائط الحاملة، كما عمل علي إدخال أكبر قدر ممكن من الإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة والتي تتطلبها الفراغات الداخلية (لوحتا ١٩٨، ١٩٩).

هذا وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة من خلال عدة مستويات من الفتحات، بواقع أربعة مستويات في القسم الجنوبي، وخمسة مستويات في القسم الشمالي، وقد شغل المستوي الأول لفتحات البروز الشمالي للقسم الجنوبي بكتلة المدخل الثانوي للمنزل (لوحتا ١٩٨، ١٩٩).

والجدير بالذكر هو وجود خارجة مكونة من مساحة مستطيلة مكشوفة تتقدم واجهة الدور الأرضي للقسم الجنوبي للواجهة تمثل زاوية صغيرة ملحقة بالمنزل، يفتح جدارها الغربي علي الشارع بشبابيك كبيرة يغلق عليها حشوتان خشبيتان يتوسطهما مصبعتان حديدية، ويتوج جدرانها من أعلي شرافات علي شكل ورقة نباتية ثلاثية (لوحتا ١٩٩، ٢٠٧).

وتحتوي الواجهة كالعادة قرب نهايتها من أعلي علي مجموعة من الميازيب، والتي يبرز بعضها من تيجان الرواشين، وذلك للتخلص من مياه الأمطار حتى لا تتجمع أعلي سطح المنزل أو أسطح الرواشين، فتضر بها (لوحتا ٢٠٣، ٢٠٨).

كما تنتهي الواجهة بدروة حجرية، يفتح بها في القسم الجنوبي نوافذ صغيرة معقودة بعقود موتورة، يغلق عليها من الخارج قوائم وعوارض خشبية، ومن الداخل درف زجاجية، ويتوجها من أعلي شرافات أقرب ما تكون للأشكال الرمحية، بينما جاءت دروة القسم الشمالي لا يتوجها شرافات ولا يفتح بها أي فتحات (لوحتا ٢٠٤، ٢٠٨).

### **أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :**

#### **كتلة المدخل الثانوي :**

تعد كتلة المدخل الثانوي بمثابة المدخل الثاني للمنزل بعد كتلة المدخل الرئيسي، وقد كان مخصصا للنساء، وجاء في صورة تكوين مستطيل الشكل، يتقدمه أربع درجات، ويتكون من دخلة بارتفاع ٣,١٠م، واتساع ٢م، يكتنفها مكسلتان "جلستان"، ويتوجها عقد مدبب زخرف تواسيحه بزخارف نباتية منفذة في الجص.

وتتضمن هذه الدخلة فتحة باب بارتفاع ٢,٨٣م، واتساع ١,٥٢م، يعلوها عقد موتور يزخرف تواسيحه أيضا زخارف نباتية منفذة في الجص، تمثل باب الدخول الذي يغلق عليه مصراعان من الخشب يربطهما قائم خشبي نفذ به حروز علي شكل حبل مجدول، وينقسم كل مصراع إلي منطقتين، تمثل المنطقة السفلية خوذة مكونة من حشوة مستطيلة الشكل

رأسية الوضع، نفذ بمنصفها ورده متعددة البتلات ينطلق منها زخرفة مشعة من النوع البيضواوي، ويحيط بها وريدات متعددة البتلات، وفروع نباتية ملتوية تنتهي بمراوح نخيلية. أما المنطقة العلوية من كل مصراع فكانت تأخذ شكلاً مستطيلاً رأسياً الوضع، معقوداً بنصف عقد عند فتح الباب، وعقد موتور عند إغلاقه، وقد نفذ بكل حشوة مزهرية ينبثق منها ساق يتفرع منه فروع وأوراق نباتية متعددة الفصوص، وقد احتوي بدن المزهريّة في وسطه علي تاريخ ( ١٣٤٢ هـ ) منفذ بطريقة الحفر البارز ( لوحة ٢٠٦ ، شكل ١٢٣ ). ويعلو فتحة المدخل منور مستدير الشكل يغلق عليه زخرفة هندسية منفذة في الجص.

وقد عمد المعماري إلي إبراز أهمية المدخل بإيجاد بروز ناتج من استخدام حليات معمارية من الجانبين، تبرز عن سمت الواجهة بمقدار ٥ سم تقريباً ( لوحة ٢٠٥ ).

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، وزعت في عدة مستويات أفقية بشكل متطابق، بواقع أربعة مستويات في القسم الجنوبي للواجهة - يتميز المستوي الرابع منها بأنه يأخذ شكل التراس الذي يوجد بالمساكن الحديثة، نظراً لأن هذا الطابق مجدد حديثاً (لوحناً ١٩٨ ، ٢٠٨) -، وخمسة مستويات في القسم الشمالي، وتنوعت ما بين شبابيك ورواشين.

### الشبابيك :

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الشبابيك، بلغت حوالي إحدى عشر شباكاً، موزعة علي قسمي الواجهة، بواقع ستة شبابيك في القسم الجنوبي وخمسة شبابيك في القسم الشمالي.

وعلي الرغم من أن هذه الشبابيك قد تختلف في أحجامها، أو أشكال الزخارف المنفذة عليها، أو احاطتها بالمشربيات، فإن جميعها قد اتسم بالانتساع والارتفاع، والتشابه في التكوين العام لها، حيث جاء كل شباك يتكون من ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية :** ( السفل ) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها صف من المستطيلات الأفقية الوضع.

**المنطقة الوسطي :** تضم مصاريع الشباك، وهي بمعدل أربعة أو خمسة أو ستة مصاريع وذلك حسب حجم الشباك، يغلق عليها في شبابيك الطابق الأرضي درف خشبية مدعمة من الخارج بمصبغات حديدية نظراً لقربها من مستوي الطريق، بينما يغلق عليها في الشبابيك العليا درف قلاب " شيش "، ويحيط بها في شبابيك القسم الشمالي مشربية منفذة من السدايب

الخشبية، قسمت واجهتها إلى أقسام رأسية، وتبرز عن سمت الشباك مرتكزة علي كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** (الشراعة) تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات أفقية، أو مستطيلات رأسية وأفقية، أو تقسم إلى أقسام رأسية يزخرف بعضها أشكال معينة (لوحات ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٨).

### **الرواشين :**

احتوت الواجهة علي عشرة رواشين، موزعة بواقع سبعة رواشين في واجهة القسم الشمالي للواجهة، واثنين في البروز الشمالي للقسم الجنوبي، وروشان واحد فقط في واجهة القسم الجنوبي.

وقد جاءت جميع هذه الرواشين بأقسامها المختلفة متشابهة في التكوين العام، وإن وجدت اختلافات بسيطة تمثلت في أحجامها، أو في أشكال الزخارف المنفذة عليها، أو الركائز التي تحملها، حيث ارتكز أطول هذه الرواشين والذي يشغل الطرف الجنوبي للقسم الشمالي للواجهة علي قاعدة حجرية مبنية من مستوي سطح الشارع ترتفع إلي قاعدة الروشان، بينما ارتكزت باقي الرواشين علي براطيم خشبية تبرز من الجدار، كما في باقي رواشين القسم الشمالي، أو ترتكز علي كوابيل خشبية مثبتة في الجدار كما في رواشين القسم الجنوبي.

أما التكوين العام لها فلا يوجد به أي اختلاف، حيث انقسم كل منها إلي ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية :** جاءت عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، زخرفت إما بأشكال مستطيلات رأسية كما في روشان القسم الجنوبي، أو بأشكال مستطيلات أفقية كما في باقي الرواشين.

**المنطقة الوسطي :** تضم مصاريع الروشان، والتي اختلف عددها حسب حجم الروشان، فجاءت تتراوح ما بين أربعة إلي سبعة مصاريع، يغلق عليها في رواشين الدور الأرضي درف خشبية مدعمة من الخارج بمصبات حديدية نظرا لقربها من مستوي سطح الشارع، بينما يغلق علي رواشين المستويات العلوية درف قلاب " شيش "، جاء بعضها يتكون من نصفين، الأسفل منهما معقود بعقد موتور، والعلوي مستطيل الشكل، في حين جاء بعضها الآخر يتكون من قسم واحد فقط مستطيل الشكل.

ويحيط بهذه المنطقة في رواشين الطوابق العليا للقسم الشمالي للواجهة مشربية منفذة من السدايب الخشبية، قسمت واجهتها إلي أقسام رأسية، وتبرز عن سمت واجهة الروشان مرتكزة علي كوابيل خشبية.

**المنطقة العلوية :** تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها إما أشكال مستطيلات رأسية، أو مستطيلات رأسية وأفقية، أو مستطيلات أفقية يعلوها ثلاث حشوات مربعة من الخرط المنجور مثنائات كما في الروشان الذي يفتح في وسط واجهة الطابق الثاني العلوي للقسم الشمالي للواجهة.

وتتطابق زخارف جوانب الرواشين تماماً مع زخارف واجهتها الأمامية، أما فيما يتعلق بتيجان هذه الرواشين فنجدها لا تبرز عن مستوي واجهتها، وجاءت عبارة عن حزام "حشوة خشبية" مستطيل الشكل يماثل الحزام الفاصل بين أقسام الرواشين المتصلة.

ونجدها إما أن يزخرفها زخارف نباتية، أو أشرطة زخرفية علي هيئة أسنان المنشار، عدا الروشان الذي يتوسط واجهة الطابق الثاني العلوي للقسم الشمالي للواجهة فيعلوه تاج متدرج البروز ( لوحات ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٨).

### **الوصف المعماري للمنزل من الداخل :**

يتكون منزل آل باعشن كما سبق أن ذكرنا من منزلين متصلين من الداخل، يشغل أحدهما الجهة الجنوبية من التخطيط، ويتم الوصول إليه من خلال المدخل الرئيسي للمنزل (الذي يفتح في الواجهة الشرقية)، والمدخل الثانوي (الذي يفتح في الواجهة الغربية)، ويتكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، بينما يشغل المنزل الآخر الجهة الشمالية من التخطيط، ويتم الوصول إليه من خلال المدخل الذي يتوسط الواجهة الشمالية، ويتكون من دور أرضي وخمسة طوابق علوية (شكل ٧٤).

وعلي الرغم من اختلاف عدد طوابق كل منهما، فإن للمنزلين نفس الارتفاع، ويعود السبب في ذلك إلي انخفاض مستوي أرضية الدور الأرضي للمنزل الشمالي عن مستوي نظيرتها في الدور الأرضي للمنزل الجنوبي، بالإضافة إلي اختلاف ارتفاع أسقف طوابق المنزلين.

وحالياً يتم الدخول إلي المنزلين من خلال كتلة المدخل الثانوي للمنزل، والذي يفتح في البروز الشمالي للقسم الجنوبي للواجهة الغربية، حيث يفضي إلي داخل المنزل الجنوبي..

### **الدور الأرضي :**

خصص الدور الأرضي من المنزل الجنوبي للاستقبال، وجاء مكوناً من عدة وحدات معمارية موزعة حول كتلة السلم " عمود التهوية "، والذي جاء يتوسط تخطيط المنزل الجنوبي، ليقوم بدور الفناء علي اعتبار أنه يتصل من الطابق الأرضي إلي السطح، مما

يساعده علي سحب الهواء البارد من الخارج إلي الداخل لتهوية الوحدات المعمارية الموزعة حوله.

ونستطيع تقسيم الدور الأرضي لهذا المنزل الجنوبي إلي وحدتين رئيسيتين ( شكل ٧٥).

### الوحدة الأولى :

تشغل هذه الوحدة الجهة الغربية من تخطيط الدور المذكور، لتقع في مؤخرة المنزل، وتضم طريقة الدخول التي يكتنفها من الجهة الشرقية صالة موزعة تؤدي إلي الوحدات الخدمية والمرافق مضافا إليهما مقعد ومكتبة ( شكل ٧٥).

### الطريقة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥م، وعرضه ٣,٦٠م (شكل ٧٥)، تتضمن جدرانها الغربية والشرقية والجنوبية فتحات نوافذ، حيث احتوي جدارها الغربي علي دخلة عميقة ترتفع من منتصف الجدار حتى أسفل السقف مباشرة، يفتح بداخلها شباك يطل علي الزاوية الملحقة بهذا المنزل، ويغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية (لوحة ٢١٠)، ويقابله في الجدار الشرقي شباك كبير مستطيل الشكل، ويزخرفهما أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويتوسطهما درف خشبية مدعمة بمصبغات حديدية، تشترك به الطريقة مع مكتبة تكتنفها من الجهة الشرقية، ويغلق عليه حشوتان خشبيتان (لوحة ٢١٠)، كذلك احتوي جدارها الجنوبي علي شباك مماثل للشباك السابق تشترك به الطريقة مع مقعد يتصدرها من الجهة الجنوبية (لوحة ٢٠٩)، كما احتوت جدرانها الشمالية والغربية والشرقية علي فتحات أبواب، حيث توسط جدارها الشمالي دخلة مستطيلة تحتوي علي باب يغلق عليه مصراعان ويعطوه منور مستدير، يمثل باب الدخول إليها (لوحة ٢١٠)، كما احتوي الطرف الجنوبي لجدارها الغربي علي دخلة مستطيلة بطول ارتفاع الجدار، فتح بداخلها باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعطوه شراعة معقودة يغلق عليها زجاج، يؤدي إلي..

### زاوية " مطلي صغير " :

عبارة عن مساحة مكشوفة تتقدم القسم الجنوبي للواجهة الغربية، يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٩,٦٠م، وعرضه ٨,٦٠م (شكل ٧٥)، توجت جدرانها الجنوبية والشمالية والغربية بشرفات علي شكل أوراق نباتية ثلاثية، كما احتوت علي شريط كتابي يضم الآية القرآنية رقم (٣٥) من سورة النور، ويزخرفه من أعلي شريط من الزخارف النباتية المنفذة في الجص (لوحات ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥)، وقد فتح في جداره الغربي أسفل الشريط الكتابي مباشرة شباك كبيران مستطيلان بطول امتداد

الجدار، تفتح من خلالهما الزاوية علي برحة البستان - سبق توصيفهما من الخارج - ، يقابلهما في الجدار الشرقي شباكان مستطيلان يتوسطهما باب الدخول الذي يقع إلي الجنوب منه محراب مكون من دخلة معقودة بعقد نصف دائري، زخرفت تواسيحه بزخارف نباتية منفذة في الجص، ويعلوها الآية القرآنية "فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب" (لوحة ٢١٦).

هذا ويحتوي الطرف الجنوبي للجدار الشرقي لطريقة الدخول علي فتحة معقودة بعقد مدبب ( لوحة ٢١٧ ) تؤدي إلي..

### صالة موزعة :

تكتنف الطريقة من الجهة الشرقية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥٠,٢٠م، وعرضه ٣,٤٠م (شكل ٧٥)، وتتضمن جدرانها الأربعة ستة أبواب، حيث احتوي ضلعها الشرقي علي فتحتين يتوسطهما دخلة صغيرة معقودة تشغل وسط الجدار، تفتح الفتحة الأولى منهما في طرفه الجنوبي، وهي عبارة عن باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة تنقسم إلي قسمين، السفلي مستطيل والعلوي معقود بعقد نصف دائري، ويغلق عليها من الداخل زجاج ومن الخارج مصبغات في شكل زخرفة مشعة، يليها في الطرف الشمالي للجدار الفتحة الثانية، وهي عبارة عن فتحة معقودة تحتوي علي درج سلم، وتؤدي كل منهما إلي الوحدة الثانية المكونة لهذا الدور، يقابلهما في الجدار الغربي فتحتان أخريان، تفتح إحداهما في الطرف الشمالي للجدار وتمثل فتحة الدخول إلي الصالة، بينما تفتح الفتحة الثانية في الطرف الجنوبي للجدار، وهي عبارة عن باب يتقدمه درجتان، ويغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوها شراعة معقودة تنقسم إلي قسمين أحدهما مستطيل ويغلق عليه مصبغات حديدية، والآخر معقود ويغلق عليه زخرفة مشعة، يؤدي إلي..

### مقعد :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م (شكل ٧٥)، يتضمن كل من جداره الغربي والشمالي دخلة عميقة مستطيلة الشكل تحتوي علي شباك، حيث يفتح الشباك الواقع في الجدار الغربي علي المصلي من خلال درف خشبية تتوسط حشوتين خشبيتين ( لوحة ٢١٨ )، كما يفتح الشباك الواقع في الجدار الشمالي علي طريقة المدخل من خلال درف يغلق عليها مصبغات حديدية تتوسط حشوتين خشبيتين، أما جداريه الشرقي والجنوبي فيحتوي كل منهما علي باب، أحدهما وهو الواقع في الطرف الشمالي لجداره الشرقي يمثل باب الدخول ( لوحة ٢١٩ )، أما الباب الآخر فيتوسط جداره الجنوبي،

ويغلق عليه مصراعان يعلوهما شراعة معقودة بعقد نصف دائري يغلق عليها حشوة خشبية  
ملساء، ويؤدي إلي..

### خزانة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م ( شكل ٧٥ )،  
يتوسط جدارها الشمالي باب الدخول، يقابله في الجدار الجنوبي دخلة حائطية مستطيلة  
الشكل. كما يكتنف الصالة الموزعة من الجهتين الشمالية والجنوبية مكتبة ومرحاض، حيث  
يفتح في وسط الجدار الشمالي للصالة باب يتقدمه درجتان - يشبه مثيله من الأبواب السابقة-،  
يؤدي إلي..

### مكتبة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٧م، وعرضه  
٣,٦٠م (شكل ٧٥)، يتوسط جدارها الجنوبي باب الدخول، ويتضمن كلا من جدارها  
الشمالي والشرقي دخلة حائطية عميقة مستطيلة الشكل، بينما يفتح جدارها الغربي علي طريقة  
المدخل بشباك كبير مستطيل الشكل.

### أما المرحاض :

فنصل إليه من خلال باب يتوسط الجدار الجنوبي للصالة الموزعة، يغلق عليه  
مصراع خشبي ويعلوه شراعة مستطيلة يغلق عليها من الخارج مصبغات حديدية ومن الداخل  
زجاج، وقد جاء تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٥٢م،  
وعرضه ١,٣٦م ( شكل ٧٥ )، احتوي جداره الجنوبي علي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل،  
يغلق عليها حشوة من الخرط.

### الوحدة الثانية :

تشغل هذه الوحدة الجهة الشرقية من تخطيط الدور المذكور، وتشرف علي الواجهة  
الرئيسية للمنزل، لذلك فهي تمثل وحدة استقبال وإقامة مكتملة المرافق، حيث نجدها تضم  
مجلساً ومبيتاً ملحقاً بهما مرحاض وخزانة، ويتوسطها طريقة المدخل الرئيسي وكتلة السلم  
(شكل ٧٥)، ويمكننا تقسيم هذه الوحدة إلي ثلاثة أقسام رئيسية..

### القسم الأوسط :

جاء يضم طريقة الدخول وكتلة السلم، حيث جاء تخطيط الطريقة : من مسقط أفقي  
مستطيل الشكل، طول ضلعه ٤,٢٤م، وعرضه ٣,٠٥م ( شكل ٧٥ )، يرتفع سقفها بارتفاع  
الطابق الأول العلوي، ويتضمن جدارها الجنوبي شباكاً كبيراً مستطيل الشكل، يغلق عليه  
درف قلاب من قسمين، يدعم القسم السفلي منهما مصبغات حديدية، تفتح الطريقة من خلاله



علي حجرة تكتنفها من الجهة الجنوبية، يقابله في الجدار الشمالي شباك مماثل له، يليه جهة الغرب باب يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي حجرة أخرى تكتنف الطرقة من الجهة الشمالية، أما الجدار الشرقي للطريقة فقد احتوي علي دخلتين معقودتين يفتح بهما شباكان صغيران معقودان، ويتوسطهما دخلة كبيرة معقودة تحتوي علي باب الدخول، ويعلوه شباك كبير معقود يغلق عليه حجاب من السدايب الخشبية، ويقابلهما في الطرف الشمالي للجدار الغربي باب يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي..

### مهايز:

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٧٠م، وعرضه ١,٣١م ( شكل ٧٥)، يتصدره في جداره الغربي فتحة معقودة تفتح علي صالة الوحدة الأولى، كما احتوي الطرف الشرقي لجداره الشمالي علي باب يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي حجرة تكتنفه من الجهة الشمالية، يقابله في الجدار الجنوبي فتحة يغلق عليها مصبغات حديدية تفتح علي مساحة تقع أسفل بئر السلم، يليها في الطرف الغربي للجدار فتحة مستطيلة تؤدي إلي..

كتلة السلم : والتي جاءت مشكلة داخل تكوين مستطيل الشكل، وتتكون من جناح واحد فقط يلتف حول بدن مستطيل، نفذت درجاتها من الكتل الحجرية، وجاءت تمتد عبر الجدران الجانبية، وتحتوي في حوافها الأمامية علي قطعة خشبية لحمايتها، وتحتوي جدرانها علي دواليب حائطية، كما تحتوي علي شبابيك مستطيلة يغلق عليها درف زجاجية تعمل علي إضاءة وتهويته، هذا وتحتوي كتلة السلم قبل كل طابق علي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يعلوه شراعة مستطيلة يغلق عليها قوائم وعوارض خشبية، يفصل كل طابق عن الطابق الذي يسبقه.

ويكتنف القسم الأوسط ( طريقة الدخول وكتلة السلم ) من الجهتين الشمالية والجنوبية وحدات الإقامة والاستقبال، حيث يقع علي يسارها..

### القسم الثاني:

والذي يتكون من مجلس " حجرة استقبال " يتقدمه مساحة مستطيلة ملحقة بها مرحاض ( شكل ٧٥)، ونصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي للصالة الموزعة بالوحدة الأولى، والذي يؤدي إلي..

### مساحة:

تتقدم المجلس، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٤,٩٠م، وعرضه ٢,٨٥م ( شكل ٧٥)، احتوت زوايتها الجنوبية الغربية علي مرحاض:

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٣٦م، وعرضه ١م، ويفتح علي الجهة الشمالية بواسطة باب يغلق عليه مصراع خشبي، يعلوه شراعة مستطيلة يغلق عليها مصبغات حديدية.

كما احتوي الطرف الشرقي للجدار الشمالي للمساحة علي فتحة مستطيلة تؤدي إلي مساحة تقع أسفل بئر السلم، تفتح علي دهليز القسم الأول بواسطة شباك مستطيل يشغل أعلي جدارها الشمالي، كما يحتوي جدارها الشرقي علي دخلة حائطية مستطيلة الشكل.

### **المجلس :**

يتصدر المساحة السابقة من الجهة الشرقية، ليشرف علي الواجهة الرئيسية للمنزل، ويتم الوصول إليه من خلال باب يفتح في وسط الجدار الشرقي للمساحة التي تتقدمه، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٦م، وعرضه ٥,١٥م (شكل ٧٥)، يتضمن كل من جداره الشمالي والشرقي فتحات نوافذ، حيث يفتح جداره الشمالي علي طريقة الدخول بشباك كبير مستطيل الشكل، بينما يشرف جداره الشرقي علي الطريق السالك من خلال روشن كبير، استغلت دخلته للجلوس بها، وجاء يغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف قلاب، ويقابله في الجدار الغربي باب الدخول، بينما احتوي الجدار الجنوبي علي دولابين حائطين.

### **أما القسم الثالث :**

فيكتنف الوحدة الوسطي من الجهة الشمالية، ويتكون من خزانة وحجرة مبيت ( شكل ٧٥) ..

### **حجرة المبيت :**

تشرف علي الواجهة الشرقية للمنزل، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح بالطرف الغربي للجدار الشمالي لطريقة الدخول، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٦م، وعرضه ٥,١٥م ( شكل ٧٥ )، احتوي الطرف الغربي لجدارها الجنوبي علي باب الدخول، بينما تضمن كل من جدارها الشمالي والشرقي والغربي دخلات عميقة، احتوت الدخلة الواقعة في جدارها الشمالي علي شباك كبير مستطيل الشكل يفتح علي المستودع الملحق بالمنزل الثاني، كما تشرف الدخلة الواقعة في الجدار الشرقي علي الطريق السالك من خلال روشن كبير، استغلت دخلته للجلوس به، ويغلق عليه كالعادة حشوات خشبية يتخللها درف قلاب.

### **الخزانة " حجرة تخزين " :**

جاء تخطيطها إلي الداخل، حيث تقع إلي الغرب من حجرة المبيت، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح بالطرف الشرقي للجدار الشمالي لدهليز القسم الأوسط، ويتكون

تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,١٥م، وعرضه ٣,٧٨م ( شكل ٧٥)،  
احتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي باب الدخول، يقابله في الجدار الشمالي باب  
يؤدي إلي..

### **كتلة سلم :**

تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من المنزل الثاني، وجاءت مشابهة لكتلة السلم في  
المنزل الجنوبي، فنجدها مشكلة داخل تكوين مستطيل الشكل، تتكون من جناح واحد فقط،  
يلتف حول بدن مستطيل، فتح في جدرانها الشرقية شبابيك مستطيلة يغلق عليها درف قلاب،  
كما يغلق علي كل طابق من طوابقها باب خشبي يعطوه شراعة مستطيلة، ونجدها في هذا  
الدور تحتوي علي سلم صاعد يؤدي إلي الطوابق العليا من المنزل الشمالي، وآخر هابط  
يؤدي إلي..

### **الدور الأرضي للمنزل الشمالي :**

والذي كان يستخدم كمكتب خاص بعمل المنشئ، ويتم الوصول إليه من خلال الباب  
السابق ذكره، أو من خلال المدخل الذي يفتح في الواجهة الشمالية للمنزل.  
وقد جاءت أرضيته تنخفض عن نظيرتها في الدور الأرضي للمنزل الجنوبي،  
ويتكون تخطيطه من طريقة دخول تؤدي إلي مجموعة حجرات تفتح بعضها علي بعض  
(شكل ٧٥).

### **طريقة الدخول :**

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جدارها الغربي بكامل اتساعه  
علي حجرة تكتنفها من الجهة الغربية، بينما يحتوي جدارها الشمالي في وسطه علي باب  
الدخول، يقابله في الطرف الغربي للجدار الجنوبي فتحة تؤدي إلي مساحة : تخطيطها  
مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٧٥)، احتوي الطرف الغربي لجدارها الجنوبي  
علي الباب المشترك مع المنزل السابق، كما احتوي جدارها الغربي علي فتحة يليها درجتان  
تؤدي إلي..

### **صالة موزعة :**

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٧٥)، تنخفض أرضيتها عن  
أرضية الحجرات المجاورة لها، ويرتفع سقفها بارتفاع سقف الطابق الأول العلوي، ويفتح  
جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه من  
الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية، ويعطوه شباك آخر كبير معقود بعقد نصف  
دائري يغلق عليه حجاب من السدايب الخشبية. بينما يتوسط جدارها الجنوبي فتحة مستطيلة

تؤدي إلى حجرة : يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جدارها الغربي على الطريق السالك من خلال روشن كبير يغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف.

ويقابل هذه الحجرة في الجهة الشمالية من الصالة الموزعة حجرة أخرى : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، تشرف على الطريق السالك من خلال جداريها الشمالي والغربي، حيث فتح في جدارها الغربي شباك صغير مستطيل الشكل، كما احتوي جدارها الشمالي على روشن مستطيل الشكل، يغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف، بينما يتوسط جدارها الجنوبي فتحة مستطيلة يتقدمها درجتان هابطتان، تفتح على الصالة الموزعة، كما يفتح جدارها الشرقي بكامل اتساعه على طريقة الدخول.

ويتقدم هذا الدور من الجهة الشرقية مستودع : يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جداره الشرقي على الخارج من خلال شباكين مستطيلين يغلق عليهما حشوات من السدايب الخشبية، كما يفتح جداره الشمالي على الطريق السالك بباب معدني، يعلوه شباك معقود بعقد نصف دائري يغلق عليه حشوة من السدايب الخشبية.

وقد فرشت أرضية الدور المذكور " الدور الأرضي " في كلا المنزليين " الجنوبي والشمالي " بالبلاط، كما غطيت جميع وحداتهم المعمارية المكونة لهما بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية، جلدت بالألواح الخشبية.

### الطابق الأول العلوي :

يجدر بنا قبل الحديث عن تخطيط الطابق الأول العلوي الإشارة إلى وجود تشابه كبير في تخطيط طوابق المنزل العلوية، والذي لا يختلف كثيراً عن تخطيط الطابق الأرضي، رغم أن المعماري قد عمل على تخفيف ضغط تلك الطوابق العلوية على الحوائط الحاملة في الدور الأرضي عن طريق تقليل سمك الجدران، والاستغناء عن بعضها، وإنشاء أخرى من الخشب، كما عمد إلى فتح الكثير من الفتحات " أبواب وشبابيك " بالإضافة إلى استخدام عنصر الدواليب الحائطية بكثرة.

كما يجب الإشارة إلى أن المنزل قد شهد كثيراً من التغييرات التي طمسّت العديد من تفاصيله، ولكنها لم تتعرض لتخطيطه الأصلي، حيث جاء كل طابق من طوابق المنزل ( سواء المنزل الجنوبي أو الشمالي ) مكوناً من وحدتين رئيسيتين، تشابه كل منهما إلى حد كبير مثيلتها في الطابق الذي يعلوها.

أما عن الطابق الأول العلوي الذي نحن بصدد، فقد أفردته المعماري ليستخدم مضيقة لاستقبال وإقامة الضيوف، وجاء مكوناً في المنزل الجنوبي من وحدتين رئيسيتين (شكل ٧٦)، نصل إليهما من خلال كتلة السلم المذكورة - احتوت في بدايتها على درجة

عريضة تحتوي ضلعها الغربي علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب يؤدي إلي حجرة قليلة الارتفاع، اختزل المعماري ارتفاعها من الدور الأرضي، كانت تستخدم خزانة - والتي تنتهي أمام طابقنا هذا بدرجة عريضة فتح في كل من أضلاعها الشمالي والجنوبي والغربي باب يغلق عليه مصراع خشبي يزخرفه أشكال مستطيلات رأسية الوضع مشطوفة الحواف، تؤدي إلي وحدتي الطابق..

### الوحدة الأولى :

تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي مجلسين كبيرين، أحدهما يقع جهة الشمال والآخر يقع جهة الجنوب، ويفصل بينهما كتلة السلم وطرق المدخل الذي يرتفع سقفها بارتفاع سقف هذا الطابق ( شكل ٧٦ ).

### المجلس الشمالي :

نصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الشمالي للدرجة التي نتقدم هذا الطابق، وقد جاء تخطيطه مكوناً من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٨,٨٠م، وعرضه ٣,٥٥م ( شكل ٧٦ )، وقد غيرت التجديدات معالمه تماماً، ولكنه في الأصل كان يشرف علي الطريق السالك من خلال جداريه الشرقي والشمالي، حيث احتوي جداره الشرقي علي روشن كبير، استخدمت دخلته للجلوس بها، كما فتح في الطرف الشرقي لجداره الشمالي شبك كبير مستطيل الشكل كان يغلق عليه درف قلاب، وكان من المفروض أن يلي هذا الشباك مباشرة جهة الغرب باب يفتح علي كتلة سلم المنزل الشمالي، ولكن ليس له وجود حالياً، أما جداره الجنوبي فقد احتوي في طرفه الغربي علي باب الدخول، يليه جهة الشرق دولااب حائطي يغلق عليه من أسفل درفتان خشبيتان ( لوحاً ٢٢٤، ٢٢٥ )، ويليه جهة الشرق باب يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي مرحاض : ملحق بالمجلس، يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، فتح في الطرف الشرقي لجداره الجنوبي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل.

### أما المجلس الجنوبي :

فنصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الجنوبي للدرجة التي نتقدم الطابق، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٩,٣٥م، وعرضه ٢,٩٠م ( شكل ٧٦ )، وقد تعرض هذا المجلس أيضاً للتغيرات التي طمست معالمه، ولكنه كان يشرف في الأصل علي الطريق السالك من خلال روشن كبير يفتح في جداره الشرقي، كما فتح في الطرف الشرقي لجداره الشمالي شبك كبير مستطيل الشكل، يفتح علي طرق المدخل الرئيسي بالدور الأرضي، يليه في الطرف الغربي للجدار باب الدخول، ويقابلها في

الجدار الجنوبي ثلاث دخلات حائطية بطول ارتفاع الجدار، احتوت الدخلة الغربية منهم في أعلاها علي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل، يخلق عليها حشوة من السدايب الخشبية، أما جداره الغربي فيشترك مع الوحدة الثانية بباب يفتح في طرفه الشمالي، وقد احتوي المجلس في زاويته الجنوبية الغربية علي **مرحاض** : يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل ( شكل ٧٦)، ويفتح ببابه علي الجهة الشمالية في مواجهة باب الدخول. كما قسمت مساحة المجلس حاليا إلي قسمين بواسطة حجاب من السدايب الخشبية، يتوسطه فتحة معقودة تصل القسمين ببعضهما.

### الوحدة الثانية :

تمثل وحدة استقبال وإقامة، وتشغل الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الشمالي للجدار الغربي للدرجة التي تتقدم الطابق، وجاءت تضم صالة موزعة يفتح عليها ثلاث حجرات ومرحاض، طمست التجديدات معالمهما تماما ( شكل ٧٦).

### الصالة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ٣,٥٥م ( شكل ٧٦)، احتوي جدارها الشرقي علي بابين مستطيلين، أحدهما يفتح في الطرف الشمالي للجدار ويمثل باب الدخول، ويفتح الباب الآخر في الطرف الجنوبي ويغلق عليه مصراعان من الخشب، ويؤدي إلي المجلس الجنوبي من الوحدة الأولى، ويتوسط هذا الجدار دولا حائطي يبدو حديثا، ويقابلهما في الجدار الغربي بابان، يخلق علي كل منهما مصراع خشبي ( لوحتا ٢٢٠، ٢٢١)، يؤدي الأول منهما جهة الشمال إلي..

### مجلس " حجرة استقبال " :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٧,٥٥م، وعرضه ٣,٧٠م ( شكل ٧٦)، يتضمن كل من جداره الشمالي والغربي فتحات نوافذ يشرف من خلالها المجلس علي الخارج، حيث احتوي جداره الشمالي علي روشن كبير استخدمت دخلته للجلوس بها، كما احتوي جداره الغربي علي شباكين مستطيلين كبيرين، يقابلهما في الطرف الجنوبي لجداره الشرقي باب الدخول، يليه جهة الشمال دولا حائطي يغلق عليه من أسفل درفتان خشبيتان، ويليه في الطرف الشمالي للجدار دخلة حائطية بطول ارتفاع الجدار (لوحتا ٢٢٢، ٢٢٣)، وكان من المفروض أن يتوسط جداره الجنوبي باب يفتح علي..

**صفة:** مجاورة له من الجهة الجنوبية، ولكنه غير موجود حاليا، ويتم الوصل إليها من خلال الباب الثاني الذي يفتح في الطرف الجنوبي للجدار الغربي للصالة، ويتكون تخطيطها من

مسطط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م ( شكل ٧٦)، تشرف علي الطريق السالك من خلال شباك كبير مستطيل الشكل يفتح في جدارها الغربي، ويتضمن كل من جدارها الشرقي والشمالي والجنوبي فتحات أبواب، حيث احتوي الطرف الشمالي لجدارها الشرقي علي باب الدخول، كما كان يحتوي جدارها الشمالي علي باب يفتح علي المجلس السابق، ولكنه حول حالياً إلي دولا ب حائطي يغلق عليه أربعة درف خشبية، وكذلك فتح في وسط جدارها الجنوبي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

### خزانة " حجرة تخزين " :

تخطيطها مكون من مسطط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م ( شكل ٧٦)، ويتضمن كل من جدارها الجنوبي والغربي دخلة حائطية، بينما يتوسط جدارها الشمالي باب الدخول إليها.

هذا ويكتنف الصالة من الجهة الجنوبية مرحاض : نصل إليه من خلال باب مستطيل يغلق عليه مصراع خشبي يفتح في الطرف الغربي للجدار الجنوبي للصالة، ويتكون تخطيطه من مسطط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م، وعرضه ١,٣٠م ( شكل ٧٦)، احتوي جداره الجنوبي علي دخلة حائطية فتح في أعلاها نافذة صغيرة مستطيلة الشكل. كما يكتنف الصالة من الجهة الشمالية..

### حجرة :

نصل إليها من خلال باب يغلق عليه مصراع خشبي يتوسط الجدار الشمالي للصالة، ويتكون تخطيطها من مسطط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,١٠م، وعرضه ٤,٢٧م ( شكل ٧٦)، ويحتوي جدارها الشرقي علي دخلة حائطية ترتفع بارتفاع الجدار، بينما يتضمن كل من جدارها الجنوبي والشمالي باباً، حيث احتوي جدارها الجنوبي علي باب الدخول، يقابله في الطرف الشرقي لجدارها الشمالي باب مستطيل قليل الارتفاع يؤدي إلي سلم هابط يقع داخل إحدى حجرات الطابق الأول العلوي للمنزل الشمالي: والذي جاء مكوناً من وحدتين رئيسيتين ( شكل ٧٦ )، ونصل إليه من خلال الباب السابق ذكره أو من خلال كتلة السلم التي تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من تخطيط هذا المنزل، والتي تنتهي أمام هذا الطابق بباب يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي درجة عريضة فتح في كل من ضلعا الشمالي والغربي باب مستطيل الشكل، يغلق علي الباب الشمالي منهما مصراع خشبي، ويؤدي إلي..

## الوحدة الأولى :

والتي تشغل الجهة الشمالية من تخطيط هذا الطابق، وتشتمل علي صالة موزعة يكتنفها مرحاض ويتصدرها حجرة ( شكل ٧٦ ).

### الصالة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٣٠م، وعرضه ٣,٠٣م ( شكل ٧٦ )، تشرف من الجهة الغربية علي صالة الدور الأرضي - والتي يرتفع سقفها بارتفاع سقف هذا الطابق - بجدار خشبي يتوسطه درف خشبية، ويتضمن كل من جدارها الجنوبي والشرقي والشمالي فتحة باب، حيث احتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي باب الدخول، كما فتح في الطرف الجنوبي لجدارها الشرقي باب مستطيل يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي ..

### مرحاض :

يكتنف الصالة من الجهة الشرقية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٢٠م، وعرضه ١,٤٥م ( شكل ٧٦ )، فتح في الطرف الجنوبي لجداره الشرقي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل تفتح علي الخارج، ويغلق عليها درفتا قلاب. كما يتصدر الصالة من الجهة الشمالية ..

### حجرة :

نصل إليها من خلال باب يتوسط الجدار الشمالي للصالة، يغلق عليه مصراعان من الخشب يزخرف كلا منهما أشكال مستطيلات رأسية وأفقية مشطوفة الحواف، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٩,٥٥م، وعرضه ٣,٣٥م ( شكل ٧٦ )، يفتح في جدارها الجنوبي جهة الشرق باب الدخول المؤدي إليها، وتشرف الحجرة علي الطريق السالك من خلال فتحات نوافذ تفتح في جدرانها الشمالية والشرقية والغربية، حيث يفتح في كل من جدارها الغربي والشرقي شباك كبير مستطيل الشكل، كما يحتوي جدارها الشمالي علي روشن وشباكين، وكذلك تشرف الحجرة علي صالة الطابق الأرضي من خلال شباك كبير مستطيل الشكل، يفتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي، ويغلق علي جميع هذه الفتحات - والتي استغلت دخلاتها في الجلوس - من الداخل حشوات خشبية بتوسطها درف خشبية.

وتتقسم هذه الحجرة حاليا إلي قسمين غير متساويين بواسطة جدار خشبي قليل الارتفاع، يفتح في طرفه الجنوبي باب مستطيل يصل القسمين ببعضهما ( لوحتا ٢٤٨، ٢٤٩ ).



## أما الوحدة الثانية :

فتشغل الجهة الجنوبية من تخطيط هذا الطابق، ونصل إليها من خلال باب مستطيل يغلق عليه مصراعان من الخشب، يفتح في الضلع الغربي للدرجة التي تتقدم هذا الطابق، وتتكون من حجرة واحدة فقط يتقدمها مرحاض ( شكل ٧٦ )، حيث يؤدي الباب السابق إلي مساحة:

تتقدم الحجرة، مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، احتوي جدارها الجنوبي علي فتحة مستطيلة تؤدي إلي..

## مرحاض :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ١,٤٠م، وعرضه ١,٣٣م. كما احتوي الجدار الغربي للمساحة علي باب يغلق عليه مصراع خشبي يفضي إلي..

## حجرة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٣٠م، وعرضه ٣,٧٠م ( شكل ٧٦ )، احتوي جدارها الشرقي في طرفه الشمالي علي باب الدخول، يقابله في الجدار الغربي روشان تشرف من خلاله الحجرة علي الطريق السالك، كان يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درف، ولكنه حاليا يغلق عليه درفتا زجاج، كما احتوي جدارها الشمالي علي شباك كبير مستطيل الشكل يغلق عليه حاليا درفتا زجاج، تشرف الحجرة من خلاله علي صالة الدور الأرضي، يقابله في الجدار الجنوبي درج سلم يؤدي إلي باب تشترك به الحجرة مع إحدى حجرات المنزل الجنوبي ( لوحة ٢٤٧ )، يليه في الطرف الغربي للجدار دخلة حائطية قسمت إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية.

وقد فرشت أرضية الطابق المذكور "الطابق الأول العلوي" في كلا المنزلين "الجنوبي والشمالي" بالبلاط، كما غطيت بسقف مسطح من ألواح خشبية، زخرفت بأشكال مربعة الشكل تحتوي علي زخارف نباتية، عدا مجلس الوحدة الثانية في المنزل الجنوبي فيعلوه سقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، ويزخرفها وريدات متعددة البتلات، ويحتوي علي صرتين بيضاويتين يتوسطهما أخرى مستديرة، كذلك سقفت الوحدة الأولى في المنزل الشمالي بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية ولكن ليست به أي زخارف.

سبق أن ذكرنا أن المنزل الشمالي يتكون من خمسة طوابق علوية، ليزيد عن المنزل الجنوبي بطابق، علي الرغم من أن لهما نفس الارتفاع، وأشرنا إلي أن السبب في ذلك هو اختلاف ارتفاع أسقف طوابق كلا المنزلين، واختلاف مستوي أرضية الدور الأرضي

في كلا منهما، ويلاحظ أن كل طابق من طوابق المنزل الشمالي يقابله آخر من المنزل الجنوبي عدا.

### **الطابق الثاني العلوي :**

يصعد إلي الطابق الثاني العلوي للمنزل الشمالي من خلال كتلة السلم الخاصة بالمنزل (والتي احتوت إحدى درجاتها المؤدية إلي هذا الطابق علي باب معقود يغلق عليه مصراع خشبي، كان يفتح في المجلس الشمالي للوحدة الأولى في الطابق الأول العلوي للمنزل الجنوبي، كما احتوي في درجة أخرى علي باب يغلق عليه أيضا مصراع خشبي يؤدي إلي خزانة) والتي تنتهي أمام الطابق المذكور بدرجة عريضة احتوي كل من ضلعها الشمالي والغربي علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي كل منهما إلي داخل الطابق والذي جاء يتكون من وحدتين رئيسيتين ( شكل ٧٧).

### **الوحدة الأولى :**

تشغل الجهة الشمالية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق، وجاءت تشتمل علي صالة ومرحاض وثلاث حجرات ( شكل ٧٧ )، حيث يفضي باب الدخول إلي..

### **صالة :**

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٢,٧٠م، وعرضه ١,٤٤م ( شكل ٧٧)، يتضمن كل من جدارها الجنوبي والشرقي والغربي فتحات أبواب، حيث احتوي جدارها الجنوبي في طرفه الشرقي علي باب الدخول، كما فتح في جدارها الشرقي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يعلوه شراعة مستطيلة من الزجاج، يؤدي إلي..

### **مرحاض :**

يكتنف الصالة من الجهة الشرقية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣م، وعرضه ١,٥م ( شكل ٧٧)، ويحتوي جداره الشرقي علي دخلة حائطية، يعلوها نافذة مستطيلة يغلق عليها من الخارج درفتا قلاب، ومن الداخل درفتا زجاج. كما فتح في الجدار الغربي للصالة باب مستطيل يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي..

### **حجرة :**

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٠م، وعرضه ٣م ( شكل ٧٧)، تشرف علي الطريق السالك من خلال روشن يفتح في جدارها الغربي، يغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف، وقد استغلت دخلته للجلوس بها، ويتضمن كل من

جدارها الجنوبي والشرقي والشمالي فتحات أبواب، حيث احتوي جدارها الجنوبي في طرفه علي دولابين حائطين يغلق علي كل منهما حشوات خشبية يتخللها درفتان خشبيتان ويعلوها خورنقان، يتوسطهما باب مستطيل يغلق عليه مصراعان من الخشب، تفتح الحجرة من خلاله علي الوحدة الثانية، كما احتوي الجدار الشرقي للحجرة في طرفه الجنوبي والشمالي علي بابين يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، يمثل الباب الجنوبي منهما باب الدخول إليها، أما الباب الشمالي فيؤدي إلي..

### **خزانة " حجرة تخزين " :**

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٦٦م، وعرضه ١,٥م ( شكل ٧٧ )، يتوسط جدارها الغربي باب الدخول، كما فتح في وسط جدارها الشمالي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي..

### **حجرة :**

كبيرة المساحة، جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٩,٥٥م، وعرضه ٤,٧٠م ( شكل ٧٧ )، تنقسم مساحتها إلي قسمين غير متساويين بواسطة باب جرار، وتشرف الحجرة علي الطريق السالك من خلال فتحات نوافذ تفتح في جدرانها الغربية والشرقية والشمالية، حيث يفتح في جدارها الغربي روشان، بينما يحتوي جدارها الشرقي علي شباك كبير مستطيل الشكل، كما احتوي جدارها الشمالي علي روشان وشباكين، ويغلق علي جميع هذه الفتحات من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف، أما الجدار الجنوبي للحجرة فيحتوي علي بابين يؤديان إلي الحجرتين السابقتين، كما احتوي علي دولابين حائطين، يغلق علي أحدهما درفتان خشبيتان، بينما يغلق علي الآخر درفتان زجاج، كما فتح في الطرف الغربي للجدار نافذة مستطيلة يغلق عليها درفتا زجاج، وتفتح علي الحجرة الأولى.

### **أما الوحدة الثانية :**

فتشغل الجهة الجنوبية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الغربي للدرجة التي تتقدم الطابق، وتشتمل علي مساحة يكتنفها مرحاض ويتصدرها حجرة ( شكل ٧٧ ).

وقد جاء تخطيط المساحة : مكوناً من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٤٠م، وعرضه ١,١٢م ( شكل ٧٧ )، احتوي جدارها الشرقي علي باب الدخول، كما فتح في جدارها الجنوبي باب معقود بعقد موتور لا يصل إلي نهاية الجدار، يغلق عليه مصراع خشبي، ويؤدي إلي..

## مرحاض :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٨م، وعرضه ١,٢٥م ( شكل ٧٧)، احتوي الطرف الجنوبي لجداره الغربي علي دخلة حائطية بارتفاع الجدار، احتوت في أعلاها علي دولا ب حائطي يغلق عليه درفة خشبية. ويتصدر المساحة من الجهة الغربية..

## حجرة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٦٣م، وعرضه ٣,٠٧م (شكل ٧٧)، احتوي جدارها الشرقي في طرفه الشمالي علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يمثل باب الدخول إليها، يقابله في الجدار الغربي روشان كبير تشرف الحجرة من خلاله علي الطريق السالك، ويغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف، كما يفتح في وسط جدارها الشمالي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب تشترك من خلاله الحجرة مع إحدى حجرات الوحدة الأولى، يقابله في الجدار الجنوبي دخلة حائطية عميقة، يليها جهة الغرب دولا بين حائطين، يغلق علي كل منهما أربعة درف خشبية يعلوها ثلاثة خورنقات، ثم جزء لا يغلق عليه شيء.

ويلاحظ أن جميع دخلات الفتحات، سواء كانت نوافذ أو أبواب، يعلوها سقف خشبي من براطيم خشبية.

وقد فرشت أرضية هذا الطابق "الطابق الثاني العلوي للمنزل الشمالي" بالبلاطات الحجرية، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية، جلدت بالألواح الخشبية.

## الطابق الثاني العلوي :

خصص الطابق الثاني العلوي في المنزل الجنوبي للاستقبال، وتصل إليه من خلال كتلة السلم التي تتوسط تخطيط هذا المنزل، وتحتوي علي باب يغلق علي هذا الطابق ويفصله عن غيره من الطابقين السابقين، وتنتهي بدرجة عريضة تتقدم الطابق المذكور، تحتوي علي ثلاثة أبواب ( لوحة ٢٦٦ ) تؤدي إلي الوحدات المختلفة المكونة لعمارة الطابق، والذي جاء تخطيطه مماثلاً لتخطيط الطابق الأول العلوي لنفس المنزل، فجاء مكوناً من وحدتين رئيسيتين متصلتين ( شكل ٧٨ ).

## الوحدة الأولى :

تشغل الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، وتصل إليها من خلال باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوه شراعة معقودة من الخرط المجور، يفتح في الطرف

الشمالي للضلع الغربي للدرجة التي تتقدم الطابق ( لوحة ٢٦٦ )، وتتكون من صالة موزعة يكتنفها مرحاض وأربع حجرات ( شكل ٧٨ ).

### الصالة :

يتكون تخطيط الصالة من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ٣,٥٥م ( شكل ٧٨ )، احتوي جدارها الشرقي في طرفيه علي بابين، يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما مستطيلان رأسيان، ويعلوها شراعة معقودة من الخرط المنجور، حيث يمثل الباب الشمالي باب الدخول المؤدي إليها، بينما يؤدي الباب الجنوبي إلي الوحدة الثانية المكونة للطابق، ويتوسط هذا الجدار دخلة حائطية عميقة، ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي بداخلها علي شباك معقود يغلق عليه حجاب من الخرط المنجور، تفتح من خلاله الصالة علي الدرجة العريضة التي تتقدم الطابق، كما احتوي الجدار الغربي للصالة علي شباك كبير مستطيل الشكل، يشغل أغلب امتداد الجدار، تشترك من خلاله الصالة مع مجلس يتصدرها من الجهة الغربية، ويغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما أربع درف قلاب، يزخرف الحشوة السفلية منهما مستطيلات أفقية، كما يزخرف الحشوة العلوية أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويلي هذا الشباك في الطرف الجنوبي للجدار باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما مستطيلان رأسيان، ويعلوها شراعة معقودة من الخرط المنجور ( لوحتا ٢٣٠، ٢٣١ )، ويؤدي إلي..

### صفة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م، احتوي جدارها الشرقي في طرفه الشمالي علي باب الدخول، ويقابله في الجدار الغربي روشان كبير، تشرف الصفة من خلاله علي الطريق السالك، لدخلته سقف خشبي، ويغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف قلاب ( لوحة ٢٣٢ ).

ويكتنف الصفة من الجهتين الشمالية والجنوبية مجلس وخزانة ( شكل ٧٨ )، حيث احتوي جدارها الشمالي في طرفيه علي دولابين حائطين، يغلق علي كل منهما من أسفل حشوتان خشبيتان يعلوها درفتان من الزجاج قسمت كل منهما إلي ثلاثة مربعات، ويتوسطه باب يغلق عليه مصراعان يزخرف كلا منهما مستطيلان رأسيان، ويعلوها شراعة معقودة من الخرط المنجور، يؤدي إلي..

### مجلس :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥٥م، وعرضه ٣,٧٠م ( شكل ٧٨ )، يتوسط جداره الجنوبي باب الدخول إليه، ويتضمن كل من جداره

الشمالي والغربي فتحات نوافذ، يشرف المجلس من خلالها علي الطريق السالك، حيث احتوي جداره الشمالي علي روشن كبير، لدخلته سقف خشبي، ويغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف قلاب، كما احتوي جداره الغربي في طرفيه علي دخلتين عميقتين لهما سقف خشبي مسطح، ترتفعان بارتفاع الجدار، وتحتوي كل منهما بداخلها علي شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف قلاب، يقابلهما في الجدار الشرقي دخلتان مماثلتان تحتوي كل منهما علي شباك يشترك بهما المجلس مع الصالة الموزعة وحجرة تجاوره من الجهة الشرقية ( لوحتا ٢٣٣، ٢٣٤).

كما يكتنف الصفة من الجهة الجنوبية خزائنة : نصل إليها من خلال باب يتوسط الجدار الجنوبي للصفة، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كل منهما مستطيلان رأسيان، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٠٥م، وعرضه ٣,١٥م ( شكل ٧٨)، يتوسط جدارها الغربي دولا ب حائطي يغلق عليه درفتان خشبيتان، يقابله في أعلي طرفي الجدار الشرقي نافذتان صغيرتان مستطيلتا الشكل، يغلق علي كل منها حشوة من الخرط.

كما يكتنف الصالة الموزعة من الجهتين الشمالية والجنوبية حجرة ومرحاض، حيث يتوسط الجدار الشمالي للصالة باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما مستطيلان رأسيان، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط المنجور، يؤدي إلي..

### حجرة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٢٧م، وعرضه ٤,١٠م ( شكل ٧٨)، احتوي جدارها الجنوبي في وسطه علي باب الدخول، وتشترك الحجرة مع المجلس من خلال شباك كبير مستطيل الشكل، يشغل طول امتداد جدارها الغربي، ويغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف قلاب، يزخرف الحشوة السفلية منهما مستطيلات أفقية، كما يزخرف الحشوة العلوية أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، كذلك فتح في الجدار الشرقي شباك آخر مماثل للشباك السابق، تطل الحجرة من خلاله علي إحدى مكونات الوحدة الثانية.

### أما المرحاض :

فيكتنف الصالة من الجهة الجنوبية، ونصل إليه من خلال باب مستطيل يغلق عليه مصراع خشبي، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م، وعرضه ١,٣٠م ( شكل ٧٨).

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بجميع مكوناتها بالبلاط الحجري، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### الوحدة الثانية :

تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال بابين مستطيلين، يفتح أحدهما في الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق، بينما يفتح الآخر في ضلعه الجنوبي، ويغلق علي كل منهما مصراع خشبي، يعلوه شراعة مستطيلة يغلق عليها إما قوائم خشبية كما في الباب الشمالي، أو حشوة من الخرط كما في الباب الجنوبي، وتتكون من خارجة ومجلس يتوسطهما حجرة ويفصلهما كتلة السلم التي تتوسط تخطيط المنزل ( شكل ٧٨ ).

### المجلس :

نصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الجنوبي للدرجة، ليشتغل الجهة الجنوبية من تخطيط هذه الوحدة، وقد جاء تخطيطه مكوناً من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٩,٣٥ م، وعرضه ٢,٩٠ م ( شكل ٧٨ )، يشرف جداره الشرقي علي الطريق السالك من خلال روشن كبير، يفتح في وسطه درف قلاب، يقابله في الطرف الشمالي للجدار الغربي باب يغلق عليه مصراعان، يفتح المجلس من خلاله علي الوحدة الثانية، كما احتوي جداره الجنوبي علي ثلاث دخلات حائطية كبيرة، ترتفع الغربية منهم بارتفاع الجدار، يقابلهم في الطرف الغربي للجدار الشمالي باب الدخول، يليه في الطرف الشرقي للجدار دولا ب حائطي كبير يغلق عليه درف خشبية ( لوحاً ٢٣٥، ٢٣٦ ).

ويشغل زاويته الجنوبية الغربية مرحاض : تخطيطه مكون من مسقط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ١ م، يفتح بابه علي الجهة الشمالية.

وتتقسم مساحة المجلس إلي قسمين متساويين بواسطة حاجز خشبي منفذ بالسدايب الخشبية، يتوسطه باب معقود يصل القسمين ببعضهما ( لوحاً ٢٣٥، ٢٣٦ )، ويكتف المجلس من الجهة الشمالية..

### حجرة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٤٥ م، وعرضه ٣,١٥ م ( شكل ٧٨ )، نصل إليها من خلال باب مستطيل يغلق عليه مصراعان من الخشب، يتوسط الجدار الشمالي للمجلس، وتشرف الحجرة علي الطريق السالك من خلال روشن يتوسط جدارها الشرقي يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف قلاب، يقابله في الجدار الغربي من أسفل دولا بان حائطيان، يغلق علي كل منهما درفتان خشبيتان، وقد

اشتركت الحجرة مع المجلس من خلال جدارها الجنوبي الذي يتكون من حشوات خشبية يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، يتوسطها درف قلاب، ويفتح في طرفه الغربي الباب المؤدي إليها، كما احتوي جدارها الشمالي في طرفه الشرقي علي دخلة حائطية كبيرة تحتوي علي شباك يغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف قلاب، يليه في الطرف الغربي للجدار باب من مصراعين يؤدي إلي..

### خارجة :

تشغل الجهة الشمالية من تخطيط هذه الوحدة، ونصل إليها أيضا من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الشمالي للدرجة ( لوحة ٢٢٦ )، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل طول ضلعه ٩م، وعرضه ٣,٧٠م ( شكل ٧٨ )، وتنقسم مساحتها إلي قسمين غير متساويين، أحدهما - الذي يلي باب الدخول- يعلوه سقف خشبي مسطح يرتكز علي براطيم خشبية، أما القسم الثاني فعباره عن مساحة مكشوفة ( لوحتا ٢٢٧، ٢٢٨ ) وتشرف الخارجة علي الطريق السالك من خلال سواتر خشبية تشغل امتداد جدارها الشرقي، والطرف الشرقي لجدارها الشمالي، وتتكون من ألواح خشبية متراسة في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبية في صفين، مع ترك مسافات صغيرة بين الألواح تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، وتنتهي هذه الألواح بشرفات علي هيئة أشكال رمحية (لوحة ٢٢٩ )، بينما احتوي جدارها الغربي علي شباك كبير مستطيل الشكل، تفتح الخارجة من خلاله علي إحدى حجرات الوحدة الأولى، كما احتوي جدارها الجنوبي في طرفه الغربي علي باب الدخول، يليه جهة الشرق دخلة مستطيلة الشكل، يليها باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يجاوره من الجهة الشرقية شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف قلاب، وزخرف الحشوة السفلية منهما مستطيلات رأسية، كما يزخرف الحشوة العلوية أشكال مستطيلات رأسية وأفقية ( لوحة ٢٢٧ )، وتشترك الخارجة من خلالهما مع الحجرة السابقة.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط الحجري، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية، جلدت بالألواح الخشبية.

الجدير بالملاحظة هو وجود باب يتوسط الجدار الشمالي للخارجة السابقة الوصف (سد حاليا)، يؤدي إلى كتلة سلم المنزل الشمالي، والتي تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من تخطيطه، ويؤدي بالتحديد إلي الدرج المؤدي إلي..



### الطابق الثالث العلوي للمنزل الشمالي :

والذي شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط الطابق الذي يسبقه "الثاني العلوي" في المنزل المذكور، وجاء مكوناً من وحدتين رئيسيتين ( شكل ٧٨ )، نصل إليهما من خلال كتلة السلم التي تنتهي أمام الطابق بدرجة عريضة، يحتوي كل من ضلعها الشمالي والغربي علي باب مستطيل، يغلق عليه مصراعان ( لوحة ٢٥٠ )، حيث يؤدي الباب الواقع في ضلعها الشمالي إلي..

### الوحدة الأولى :

والتي تشغل الجهة الشمالية من تخطيط هذا الطابق، وتشتمل علي صالة يكتنفها من الجهتين الغربية والشرقية حجرة ومرحاض ومطبخ ويتصدرها حجرة كبيرة ( شكل ٧٨ ).

### الصالة :

جاء تخطيط الصالة من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٣٠م، وعرضه ١,٨٥م تتضمن جدرانها الأربعة فتحات أبواب، حيث احتوي جدارها الجنوبي علي باب الدخول، يقابله في الجدار الشمالي باب مستطيل يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي..

### حجرة :

تتصدر الصالة من الجهة الشمالية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٩,٥٥م، وعرضه ٤,٠٥م ( شكل ٧٨ )، تنقسم مساحتها إلي قسمين غير متساويين، بواسطة جدار خشبي فتح في طرفه الجنوبي باب مستطيل يصل القسمين ببعضهما ( لوحتا ٢٥٣، ٢٥٤ ) وتشرف الحجرة علي الطريق السالك من خلال خمسة شبابيك كبيرة مستطيلة الشكل تفتح في جدرانها الغربية والشرقية والشمالية، بواقع شباك في كل من جداريها الغربي والشرقي، وثلاثة شبابيك في الجدار الشمالي، ويغلق على جميع هذه الشبابيك من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف خشبية، بينما احتوي جدارها الجنوبي علي ثلاثة دواليب حائطية، يغلق عليها درف خشبية، وتنقسم من الداخل إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، وقد وزعت علي الجدار بواقع دولابين في طرفه الغربي، وواحد في طرفه الشرقي، كما يتوسط الجدار بابين يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، يمثل الباب الشرقي منهما باب الدخول إليها، بينما يؤدي الباب الغربي إلي..

### حجرة أخرى :

تكتنف الصالة من الجهة الغربية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٩٨م، وعرضه ٣م ( شكل ٧٨ )، وتشرف الحجرة علي الطريق السالك من

خلال روشن كبير يشغل جدارها الغربي، يغلق عليه حشوتان خشبيتان بتوسطهما درف خشبية، يقابله في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي باب يغلق عليه مصراعان، يمثل باب الدخول إليها، ويفتح علي الصالة الموزعة، أما جدارها الجنوبي فقد احتوي في وسطه علي دولا ب حائطي مقسم من الداخل إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، ويغلق عليه درفتان خشبيتان، يقابله الجدار الشمالي والذي صمم بأكمله من الخشب، وفتح في طرفه الشرقي باب يغلق عليه مصراعان يؤدي إلي الحجرة السابقة.

هذا ويكتنف الصالة من الجهة الشرقية مطبخ ومرحاض ( شكل ٧٨ )، حيث يتضمن الجدار الشرقي للصالة بابين، يغلق علي كل منهما مصراع خشبي، ويؤدي الباب الواقع في الطرف الجنوبي للجدار إلي مرحاض : تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٤٧م، وعرضه ١,٣٨م، فتح في جداره الشرقي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل يغلق عليها درفتا قلاب، بينما احتوي جداره الجنوبي علي دولا ب حائطي يغلق عليه درفة خشبية.

ويجاور المرحاض من الجهة الشمالية مطبخ : فصل إليه من خلال الباب الثاني الذي يفتح في الطرف الشمالي للجدار الشرقي للصالة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ١,٦٠م، وعرضه ١,٣٧م.

### الوحدة الثانية :

تشغل الجهة الجنوبية من تخطيط هذا الطابق، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الغربي للدرجة التي تتقدم الطابق (لوحة ٢٥٠)، وتشتمل علي مساحة صغيرة يكتنفها مرحاض ويتصدرها حجرة ( شكل ٧٨ ).

وقد جاء تخطيط المساحة : من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٤٠م، وعرضه ١,١٢م، احتوي جدارها الجنوبي في طرفه الشرقي علي باب مستطيل يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي ..

### مرحاض :

يكتنف المساحة من الجهة الجنوبية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٨م، وعرضه ١,٢٥م. كما يفتح الجدار الغربي للمساحة بكامل اتساعه من خلال فتحة مستطيلة علي ..

### حجرة :

تتصدر المساحة من الجهة الغربية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٤٠م، وعرضه ٣,٣٥م ( شكل ٧٨ )، احتوي جدارها الشرقي في طرفه

الشمالي علي فتحة الدخول المؤدية إليها، يقابلها في الجدار الغربي رoshan كبير تشرف من خلاله الحجرة علي الطريق السالك، ويغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية ( لوحا ٢٥٢، ٢٥١ )، ويتضمن الطرف الشرقي لكل من جدارها الشمالي والجنوبي دخلة حائطية، ترتفع بارتفاع الجدار.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاطات الحجرية، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### **الطابق الثالث العلوي :**

خصص هذا الطابق في المنزل الجنوبي لإقامة أهل المنزل، ونصل إليه من خلال كتلة السلم التي تتوسط تخطيط المنزل المذكور، والتي تحتوي علي باب يغلق علي هذا الطابق، ويفصله عن الطوابق السابقة، وتنتهي بدرجة عريضة تتقدم الطابق، وتتضمن ثلاثة أبواب تؤدي إلي الوحدات المختلفة المكونة لعمارة الطابق، والذي شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط الطابقين السابقين، وجاء يتكون من وحدتين رئيسيتين متصلتين ( شكل ٧٩ ).

### **الوحدة الأولى :**

تشغل الجهة الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويفتح في الطرف الشمالي للضلع الغربي للدرجة التي تتقدم الطابق، ويفضي إلي داخل الوحدة، والتي اشتملت علي صالة موزعة يكتنفها حجرة ومرحاض ويتصدرها حجرتان ( شكل ٧٩ ).

### **ويتكون تخطيط الصالة :**

من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ٣,٥٥م (شكل ٧٩)، يتضمن جدارها الشرقي في طرفيه بابين، يغلق علي كل منهما مصراعان، ويمثل الباب الواقع في الطرف الشمالي باب الدخول إليها، بينما يؤدي الباب الثاني الواقع في الطرف الجنوبي إلي إحدى حجرات الوحدة الثانية، كما يتوسط الجدار دخلة حائطية، ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي في داخلها علي شباك يفتح علي الدرجة التي تتقدم الطابق، ويغلق عليه درفة زجاج مقسمة إلي أقسام مستطيلة، بواسطة قوائم وعوارض خشبية، ويقابلهم في الجدار الغربي بابان، يغلق علي كلا منهما مصراع خشبي، حيث يؤدي الباب الأول منهما والذي يفتح بالطرف الجنوبي للجدار إلي..

### **مجلس :**

يتصدر الصالة من الجهة الغربية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٦٠م، وعرضه ٣,٢٥م ( شكل ٧٩ )، ويحتوي جداره الشرقي في طرفه

الشمالي علي باب الدخول، يليه في الطرف الجنوبي للجدار نافذتان مستطيلتان، سدت الجنوبية منهما حاليا بألواح خشبية، بينما يغلق علي الأخرى درفتا زجاج، كما احتوي جداره الغربي في طرفه الشمالي علي دخلة حائطية مستطيلة ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي في وسطها علي شباكين، يغلق علي كل منهما من الداخل درفتا زجاج، ومن الخارج درف قلاب، ويتوسطهما فتحة يغلق عليها من الداخل مصراعان من الخشب يتخللهم من أعلي زجاج، ومن الخارج درف قلاب، وتفتح جميعها علي تراس يشبه مثيله في المساكن الحديثة، نظرا لأن هذا الطابق قد جدد حديثا.

ويجاور المجلس من الجهة الشمالية..

### حجرة مبيت :

نصل إليها من خلال الباب الثاني الذي يفتح في الطرف الشمالي للجدار الغربي للصالة، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥٣م، وعرضه ٣,٧٠م ( شكل ٧٩ )، ويتضمن كل من جدارها الشمالي والغربي فتحات نوافذ، تفتح علي تراس تشرف الحجرة من خلاله علي الطريق السالك، حيث احتوي جدارها الشمالي علي فتحة يغلق عليها من الخارج درف قلاب، ومن الداخل درفتان من الزجاج المعشق في الخشب، كما احتوي جدارها الغربي في طرفيه علي فتحة مماثلة، يجاورها من الجهة الشمالية شباك مستطيل يغلق عليه من الخارج درف قلاب، ومن الداخل درفتان من الزجاج المعشق في الخشب، يقابلهما في الجدار الشرقي للحجرة بابان، يمثل الواقع في الطرف الجنوبي منهما باب الدخول المؤدي إليها، بينما يؤدي الباب الثاني الواقع في الطرف الشمالي للجدار إلي..

### خزانة " حجرة تخزين " :

تكتنف الصالة من الجهة الشمالية، وكان يتم الوصول إليها من خلال باب يفتح في وسط الجدار الشمالي للصالة، ولكنه حول حاليا إلي دولا حائطي، يغلق عليه من أسفل درفتان خشبيتان، ومن أعلي درفة زجاج مقسمة إلي أقسام مستطيلة، وقد جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٢٧م، وعرضه ٤,١٠م ( شكل ٧٩ )، وتشرف علي مطبخ الوحدة الثانية من خلال درفة زجاجية ترتفع ابتداء من منتصف جدارها الشرقي حتى سقف الحجرة، وتنقسم إلي أقسام مستطيلة بواسطة قوائم وعوارض خشبية.

كما يكتنف الصالة من الجهة الجنوبية مرحاض : نصل إليه من خلال باب يغلق عليه مصراع خشبي، يفتح في الطرف الغربي للجدار الجنوبي للصالة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م، وعرضه ١,٣٠م، فتح في وسط جداره الجنوبي نافذة مستطيلة، يغلق عليها درفتان من الزجاج.

هذا وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاطات الحجرية، كما سقفت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة.

### الوحدة الثانية :

تشغل الجهة الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، وتتكون من قسمين يفصل بينهما كتلة السلم التي تتوسط تخطيط هذا المنزل ( شكل ٧٩ )، ويتم الوصول إليها من خلال بابين، يفتح أحدهما في الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق، ويغلق عليه مصراع خشبي يعلوه شراعة مستطيلة يغلق عليها مصبغات حديدية، بينما يفتح الآخر في ضلعها الجنوبي ويغلق عليه مصراعان، ويؤدي إلي..

### القسم الأول :

والذي جاء يتكون من مساحة يتصدرها مرحاض، وتؤدي إلي مكتب وصالة ومبيت ( شكل ٧٩ ).

حيث جاء تخطيط المساحة : من مسقط أفقي مستطيل الشكل، تتضمن جدرانها الأربعة أربعة أبواب، حيث احتوي جدارها الشمالي علي باب الدخول، يقابله في الجدار الجنوبي فتحة مستطيلة تؤدي إلي مرحاض : تخطيطه مكون من مسقط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ١م.

كما فتح في الجدار الغربي للمساحة باب يغلق عليه مصراعان، يفتح علي الوحدة الأولى، يقابله في الجدار الشرقي فتحة مستطيلة تؤدي إلي مكتب : شكل تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,١٠م، وعرضه ٢,٩٠م، احتوي جداره الغربي في طرفه الشمالي علي فتحة الدخول إليه، يقابله في وسط الجدار الشرقي باب من مصراعين يؤدي إلي صالة : يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٧م، وعرضه ٣,٥٠م ( شكل ٧٩ )، احتوي جدارها الغربي في طرفيه علي دولابين حائطين، يغلق علي كل منهما درفة خشبية، ويتوسطهما باب الدخول المؤدي إليها، ويقابلهما في الجدار الشرقي شباكمان مستطيلان، تشرف الحجرة من خلالهما علي الطريق السالك، ويغلق علي كل منهما من الداخل درفتان من الزجاج، ويعلوهما في نهاية الجدار أربع شراعات مستطيلة الشكل أفقية الوضع، يغلق عليها جميعا درف زجاج، أما الجدار الشمالي للحجرة فقد صمم بأكمله من الخشب، ومقسم إلي حشوات مستطيلة، واحتوي في أعلاه علي حشوات زجاجية، كما فتح في طرفه الشرقي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

## حجرة مبيت :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٠٥م، وعرضه ٣,٠٥م ( شكل ٧٩ )، يتضمن كل من جدارها الشرقي والشمالي فتحات نوافذ متماثلة، تشرف الواقعة منها في الجدار الشرقي علي الطريق السالك من خلال شباكين مستطيلين، يغلق عليهما من الداخل درفتان من الزجاج، ويعلوهما أربع شراعات مستطيلة الشكل أفقية الوضع، بينما تفتح الواقعة في الجدار الشمالي علي الجزء المكشوف من خارجه الطابق الثاني العلوي، وتماثل شباكين الجدار الشرقي.

وقد فرشت أرضية هذا القسم بالبلاط الحجري، كما غطي بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة.

## أما القسم الثاني :

من هذه الوحدة فجاء يشغل الجهة الشمالية من تخطيطها، ويتكون من مطبخ : نصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الشمالي للدرجة التي تتقدم الطابق، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٦٥م، وعرضه ٣,٩٠م ( شكل ٧٩ )، وتتقسم مساحته إلي قسمين: أحدهما يعلوه سقف خشبي مسطح، وهو الذي يلي باب الدخول مباشرة، أما القسم الآخر فعبارة عن مساحة مكشوفة تلي القسم السابق جهة الشرق، ويشرف الجدار الشرقي للمطبخ من خلال حجاب منفذ من السدايب الخشبية علي الطريق السالك، يقابله في أعلي الجدار الغربي شراعات زجاجية يشترك بها المطبخ مع إحدى حجرات الوحدة الأولى، أما جداره الجنوبي فقد احتوي في طرفه الغربي علي باب الدخول، يليه جهة الشرق دولا ب حائطي، يغلق عليه أربع درف خشبية، ويقابله في الجدار الشمالي فتحة مستطيلة قابلة الارتفاع، يغلق عليها مصراع خشبي، يؤدي إلي كتلة سلم المنزل الشمالي — التي تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من تخطيط هذا المنزل — وبالتحديد تفتح علي الدرج الصاعد إلي..

## الطابق الرابع العلوي للمنزل الشمالي :

حيث تقضي كتلة السلم إلي درجة عريضة تتقدم الطابق، فتح في ضلعها الشمالي فتحة مستطيلة، تؤدي إلي داخل الطابق المذكور، والذي جاء مكوناً من وحدة واحدة فقط، تشتمل علي صالة موزعة يفتح عليها مجموعة من الحجرات والمرافق ( شكل ٧٩ ).

### وقد جاء تخطيط الصالة :

من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م، وعرضه ٣,١٣م، يتصدرها (أي جدارها الغربي) جدار خشبي، يفتح في طرفه الجنوبي باب، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي..

### حجرة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٠٨م، وعرضه ٢,٨٥م ( الشكل ٧٩)، تشرف علي الطريق السالك من خلال شباك كبير مستطيل الشكل يفتح في جدارها الغربي، ويغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية، كما يفتح جدارها الجنوبي بواسطة شباك مماثل للشباك السابق علي حجرة تجاورها من الجهة الجنوبية، أما جدارها الشرقي فقد احتوي في طرفه الجنوبي علي باب الدخول الذي يفتح علي الصالة، والتي تضمن جدارها الشرقي بابين، حيث يتوسط الباب الأول الجدار، ويغلق عليه مصراع خشبي، ويؤدي إلي..

### مرحاض :

شكل تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٠م، وعرضه ١,٤٠م، يتضمن جداره الشرقي دخلة حائطية، فتح في وسطها نافذة مستطيلة الشكل، يغلق عليها حشوة من السدايب الخشبية.

ويلي باب المرحاض جهة الجنوب فتحة مستطيلة، يعلوها شراعة مستطيلة، يغلق عليها قوائم خشبية، تؤدي إلي مساحة : مسقطها الأفقي مستطيل الشكل، احتوي جدارها الشرقي علي دخلة حائطية تنقسم أفقيا إلي قسمين، فتح في القسم العلوي منهما نافذة صغيرة (مسودة حاليا)، بينما احتوي جدارها الجنوبي علي فتحة مستطيلة، تعلو عن أرضية المساحة بمقدار متر تقريبا، تؤدي إلي..

### المطبخ الرئيسي للمنزل :

ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥٠م، وعرضه ٢,٣٠م ( شكل ٧٩)، فتح في وسط جداره الجنوبي شباك صغير مستطيل الشكل، يغلق عليه درفتان من الخشب، كما فتح في جداره الشرقي شباك كبير يشرف المطبخ من خلاله علي الطريق السالك، ويغلق عليه درف خشبية، يقابله في الطرف الجنوبي للجدار الغربي دخلة عميقة مستطيلة الشكل، يليها في الطرف الشمالي للجدار دخلتان معقودتان، تعلو كلا منهما الأخرى ( لوحة ٢٥٥).

كما تضمن الجدار الجنوبي للصالة ثلاثة أبواب، حيث يفتح الباب الأول منها في الطرف الشرقي للجدار، ويمثل باب الدخول إلى الطابق، يليه جهة الغرب الباب الثاني ويغلق عليه مصراع خشبي، ويؤدي إلى..

### حمام:

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٣٤م، وعرضه ١,٩٣م، احتوي الطرف الغربي لجداره الشمالي على دخلة حائطية مستطيلة، يليها في الطرف الشرقي للجدار باب الدخول ( شكل ٧٩).

أما الباب الثالث فيفتح في الطرف الغربي للجدار، ويغلق عليه مصراع خشبي، يعطيه شراعة مستطيلة من الخرط المنجور، يؤدي إلى..

### حجرة:

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٦٠م، وعرضه ٣,٢٢م ( شكل ٧٩)، تشرف على الطريق السالك من خلال شباك كبير مستطيل الشكل، يفتح في جدارها الغربي، ويغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية، كما احتوي جدارها الشمالي على شباك مماثل تشترك به الحجرة مع حجرة مجاورة لها، يليه في الطرف الشرقي للجدار باب الدخول إليها، ويقابلها في الجدار الجنوبي دخلتان حائطيتان مستطيلتا الشكل.

هذا كما احتوي الجدار الشمالي للصالة على بابين يرتفعان عن أرضية الصالة بمقدار ٥٠ سم، يفتح أحدهما في طرفه الشرقي، ويغلق عليه مصراعان من الخشب، ويؤدي إلى..

**حجرة:** تكتنف الصالة من الجهة الشمالية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٦٣م، وعرضه ٤,٢٠م ( شكل ٧٩)، وتشرف على الطريق السالك من خلال شباك كبير مستطيل الشكل، يفتح في كل من جدارها الشمالي والشرقي، ويغلق عليه من الداخل حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية، كما فتح في جدارها الغربي شباك مماثل، تطل من خلاله الحجرة على مساحة مكشوفة تنصدرها من الجهة الغربية، أما جدارها الجنوبي فقد احتوي في طرفه الشرقي على دولا حائطي، يليه جهة الغرب دخلة حائطية يتخللها فتحات في الجدار تشرف من خلالها الحجرة على الصالة، يليها في الطرف الغربي للجدار باب الدخول الذي يفتح على الصالة، التي احتوي الطرف الغربي لجدارها الشمالي على باب آخر، يغلق عليه مصراع خشبي، ويؤدي إلى..



## خارجة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٧٣م، وعرضه ٤,٣٢م، ويشرف كل من جدارها الشمالي والغربي علي الطريق السالك من خلال دروة حجرية، بينما يفتح جدارها الشرقي علي الحجرة السابقة بشباك كبير، أما جدارها الجنوبي فقد احتوي في طرفه الشرقي علي باب الدخول.

## الطابق الرابع العلوي " كتلة السطم " :

يعد الطابق المذكور في المنزل الجنوبي هو الطابق الأخير لهذا المنزل، كما يجاوره من الجهة الشمالية الطابق الخامس العلوي للمنزل الشمالي والذي يعد هو الآخر الطابق الأخير للمنزل، لذا نجد أنهما انفردا بميزة هامة تميزهما عن الطوابق السابقة، وهي قيامهما بدور كتلة السطح، بديلاً عن فناء المنزل.

وعليه فقد أعدهما المعماري كتلة إعاشة متكاملة المرافق، فجاءا يشتملان علي مساحات كبيرة مكشوفة، يحيط ببعضها دراوي حجرية، توجت من أعلي بشفارات علي هيئة أشكال رمحية، واحتوت علي نوافذ معقودة، يغلق عليها حشوات من السدايب الخشبية (سدت حالياً)، أو قد يحيط بها دراوي حجرية لا تحتوي علي أي فتحات ( لوحاً ٢٥٨، ٢٥٩)، أو سواتر من ألواح خشبية في وضع رأسي مجمعة مع بعضها بواسطة عوارض خشبية في صفين، وتنتهي بشفارات علي هيئة أشكال رمحية ( لوحة ٢٥٩).

هذا بالإضافة إلي احتوائه علي عدة وحدات معمارية، ممثلة في حجرات ومرافق (شكل ٨٠).

ونصل إليهما من خلال كتلة السلم التي تشغل وسط تخطيط المنزل الجنوبي، والتي احتوت في طريقها إلي الطابق المذكور علي درجة عريضة فتح في ضلعها الجنوبي باب قليل الارتفاع، يغلق عليه مصراعان من الخشب ( لوحة ٢٣٧ )، يؤدي إلي...

## حجرة :

تشغل المساحة أعلي مكتب وصالة الوحدة الثانية للطابق الثالث بالمنزل الجنوبي، حيث استطاع المعماري إيجادها من خلال اختزال جزء من ارتفاع الوحدات أسفلها، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,١٥م، وعرضه ٢,٨٧م، فرشّت أرضيتها بالبلاط، وسقفت بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، وقد احتوي الطرف الغربي لجدارها الشمالي علي دخلة عميقة تحتوي بداخلها علي شباك مستطيل، يغلق عليه درفتان خشبيتان، تطل من خلاله الحجرة علي الدرجة التي تتقدم الطابق الثالث العلوي للمنزل الجنوبي، يليه في الطرف الشرقي للجدار باب الدخول إليها، كما

يتضمن جدارها الغربي في طرفيه دخلتين مستطيلتين ( لوحة ٢٣٨ )، يقابلهما في الجدار الشرقي شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه درف زجاجية، وتفتح الحجرة من خلاله علي خارجة :

تتصدرها من الجهة الشرقية، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٧٠م، وعرضه ٧,٣٠م، يمثل أضلاعها الجنوبية والشرقية والشمالية دراوي حجرية، فتح بها في الضلعين الشمالي والشرقي نوافذ مستطيلة يغلق عليها حشوات من السدايب الخشبية ( لوحتا ٢٣٩، ٢٤٠ )، أما جدارها الغربي فقد احتوي في أسفله علي شباك تفتح به الخارجة علي الحجرة السابقة، يليه جهة الشمال شبakan آخران يفتحان علي كتلة السلم، كما احتوي في أعلاه علي شبايك تفتح عليه من خلالها وحدات الطابق الرابع (لوحة ٢٤١).

كما احتوت كتلة السلم علي باب، يغلق عليه مصراع خشبي، يفصل هذا الطابق عن الطوابق السابقة ( لوحة ٢٤٢ )، وتنتهي أمام الطابق بدرجة عريضة تفتح علي جميع وحدات الطابقين العلويين للمنزلين "الجنوبي والشمالي".

حيث يفتح الطرف الغربي لضلعها الجنوبي بكامل اتساعه علي مساحة : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٥٠م، وعرضه ٢,٢٣م (شكل ٨٠)، فتح في جدارها الشرقي شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه حاليا ألواح خشبية، ويفتح علي الخارجة السابقة، ويقابله في الطرف الجنوبي لجدارها الغربي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، تفتح به المساحة علي وحدة أخرى تتصدرها من الجهة الغربية، أما جدارها الشمالي فيحتوي في طرفه الغربي علي فتحة الدخول، يليها جهة الشرق حاجز خشبي تشرف من خلاله المساحة علي كتلة السلم، ويقابله في الطرف الشرقي للجدار الجنوبي شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه حشوة خشبية، يعلوها درف خشبية، يليه في الطرف الغربي للجدار فتحة مستطيلة ( لوحتا ٢٤٣، ٢٤٤ ) تؤدي إلي..

### مطبخ :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٩٠م، وعرضه ٣,٢٨م ( شكل ٨٠ )، احتوي جداره الشمالي في طرفه الغربي علي فتحة الدخول المؤدية إليه، يليه في الطرف الشرقي للجدار شباك كبير يشترك به المطبخ مع المساحة السابقة، كما احتوي جداره الشرقي علي شباك آخر يمتد بطول امتداد وارتفاع الجدار، يشرف من خلاله المطبخ علي الخارجة السابق وصفها، ويقابله في الطرف الشمالي للجدار الغربي باب يغلق عليه مصراعان ( لوحتا ٢٤٥، ٢٤٦ ) يفتح علي..

## وحدة مرافق :

تتصدر المطبخ والمساحة السابقة من الجهة الغربية، وتتكون من مساحة كبيرة تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٨٠م، وعرضه ٣,٦٠م، احتوت في زاويتها الجنوبية الشرقية علي مرحاض : تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٦٠م، وعرضه ١,٢٧م، فتح في جداره الجنوبي نافذة صغيرة مستطيلة الشكل، يغلق عليها حشوة من السدايب الخشبية.

كما يفتح في الجدار الشرقي للمساحة ثلاثة أبواب، حيث فتح في طرفه الشمالي فتحة مستطيلة تفتح علي درجة السلم التي تتقدم الطابق، يليها جهة الجنوب بابان، يغلق علي كلا منهما مصراعان، ويفتح أحدهما علي المساحة السابقة، كما يفتح الآخر علي المطبخ السابق، ويقابلهما في الجدار الغربي للمساحة بابان، يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، ويؤدي كلا منهما إلي مساحة مكشوفة تحيط بها دراوي حجرية، كما احتوي جدارها الشمالي علي شباك مستطيل، يغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درف خشبية، تشترك الوحدة من خلاله مع..

## حجرة متعددة الأغراض :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٧٥م، وعرضه ٣,٦٥م ( شكل ٨٠)، احتوي جدارها الجنوبي علي دخلة احتوت في طرفيها علي دولابين حائطين، يوجد بهما بقايا درف خشبية، ويتوسطهما شباك كبير مستطيل الشكل، تفتح الحجرة من خلاله علي وحدة المرافق السابقة، يقابله في الجدار الشمالي دخلة أخرى يتوسطها نافذة مستطيلة لا يغلق عليها شيء، كما احتوي جدارها الغربي علي دخلة عميقة بطول امتداد وارتفاع الجدار، يقابلها في الجدار الشرقي دخلة مستطيلة تحتوي بداخلها علي شباك، يغلق عليه بقايا درف خشبية، ويليه في الطرف الجنوبي للجدار باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، تفتح من خلالهما الحجرة علي..

## مساحة مكشوفة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٥م، وعرضه ٣,٣٠م ( شكل ٨٠)، احتوي جدارها الشرقي علي ساتر من ألواح خشبية متراسة في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بواسطة عوارض خشبية، وتنتهي بشراقات علي هيئة أشكال رمحية، يقابلها في الجدار الغربي باب وشباك تشترك المساحة من خلالهما مع الحجرة السابقة، كما فتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يفتح علي الدرجة التي تتقدم الطابق، يقابله في الطرف الشرقي لجدارها الشمالي باب

مستطيل يؤدي إلى وحدات الطابق الخامس العلوي للمنزل الشمالي، حيث يفضي الباب السابق إلى..

### **مساحة :**

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٦٨م، وعرضه ٩٢سم (شكل ٨٠)، احتوت بصرها على حوض رخامي مستطيل الشكل ( لوحة ٢٥٦)، ويفتح في الطرف الجنوبي لجدارها الشرقي باب مستطيل، يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلى مساحة مكشوفة " سطح " تحيط بها دراوي حجرية، يليه في الطرف الشمالي للجدار نافذة مستطيلة يغلق عليها درفة قلاب، يقابلها في الجدار الغربي نافذة مماثلة، يليها في الطرف الجنوبي للجدار باب مماثل للباب السابق يؤدي إلى..

### **مرحاض :**

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٦٠م، وعرضه ١,٩٠م، احتوت أرضيته أمام جداره الجنوبي على فتحة المرحاض، كما احتوت زاويته الشمالية الغربية على حوض رخامي ( لوحة ٢٥٧)، يليه في الطرف الشرقي لجداره الشمالي باب مستطيل يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلى مساحات مكشوفة، تحيط بها الدراوي الحجرية والسواتر الخشبية.

وقد سقفت جميع وحدات هذا الطابق العلوي في المنزلين بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### **وسائل تزويد المنزل بالمياه :**

احتوي منزل آل باعشن كغيره من المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة على صهريج يشغل المساحة أسفل طابقه الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار ومياه الآبار المالحة، لتستخدم في الأغراض المنزلية المتعددة، وذلك بعد رفعها باستخدام الدلاء، كما كان يعتمد على السقاة في عملية تزويد المنزل بالمياه العذبة.

### **وسائل تصريف المياه :**

بالنسبة لمياه الأمطار فقد استخدم للتخلص منها نفس الأسلوب السائد في جميع منازل مدينة جدة القديمة، ويتمثل في التخلص منها عن طريق تجميعها وحفظها بالصهريج، فضلاً عن استخدام الميازيب لتصريف مياه الأمطار التي قد تتراكم على سطح المنزل أو أسطح الرواشين حتى لا تضر بها.

أما فيما يخص شبكة الصرف فهي أيضا تشبه مثيلتها في باقي منازل مدينة جدة، من حيث كونها عبارة عن قصاب مغيبة في الجدران، صنعت من الفخار بالنسبة للصرف، ومن الرصاص بالنسبة للمياه، وتتصل هذه الشبكة في أرضية المنزل بحجرات التفتيش التي تكون فتحاتها غالبا في مقدمة المدخل.

### سمات النمط الثالث

#### " تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات "

من خلال العرض السابق لنماذج منازل النمط الثالث نستطيع أن نستخلص أهم السمات التي تتسم بها منازل هذا النمط، سواء تلك التي تشترك بها مع غيرها من منازل الأنماط الأخرى، أو التي تتميز بها عن غيرها.

#### وتتلخص تلك السمات فيما يلي :

تتسم منازل النمط الثالث باستخدام مادة الأحجار " الحجر الجيري المرجاتي " كمادة بناء رئيسية، وكذلك الأخشاب لاستخدامها كقواطع خشبية " تكاليل " توضع بين صفوف مداميك الحجارة بغرض توزيع الأحمال وإنشاء الأسقف والأشغال الخشبية التي تغطي واجهات المنازل، بالإضافة إلي مادة " النورة " لتستخدم كطبقة ملاط تكسي بها الواجهات.

وقد لجأ معماري جدة في تشييد عمارتها إلي استخدام أسلوب معماري واحد متمثل في أسلوب الحوائط الحاملة، القائم علي زيادة سمك جدران الطوابق السفلية وتدعيم موضع الأساسات بالكتل الحجرية الضخمة، مع مراعاة التوزيع الجيد للأحمال، وذلك من خلال التلاعب بسمك الجدران من أسفل إلي أعلى، بالإضافة إلي زيادة عدد فتحات النوافذ والأبواب والدخلات الحائطية في الطوابق العليا لتخفيف الضغط الواقع علي جدران الطابق السفلي " الدور الأرضي " .

كما تتسم منازل النمط المذكور بموقعها من النسيج العمراني للحارة، وهو الموقع الذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط عمارتها من ثلاث واجهات حرة، نظرا لوجود جدار من الجهة الرابعة.

وقد كان لذلك بالضرورة أثر كبير علي نوع الواجهات التي تشرف بها منازل هذا النمط علي الخارج، وأيضا علي فتحات المداخل والنوافذ، بل علي تخطيط وتوزيع الوحدات المعمارية الداخلية المكونة لعمارة منازل هذا النمط.

فتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من ثلاث واجهات حرة قد ضمن لمنازل هذا النمط أن تضم ضمن واجهاتها واجهة شمالية أو واجهة غربية أو الواجهتين معا " شمالية وغربية " ، مما زاد من قيمة منازل هذا النمط؛ نظرا لأن قيمة المنزل تتحدد طبقا لنوع الواجهات التي يشرف بها علي الخارج، وتعد الواجهتان الشمالية والغربية هما أفضل الواجهات نظرا لوقوعهما في مواجهة الرياح المحببة.

وقد كان أيضا لتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من ثلاث واجهات حرة أثره الواضح علي فتحات المداخل من حيث عددها، حيث اتسمت أغلب منازل النمط الثالث باحتوائها علي ثلاثة مداخل (حيث احتوي بعضها علي مدخلين فقد) بواقع مدخل في كل واجهة، علي أن يخصص المدخل الذي يفتح في الواجهة الرئيسية التي تشرف علي طريق نافذ، وهو عادة ما يكون المدخل الرئيسي، للرجال وضيوهم نظرا لأن مدخل الرجال لا يتطلب قدراً كبيراً من الخصوصية، علي خلاف مدخل النساء، والذي يتطلب قدراً عالياً من الخصوصية، لذا فقد خصص له في منازل هذا النمط المدخل الثاني " الثاني "، والذي يفتح عادة في الواجهة الثانية للمنزل من حيث الأهمية، وهي الواجهة الجانبية.

كما كان لتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من ثلاث واجهات حرة أثره الواضح علي فتحات النوافذ، من حيث ازدياد عددها، فليس هناك شك في أن زيادة عدد واجهات المنزل ينعكس بالضرورة علي زيادة عدد فتحات نوافذ المنزل، مما يضمن توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة لجميع الفراغات الداخلية لمنازل هذا النمط بشكل جيد.

وقد كان لموقع الواجهة أثره الواضح علي نوع الفتحات التي تفتح بها، حيث كثرت فتحات الرواشين في الواجهات الرئيسية بغض النظر عن اتجاهها ( وذلك نظرا لأنها تشرف علي شارع رئيسي تكثر به الحركة )، والواجهات التي تقع في مواجهة الرياح المحببة كالواجهة " الشمالية والغربية "، وذلك بغرض استخدام عمقها كأماكن مميزة مخصصة للجلوس، بينما كثرت فتحات الشبائيك التي لا تبرز عن سمت واجهة الجدار في الواجهات الواقعة في اتجاه الرياح غير المحببة كالواجهة " الجنوبية والشرقية ".

ويلاحظ أن جميع هذه الفتحات سواء كانت شبائيك أو مشربيات أو رواشين قد اتسمت بالاتساع والارتفاع، بغض النظر عن الواجهة التي تفتح عليها، سواء كانت تفتح في مواجهة الرياح المحببة كالواجهة " الشمالية والغربية "، أو تقع في مواجهة الرياح غير المحببة كالواجهة " الجنوبية والشرقية "، وذلك بغرض عتق جدران الطوابق السفلية من الضغط الواقع عليها من الطوابق العلوية، ولكونها وسيلة من أهم الوسائل المستخدمة في إمداد الفراغات الداخلية بالتهوية والإضاءة الطبيعية اللازمة، خاصة مع عدم وجود فناء داخلي يتوسط المنزل.

وقد عولج هذا الارتفاع والاتساع في فتحات النوافذ باستخدام الأعمال الخشبية المختلفة، والتي اتسمت في منازل هذا النمط بتنوع أشكالها وثنائها الزخرفي.

كذلك كان لتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من ثلاث واجهات حرة أثره الواضح علي تخطيط وتوزيع الوحدات المعمارية الداخلية المكونة لعمارة منازل النمط الثالث، فلا شك أن تعدد واجهات المبني يعطي للمعماري حرية أكبر في التصرف في توزيع وحدات

منشأته (حسب أهمية كل وحدة والوظيفة التي تؤديها) وعناصرها المعمارية المختلفة علي تلك الواجهات دون التقيد بواجهة واحدة أو اثنتين.

ف نجد المعماري قد حرص علي أن تشرف وحدات الاستقبال " المقاعد والمجالس "، نظرا لأهميتها بين الوحدات الأخرى، علي واجهتين من تلك الواجهات الثلاث، وقد سمح له تعدد الواجهات باختيار أفضل واجهتين، وغالبا ما تكون الواجهة الرئيسية وإحدى أفضل الواجهتين الفرعيتين، في حين خططت حجرات المبيت والمعيشة بحيث تشرف علي واجهة واحدة فقط أو واجهتين (في الطوابق العليا)، وتشرف غالباً علي الواجهتين الفرعيتين، ليتوفر لها الخصوصية اللازمة التي تتطلبها مثل هذه الحجرات، بينما وزعت المرافق علي الأطراف الداخلية لتخطيط المنزل.

كما أن تخطيط عمارة منازل النمط الثالث من ثلاث واجهات حرة قد أدى إلي اختفاء كتلة المنور الداخلي في منازل هذا النمط، وظهور عنصر الملاقف الهوائية، مع الاعتماد بشكل كبير علي الخراجات.

هذا وتتسم منازل النمط المذكور باحتفاظها من الداخل بكامل المكونات الرئيسية لعمارة المنزل الجداوي من دهليز ووحدات استقبال وحجرات معيشة ومبيت ومرافق ووحدات خدمية وكتلة السطح، كما حافظت علي الاستخدامات الداخلية الموزعة بين السلامك (وحدات الاستقبال الخاصة بالرجال)، والحرملك (الوحدات الخاصة بحريم المنزل)، وأصبح ما يفرق بين مساحة كبيرة وأخرى صغيرة هو مضاعفة وحدات الضيافة أو الإعاشة أو الخدمة .

كذلك اتسمت منازل هذا النمط بتشابه التخطيط الداخلي لها، حيث لم يخرج التخطيط الداخلي لجميع منازل النمط الثالث عن كونه يتكون من كتلة سلم تتحلق من حولها الوحدات المعمارية المختلفة.

وأخيرا يتضح لنا من خلال العرض السابق لنماذج منازل النمط الثالث، أن منازل هذا النمط تتسم بالثراء المعماري والزخرفي، الذي يتضح جليا من خلال تنوع الأعمال الخشبية التي تحتوي عليها واجهاتها، هذا بالإضافة إلي شدة ارتفاعها وكثرة طوابقها وحسن موقعها الذي وفر لها ثلاث واجهات حرة، مما يدل علي أن منازل هذا النمط كانت لفئة واحدة من أصحاب المنشآت وهي الفئة التي تتسم بالثراء المادي، أو بمعنى أدق فئة كبار التجار.



رابعاً : النمط الرابع

تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات

## رابعاً : النمط الرابع

### تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات

النمط الرابع هو النمط الذي خططت فيه عمارة المنزل من أربع جهات حرة، لا يجاورها جار.

وقد أمكنني عن طريق الدراسة الطبوغرافية، وكذلك المسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، حصر المنازل التي تندرج تحت هذا النمط، فقد بلغ عددها حوالي تسعة وسبعين منزلاً<sup>(١)</sup>، وهي كالاتي:

منزل رقم ٨، منزل رقم ٩، منزل رقم ٢٦، منزل رقم ٢٧، منزل رقم ٣٥، منزل رقم ٣٦، منزل رقم ٥١، منزل رقم ٧٨، منزل رقم ٧٩، منزل رقم ٨٧، منزل رقم ٨٨، منزل رقم ٩٤، منزل رقم ١٠٢، منزل رقم ١٢٢، منزل رقم ١٢٣، منزل رقم ١٢٥، منزل رقم ١٣٢، منزل رقم ١٤١، منزل رقم ١٤٢، منزل رقم ١٤٣، منزل رقم ١٤٩، منزل رقم ١٦١، منزل رقم ١٦٢، منزل رقم ١٦٣، منزل رقم ١٦٤، منزل رقم ١٦٧، منزل رقم ١٧١، منزل رقم ١٧٨، منزل رقم ١٧٩، منزل رقم ١٨٠، منزل رقم ١٨١، منزل رقم ١٨٢، منزل رقم ١٨٥، منزل رقم ١٨٨، منزل رقم ١٩٣، منزل رقم ١٩٤، منزل رقم ١٩٨، منزل رقم ٢٠٢، منزل رقم ٢٠٣، منزل رقم ٢٠٥، منزل رقم ٢٠٦، منزل رقم ٢٠٨، منزل رقم ٢١٦، منزل رقم ٢١٧، منزل رقم ٢١٨، منزل رقم ٢٢٠، منزل رقم ٢٢٣، منزل رقم ٢٢٧، منزل رقم ٢٢٨، منزل رقم ٢٣١، منزل رقم ٢٣٦، منزل رقم ٢٣٧، منزل رقم ٢٣٨، منزل رقم ٢٣٩، منزل رقم ٢٤٢، منزل رقم ٢٥٠، منزل رقم ٢٥٢، منزل رقم ٢٥٣، منزل رقم ٢٥٤، منزل رقم ٢٥٥، منزل رقم ٢٥٦، منزل رقم ٢٥٧، منزل رقم ٢٦٧، منزل رقم ٢٦٨، منزل رقم ٢٦٩، منزل رقم ٢٧٠، منزل رقم ٢٨٠، منزل رقم ٢٩٩، منزل رقم ٣٨٨، منزل رقم ٤٣٣، منزل رقم ٤٣٥، منزل رقم ٤٤٠، منزل رقم ٤٤٣، منزل رقم ٥٠١، منزل رقم ٥١٩، منزل رقم ٥٣٨، منزل رقم ٥٣٩، منزل رقم ٥٤٠، منزل رقم ٥٥٨ (انظر الخرائط المساحية الملحقة بالدراسة)<sup>(٢)</sup>.

(١) وقد كانت هذه المنازل وفقاً للمسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، تحتوي علي (١٤) منزلاً فقط في حالة جيدة، بينما كان هناك (٣١) منزلاً في حالة متوسطة، و(٣٣) منزلاً في حالة سيئة، ومنزل واحد فقط في حالة مهملة ومهدمة.

(٢) وفقاً للمسح الأثري الذي أعده روبرت ماثيو وجونسون مارشال، ص ص ٢٦ - ٨٩.

والآن سوف أقوم بدراسة تسجيلية لنموذجين من أشهر وأهم النماذج التي تمثل هذا النمط " تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات "، للتعرف من خلالهما علي أهم المميزات التي تميز منازل هذا النمط عن غيرها من منازل الأنماط الأخرى، ويتمثل هذان النموذجان في:

(١) منزل آل نصيف

(٢) منزل الشريتلي

## (١) النموذج الأول

### منزل آل نصيف

#### الموقع :

يقع منزل نصيف<sup>(١)</sup> الذي يحمل رقم (٥٠١) في محلة "حارة" اليمن، بحي البلد "٢"، وكان يحدده من الجهات الأربع طريق سالك، ولكنه حالياً يشرف من الجهة الشرقية علي جوار سكني، بينما يشرف من الجهة الشمالية علي برحة نصيف، ومن الجهة الجنوبية علي فناء مفتوح يخص المنزل، ومن الجهة الغربية علي زقاق إياس ابن رباب (شكل ٨١). وعلي ذلك يكون الموقع قد أتاح للمنزل فرصة الإشراف علي الخارج من خلال أربعة واجهات حرة، أفرد عليها المعماري مجموعة من الفتحات بصورة منتظمة ومتطابقة بل ومتشابهة، وقد شغلت كل واجهة بأربعة مستويات من الفتحات ( لوحات ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٧٥، ٢٨١، ٢٨٢).

كما كان لعامل الموقع أيضا أثره علي مداخل المنزل المذكور من حيث عددها ومواقعها، حيث احتوي المنزل علي ثلاثة مداخل، يفتح المدخل الرئيسي الخاص بالرجال في وسط الواجهة الرئيسية " الشمالية "، بينما يفتح المدخل الثانوي للمنزل، والخاص بالنساء

(١) يعد منزل نصيف من أهم البيوتات التجارية في مدينة جدة، وقد كان معلما من معالم مدينة جدة بل وأبرز معالمها في حينه، وكان ينزل به الملوك والأمراء والعلماء والوزراء، وكان الوالي التركي يتخذ منه مركزا لإقامته في بعض فصول العام، فقد كان قصر نصيف هو قصر الضيافة لكل من قدم إلي الحجاز من عظماء الرجال، وفي عام (١٣٤٤هـ) عند دخول الملك عبد العزيز بلاد الحجاز بعد انتهاء الحكم الهاشمي، كان قصر نصيف هو منزله حين دخوله إلي جدة لأول مرة، وفيه كانت الوفود تصل لمبايعة جلالته ملكا علي الحجاز وقد اتخذ جلالته الملك عبد العزيز مقرا له سنوات طويلة كلما قدم إلي مدينة جدة.

وقد بناه عمر نصيف، الذي كان يعد من كبار أعيان جدة، كما كان وكيل شريف مكة، وتربطه صلة كبيرة بالوالي التركي في الحجاز. مغربي : أعلام الحجاز، ج١، ص ٢٣٣ - ٢٣٥. هذا بالإضافة إلي كونه من كبار التجار الذين أسسوا الحركة التجارية القديمة في مدينة جدة. أمانة مدينة جدة : جدة إنجاز وتحدي، ص ٢١. وعندما توفي الأفندي عمر نصيف انحصر إرثه في بناته الست وفي الشيخ محمد نصيف الذي كان معصباً لجده المتوفى، لذا عمل والي جدة التركي في ذلك الوقت علي أن يكون القصر من نصيب الشيخ محمد نصيف لأنه الشخص الوحيد من الورثة القادر علي إبقائه مستعدا لاستقبال الضيوف من ملوك وعظماء وهكذا كان، وتقديرا لمكانة هذا القصر، ومنزلته التاريخية أمر جلالته الملك فيصل بشرائه من ورثة الشيخ محمد نصيف بعد وفاته بما يحويه من مكتبة المرحوم الشيخ محمد نصيف ليكون القصر بالمكتبة نواة لمكتبة عامة في مدينة جدة، حيث يقع القصر في قلب المدينة القديمة. مغربي : المرجع نفسه، ج١، ص ٢٣٥. ويعتبر منزل نصيف من البيوت المميزة البناء في مدينة جدة، وقد استغرق بنائه حوالي تسع سنوات، ويعود تاريخ إنشائه إلي عام ١٢٨٩هـ / ١٨٧٢م، واكتمل البناء عام ١٢٩٨هـ / ١٨٨٠م. التقني : الصناعات الخشبية بجدة، هامش (١)، ص ٦٧.

في وسط الواجهة الغربية، يليه في الطرف الجنوبي للواجهة باب آخر يؤدي إلى الفناء الذي يتقدم المنزل من الجهة الجنوبية، والذي يفتح عليه المنزل من خلال باب يفتح بالدور الأرضي للواجهة الجنوبية ( لوحات ٢٧٢، ٢٨٠).

ويتضح من مستوي الطريق الحالي أن مستوي منسوب أرضية المنزل كان وما زال أعلى من مستوي منسوب أرضية الطريق، حيث يتقدم الواجهتين الشمالية والغربية للمنزل حرم يرتفع عن أرضية الطريق بمقدار متر ونصف تقريبا، ويحيط به درابزين خشبي يسير بامتداد الواجهة الشمالية ويلتف ليشمل الواجهة الغربية، ويتوسطه في الواجهتين درج يؤدي إلى كتلتين المدخل "الرئيسي والثانوي" ( لوحات ٢٧٢، ٢٨٠).

### التخطيط المعماري :

المسقط الأفقي العام للمنزل عبارة عن شكل مستطيل منتظم الأضلاع، يبلغ أقصى طول له من الشمال إلى الجنوب ١٨,٨٢م، وعرضه من الغرب إلى الشرق ٩,٩٣م، وتبلغ مساحته الكلية حوالي ٣٧٦,٤٠ متراً مربعاً تقريبا.

وقد مهد الموقع بناء المنزل من أربعة واجهات حرة، ممثلة في واجهة رئيسية، تفتح على الجهة الشمالية، وتضم كتلة المدخل الرئيسي للمنزل، وواجهتين جانبيتين تفتحان على الجهتين الغربية والشرقية، وتضم الواجهة الغربية منهما كتلة المدخل الثانوي الخاص بالنساء، وأخيرا واجهة المنزل الخلفية وتفتح على الجهة الجنوبية، وتضم مدخلا ثانويا يفتح على حوش صغير يتقدم المنزل من الجهة الجنوبية ( لوحات ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٧٥، ٢٨١، ٢٨٢).

ويتكون المنزل من دور أرضي وخمسة طوابق علوية "يتخللهم طابق مسروق" وزعت عليهم الوحدات المعمارية المختلفة المكونة لعمارة المنزل، بالإضافة إلى كتلة السطح التي تشغل أعلى المنزل وتقوم بوظيفة الفناء ( شكل ٨٦ ).

وكغيره من المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة، استخدم المعماري في تشييده نفس مواد البناء ونفس الأساليب المعمارية المستخدمة في تشييد تلك المنازل، وذلك حتى يتمكن من الوصول إلى هذا الارتفاع الذي عليه منزلنا هذا.

حيث شيدت عمارة المنزل من مادة بناء ممثلة في الأحجار "الحجر الجيري المرجاني"، التي تميزت بكبر حجمها وسمكها في الدور الأرضي، في حين استخدم في بناء الطوابق العليا قطع الحجارة الصغيرة "الدقشوم" في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية، عالجه المعماري باستخدام طبقة من ملاط "النورة" بسمك من ٣ : ٤سم، تغطي كامل امتداد الواجهات الأربعة لتكسيبها شكلا معماريا منتظما.

ويعد استخدام الأحجار بأحجام كبيرة في الجزء السفلي من البناء أسلوباً معمارياً اعتاد عليه معماري جدة من أجل ضمان بناء أساسات الجدران على كتل حجرية ضخمة

تتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق، إذ إن المعماري لم يكتف في هذا الشأن بالتلاعب بسمك الجدران من أسفل إلى أعلى كوسيلة من ضمن الوسائل الرئيسية التي لجأ إليها لضمان سلامة ارتفاع مبناه، بل عضد هذا السمك من أسفل بالكتل الحجرية الضخمة، التي تعمل علي دعم الجدران السفلية " موضع الأساسات".

ولم يلجأ المعماري كالعادة لزيادة صفوف مداميك الحجارة إلي ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداميك بقواطع خشبية " تكاليل"، تعمل كوسائد خشبية تساعد علي توزيع الأحمال في كل طابق علي الطابق الذي يسبقه، وهي فكرة معمارية مكنت المعماري من تعدد طوابق المنزل بأسلوب معماري يتفق وحركة الاتزان وتخفيف الأحمال.

الجدير بالملاحظة أنها قد غطيت تماما في بعض واجهات المنزل المذكور بطبقة الملاط، وإن ظهرت في الجدران الداخلية للمنزل، وهذا علي عكس ما كانت عليه في منازل الأنماط السابقة، حيث إن المعماري كان يعتمد إبرازها ليستطيع أن يتتبع من خلالها حركة التصدعات التي قد تحدث في واجهات المنزل ( لوحات ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٨١).

## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهات الخارجية :

سبق أن ذكرنا أن موقع المنزل بالنسبة للنسيج العمراني للحارة قد مهد له الإشراف علي الخارج من خلال أربعة واجهات حرة، ممثلة في الواجهة الشمالية كواجهة رئيسية تضم كتلة المدخل الرئيسي، والواجهتين الغربية والشرقية كواجهتين جانبيتين، تضم الواجهة الغربية منهما كتلة المدخل الثانوي، وأخيرا الواجهة الجنوبية وتعد بمثابة الواجهة الخلفية للمنزل ( لوحات ٢٦١، ٢٦٢، ٢٨١، ٢٨٢ ).

وعلي الرغم من احتواء المنزل علي أربع واجهات حرة، فإن المعماري لم يكتف بذلك، ولكنه قام بعمل كسرات في المسقط، ظهرت في الثلاث واجهات " الشمالية والغربية والجنوبية " في شكل حركة بروز وردود استغلها المعماري في تعريض أكبر مساحة من المبني إلي الخارج من جميع الجهات (وبشكل خاص من الجهتين الشمالية والغربية لاستقبال أكبر قدر ممكن من الرياح المحببة، التي تهب علي جدة من الجهة الشمالية الغربية )، وذلك من خلال فتحات النوافذ، وقد جاء معظمها علي هيئة شبابيك طولية وزعها المعماري بشكل هندسي وفني منسق يدل علي براعته، حيث جاءت تعلق بعضها في أربعة مستويات أفقية ( لوحات ٢٣٦٣، ٢٦٤، ٢٧٥، ٢٨١ )، هذا ولم يغفل الصانع تغشيتها بدرف وحشوات خشبية تحقيقا لمبدأ الخصوصية.

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تطل الواجهة الرئيسية ( الشمالية ) علي برحة نصيف، وتمتد من الغرب إلي الشرق بطول ٩,٩٣م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢١,٢١م. وقد قام المعماري بتقسيمها رأسيا إلي ثلاثة أقسام، حيث يبرز القسم الأوسط عن القسمين الآخرين بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا، ويمتد بطول ٧,٥م، كما يمتد القسم الشرقي بطول ٧,٥٨م، بينما يمتد القسم الغربي بطول ٦,٥م.

وقد استغل المعماري حركة الردود والبروز هذه في فتح نوافذ في جوانب القسم الأوسط، بالإضافة إلي الفتحات الأخرى التي تنصدر الواجهة، والتي جاءت جميعها تتسم بالارتفاع والاتساع، بغرض تلطيف درجة الحرارة داخل الفراغات الداخلية للمنزل، وكذلك من أجل تخفيف الضغط الواقع علي جدران الدور الأرضي والناجم من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق، وذلك بصفته من الحوائط الحاملة.

وجاءت فتحات هذه الواجهة موزعة في شكل أربعة مستويات أفقية - مما جعل الواجهة لا تعكس عدد الطوابق الفعلية للمنزل، وينطبق ذلك علي جميع واجهات المنزل - تأخذ معظمها شكل شبابيك معقودة، عدا القسم الأوسط فيحتوي في وسطه علي روشان يرتفع ليشتغل واجهة الطابقين الأول والثاني العلويين، وذلك لضمان إدخال أكبر قدر من الهواء إلي مجلس الطابقين.

وقد احتوت الواجهة علي شريطين زخرفيين يحددان نهاية الطابقين الأرضي والأول العلويين، ويلتفان جهة الغرب ليشملا طول امتداد الواجهة الغربية أيضا، وقد زخرف الشريط الأول منهما بزخارف هندسية، بينما زخرف الشريط العلوي بزخارف نباتية (لوحة ٢٦٢، شكل ٨٢).

هذا ويتقدم الواجهة حرم مستطيل الشكل، يرتفع عن مستوي أرضية الشارع بمقدار متر ونصف تقريبا، ويشرف عليه من خلال درابزين خشبي، يتوسطه درج يؤدي إلي كتلة المدخل الرئيسي التي جاءت تتوسط واجهة الدور الأرضي للقسم الأوسط (لوحة ٢٧٢). وتحتوي الواجهة قرب نهايتها من أعلي علي مجموعة من الميازيب، يبرز بعضها من تيجان الأكشاك والروشان، بينما يبرز البعض الآخر من منطقة الميل في سطح المنزل لسحب مياه الأمطار التي قد تتراكم عليه والتخلص منها حتى لا تضر به (لوحة ٢٦٤).

كما تنتهي واجهة القسم الأوسط بدروة حجرية، يتخللها فتحات نوافذ صغيرة معقودة موتورة، يخلق عليها حشوات من الخرط المنجور المنفذ بطريقة التخريم، وباستخدام عنصر زخرفي ممثل في التجمة الرباعية الرؤوس، بينما تنتهي واجهة القسمين الآخرين "الغربي والشرقي" بدروة من السواتر الخشبية المنفذة من ألواح خشبية متراصة في وضع رأسي، جمعت مع بعضها من خلال عوارض خشبية مثبتة من الداخل في صف واحد، ويزخرف واجهتها أشكال معينة (شكل ١٨٥).

### **أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :**

#### **كتلة المدخل الرئيسي :**

ميز المعماري كتلة المدخل علي اعتبار أنها تمثل كتلة المدخل الرئيسية للمنزل، وجعلها تتوسط الدور الأرضي لأكثر أقسام الواجهة بروزا وهو القسم الأوسط. وقد وضعت كتلة المدخل في تكوين مستطيل الشكل، يتكون من دخلة معقودة بعقد مدبب، يكتنفها مكسلتان "جلستان"، تحتوي بداخلها علي فتحة الدخول، وهي بامتداد ٢,١٠م،



وارتفاع ٣,٢٣م يغلق عليها مصراعان يربطهما قائم خشبي مزخرف بزخرفة تشبه قشور السمك، وقد وزعت زخارف كل مصراع علي منطقتين..

جاءت المنطقة العلوية تأخذ شكلاً مستطيلاً رأسي الوضع، معقوداً بنصف عقد في حالة فتح الباب، ويعقد موتور عن إغلاق الباب، ويخرفها زخرفة نباتية محورة عن الطبيعة مكونة من شكل نخلة، يتوزع سعفها علي كامل الجذع، الذي تميز بضخامته، كما جاء جذرها علي شكل نصف دائرة، مزخرفة بقشور السمك، هذا ويوجد علي جانبيها وأعلاها شجرة سرو، كما يوجد بالركنيتين العلويتين زخرفة هلال بداخله ورده متعددة البتلات، وطائر صغير.

أما المنطقة السفلية فتتمثل خوذة الباب، وجاءت تتكون من ثلاث حشوات، أكبرها الحشوة الوسطي، وتأخذ شكلاً مستطيلاً في وضع رأسي يتوسطه زخرفة مشعة من النوع البيضاوي، يعلوها حشوة مربعة الشكل بداخلها زخرفة مشعة من النوع الدائري، أما الحشوة السفلية فمستطيلة الشكل أفقية الوضع يزخرفها أيضاً زخرفة مشعة من النوع البيضاوي.

ويعلو فتحة المدخل نافذة صغيرة " منور حائطي " مستديرة الشكل، كما يوجد علي يمينه ويساره شباك كبير معقود بعقد موتور ( لوحات ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، شكل رقم ١٢٥).

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، وزعت في شكل أربعة مستويات منتظمة ومتطابقة بل ومتشابهة إلي حد كبير، وقد تنوعت ما بين شبابيك ورواشين وجدران مصممة بالكامل من الخشب " أكشاك " .

### الشبابيك:

احتوت الواجهة علي ثلاثين شباكاً، موزعة بواقع عشرة شبابيك في واجهة كل طابق، وقد اتسمت جميعها بالاتساع والارتفاع، وانحصر الشكل العام لها في نموذج واحد فقط، علي الرغم من تنوع أحجامها.

حيث جاءت جميعها تأخذ وضعاً رأسياً معقوداً بعقد موتور، دعمت من الخارج في شبابيك المستوي الأرضي مصبغات حديدية نظراً لقربها من مستوي أرضية الطريق، وأغلق عليها من الداخل درف خشبية يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية، يعلوها حشوة خشبية ملساء معقودة تغلق عليها استدارة العقد ( لوحات ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧١).

بينما قسمت واجهتها في شبابيك المستويات العلوية إلي قسمين، يبرز العلوي منهما عن مستوي مصاريع الشباك بمقدار ٥ سم، وقد قسم إلي قسمين طوليين مستطيلين

الشكل في الشبائيك الصغيرة، وأربعة أقسام مماثلة في الشبائيك الكبيرة، وقد نفذاً بهما ما يسمى بالقلاليب الثابتة.

أما القسم السفلي فيمثل مصاريع الشباك، ويغلق عليها من الخارج درفتان من القلاب المتحرك، مع إضافة مصبغات حديدية إلى الجزء السفلي من المصراع، بينما يغلق عليها من الداخل درف زجاجية.

هذا ويعلو بعض شبائيك هذه المستويات منور حائطي دائري الشكل، نفذ بداخله زخرفة مشعة، تشبه شكل الزهرة (لوحتا ٢٦٦، ٢٦٤).

### الرواشين :

احتوت الواجهة المذكورة علي روشن يتوسط قسمها الأوسط، ويرتفع ليشغل واجهة الطابقين الأول والثاني العلويين.

وجاء هذا الروشان يعتمد علي كابولين متدرجين، وزخرفت قاعدته بصفيين من الشرافات، وقسمت واجهته إلي قسمين، يفتح القسم الأول منهما في واجهة الطابق الأول العلوي، وقد وزعت زخارفه في ثلاثة مناطق رئيسية..

المنطقة السفلية: عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها صف مستطيلات أفقية الوضع مشطوفة الحواف، يتخللها أخرى رأسية.

المنطقة الوسطى: تمثل مصاريع الروشان، وهي بمعدل ثلاثة مصاريع بالواجهة، وواحد في كل جانب، وقد قسمت إلي قسمين: السفلي من الزجاج ومدعم بمصبغات حديدية، والعلوي درف من النوع القلاب "شيش".

المنطقة العلوية: عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل أفقية الوضع، نفذ بمنصفها زخرفة مشعة من النوع البيضاوي منفذة بطريقة السدايب البارزة، ونفذ بأركان المنطقة أرباع زخرفة مشعة يتوسطها زخرفة الهلال والنجمة.

وبالنسبة للقسم الثاني، فيفتح في واجهة الطابق الثاني العلوي، وقد قسم إلي منطقتين فقط.. المنطقة السفلية : تمثل مصاريع الروشان، وجاءت مماثلة لمصاريع القسم السابق.

أما المنطقة العلوية: فتكونت من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، زخرفت بزخارف نباتية قوامها فروع نباتية متعرجة.

وينتهي هذا الروشان بتاج يبرز بروزاً بسيطاً عن مستوي الروشان، ويخلو من الزخرفة، ويبرز من وسطه ميزاب لتسريب مياه الأمطار إلي الخارج (لوحة ٢٦٩، شكل ١٥٩).

## الأشكال:

احتوي المنزل في طابقه الثالث العلوي علي حجرتين تشغلان الزاويتين الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية من التخطيط، وتطل كل منهما علي الخارج بواسطة جدارين متمثلين تماما ومصممان بالكامل من الخشب، يفتح أحدهما في الواجهة الشمالية، بينما يفتح الآخر في الواجهتين الغربية والشرقية.

### وينقسم كل منهما إلي ثلاث مناطق أفقية رئيسية:

**المنطقة السفلية:** عبارة عن حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية.

**المنطقة الوسطي:** احتوت علي مصاريع الجدار، وهي بمعدل خمسة أو سبعة مصاريع، يغلق عليها من الخارج درف خشبية، ومن الداخل درف زجاجية، ويدعمها من أسفل مصبغات حديدية.

**المنطقة العلوية:** تكونت من حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، يزخرفها أيضا أشكال مستطيلات أفقية.

ويتوجه من أعلي تاج يبرز قليلا عن مستوي واجهة الكشك، ويبرز منه عدة ميازيب لتسريب مياه الأمطار ( لوحتا ٢٦٣، ٢٦٤).

### الوصف المعماري للواجهة الغربية :

تعد الواجهة ( الغربية ) إحدى الواجهتين الجانبيتين للمنزل، وتطل علي زقاق إياس ابن رباب، وتمتد من الشمال إلي الجنوب بطول ١٨,٨٢م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢١,٢١م.

وقد قام المعماري أيضا بتقسيم هذه الواجهة رأسيا إلي ثلاثة أقسام، ولكن هذه المرة قد ارتد القسم الأوسط عن القسمين الآخرين "الجنوبي والشمالي" بمقدار متر تقريبا، وحيث يمتد بطول ٥,٣٣م، بينما يمتد القسم الجنوبي بمقدار ٧,٦٧م، كما يمتد القسم الشمالي بمقدار ٦,٥م. وقد استغل المعماري حركة البروز والردود هذه، وفتح نوافذ في البروز الشمالي للقسم الجنوبي، والبروز الجنوبي للقسم الشمالي، مما جعل المنطقة الوسطي أشبه بملقف هواء، وذلك نتيجة لكثرة فتحات النوافذ، بالإضافة إلي أن حركة البروز والردود هذه قد أكسبت فتحات النوافذ الوسطية ميزة هامة ممثلة في وقوعها في خط الظل المباشر، نتاج كسر أشعة الشمس بواسطة تلك البروزات ( لوحة ٢٧٥، شكل ٨٣).

ويلاحظ أن فتحات الواجهة المذكورة قد وزعت في شكل أربعة مستويات أفقية، تشبه إلي حد كبير فتحات الواجهة الرئيسية، كما يتخللها نفس الشريطان الزخرفيان اللذين

بالواجهة السابقة، ويتقدمها أيضا حرم مستطيل يرتفع عن مستوى أرضية الطريق ويحيط به درابزين خشبي، يتوسطه درج يؤدي إلى كتلة المدخل الثانوي الخاص بالنساء، والذي جاء هذه المرة يتوسط واجهة النور الأرضي للقسم المرتد، وذلك لتوفير شيء من الخصوصية له ( لوحات ٢٧٨، ٢٨٠).

وقد انتهت الواجهة في أعلاها بمجموعة من الميازيب، للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم أعلى سطح المنزل.

كما تنتهي واجهة القسم الشمالي بدروة مكونة من سائر خشبي يشبه مثيله في الواجهة الشمالية، بينما انتهت واجهة القسمين الآخرين "الأوسط والجنوبي" بدروة حجرية، يتوجها صف من الشرفات علي هيئة أشكال رمحية.

### **أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :**

#### **كتلة المدخل الثانوي :**

وضعت كتلة المدخل في تكوين مستطيل الشكل، يحتوي علي دخلة معقودة بعقد مدبب، احتوت في داخلها علي فتحة الدخول، وهي بامتداد ١٠م، وارتفاع ٣م، ويغلق عليها باب من مصراعين يشبه مثيله في الواجهة الشمالية، رغم أنه يختلف عنه في زخرفة المنطقة العلوية، حيث لا توجد بها زخرفة الطائر، كذلك يختلف عنه في الحشوتين السفلية والعلوية بالمنطقة السفلية "خوخة الباب"، حيث نفذت بها زخرفة مشعة من النوع البيضاوي (شكل ١٢٦).

ويوجد علي يمينه ويساره شباك كبير معقود بعقد موتور، كما يعلوه منور حائطي مستدير ثبت في الجدار، نفذ بوسطه وردة سداسية البتلات، ونفذ الصانع بكل بتلة خطوطاً مستقيمة، مما جعلها تشبه الورقة النباتية المسننة ( لوحة ٢٨٠ ).

كما يوجد في الطرف الجنوبي للواجهة باب مستطيل، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه عقد موتور، يؤدي إلي فناء يتقدم المنزل من الجهة الجنوبية.

#### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، وزعت علي هيئة أربعة مستويات أفقية بصورة منتظمة ومتطابقة ومتشابهة إلي حد كبير ( لوحات ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩ ). وقد تنوعت ما بين شبابيك، وجدار منفذ بالكامل من الأخشاب يشبه مثيله السابق وصفه في الواجهة الرئيسية ( لوحة ٢٧٦ ).

## الشبابيك:

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة جدا من الشبابيك، بلغت حوالي أربعين شباكاً، موزعة بطولي امتداد وارتفاع الواجهة بأقسامها الثلاثة. وقد جاءت متعددة الأشكال، وإن كان معظمها يشبه تماماً شبابيك الواجهة الرئيسية "الشمالية" من حيث التوزيع والنكوين والشكل العام لها، وكذلك المناور الحائطية التي تعلو بعضها ( لوحات ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩ )، عدا شبابيك الطابق الثالث العلوي والتي اتخذت شكلين مختلفين، حيث جاء الشكل الأول عبارة عن فتحة صغيرة معقودة بعقد موتور، يغلق عليها درفتا قلاب، يعلوهما حشوة معقودة تغلق علي استدارة العقد، بينما جاء الشكل الثاني علي هيئة شباك مستطيل الشكل، يغلق عليه من أعلي ومن أسفل حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويتوسطه خمسة مصاريع يغلق عليها من الداخل درف زجاجية، ويدعمها من الخارج مصبغات حديدية ( لوحة ٢٧٩).

## الوصف المعماري للواجهة الشرقية :

تعد الواجهة ( الشرقية ) الواجهة الفرعية الثانية، بمثابة واجهة جانبية للمنزل تمتد من الشمال إلي الجنوب بطول ١٨,٨٢م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع بدوة السطح بمقدار ٢١,٢١م. وتتقسم الواجهة رأسياً إلي قسمين، يرد القسم الشمالي منهما عن القسم الجنوبي بمقدار ٥٠سم، ويشغل كل منهما مجموعة كبيرة من الفتحات وزعت بشكل غير منتظم في واجهة القسم الجنوبي، بينما جاءت في القسم الشمالي في شكل أربعة مستويات منتظمة ومتطابقة يتخللها نفس الشريطين الزخرفيين اللذين احتوت عليهما الواجهتان السابقتان (لوحة ٢٨٢، شكل ٨٤).

وكالعادة احتوت الواجهة في أعلاها علي مجموعة ميازيب وزعت بطول امتدادها، كما انتهت واجهة القسم الشمالي بدوة مكونة من سائر خشبي يشبه مثيله في السابقتين السابقتين، بينما انتهت واجهة القسم الآخر "الجنوبي" بدوة حجرية، يتوجها شرافات علي هيئة أشكال رمحية، ويفتح بها نوافذ صغيرة معقودة بعقود موتورة، ويغلق عليها حشوات من الخرط المنجور، المنفذ بطريقة التخريم ( لوحة ٢٨٢).

## أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، تنوعت ما بين شبابيك وروشان وجدار مصمم بالكامل من الخشب - يشبه مثيله في الواجهتين السابقتين ولكنه أكثر منهما امتدادا - ( لوحا ٢٨٢، ٢٨٣ ).

### الشبابيك :

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الشبابيك، تنوعت ما بين شبابيك كبيرة تشبه مثيلتها التي تفتح في الواجهتين السابقتين، وتفتح جميعها في القسم الشمالي للواجهة (لوحه ٢٨٢).

بينما جاء بعض آخر في شكل شبابيك صغيرة ومتوسطة الحجم، يغلق عليها حشوات وأحجبة خشبية، تشغل امتداد القسم الجنوبي للواجهة ( لوحه ٢٨٣ ).

### الرواشين :

احتوت الواجهة علي روشان واحد فقط، يشغل الطرف الجنوبي لواجهة الدور الأرضي بالقسم الشمالي للواجهة، وتنقسم واجهته إلي ثلاثة أقسام، حيث يغلق عليه من أعلي ومن أسفل حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها أشكال مستطيلات، بينما يتوسطه مصاريع الروشان، والتي يغلق عليها درف خشبية مدعمة من الخارج بمصبات حديدية (لوحه ٢٨٢).

### الوصف المعماري للواجهة الجنوبية :

تمثل الواجهة (الجنوبية) الواجهة الخلفية للمنزل، وتفتح علي فناء يتقنمها، وتمتد من الغرب إلي الشرق بمقدار ٢٠م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ٢١،٢١م.

وتنقسم الواجهة رأسيا إلي ثلاثة أقسام، يبرز القسم الأوسط منهما عن القسمين الآخرين "الغربي والشرقي" بمقدار ٢م تقريبا، وقد استغل المعماري حركة البروز والردود هذه في فتح شبابيك في جوانب بروز القسم الأوسط، فضلا عن فتحات الشبابيك التي تنصدر واجهة الأقسام الثلاثة، التي جاءت في شكل أربعة مستويات أفقية، يتخللها في القسم الغربي نفس الشريطين الزخرفيين اللذين احتوت عليهما الواجهات السابقة (لوحا ٢٨١، ٢٨٤).

وتنتهي الواجهة في أعلاها بمجموعة ميازيب وزعت بطول امتداد الواجهة، كما انتهت بدروة حجرية، يتوجها شرافات علي هيئة أشكال رمحية.

## أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالتالي :

### فتحة المدخل :

احتوت الواجهة في طابقها الأرضي علي باب يفتح في طرفها الشرقي، ويغلق عليه مصراعان من الخشب.

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من فتحات الشبابيك، تتوعت أشكالها ما بين شبابيك صغيرة مستطيلة الشكل، تشغل أعلي الواجهة ويغلق عليها أحجبة خشبية، وأخري مستطيلة ولكنها يغلق عليها من أعلي ومن أسفل حشوات خشبية ويتوسطها درف زجاجية، كما في شباك الطابق الثالث العلوي.

كما أن هناك شبابيك أخرى كبيرة معقودة بعقود متورة، جاء معظمها - والتي تشغل واجهة القسم الغربي - مشابهة تماما لشبابيك الواجهتين الشمالية والغربية من حيث التوزيع والشكل والتكوين العام لها والمناور الحائطية التي تعلو بعضها، وإن اختلف بعضها وجاء يغلق عليه من الخارج قوائم وعوارض خشبية، ومن الداخل درف ( لوحة ٢٨٢).

ومن خلال الوصف السابق لجميع واجهات المنزل يتضح لنا أن المنزل قد احتوي علي مجموعة كبيرة من الأشغال الخشبية التي تتسم بالبساطة والذوق الرفيع.

### الوصف المعماري للمنزل من الداخل :

يجدر بنا قبل الحديث عن تخطيط طوابق المنزل أن نشير إلي وجود تشابه كبير يصل إلي حد التطابق بين تخطيط جميع طوابق المنزل ابتداء من الدور الأرضي.

والجدير بالذكر هو تميز هذا التخطيط بالتنظيم الشديد لجميع الوحدات المعمارية المكونة لعماراته وفقا للأسلوب الإسلامي القائم علي ضرورة فصل وحدات الاستقبال "السلامك" عن وحدات المبيت والمعيشة "الحرملك".

فجاء تخطيط كل طابق يحتوي علي وحدات استقبال، تتميز بالاتساع والارتفاع، وتفتح علي الخارج من خلال أهم واجهتين في المنزل، وهما الواجهة الرئيسية "الشمالية"، والواجهة الفرعية الأولى "الغربية"، كما احتوي علي وحدات معيشة ومبيت، تقع في الجهة الشرقية أو في مؤخرة المنزل، لتشغل الزاوية الجنوبية الغربية، وتتميز بصغر مساحتها إذا ما قورنت بمساحة وحدات الاستقبال.

وقد احتوي أيضا كل طابق في زاويته الجنوبية الشرقية علي وحدة خدمية، تضم بداخلها حجرات للخدم.

ويلاحظ أن مستوي الوحدات الخدمية كان يفصل كلياً عن مستوي الوحدات الرئيسية للمنزل " الاستقبال والمعيشة "، مما نتج عنه تنوع واختلاف من وحدة إلي وحدة، بشكل يعطي إحساساً بأن كل مكان مختلف عن بقية المنزل، كما نتج عن اختلاف مستويات هذه الوحدات اختلاف في مستوي ارتفاع أسقفها، وهو ما استغله المعماري في إقامة طوابق مسروقة.

وكما سبق أن ذكرنا أن المنزل يتكون من دور أرضي وخمسة طوابق علوية يتخللها طابق مسروق، بالإضافة إلي كتلة السطح ( شكل ٨٦ ).

### **الدور الأرضي :**

يفضي إليه باب الدخول الرئيسي للمنزل، والذي يفتح في وسط القسم الأوسط للواجهة الشمالية، حيث يؤدي إلي طريقة يتصدرها أخرى تفتح علي كتلة السلم، ويكتنف كلا من طريقة الدخول وكتلة السلم وحدات معمارية مختلفة.

وقد أفرد المعماري الدور المذكور للاستقبال، ويمكننا تقسيم مسقطه الأفقي إلي وحدتين رئيسيتين ( شكل ٨٧ ).

### **الوحدة الأولى :**

تشغل هذه الوحدة الجهة الشمالية من تخطيط الدور المذكور، وتشتمل علي طريقة الدخول يكتنفها ثلاثة حجرات، ويقطع امتدادها طريقة المدخل الثانوي ( شكل ٨٧ ).

### **الطريقة " دهليز المدخل " :**

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٩,٦٧ م، وعرضه ٧,٥٠ م ( شكل ٨٧ )، فرشت أرضيتها بالبلاط، وسقفت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة مع بعضها في اتجاه طولي ومثبتة في براطيم خشبية غير ظاهرة لتتحمل الثقل الواقع عليها، ويحيط بالسقف إزار خشبي، كما يتوسطه صرة خشبية متدرجة الحجم يتدلي منها أداة الإنارة.

ويتضمن كل من جدارها الغربي والشرقي أربعة شبابيك كبيرة، معقودة في أعلاها بعقود موتورة، يقع الشباك الشمالي في كل منها داخل دخلة عميقة، وتفتح من خلاله الطريقة علي الخارج، بينما تفتح من خلال باقي الشبابيك التي تقع في جداريها علي حجرات تكتنفها من الجهتين الغربية والشرقية، ويغلق علي جميع هذه الشبابيك درف خشبية مزخرفة بأشكال مستطيلات رأسية، ويدعمها من الخارج مصبغات حديدية، كما فتش في جدارها الشمالي شباك مائلان يقعان داخل دخلة عميقة، تفتح من خلالهما الطريقة علي الطريق السالك، ويتوسطهما دخلة معقودة ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي علي باب الدخول،



ويقابلهما في الجدار الجنوبي شباكان مماثلان، يقع كل منهما داخل دخلة عميقة، ويغلق عليهما هذه المرة حشوة من الخرط، نفذت زخارفها بطريقة التخريم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، ويتوسطهما فتحة معقودة بعقد مدبب، ترتفع بارتفاع الجدار ( لوحة ٢٨٥ )، تؤدي إلي..

### طريقة المدخل الثانوي :

وكانت بمثابة صالة موزعة، يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١٠,٦٠م، وعرضه ٥,٣٣م ( شكل ٨٧ )، فرشت أرضيتها بالبلاط، وسقفت بسقف مسطح من ألواح خشبية متراصة، ويتضمن جدارها الغربي شباكين معقودين، تشرف من خلالهما الطريقة علي الطريق السالك، ويغلق عليهما درف خشبية، ويقع كل منهما داخل دخلة معقودة، ويتوسطهما دخلة أخرى معقودة ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي بداخلها علي باب يغلق عليه مصراعان، ويعلوه منور مستدير، يمثل باب المدخل الثانوي للمنزل، يقابلها في الطرف الشمالي للجدار الشرقي شباك معقود بعقد موتور يغلق عليه مصبغات حديدية، يليه في الطرف الجنوبي للجدار فتحة معقودة ترتفع بارتفاع الجدار، تؤدي إلي مساحة تفتح علي الوجدتين الأولى والثانية، كما يفتح الجدار الجنوبي للطريقة علي الوحدة الثانية من خلال ثلاثة شبايك كبيرة معقودة بعقود موتورة، يغلق علي الشباك الأوسط حشوة من الخرط المنجور المنفذ بطريقة التخريم، بينما يغلق علي الشباكين الطرفيين درف خشبية مدعمة بمصبغات حديدية، ويتخللها بابان، يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، يزخرفهما حشوات مستطيلة ومربعة، ويعلوهما شراعة معقودة من الخرط المنجور، يقابلها في الجدار الشمالي شباكان يتوسطهما فتحة معقودة تفتح من خلالها الطريقة علي طريقة المدخل الرئيسي السابق وصفها، يليها في الطرف الغربي للجدار باب، يتقدمه درجتان، ويغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما ثلاث حشوات مربعة وحشوة مستطيلة، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي إحدى حجرات الوحدة الأولى.

ويكتنف طريقة المدخل الرئيسي من الجهتين الغربية والشرقية مجموعة مختلفة من الوحدات، حيث يكتنفها من الجهة الغربية..

### مجلس " حجرة استقبال " :

نصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الغربي للجدار الشمالي للطريقة الموزعة، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٥م، وعرضه ٤,٨٥م ( شكل ٨٧ )، ترتفع أرضيته عن أرضية الطريقة المؤدية إليه، ويتضمن كل من جداره الشمالي والشرقي والغربي فتحات نوافذ، بواقع ثلاثة شبايك في كل جدار تقع

جميعها داخل دخلات معقودة بعقود موتورة، ويغلق عليها درف خشبية، مدعمة من الخارج بمصبغات حديدية، ويفتح المجلس من خلال شبابيك الجدار الشرقي علي طريقة المدخل الرئيسي، بينما يشرف من خلال شبابيك الجدارين الشمالي والغربي علي الطريق السالك، كما يفتح في الطرف الغربي لجداره الجنوبي شباك مماثل يفتح علي الخارج، يليه في الطرف الشرقي للجدار باب الدخول المؤدي إليه.

كما يكتنف الطريقة من الجهة الشرقية حجرتان، نصل اليهما من خلال الفتحة التي تفتح في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي للطريقة الموزعة، وتؤدي إلي مساحة مستطيلة احتوي جدارها الشمالي في طرفه الغربي علي فتحة معقودة بعقد موتور، يتقدمها درجتان (لوحة ٢٨٦)، تؤدي إلي مساحة : تتقدم الحجرتين، وتخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,١٠م، وعرضه ٢,١٨م (شكل ٨٧)، ويحتوي جدارها الغربي علي شباكين معقودين، يقع كل منهما داخل دخلة عميقة، ويفتح أحدهما علي طريقة المدخل الرئيسي، بينما يفتح الآخر علي الطريقة الموزعة، أما جدارها الشمالي والشرقي فيتضمن كل منهما باباً، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرف كلا منهما ثلاث حشوات مربعة وأخري مستطيلة، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط، ويفضي إلي حجرة من الحجرتين، حيث يؤدي الباب الواقع في الجدار الشمالي إلي..

#### مجلس :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٤٠م، وعرضه ٧,٥٧م (شكل ٨٧)، يحتوي الطرف الغربي لجداره الجنوبي علي باب الدخول إليه، ويتضمن كل من جداره الشمالي والشرقي والغربي فتحات نوافذ متساوية العمق، ولكنها مختلفة الأبعاد، حيث تشرف الواقعة في الجدار الشمالي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقود موتورة، يغلق عليها من الداخل درف خشبية، كما يفتح أيضا الجدار الشرقي علي الخارج بواسطة شباكين مماثلين، يقابلهما في الجدار الغربي شباكان آخران يفتحان علي طريقة المدخل الرئيسي.

كما يؤدي الباب الواقع في الجدار الشرقي للمساحة التي تتقدم الحجرتين إلي..

#### مقعد "حجرة جلوس" :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٥م، وعرضه ٣,٢٥م (شكل ٨٧)، يتضمن جداره الجنوبي باب الدخول المؤدي إليه، يقابله في الجدار الشرقي روشن مستطيل شديد العمق، استخدمت دخلته للجلوس بها.

## أما الوحدة الثانية :

فقد جاءت تشغل الجهة الجنوبية من تخطيط الدور المذكور، وتشتمل علي ديوان ووحدة خدمية يفصلهما كتلة السلم ( شكل ٨٧).

### حيث جاءت كتلة السلم :

تتوسط تخطيط هذه الوحدة، وتقع علي نفس محور طريقة المدخل الرئيسي، وتعتبر من أهم السمات التي تميز هذا المنزل، حيث جاءت مكونة من جناحين نصل إليهما من خلال الباب الذي يفتح في الجدار الجنوبي للطريقة الموزعة جهة الشرق، والذي يؤدي بدوره إلي مساحة تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٥م، وعرضه ٦,٣٠م، يتوسط جدارها الجنوبي فتحة معقودة بعقد موتور، تؤدي إلي سلم هابط، يفضي إلي باب يغلق عليه مصراعان ويعلوه شراعة معقودة يغلق عليها مصبغات حديدية، ويفتح في الواجهة الجنوبية للمنزل، ويوجد علي يمين ويسار الفتحة المؤدية إلي هذا الدرج جناحا كتلة السلم، والذان يتلاقيان في درجة طولية احتوت جدرانها الجنوبية والغربية والشرقية علي فتحات نوافذ كبيرة معقودة، يغلق عليها درف خشبية، وذلك لإضاءتها وتهويتها، ويتوسط جدارها الشمالي سلم واحد يؤدي إلي باب يغلق عليه مصراعان، ويعلوه شراعة معقودة بعقد موتور يغلق عليها قوائم خشبية، يتقدم كل طابق ليفصله عن غيره من الطوابق.

وقد نفذت درجاتها من الكتل الحجرية، التي تمتد عبر الجدران الجانبية، وتحتوي في حوافها الأمامية علي قطعة خشبية لحمايتها من التآكل، وترتفع درجات السلم مع انحدار قليل جدا، مما يجعله سهل الصعود<sup>(١)</sup> ( لوحة ٢٨٧).

هذا ويكتنف كتلة السلم من الجهتين الغربية والشرقية وحدات معمارية، حيث يكتنفها من الجهة الجنوبية ديوان ومرحاض، نصل إليهما من خلال الباب الثاني الذي يفتح في الجدار الجنوبي للطريقة الموزعة جهة الغرب، ويفضي إلي مساحة : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٠م، وعرضه ١,٥٢م ( شكل ٨٧)، يتضمن كل من جدارها الجنوبي والغربي باباً، يغلق علي الجنوبي منهما مصراع خشبي، ويؤدي إلي مساحة مستطيلة تتقدم..

### مرحاض :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج بشباك كبير معقود بعقد موتور.

(١) يذكر أن الوالي التركي راتب باشا كان يصعد عليه بفرسه إلي أعلي، كذلك كان يفعل رسل الملك عبد العزيز عندما كان ينزل ضيفاً في هذا المنزل. مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ٢٣٤.

بينما يغلق علي الباب الثاني مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويؤدي إلي ديوان " حجرة جلوس " :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٦٧م، وعرضه ٣,٨٥م ( شكل ٨٧)، احتوي الطرف الشمالي لجداره الشرقي علي باب الدخول، ويتضمن كل من جداره الشمالي والجنوبي والغربي فتحات نوافذ متساوية العمق ومختلفة الأبعاد، حيث يشرف جداره الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقود موتورة، يغلق عليها من الداخل درف خشبية، كما فتح في جداره الجنوبي شباك مائلان، يقابلها في الطرف الغربي للجدار الشمالي شباك آخر مائل، ويفتح الديوان أيضا من خلالهم علي الخارج.

كما يكتنف كتلة السلم من الجهة الشرقية..

#### **وحدة خدمية :**

تتكون من مجموعة حجرات، نصل إليها من خلال الفتحة التي تفتح في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي للطريقة الموزعة، والتي تؤدي إلي مساحة : يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٢٧م، وعرضه ٢,٨٥م ( شكل ٨٧)، احتوي الطرف الشمالي لجدارها الغربي من أسفل علي دخلة حائطية معقودة بعقد مفصص تشبه الموقد، يعلوها شباك مستطيل يغلق عليه من أعلي ومن أسفل حشوتان خشبيتان يزخرهما أشكال مستطيلات، ويتوسطهما مصبغات حديدية، يقابله في الجدار الغربي فتحة الدخول المؤدية إليها، كما فتح في الطرف الغربي لجدارها الشمالي فتحة معقودة تؤدي إلي حجرات الوحدة الأولى، يقابلها في الطرف الغربي للجدار الجنوبي دخلة حائطية مستطيلة، يليها في الطرف الشرقي للجدار فتحة معقودة بعقد موتور ترتفع بارتفاع الجدار، تؤدي إلي..

#### **دهليز طولي :**

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٩٠م، وعرضه ١,٤٠م ( شكل ٨٧)، يتصدره فتحة معقودة بعقد موتور ترتفع بارتفاع الجدار، ويغلق عليه من أسفل مصراع خشبي، يؤدي إلي مرحاض : جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج بشباك كبير معقود بعقد موتور، يغلق عليه حجاب خشبي.

ويفتح في الجدار الغربي للدهليز فتحة معقودة بعقد موتور، ترتفع بارتفاع الجدار، تؤدي إلي درج سلم، يليها جهة الجنوب باب مستطيل، يغلق عليه مصراعان، يؤدي إلي..

## حجرة خدمية :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٧٠م، وعرضه ٢,١٠م، ويفتح جدارها الجنوبي علي الخارج بشباك معقود بعقد موتور، يغلق عليه من الداخل درف خشبية.

كما يتوسط الجدار الشرقي للدھليز باب مستطيل، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي منطقة الخدم:

والتي جاءت مكونة من دھليز طولي : تنخفض أرضيته عن أرضية الدھليز المؤدي إليه، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٥م، وعرضه ١,٠٧م، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج من خلال شباك معقود بعقد موتور، يغلق عليه درف خشبية، يقابله في الجدار الشمالي باب مستطيل، يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي حجرة مبيت خاصة بالخدم، يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٠م، وعرضه ٣,٥٣م، يشرف جدارها الشرقي علي الخارج من خلال شباكين معقودين بعقود موتورة، ويغلق عليهما من الداخل درف خشبية.

ويكتنف الدھليز من الجهة الشرقية مرحاض : نصل إليه من خلال باب يتوسط الجدار الشرقي للدھليز، يغلق عليه مصراع خشبي، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٧٥م، وعرضه ١,٤٠م ( شكل ٨٧ )، ويفتح في الطرف الجنوبي لجداره الشرقي شباك مستطيل يغلق عليه حجاب خشبي.

يليه في الطرف الجنوبي للجدار كتلة سلم : خاصة بالخدم، تؤدي إلي الطوابق العليا للمنزل، وتتكون من جناح واحد فقط يلتف حول بدن مستطيل، ويفتح في جدرانها الجنوبية والشرقية نوافذ صغيرة تعمل علي إضاءةها وتهويتها.

وتتميز هذه الوحدة الخدمية بانخفاض ارتفاع سقفها عن سقف باقي الوحدات المعمارية المكونة لهذا الطابق، والتي يصل ارتفاع سقفها إلي حوالي ٤,٧٠م، في حين يبلغ ارتفاع سقف هذه الوحدة ٢,٧٠م.

وقد فرش أرضية هذا الدور بالبلاط، كما سقفت جميع وحداته المعمارية بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة مثبتة في براطيم خشبية غير ظاهرة.

ويجدر بنا الإشارة إلي أن المعماري قد استغل اختلاف ارتفاع أسقف وحدات الدور الأرضي، الذي أشرنا إليه منذ قليل، وأقام أعلي منطقة الخدم سقفاً مسروقاً، تضمن حجرة وحماماً، نصل إليهما من خلال كتلة السلم الثانوية للمنزل ( شكل ٨٨ )، والتي تقضي إلي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

## دهليز طولي :

يتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح في الطرف الجنوبي لجداره الشرقي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلى **مرحاض** : شكل تخطيطه بشكل مماثل تماماً لتخطيط نظيره الذي يقع بأسفله.

كما فتح في الجدار الشمالي للدهليز باب مماثل للباب السابق، يؤدي إلى **حجرة خدمية**: جاء تخطيطها مطابق تماماً لتخطيط مثيلتها التي تقع بأسفلها، حيث تكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٠م، وعرضه ٣,٥٣م ( شكل ٨٨) يشرف جدارها الشرقي علي الخارج من خلال شباكين مستطيلين، يغلق عليهما درف خشبية، يقابلها في الجدار الغربي شباك مستطيل، يغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما مصبغات حديدية، يفتح علي المساحة التي تلي طريقة المدخل الثانوي بالدور الأرضي جهة الشرق.

## الطابق الأول العلوي :

استخدم هذا الطابق كمضيفة، ويتم الصعود إليه من خلال كتلة السلم الرئيسية للمنزل، والتي تنتهي أمام الطابق بباب، يغلق علي الطابق المذكور، ويفصله عن الطابق السابق له، ويفضي إلي بسطة مستعرضة تتقدم الطابق المذكور، يفتح بأضلاعها الشمالية والشرقية والغربية أربعة أبواب، موزعة بواقع بابين في الضلع الشمالي، وباب في كل من الضلع الشرقي والغربي، يغلق علي كل منهم مصراعان يزخرهما حشوات مستطيلة ومربعة، ويعلوها شراعة معقودة من الخرط، وتقضي جميعا إلي داخل الطابق المذكور، والذي شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط الطابق الأرضي، وجاء مكوناً من وحدتين رئيسيتين ( شكل ٨٩).

## الوحدة الأولى :

تمثل وحدة استقبال، وتشغل الجهة الشمالية من تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي صفة يتصدرها مجلس كبير "رئيسي" يكتنفه مجلسان آخران ( شكل ٨٩).

## الصفة "حجرة انتقالية" :

جاء تخطيطها عبارة عن مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١٠,٧٥م، وعرضه ٥,٣٥م ( شكل ٨٩)، يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك كبيرة معقودة بعقود متورة، متساوية الأبعاد والعمق، يغلق عليها من أسفل زجاج من الخارج ودرف قلاب من الداخل، ومن أعلي العكس، أي درف قلاب من الخارج وزجاج من الداخل (لوحة ٢٨٨)، يقابلها في الجدار الشرقي بابان، يفتح أحدهما في الطرف الشمالي للجدار، ويبدو قليل الارتفاع، ويغلق عليه مصراع خشبي، يليه جهة الجنوب الباب الثاني،

والذي تميز بارتفاعه، وجاء يغلق عليه مصراعان من المصبغات الحديدية، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط ( لوحة ٢٨٩ )، كما احتوي جدارها الجنوبي علي بابي الدخول، اللذين يفتحان علي الدرجة العريضة التي تتقدم الطابق، ويقع كل منهما داخل دخلة معقودة، ويغلق عليه مصراعان، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويتوسطهما دخلة معقودة بعقد نصف دائري مفصص منفذ في الجص، يركز علي عمودين مدمجين، ويعلوه منور حائطي مستدير، بمنصفه صرة خشبية كروية الشكل، ينطلق منها شرائح خشبية بشكل يشبه أشعة الشمس، يفتح أيضا علي الدرجة التي تتقدم الطابق، ويقابلها في الطرف الغربي للجدار الشمالي للصفة باب يغلق عليه مصراعان، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي المجلس الغربي، ويليه جهة الشرق شباك كبيران معقودان بعقود موتورة، يعلوهما منوران مستديران، ويغلق علي كل منهما حشوة من الخرط المنفذ زخارفه بطريقة التخريم وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، يتوسطهما باب يغلق عليه مصراعان، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط تفتح الصفة من خلالها علي..

### المجلس الرئيسي :

والذي جاء يتصدر الصفة من الجهة الشمالية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١٠م، وعرضه ٧,٥م ( شكل ٨٩ )، يشرف جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين بعقود موتورة متساويان في العمق والأبعاد، يعلوهما منوران حائطيان مستديران، ويغلق علي كل منهما من أسفل زجاج من الخارج ودرف قلاب من الداخل، ومن أعلي العكس، يتوسطهما دخلة معقودة بعقد موتور، تبدأ من مستوي أرضية المجلس، بعمق ١,٧٥م، تمثل روشن يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية ويتقدمه أريكة للجلوس به ( لوحات ٢٩١، ٢٩٢ )، يقابلها في الجدار الجنوبي شباك معقودان بعقود موتورة متساويين في العمق والأبعاد، يعلوهما منوران حائطيان مستديران، يفتح من خلالهما المجلس علي الصفة، ويتوسطهما باب الدخول والذي يقع داخل دخلة مرتفعة معقودة بعقد موتور ( لوحة ٢٩٢ )، كما يشرف كل من جداره الغربي والشرقي علي الطريق السالك من خلال شباك معقود بعقد موتور - يشبه الشبايك السابق وصفها - يفتح في الطرف الشمالي لكل منهما، يليهما في الطرف الجنوبي للجدارين باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، حيث يؤدي الباب الواقع في الجدار الغربي إلي مجلس يكتفئه من الجهة الغربية، بينما يؤدي الباب الواقع في الجدار الشرقي إلي مساحة تتقدم مجلساً آخر يكتفئه من الجهة الشرقية.

## المجلس الغربي :

يشغل الزاوية الشمالية الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ويكتنف المجلس الرئيسي من الجهة الغربية، ونصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الغربي للجدار الشمالي للصفحة، وقد جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٥م، وعرضه ٤,٨٥م ( شكل ٨٩)، ويتضمن كل من جداره الغربي والشمالي والجنوبي فتحات نوافذ، حيث يشرف جداره الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقود موتورة، أكبرها الشباك الأوسط، يغلق عليها من أسفل زجاج من الخارج ودرف قلاب من الداخل، ومن أعلي العكس، كما يشرف جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقود موتورة، متساوية الأبعاد، مماثلة للشبابيك السابقة، ويقابلها في الطرف الغربي للجدار الجنوبي للمجلس شباك مماثل يفتح أيضا علي الخارج، يليه في الطرف الشرقي للجدار دخلة مرتفعة معقودة بعقد موتور تحتوي علي باب الدخول ( لوحة ٢٩٢)، كما تحتوي جداره الشرقي علي دخلتين حائطيتين معقودتين بعقودين موتورين، تحتوي كل منهما علي دولااب حائطي معقود، يغلق عليه حشوات خشبية يتخللها درف، ويليهما في الطرف الجنوبي للجدار دخلة معقودة مرتفعة، تحتوي علي باب يشترك من خلاله المجلس مع المجلس الرئيسي.

## المجلس الشرقي :

يشغل الزاوية الشمالية الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ويكتنف المجلس الرئيسي من الجهة الشرقية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٤٠م، وعرضه ٧,٥٨م ( شكل ٨٩)، يتضمن كل من جداره الشمالي والشرقي فتحات نوافذ، حيث يشرف جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقود موتورة، أكبرهم الشباك الأوسط، ويغلق عليهم من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية، كما يشرف جداره الشرقي أيضا علي الخارج من خلال شباكين معقودين مماثلين للشبابيك السابقة، يقابلها في الجدار الغربي دولاابان حائطيان مستطيل الشكل، ينقسم كل منهما من الداخل إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، ويغلق عليهما درف زجاجية معشقة في الخشب، بينما تحتوي جداره الجنوبي في طرفيه علي شباكين معقودين بعقود موتورة، متساويين في الأبعاد والعمق، ويشترك من خلالهما المجلس مع مساحة تتقدمه، ويغلق علي كل منهما من أسفل درفتان من الزجاج، مقسمتين إلي ثلاثة أقسام، ويعلوها حشوة معقودة من الخرط المنفذة زخارفه بطريقة التحريم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، وقد احتوت دخلة الشباك الغربي منهما علي



دولاب حائطي يشبه مثيله في الجدار الغربي، ويتوسط الجدار دخلة معقودة مرتفعة تحتوي علي باب يغلق عليه مصراعان، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يمثل باب الدخول المؤدي إليه، ويفتح علي..

### **مساحة :**

تتقدم المجلس، جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٨,٢٥م، وعرضه ٣,٣٠م ( شكل ٨٩)، قسمت مساحتها إلي قسمين بواسطة حاجز خشبي، يفتح في طرفه الجنوبي باب يصل القسمين ببعضهما، ويحتوي جدارها الشرقي علي دخلة معقودة يغلق عليها حجاب من الخرط فتح به باب قليل الارتفاع، يؤدي إلي سطح الروشان الذي يفتح بالواجهة الشرقية، يقابلها في الجدار الغربي بابان، يقع كل منهما داخل دخلة معقودة بعقد موتور، ويفتح أحدهما والذي يقع في الطرف الشمالي للجدار علي المجلس الرئيسي، بينما يفتح الباب الآخر علي الصفة، هذا ويشترك الجدار الشمالي للمساحة مع المجلس الشرقي من خلال شباكين يتوسطهما باب الدخول المؤدي إلي المجلس، يقابلهم في الجدار الجنوبي بابان معقودان بعقدان موتوران يفتحان علي أحد قسمي الوحدة الثانية، ويغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، ويعلوهما شراعة معقودة من الخرط.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة يحيط بها من أسفل إزار خشبي، يتوسطهما صرة متدرجة الحجم يتدلي منها أداة الإنارة.

### **أما الوحدة الثانية :**

فقد جاءت تشغل الجهة الجنوبية من تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي حجرات المبيت والوحدات الخدمية، وتنقسم إلي قسمين، يفصلهما كتلة السلم المذكورة، ويحتوي كل قسم منهما علي وحدة مبيت ملحقة بها مرافقها ( شكل ٨٩).

### **القسم الأول :**

تمثله وحدة مبيت ملحقة بها مرافقها، تشغل الزاوية الجنوبية الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الغربي للدرجة التي نتقدم للطابق، والذي يفضي إلي..

### **طريقة :**

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٥م، وعرضه ١,٦٨م ( شكل ٨٩)، احتوي جدارها الشمالي علي دولاب حائطي، ينقسم من الداخل إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، ويغلق عليه درف خشبية، ويتضمن كل من جدارها الشرقي

والغربي والجنوبي أبواباً، حيث يحتوي جدارها الشرقي علي باب الدخول المؤدي إليها، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يقابله في الجدار الغربي باب مشابه له تماماً يؤدي إلي حجرة مبيت، كما فتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي باب معقود بعقد موتور، يغلق عليه مصراع خشبي، يعلوه شراعة معقودة تغلق علي استدارة العقد، يؤدي إلي..

### مساحة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٠م، وعرضه ١,٥٢م ( شكل ٨٩)، فتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي باب معقود يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي مرحاض : تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٠١م، وعرضه ١,٥٢م، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج بشباك معقود، يغلق عليه من الداخل درفة خشبية.

### أما حجرة المبيت :

فيتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٧٠م، وعرضه ٣,٨٠م ( شكل ٨٩)، يتضمن كل من جدارها الغربي والجنوبي والشمال فتحات نوافذ، حيث يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقود موتورة، أكبرها الشباك الأوسط، ويغلق عليها جميعاً من أسفل زجاج من الخارج ودرف قلاب من الداخل، ومن أعلي العكس، كما يشرف أيضاً جدارها الجنوبي علي الخارج من خلال شباكين معقودين بعقود موتورة، متساويين في العمق والأبعاد، ومماثلين للشبابيك السابقة، يقابلها في الطرف الغربي للجدار الشمالي شباك مماثل، يليه في الطرف الشرقي للجدار دخلة حائطية معقودة بعقد موتور، تحتوي بداخلها علي دولا ب حائطي، يغلق عليه حشوات خشبية يتخللها درفتان.

### أما القسم الثاني :

فتمثله وحدة خدمية، تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الشرقي للدرجة التي تتقدم الطابق (لوحة ٢٩٣)، والذي يؤدي إلي..

### طريقة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٥٠م، وعرضه ٢,٢٥م ( شكل ٨٩)، يتضمن جدرانها الأربعة أربعة أبواب، حيث احتوي جدارها الغربي علي باب الدخول، ويغلق عليه مصراعان يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، كما احتوي

الشمالي علي باب مماثل يؤدي إلى حجرة : جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جدارها الغربي علي صفة الوحدة الأولى بباب من مصراعين، يعلوها شراعة معقودة من الخرط، ويقابله في الجدار الشرقي باب مستطيل، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة مستطيلة من الزجاج.

وقد احتوي الجدار الجنوبي للطرف علي باب مستطيل قليل الارتفاع، يفتح في جدار خشبي متوج في أعلاه بشرافات علي هيئة أشكال رمحية، يؤدي إلي مطبخ : يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح في جداره الجنوبي شباك كبير معقود بعقد موتور يفتح علي الخارج.

كما يفتح في جدار الطرف الشرقي باب مماثل لباب الدخول يؤدي إلي..

### دهليز طولي :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٩,٦٥م، وعرضه ١,٣٥م ( شكل ٨٩)، فتح في جداره الشمالي باب يغلق عليه مصراعان، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي المساحة التي تتقدم المجلس الشرقي للوحدة الأولى، يقابله في الجدار الجنوبي فتحة معقودة بعقد موتور، ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي في أسفلها علي باب مستطيل قليل الارتفاع، يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي..

### مرحاض :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج بشباك كبير معقود بعقد موتور، يغلق عليه حجاب خشبي.

كما احتوي الطرف الشمالي للجدار الغربي للدهليز علي باب مستطيل يغلق عليه مصراعان، يعلوها شراعة مستطيلة من الزجاج، يؤدي إلي الحجرة السابقة، يليه في وسط الجدار تقريبا فتحة معقودة بعقد مدبب تحتوي علي باب الدخول، ويقابلها في الطرف الشمالي لجداره الشرقي باب مستطيل، يغلق عليه مصراعان، يؤدي إلي..

### حجرة مبيت :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٥م، وعرضه ٤,٠٧م ( شكل ٨٩)، يشرف جدارها الشرقي علي الطريق السالك من خلال شباكين مستطيلين، متساويين في العمق والأبعاد، ومماثلين لباقي شبايك الطابق، بينما يتضمن كل من جدارها الشمالي والغربي بابين، حيث يحتوي الطرف الشمالي لجدارها الغربي علي باب الدخول إليها، يليه في الطرف الجنوبي للجدار دخلة حائطية مستطيلة الشكل، قليلة العمق، ترتفع عن أرضية الحجرة بمقدار ٧٠سم، كما يحتوي جدارها الشمالي علي باب يغلق عليه

مصراعان، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط، يفتح علي المساحة التي تتقدم المجلس الشرقي للوحدة الأولى.

يلي باب الحجرة السابقة، وبالتحديد في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي للدهليز فتحة معقودة بعقد موتور ترتفع بارتفاع الجدار تفتح علي مساحة : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جدارها الجنوبي علي كتلة السلم الثانوي للمنزل، والذي يشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من التخطيط ( شكل ٨٩ )، ويتوسط جدارها الشرقي باب مستطيل، يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي..

### حمام :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٧٩م، وعرضه ١,٤٠م، فتح في الطرف الجنوبي لجداره الشرقي شباك صغير مستطيل الشكل، يغلق عليه حجاب خشبي.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بجميع أقسامها بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة مثبتة في براطيم غير ظاهرة، عدا حجرة المبيت التي تقع في القسم الثاني فقد سقفت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### الطابق الثاني العلوي :

خصص هذا الطابق أيضا للاستقبال، ونصعد إليه من خلال كتلة السلم الرئيسية، والتي تتكون من جناحين يلتقيان في درجة عريضة فتح في أضلاعها الجنوبية والغربية والشرقية، فتحات نوافذ تفتح علي الخارج، ويتوسط جدارها الشمالي سلم واحد يتوسطه باب، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرهما أشكال مستطيلة ومربعة، ويعلوه شراعة مستطيلة يغلق عليها مصبغات حديدية، وتقضي باقي درجاته إلي درجة مستعرضة تتقدم الطابق المذكور، ويفتح في أضلاعها الشمالية والغربية والشرقية أربعة أبواب، حيث احتوي ضلعها الشمالي علي بابين يغلق علي كل منهما مصراعان، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويتوسطهما شباك كبير معقود بعقد موتور، يغلق عليه حشوة من الخرط المنفذة زخارفه بطريقة التخريم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، كما فتح في كل من ضلعها الغربي والشرقي باب مماثل للبابين السابقين، وتؤدي جميع هذه الأبواب إلي داخل الطابق الثاني، والذي شكل تخطيطه بشكل مطابق تماما لتخطيط الطابق الأول العلوي، وجاء مكوناً من وحدتين رئيسيتين ( شكل ٩٠ ).

## الوحدة الأولى :

تمثل وحدة استقبال، وتشغل الجهة الشمالية من تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي صفة يتصدرها مجلس كبير "رئيسي" يكتنفه مجلسان آخران (شكل ٩٠).

### حيث جاء تخطيط الصفة :

من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١٠,٧٥ م، وعرضه ٥,٣٠ م (شكل ٩٠)، يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبايك كبيرة معقودة، بعقود متورة، متساوية الأبعاد والعمق، ويغلق عليها من أسفل زجاج من الخارج، ودرف خشبية من الداخل، ومن أعلى العكس، ويقابلها في الجدار الشرقي فتحة معقودة بعقد متور، ترتفع بارتفاع الجدار، يغلق عليها من أسفل حشوة خشبية يتوسطها درفاً قلاب "شيش"، وعلوها شراعة معقودة من الخراط (لوحة ٢٩٥)، كما احتوي جدارها الجنوبي علي دخلتين معقودتين بعقود متورة، ترتفعان بارتفاع الجدار، وتحتويان علي بابي الدخول، ويتوسطهما دخلة أخرى معقودة بعقد متور تحتوي علي شباك يفتح علي الدرجة التي تتقدم للطابق، ويقابلها في الطرف الغربي للجدار الشمالي باب يؤدي إلي المجلس الغربي، ويغلق عليه مصراعان، يعلوهما شراعة معقودة من الخراط، يعلوها منور حائطي مستدير، يوجد بمنصفه صرة كروية الشكل ينطلق منها شرائح خشبية مقوسة الرؤوس، ويليه جهة الشرق شباكان معقودان بعقودين متورين، يعلوهما منوران حائطيان مستديران - مماثلان للمنور السابق - ويغلق علي كل منهما حشوة من الخراط المنفذة زخارفه بطريقة التخريم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، يتوسطهما باب يرتفع بارتفاع الجدار، يغلق عليه ثلاثة مصاريع، يعلوهما شراعة معقودة من الخراط، يؤدي إلي..

### المجلس الرئيسي :

والذي جاء يتصدر الصفة من الجهة الشمالية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١٠ م، وعرضه ٧,٥ م (شكل ٩٠)، يشرف جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين بعقود متورة متساوية في الأبعاد والعمق، يعلوهما منوران حائطيان مستديران، ويغلق علي كل منهما من أسفل زجاج من الخارج، ودرف قلاب من الداخل، ومن أعلى العكس، يتوسطهما دخلة معقودة بعقد متور بعمق ١,٧٥ م، تبدأ من مستوي أرضية المجلس، وترتفع بارتفاع الجدار، تمثل روشان يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية (لوحة ٢٩٦)، ويقابلها في الجدار الجنوبي شباكان معقودان بعقود متورة، متساوية في الأبعاد والعمق، يعلوهما منوران حائطيان مستديران، يفتح من خلالهما المجلس علي الصفة، ويتوسطهما باب الدخول والذي يقع داخل

دخلة معقودة بعقد موتور، ترتفع بارتفاع الجدار، كما يشرف كل من جداره الغربي والشرقي علي الطريق السالك من خلال شباك معقود بعقد موتور، يعلوه منور حائطي مستدير - يشبه الشبايك السابقة - يفتح في الطرف الشمالي لكل منهما، يليهما في الطرف الجنوبي للجدارين باب يغلق عليه مصراعان، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يعلوه منور حائطي مستدير، يؤدي الباب الواقع في الجدار الغربي إلى مجلس يكتفه من الجهة الغربية، بينما يؤدي الباب الواقع في الجدار الشرقي إلى مساحة تتقدم مجلساً آخر يكتفه من الجهة الشرقية.

### المجلس الغربي :

يشغل الزاوية الشمالية الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ويكتنف المجلس الرئيسي من الجهة الغربية، ونصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الغربي للجدار الشمالي للصفة، وقد جاء تخطيطه مكوناً من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٦,٥م، وعرضه ٤,٨٥م ( شكل ٩٠ )، ويتضمن كل من جداره الغربي والشمالي والجنوبي فتحات نوافذ، حيث يشرف جداره الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبايك معقودة بعقود موتورة، أكبرها الشباك الأوسط، يعلو الطرفين منها مناور حائطية مستديرة، ويغلق عليها من أسفل زجاج من الخارج، ودرج خشبية من الداخل، ومن أعلي العكس، كما يشرف أيضا جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبايك معقودة بعقود موتورة، متساوية في الأبعاد والعمق، يعلوها مناور حائطية مستديرة، وتشبه مثيلتها السابقة ( لوحة ٢٩٧ )، يقابلها في الطرف الغربي للجدار الجنوبي للمجلس شباك مماثل يعلوه منور حائطي مستدير، يفتح أيضا علي الخارج، يليه في الطرف الشرقي للجدار دخلة معقودة بعقد موتور، يعلوها منور حائطي مستدير، تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليها ( لوحة ٢٩٨ )، كما تحتوي جداره الشرقي علي دخلتين حائطيتين معقودتين بعقدين موتورين، تحتوي كل منهما علي دولا ب حائطي معقود بعقد موتور، يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درفتان، ويزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية ( لوحة ٢٩٧ )، يليهما في الطرف الجنوبي للجدار دخلة معقودة بعقد موتور، يعلوها منور حائطي مستدير، ويفتح بداخلها باب يشترك من خلاله المجلس مع المجلس الرئيسي.

### المجلس الشرقي :

يشغل الزاوية الشمالية الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ويكتنف المجلس الرئيسي من الجهة الشرقية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٤٠م، وعرضه ٧,٥٨م ( شكل ٩٠ )، ويتضمن كل من جداره الشمالي والشرقي فتحات نوافذ، حيث يشرف جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبايك معقودة بعقود

موتورة، أكبرهم الشباك الأوسط، ويعلو الطرفين منهما مناوور حائطية مستديرة، ويغلق علي كل منهما من أسفل زجاج من الخارج، ودرف قلاب من الداخل، ومن أعلي العكس، كما يشرف جداره الشرقي علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين، مماثلين للشبابيك السابقة، ويعلوهما منوران حائطيان مستديران، يقابلهما في الجدار الغربي دخلتان معقودتان بعقدان موتوران، تحتوي كل منهما علي دولااب حائطي ينقسم من الداخل إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، ويغلق عليه حشوتان خشبيتان يتوسطهما درفتان من الزجاج، بينما احتوي جداره الجنوبي علي شباكين معقودين بعقدين موتورين، متساويين في الأبعاد والعمق، يشرف من خلالهما المجلس علي مساحة تتقدمه، يعلوهما منوران مستديران، ويغلق علي كل منهما حشوة من الخرط المنفذة زخارفه بطريقة التخريم، ويتوسط الجدار دخلة معقودة بعقد موتور، وتحتوي علي باب الدخول، ويغلق عليه مصراعان يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويفتح علي..

### مساحة :

تتقدم المجلس من الجهة الجنوبية، ويتكون بتخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٨,٢٥م، وعرضه ٣,٣٠م ( شكل ٩٠ )، يشرف جدارها الشرقي علي الطريق السالك من خلال شباك كبير معقود بعقد موتور، يغلق عليه من الداخل درف قلاب، يقابله في الجدار الغربي دخلتان معقودتان بعقد موتور، تحتوي الدخلة الواقعة في الطرف الجنوبي للجدار علي دولااب حائطي، ينقسم إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، ويغلق عليه درف خشبية، بينما تحتوي الدخلة الواقعة في الطرف الشمالي علي باب الدخول المؤدي إليها، والذي يفتح علي المجلس الرئيسي، هذا ويشترك الجدار الشمالي للمساحة مع المجلس من خلال شباكين معقودين، يعلوهما مناوور حائطية مستديرة، ويغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما باب الدخول المؤدي إلي المجلس، يقابلهم في الجدار الجنوبي ثلاثة دخلات معقودة بعقود موتورة، تحتوي الدخلة الواقعة منهم في الطرف الغربي علي دولااب حائطي يشبه مثيله في الجدار الغربي، بينما احتوت الدخلة الوسطية علي باب يغلق عليه مصراعان يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يعلوها منور حائطي مستدير، كما تحتوي الدخلة الأخيرة جهة الشرق علي فتحة مستطيلة، وتفتح المساحة من خلال هذين البابين علي أحد قسمي الوحدة الثانية.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة مثبتة في براطيم خشبية غير ظاهرة، ويحيط به من أسفل إزار خشبي.

## أما الوحدة الثانية :

فقد جاءت تشغل الجهة الجنوبية من تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي حجرات المبيت والوحدات الخدمية والمرافق، وتنقسم إلي قسمين، يفصلهما كتلة السلم الرئيسي، ويحتوي كل قسم منهما علي وحدة مبيت ملحق بها مرافقها ( شكل ٩٠).

### القسم الأول :

تمثله وحدة مبيت ملحق بها مرافقها، تشغل الزاوية الجنوبية الغربية من تخطيط الطابق، وقد شكل تخطيطها بشكل مطابق تماماً لتخطيط مثلثتها في الطابق الأول العلوي، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الغربي للدرجة التي تتقدم الطابق (شكل ٩٠)، والذي يفضي إلي..

### طريقة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٥م، وعرضه ١,٦٨م ( شكل ٩٠)، احتوي جدارها الشمالي علي دولااب حائطي، ينقسم من الداخل إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، ويخلق عليه درفتان خشبيتان، ويتضمن كل من جدارها الشرقي والغربي والجنوبي أبواباً، حيث يحتوي جدارها الشرقي علي باب الدخول المؤدي إليها، يقابله في الجدار الغربي باب مماثل يؤدي إلي حجرة مبيت، كما فتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي باب معقود بعقد موتور، يخلق عليه مصراع خشبي، يعلوه حشوة معقودة تغلق علي استدارة العقد، يؤدي إلي مساحة : جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٠م، وعرضه ١,٥٢م، فتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي باب معقود، يخلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

### مرحاض :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٠١م، وعرضه ١,٥٢م ( شكل ٩٠)، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج بشباك كبير معقود بعقد موتور، يخلق عليه من الداخل درفة خشبية.

## أما حجرة المبيت :

فيتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٧٠م، وعرضه ٣,٨٠م ( شكل ٩٠)، ويتضمن كل من جدارها الغربي والجنوبي والشمالي فتحات نوافذ، حيث يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقد موتورة، أكبرها الشباك الأوسط، ويعلو الطرفين منها منور حائطي مستدير، ويخلق عليها جميعاً من أسفل زجاج من الخارج، ودرف قلاب من الداخل، ومن أعلي العكس، كما يشرف



جدارها الجنوبي علي الخارج من خلال شباكين معقودين بعقدين موتورين، متساويين في العمق والأبعاد، ومماثلين للشبابيك السابقة، يقابلهما في الطرف الغربي للجدار الشمالي شباك مماثل، يعلوه منور حائطي مستدير، يليه في الطرف الشرقي للجدار دخلة حائطية معقودة بعقد موتور، تحتوي علي دولا ب حائطي، يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درفتان.

### أما القسم الثاني :

فتمثله وحدة خدمية، تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الشرقي للدرجة التي تتقدم الطابق (شكل ٩٠)، والذي يفضي إلي..

### طريقة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٦٣م، وعرضه ٢,٢٠م (شكل ٩٠)، يحتوي جدارها الشمالي في وسطه علي دخلة حائطية، مقسمة إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، كما يتقدمه مصطبة حجرية مستطيلة الشكل تمتد بطول امتداد الجدار، ويتضمن كل من جدارها "الطريقة" الغربي والشرقي والجنوبي أبواباً، حيث يحتوي جدارها الغربي علي باب الدخول المؤدي إليها، يقابله في الجدار الشرقي باب مستطيل، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة مستطيلة يغلق عليها درفة زجاجية، يعلوها منور حائطي معقود يغلق عليه درفة زجاجية، ويؤدي إلي دهليز طولي، كما يفتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي فتحة معقودة بعقد موتور، تؤدي إلي..

### مساحة :

تتقدم حمام بخاري، لذا فهي بمثابة الحجرة الدافئة في تكوين مثل هذا النوع من الحمامات، وقد جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٤٥م، وعرضه ٩٠سم (شكل ٩٠)، يتضمن كل من جدارها الشرقي والجنوبي فتحة معقودة بعقد موتور، حيث تؤدي الفتحة الواقعة في الجدار الشرقي إلي مرحاض : يتكون تخطيطه من مسقط مستطيل الشكل، ليست به أي فتحات، بينما تؤدي الفتحة الثانية الواقعة في الجدار الجنوبي إلي الحمام "المروش" : والذي جاء تخطيطه من مسقط أفقي مربع الشكل، طول ضلعه ٢,٧٠م، يعلوه قبة ضحلة، مزخرفة بزخارف نباتية منفذة في الجص، يتخللها فتحات صغيرة دائرية "مضاوي" يغلق عليها زجاج ملون (لوحة ٣٠٠)، ويحتوي جداره الشرقي علي دخلة عميقة معقودة بعقد موتور، بينما يفتح جداره الجنوبي علي الخراج بناقذة صغيرة معقودة (لوحة ٢٩٩).

## أما بالنسبة للدھليز :

والذي نصل إليه من خلال الباب الذي يفتح في الجدار الشرقي لطريقة هذا القسم، فنجد أن تخطيطه قد تكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٧٠م، وعرضه ١,٥٠م، احتوي جداره الشمالي علي باب يغلق عليه مصراعان، ويعلوه شراعة معقودة من الخراط، يفتح علي المساحة التي تتقدم المجلس الشرقي للوحدة الأولى، كما احتوي الطرف الشمالي لجداره الغربي علي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

حجرة : يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح في وسط جدارها الغربي باب يفتح علي صفة الوحدة الأولى.

ويقابل باب هذه الحجرة - وبالتحديد في الطرف الشمالي للجدار الشرقي للدھليز - باب مستطيل، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي..

## حجرة خدمية :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٠٧م، وعرضه ٣,٥م ( شكل ٩٠)، يتضمن كل من جدارها الشمالي والغربي بابين، حيث احتوي جدارها الشمالي علي فتحة مستطيلة، تفتح علي المساحة التي تتقدم المجلس الشرقي للوحدة الأولى، كما احتوي الطرف الشمالي لجدارها الغربي علي باب الدخول المؤدي إليها، يليه في الطرف الجنوبي للجدار دخلة حائطية مقسمة إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، يقابلها في الجدار الشرقي شباك كبيران مستطيلان، يغلق علي كل منهما من الداخل درف خشبية، تشرف الحجرة من خلالهما علي الطريق السالك.

كما فتح في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي للدھليز فتحة مستطيلة ترتفع بارتفاع الجدار، تؤدي إلي مساحة : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، ويفتح جدارها الجنوبي علي كتلة السلم الثانوي للمنزل، والذي يشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من تخطيط الطابق، ويتوسط جدارها الشرقي باب مستطيل، يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

## مرحاض :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٧٩م، وعرضه ١,٤٠م (شكل ٩٠)، فتح في الطرف الجنوبي لجداره الشرقي شباك مستطيل، يغلق عليه حجاب خشبي.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة مثبتة في براطيم غير ظاهرة، عدا الحجرة الخدمية فقد سقفت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### **الطابق الثالث العلوي :**

خصص الطابق الثالث لأهل المنزل، ويصعد عليه من خلال كتلة السلم الرئيسي، والتي تتكون من جناحين يلتقيان في درجة عريضة فتح في أضلاعها الجنوبية والغربية والشرقية فتحات نوافذ تفتح علي الخارج، ويتوسط جدارها الشمالي سلم واحد ينتهي بباب يغلق عليه مصراعان، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يفضي إلي درجة مستعرضة تتقدم الطابق، ويفتح في أضلاعها الشمالية والغربية والشرقية أربعة أبواب، حيث احتوي ضلعها الشمالي علي بابين، يغلق علي كلا منهما مصراعان، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، كما فتح في كل من ضلعيها الغربي والشرقي باب مماثل للبابين السابقين، وتؤدي جميع هذه الأبواب إلي داخل الطابق المذكور، الذي شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط الطابقين السابقين " الأول والثاني العلويين"، وجاء مكوناً من وحدتين رئيسيتين ( شكل ٩١).

### **الوحدة الأولى :**

تشغل الجهة الشمالية من تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي صفة يتصدرها خارجة يكتنفها مجسان ( شكل ٩١).

### **وقد جاء تخطيط الصفة :**

يتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١٠,٧٥م، وعرضه ٥,٣٠م (شكل ٩١)، يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقود موتورة، أكبرها الشباك الأوسط، ويغلق عليها من الداخل زجاج، ومن الخارج درف قلاب، بينما يحتوي الطرف الغربي لجدارها الجنوبي علي فتحة باب مستطيلة الشكل، تفتح علي أحد قسمي الوحدة الثانية، يليها جهة الشرق ثلاث دخلات معقودة بعقود موتورة، تحتوي الطرفيتين منهما علي بابي الدخول إلي الصفة، في حين تحتوي الدخلة الوسطي علي دولا ب حائطي، يغلق عليه درفتان خشبيتان، وينقسم من الداخل إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية، ويقابلها في الجدار الشمالي أربع دخلات معقودة بعقود موتورة، تحتوي الوسطيتان منهم علي شباكين، يفتحان علي خارجة تتصدر الصفة من الجهة الشمالية، ويغلق علي كل منها من أسفل درف زجاجية، يعلوها حشوة خشبية معقودة، بينما تحتوي الدخلتان الطرفيتان علي بابين، يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط،

ويؤدي الباب الواقع في الطرف الغربي للجدار إلى المجلس الغربي، بينما يؤدي الباب الواقع في الطرف الشرقي إلى..

### خارجة "تراس":

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١٠م، وعرضه ٧,٥م (شكل ٩١)، توجت جدرانها الجنوبية والغربية والشرقية بشرفات علي هيئة أشكال رمحية، وتشرف علي الطريق السالك من خلال شبابيك قليلة الارتفاع، معقودة بعقود موتورة، تفتح في جدارها الشمالي وفي الطرف الشمالي لكل من جدارها الغربي والشرقي، ويغلق عليها حشوات من السدايب الخشبية (لوحة ٣٠١)، يقابلها في الطرف الشرقي للجدار الجنوبي باب الدخول المؤدي إليها، يليه جهة الغرب شباكان معقودان بعقدين موتورين، تفتح من خلالهما الخارجة علي الصفة، ويغلق علي كل منهما من أسفل درف زجاجية، يعلوها حشوة خشبية معقودة، يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية (لوحة ٣٠٢)، كما احتوي الطرف الجنوبي لجدارها الشرقي علي باب معقود بعقد موتور، يرتفع بارتفاع الجدار، ويغلق عليه مصراعان من الخشب، يزخرفهما أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويعلوها شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي مساحة تتقدم مجلساً صيفياً يكتنف الخارجة من الجهة الشرقية، يليه جهة الشمال شباكان معقودان بعقدين موتورين، يفتح من خلالهما المجلس الشرقي علي الخارجة، ويغلق علي كل منهما درفتان زجاج، يعلوها حشوة خشبية معقودة تغلق علي استدارة العقد (لوحة ٣٠٢)، يقابلها في الجدار الغربي شباك كبير مستطيل الشكل، يشغل معظم امتداد الجدار، يفتح من خلاله المجلس الغربي علي الخارجة، ويغلق عليه من أسفل مصبغات حديدية، يعلوها حشوات خشبية يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، ويليه في الطرف الجنوبي للجدار باب يشبه مثيله في الجدار الشرقي (لوحة ٣٠٣) يؤدي إلي..

### المجلس الغربي:

يشغل الزاوية الشمالية الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ويكتنف الخارجة من الجهة الغربية، ونصل إليه أيضا من خلال الباب الذي يفتح في الطرف الغرب للجدار الشمالي للصفة ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥م، وعرضه ٥,٥م (شكل ٩١)، ويشرف كل من جداره الشمالي والغربي والطرف الغربي لجداره الجنوبي علي الطريق السالك من خلال جدار مصمم بأكمله من حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية (لوحة ٣٠٤)، كما يفتح جداره الشرقي علي الخارجة بشباك كبير مستطيل الشكل، يشغل معظم امتداد الجدار، ويغلق عليه من الداخل درف زجاجية يعلوها حشوات خشبية، يليه في

الطرف الجنوبي للجدار دخلة معقودة بعقد موتور، ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي في داخلها علي باب، يفتح علي الخارجة، كما احتوي الطرف الشرقي لجداره الجنوبي علي باب مماثل يفتح علي الصفة (لوحة ٣٠٥).

### أما المجلس الشرقي :

فيشغل الزاوية الشمالية الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ويكتنف الخارجة من الجهة الشرقية، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٠٥م، وعرضه ٨,١٥م (شكل ٩١)، يشرف كل من جداره الشمالي والشرقي علي الطريق السالك من خلال جدار مصمم بأكمله من حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية، كما يفتح جداره الغربي علي الخارجة من خلال دخلتين معقودتان بعقدين موتورين، تحتوي كل منهما بداخلها علي دخلة أخرى أقل ارتفاعا وأكثر عمقا، فتح بها شباك معقود يغلق عليه درفتان من الزجاج، يعلوهما حشوة خشبية معقودة (لوحتا ٣٠٨، ٣٠٩)، كما يفتح جداره الجنوبي علي مساحة تتقدمه من الجهة الجنوبية بواسطة دخلتين معقودتين بعقد موتور تفتح كل منهما علي المساحة بحشوة من الخرط المنفذة زخارفه بطريقة التخريم، وباستخدام عنصرين زخرفيين ممثلين في الدائرة والنجمة الرباعية الرؤوس، يتوسطهما فتحة معقودة بعقد مدبب، ترتفع بارتفاع الجدار، تؤدي إلي..

### المساحة :

التي تتقدمه وتؤدي إليه، وقد جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٥م، وعرضه ٣,٤٥م (شكل ٩١)، يشرف جدارها الشرقي علي الطريق السالك من خلال دخلة مستطيلة تشغل كامل امتداد الجدار، وتحتوي بداخلها علي شباك يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية (لوحة ٣٠٦)، يقابله في الطرف الشمالي للجدار الغربي دخلة معقودة بعقد موتور، تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليها، والذي يفتح علي الخارجة (لوحة ٣٠٧)، يليه في الطرف الجنوبي للجدار دخلة حائطية معقودة بعقد موتور، تنقسم إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية (لوحة ٣٠٧)، كما يشترك جدارها الشمالي مع المجلس بشباكين يتوسطهما فتحة معقودة، يقابلها في الطرف الغربي للجدار الجنوبي دخلة حائطية معقودة تشبه مثيلتها في الجدار الغربي، يليها في الطرف الشرقي للجدار دخلة عميقة مستطيلة الشكل، ترتفع بارتفاع الجدار، ويغلق عليها من الداخل حشوات خشبية، ويتوسط الجدار دخلة معقودة بعقد موتور، ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي علي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي أحد قسمي الوحدة الثانية.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط الحجري، كما غطيت جميعها " عدا الخارجة " بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة مثبتة في براطيم غير ظاهرة.

### **أما الوحدة الثانية :**

فجاءت تشغل الجهة الجنوبية من تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي حجرات المعيشة والمبيت والمرافق والوحدات الخدمية، وتنقسم إلي قسمين يفصلهما كتلة السلم الرئيسي ( شكل ٩١ ).

### **القسم الأول :**

تمثله وحدة مبيت ملحق بها مرافقها، تشغل الزاوية الجنوبية الغربية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الغربي للدرجة التي تتقدم الطابق ( شكل ٩١ )، والذي يفضي إلي..

### **طريقة :**

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٨٥م، وعرضه ١,٦٨م ( شكل ٩١ )، يتضمن كل من جدرانها الأربعة باب، حيث يحتوي جدارها الشرقي علي باب الدخول، يقابله في الجدار الغربي فتحة مستطيلة يعلوها شراعة معقودة من الخرط، تؤدي إلي حجرة مبيت، كما فتح في جدارها الشمالي باب مستطيل يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي صفة الوحدة الأولى، يقابله في الجدار الجنوبي فتحة معقودة بعقد موتور، تؤدي إلي..

### **مساحة :**

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، فتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي باب معقود بعقد موتور، يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي مرحاض : تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٩٠م، وعرضه ١,٥٢م ( شكل ٩١ )، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج بشباك صغير، يغلق عليه حشوة من الخرط. كما احتوي الطرف الشمالي للجدار الشرقي للمساحة علي فتحة مستطيلة، تؤدي إلي ردهة : جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، وتحتوي علي أحواض حديثة.

### **أما حجرة المبيت :**

فقد تكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٩٠م، وعرضه ٣,٩٠م ( شكل ٩١ )، يتضمن كل من جدارها الشمالي والجنوبي والغربي فتحات نوافذ، حيث يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك معقودة بعقد موتور، متساوية في الأبعاد والعمق، يعلوها دخلات مستطيلة، ويغلق علي كل منها من الداخل

درفتان من الزجاج يعلوهما حشوة خشبية معقودة، ومن الخارج درف قلاب، يليها في الطرف الجنوبي للجدار دخلة كبيرة مستطيلة الشكل، يفتح بها شباك مستطيل يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درف زجاجية (لوحتا ٣١٠، ٣١١)، كما يفتح أيضا جدارها الجنوبي علي الخارج من خلال دخلة مستطيلة، ترتفع بارتفاع الجدار، وتشغل طول امتداده، ويفتح بها شباك مماثل للشباك السابق (لوحة ٣١٠)، يقابلها في الطرف الغربي للجدار الشمالي شباك معقود، يعلوه دخلة مستطيلة، يشبه مثيله في الجدار الغربي، يليه في الطرف الشرقي للجدار فتحة مستطيلة تؤدي إلي صفة الوحدة الأولى (لوحة ٣١١)، كما احتوي الطرف الشمالي لجدارها الشرقي علي باب الدخول، يليه في الطرف الجنوبي للجدار دخلة حائطية مستطيلة، تنقسم إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية.

### أما القسم الثاني :

فتمثله وحدة خدمية، تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من تخطيط الطابق المذكور، ونصل إليها من خلال الباب الذي يفتح في الضلع الشرقي للدرجة التي تتقدم الطابق (شكل ٩١)، والذي يفضي إلي..

### طريقة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٤٠م، وعرضه ٢,٣٥م (شكل ٩١)، تعامد عليها مجموعة من الوحدات، حيث احتوي الطرف الشمالي لجدارها الغربي علي باب الدخول المؤدي إليها، يليه في الطرف الجنوبي للجدار درج سلم يؤدي إلي الطابق الرابع العلوي، يقابلها في الطرف الشمالي للجدار الشرقي فتحة مستطيلة، تؤدي إلي دهليز طولي تتوزع عليه بعض الوحدات الخدمية، يليها جهة الجنوب دخلة حائطية معقودة بعقد موتور، قليلة الارتفاع، كما احتوي جدارها الشمالي في طرفه الغربي علي كتلة السلم المؤدية إلي سطح المنزل، يليها جهة الشرق باب مستطيل، يغلق عليه مصراع خشبي، يعلوه شراعة مستطيلة يغلق عليها قوائم وعوارض خشبية، يغلق علي بئر كتلة السلم المؤدية إلي السطح، ويقابلها في الجدار الجنوبي بابان، يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، ويؤدي الواقع منهما في الطرف الغربي للجدار إلي مساحة : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٦م، وعرضه ١م، ربما كانت تستخدم كمطبخ صغير.

بينما يؤدي الباب الثاني الواقع في الطرف الشرقي للجدار إلي مرحاض : يتكون

تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,١٦م، وعرضه ١,٥٢م.

## أما الدهليز :

والذي يؤدي إليه الباب الواقع في الجدار الشرقي للطريقة، فيتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٨,٣٠م، وعرضه ١,٥م ( شكل ٩١ )، يتضمن كل من جداره الشمالي والغربي والشرقي فتحات أبواب، حيث يحتوي جداره الشمالي علي باب معقود، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يفتح علي المساحة التي تتقدم المجلس الشرقي للوحدة الأولى، كما يتوسط جداره الغربي باب الدخول المؤدي إليه، يقابله في الطرف الشمالي للجدار الشرقي باب مستطيل يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي..

## حجرة مبيت :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٣٥م، وعرضه ٣,٧٧م ( شكل ٩١ )، يشرف جدارها الشرقي علي الطريق السالك من خلال ثلاث دخلات معقودة بعقود موتورة، تحتوي بداخلها علي ثلاثة شباييك، يغلق علي كل منها من الداخل درفتان من الزجاج، ويعلو الشباك الأوسط نافذة صغيرة "منور حائطي" مستطيلة الشكل، يغلق عليها قوائم وعوارض خشبية، ويتضمن كل من جدارها الغربي والجنوبي بابين، حيث يحتوي الطرف الشمالي لجدارها الغربي علي باب الدخول المؤدي إليها، كما يفتح في الطرف الغربي لجدارها الجنوبي باب مماثل لباب الدخول، يؤدي إلي..

## مساحة :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,١٢م، وعرضه ١,٣٠م ( شكل ٩١ )، يفتح جدارها الجنوبي علي كتلة السلم الثانوي للمنزل، والتي تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية للتخطيط، كما يحتوي جدارها الغربي علي فتحة مستطيلة تفتح في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي للدهليز، يقابلها في الطرف الجنوبي للجدار الشرقي بساب، يغلق عليه مصراع خشبي يؤدي إلي مرحاض : جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٩٠م، وعرضه ١,٥٣م، ويفتح جداره الشرقي علي الخارج من خلال شباك صغير مستطيل الشكل، يغلق عليه حشوة خشبية.

هذا ويقع خلف الدهليز جهة الجنوب حجرة : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، يفتح جدارها الجنوبي علي الخارج بواسطة شباك معقود يغلق عليه حجاب خشبي، ويؤدي إليها كتلة السلم الثانوي للمنزل.

وقد فرشت أرضية هذه الوحدة بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن سراطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.



سبق أن تم الإشارة إلى أن مستوي ارتفاع سقف الوحدة الخدمية ينخفض في كل طابق عن مستوي ارتفاع باقي وحدات الطابق المختلفة، وهو ما استغله المعماري في إقامة سققين مسروقين يشغلان المساحة أعلي هذه الوحدة وكتلة السلم الرئيسي للمنزل والذي ينتهي أمام الطابق الثالث العلوي، ينخفض مستوي أحدهما عن الآخر ليمثل الطابق الرابع العلوي للمنزل، ويمثل المرتفع منهما الطابق الخامس العلوي (شكلا ٩٢، ٩٣).

### **الطابق الرابع العلوي :**

يشغل تخطيط هذا الطابق المساحة أعلي كتلة السلم الرئيسي للمنزل، والذي انتهى أمام الطابق الثالث العلوي، ويقام الطابق المذكور علي سقف مسروق ( شكل ٩٢)، ويشتمل علي ..

### **المطبخ الرئيسي للمنزل :**

والذي نصل إليه من خلال درج السلم الذي يقع في الجدار الغربي لطريقة الوحدة الخدمية بالطابق الثالث العلوي، والذي يفضي إلي درجة عريضة تتقدمه، يفتح ضلعها الجنوبي علي ردهة : يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مربع الشكل طول ضلعه ٨٠،٨م، يفتح بجدارها الجنوبي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يفضي إلي داخل المطبخ : والذي جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣،٨٠م، وعرضه ٥،٨٨م (شكل ٩٢)، ويتضمن كل من جداره الجنوبي والغربي والشرقي من أسفل دخلة عميقة معقودة بعقد موتور أرضيتها مفرغة من أسفل، وتحتوي من أعلي علي فتحات مستديرة، كما فتح في واجهتها فتحات مستطيلة، وتمثل هذه الدخلات أماكن " موقد " الطهي، ويعلو كل دخلة من تلك الدخلات شباك مستطيل كبير، يغلق عليه قوائم خشبية للتهوية ( لوحة ٣١٢ )، كما يوجد بالطرف الشمالي لجداره الغربي أربع درجات تؤدي إلي درجة عريضة، فتح في ضلعها الغربي منور حائطي مستطيل، بينما احتوي ضلعها الشمالي علي باب مستطيل يفتح علي حجرة تخزين : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤،٧٥م، وعرضه ١،٨٥م، ولا تحتوي جدرانها علي أي فتحات. كما احتوي الجدار الشمالي للمطبخ في طرفه الغربي علي فتحة مستطيلة، تؤدي إلي ..

### **حجرة أخرى :**

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣،٢٢م، وعرضه ٨٠،٨م، وأيضا لا تحتوي جدرانها علي أي فتحات. يليها في الطرف الشرقي للجدار فتحة مستطيلة أخرى، تمثل باب الدخول إلي المطبخ، ويتوسط الفتحتين درج يؤدي إلي مساحة : جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل

الشكل طول ضلعه ٢,٤٢م، وعرضه ٢,٢٠م، وتتضمن جدرانها الجانبية دخلات حائطية، بينما يتصدرها "أي بجدارها الشمالي" قرن يفتح في واجهته فتحة تشبه عقداً ثلاثياً قمته مثلثة الشكل.

ويكتنف المطبخ من الجهة الشرقية حجرة خدمية : نصل إليها من خلال درج يوجد في الطرف الشمالي للجدار الشرقي للمساحة المؤدية إلى المطبخ، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٩٥م، وعرضه ٢,٧٠م، يفتح جدارها الجنوبي علي الخارج من خلال شباك مستطيل، يغلق عليه حجاب خشبي. وقد فرشت أرضية الطابق بالبلاط الحجري، كما سقف بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### الطابق الخامس العلوي :

يشغل تخطيط هذا الطابق المساحة أعلي للوحدة الخدمية، حيث يقام علي سقف مسروق، ونصل إليه من خلال كتلة السلم الثانوي للمنزل (شكلا ٩٢، ٩٣)، والتي تقضي إلي..

### طريقة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٠م، وعرضه ٢,٣٠م، فتح في جدارها الشمالي باب يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

### حجرة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٤,٣٨م، وعرضه ٣,٨٠م (شكل ٩٣)، يفتح جدارها الشرقي علي الخارج بنوافذ معقودة، ويتضمن كل من جدارها الجنوبي والغربي فتحة باب، حيث يحتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي فتحة مستطيلة تحتوي بأرضيتها علي درج صاعد، يؤدي إلي مساحة : تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٣٥م، وعرضه ١,٨٢م، يفتح جدارها الشرقي علي الخارج من خلال شباك مستطيل يغلق عليه حشوة خشبية، بينما يحتوي الطرف الشرقي لجدارها الجنوبي علي درج يؤدي إلي درجة عريضة، تقضي إلي كتلة السلم الثانوي للمنزل.

كما يحتوي الجدار الغربي للحجرة في طرفه الشمالي علي باب، يغلق عليه مصراع خشبي، يؤدي إلي..

دهليز طولي : جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٥٣م، وعرضه ١,٥٥م (شكل ٩٣)، يتصدره عدة درجات تؤدي إلي سطح المنزل.

## كتلة السطح :

ينتهي المنزل بكتلة السطح، والتي نصل إليها من خلال كتلة السلم الثانوي للمنزل، والتي تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من تخطيط المنزل (شكل ٩٤)، أو من خلال كتلة السلم التي تقع بالجدار الشمالي لطريقة الوحدة الخدمية بالطابق الثالث العلوي (لوحة ٣١٣). وقد جاء تخطيطه يأخذ نفس تخطيط وانكسرات الطوابق أسفلها (شكل ٩٤)، وتتميز أرضيته بانقسامها إلى مساحات تختلف في مناسيب ارتفاعها، فبعضها يرتفع عن بعضها الآخر، وقد نتج ذلك بسبب اختلاف مستوي أسقف الوحدات المعمارية في الطوابق السفلية. ويحيط به دروة حجرية، يتوجها شرفات علي هيئة أشكال رمحية، يتخللها في الجهة الجنوبية - أعلى مساحة المطبخ - عدة مداخن، كما يتوسط مساحته وأعلى منطقة القرن مدخنة أخرى (لوحة ٣١٥، ٣١٦).

الجدير بالذكر احتواء كتلة السطح علي مجلس منيف يتخلله الهواء من كل مكان، كان يسمى في اللغة التركية كشك<sup>(١)</sup>، وقد جاء يتوسط تخطيط السطح بميل جهة الشرق، ويتكون تخطيطه من مسقط أفقي مربع الشكل، نفذت جدرانه من حشوات خشبية يتوسطها درف مستطيلة، لا يخلق عليها شيء، ويعطوه تاج خالي من الزخارف، يبرز قليلا عن واجهة الكشك (لوحة ٣١٤)، وكان يتم الوصول إليه من خلال كتلة السلم التي تؤدي إلي سطح المنزل، والتي انتهت أما السطح بدرجة عريضة احتوي جدارها الشرقي في طرفه علي سلم صاعد للكشك (شكل ٩٤).

## وسائل تزويد المنزل بالمياه :

احتوي منزل نصيف كغيره من المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة علي صهرج يشغل المساحة أسفل طابقه الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار ومياه الآبار المالحة، لتستخدم في الأغراض المنزلية المتعددة، وذلك بعد رفعها بواسطة الدلاء، كما كان يعتمد علي السقا في عملية تزويد المنزل بالمياه العذبة.

## وسائل تصريف المياه :

بالنسبة لمياه الأمطار فقد استخدم للتخلص منها نفس الطريقتين السائدتين في جميع منازل مدينة جدة القديم، وتتمثل أولهما في التخلص منها عن طريق تجميعها وحفظها بالصهرج، بينما تتمثل الطريقة الأخرى في استخدام الميازيب للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطح المنزل وسطح الروشان، حتى لا تضر بهما.

(١) مغربي : أعلام الحجاز، ج ١، ص ٢٣٤.

أما فيما يخص شبكة الصرف فنجدها أيضا في منزل نصيف تشبه مثيلتها في باقي منازل مدينة جدة، من حيث كونها عبارة عن قصاب مغيبة في الجدران، صنعت من الفخار بالنسبة للصرف، ومن الرصاص بالنسبة للمياه، وتتصل هذه الشبكة كالعادة في أرضية المنزل بحجرات التفتيش، وتكون فتحاتها غالبا في مقدمة المدخل.

## (٣) النموذج الثاني

### منزل الشربتلي

#### الموقع:

يقع منزل الشربتلي والذي يحمل رقم (١٦٢) في محلة " حارة " الشام، بميدان البيعة، بالقرب من باب المدينة وباب جديد، ويحده من الجهات الأربع طريق نافذ، حيث يشرف من الجهة الشمالية علي القشلة وساحة العدل "القصاص"، كما يشرف من الجهة الغربية علي زقاق المتحف رقم " ٨٦"، ومن الجهة الجنوبية علي حديقة الهزازي وزقاق خسيهان رقم " ٩٦"، أما الجهة الشرقية فتشرف علي حارة فرعية ( شكل ٩٥).

وبذلك يكون الموقع قد أتاح للمنزل فرصة الإشراف علي الخارج من خلال أربع واجهات حرة، وزع عليها المعماري مجموعة فتحات المنزل بصورة متطابقة ومنتظمة، وقد شغلت كل واجهة بأربعة مستويات من الفتحات ( لوحات ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٥، ٣٣١، ٣٣٥).

كما امتد أثر الموقع علي مداخل المنزل المذكور من حيث عددها وموقعها، حيث احتوي المنزل علي أربعة مداخل، يفتح المدخل الرئيسي منها، والخاص بالرجال في وسط الواجهة الرئيسية " الشمالية"، والتي تطل علي الميدان، بينما يفتح المدخل الثانوي للمنزل، والخاص بالنساء في وسط الواجهة الغربية " الجانبية"، كما احتوت الواجهة الجنوبية علي مدخلين ثانويين آخرين، يؤديان مباشرة إلي كئتي السلم " الرئيسي والثانوي " للمنزل (لوحات ٣٢١، ٣٢٩، ٣٣١).

ويتضح من مستوي الطريق الحالي أن مستوي منسوب أرضية المنزل كان وما يزال أعلى من مستوي منسوب الطريق، حيث يتقدم كل مدخل مجموعة من الدرج، جاءت أمام المدخل الرئيسي في شكل سلم بجناحين (لوحات ٣٢١، ٣٢٩).

#### التخطيط المعماري:

المسقط الأفقي العام للمنزل عبارة عن شكل مستطيل منتظم الأضلاع، يبلغ أقصى طول له من الشمال إلي الجنوب ١٥م، وعرضه من الغرب إلي الشرق ١٦,٦٠م، وتبلغ مساحته الكلية حوالي ٢٤٩ متراً مربعاً.

وقد مهد الموقع بناء المنزل من أربع واجهات حرة، ممثلة في واجهة رئيسية تفتح علي الجهة الشمالية، وتضم كتلة المدخل الرئيسي للمنزل، وواجهتين جانبيتين تفتحان علي الجهتين الغربية والشرقية، وتضم الواجهة الغربية منهما كتلة المدخل الثانوي الخاص بالنساء،

وأخيراً الواجهة الخلفية للمنزل، وتفتح علي الجهة الجنوبية، وتضم مدخلين ثانويين (لوحات ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٥، ٣٣١، ٣٣٥).

ويتكون المنزل من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، بالإضافة إلي كتلة السطح وتشغل أعلى المنزل وتقوم بوظيفة الفناء (شكل ١٠٠).

وكغيره من المنازل التقليدية في مدينة جدة القديمة استخدم المعماري في تشييده نفس مواد وأساليب البناء المستخدمة في تشييدها، وذلك حتى يتمكن من الوصول إلي هذا الارتفاع الذي عليه المنزل والناج عن تعدد طوابقه.

حيث شيدت عمارة المنزل من مادة بناء ممثلة في الأحجار "الحجر الجيري المرجاتي"، التي تميزت بكبر حجمها وسمكها في الدور الأرضي، في حين استخدم في بناء الطوابق العليا قطع الحجارة الصغيرة "الدقشوم" في صفوف غير منتظمة، وبأحجام غير متساوية، عالجه المعماري باستخدام طبقة من ملاط "النورة" بسمك من ٣ : ٤ سم، تغطي كامل امتداد الواجهات الأربع، لتكسيها شكلاً معمارياً منتظماً.

وكما أشرت من قبل وأؤكد عليه الآن، أن استخدام الأحجار بأحجام كبيرة في الدور الأرضي يعد وسيلة من ضمن الوسائل المعمارية التي اعتاد معماري جدة علي اتباعها، وذلك لضمان بناء أساسات الجدران علي كتل حجرية ضخمة تتحمل الضغط الناتج من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق، حيث إن المعماري لم يكتف في هذا الشأن بالتلاعب بسمك الجدران من أسفل إلي أعلى كأسلوب معماري لجأ إليه لضمان سلامة ارتفاع مبناه، بل عضد هذا السمك من أسفل بالكتل الحجرية الضخمة، والتي تعمل علي دعم الجدران السفلية "موضع الأساسات".

ولم يلجأ المعماري إلي ازدياد صفوف مداميك الحجارة إلي ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداميك بقواطع خشبية "تكاليل"، تعمل كوسائد خشبية تساعد علي توزيع الأحمال في كل طابق علي الطابق الذي يسبقه، وهي فكرة معمارية مكنت المعماري من تعدد طوابق المنزل بأسلوب معماري يتفق وحركة الاتزان وتخفيف الأحمال. والجدير بالملاحظة أنها قد غطيت تماماً في واجهات المنزل المذكور بطبقة الملاط، علي عكس ما كانت عليه في واجهات المنازل السابق وصفها (لوحات ٣٣١، ٣٣٥).

## الوصف المعماري للمنزل من الخارج

### الواجهات الخارجية :

سبق أن ذكرت أن موقع المنزل بالنسبة للنسيج العمراني للحارة قد مهد له الإشراف علي الخارج من خلال أربع واجهات حرة، ممثلة في الواجهة الشمالية كواجهة رئيسية، تضم كتلة المدخل الرئيسي، والواجهتين الغربية والشرقية كواجهتين جانبيتين، تضم الواجهة الغربية منهما كتلة المدخل الثانوي، وأخيرا الواجهة الجنوبية التي تعد بمثابة الواجهة الخلفية للمنزل وتضم مدخلين آخرين ( لوحات ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٥، ٣٣١، ٣٣٥).

وقد أفرد المعماري علي تلك الواجهات مجموعة متنوعة من الفتحات، وزعت بصورة منتظمة ومتطابقة، وبشكل هندسي وفني يدل علي فهم وإدراك المعماري للهندسة المعمارية، هذا ولم يغفل الصانع تغطيتها بمجموعة مبتكرة من الأشغال الخشبية، التي تتسم ببساطتها، تحقيقاً لمبدأ الخصوصية.

ويلاحظ ظهور أثر موقع الواجهات علي تصميم الفتحات وتوزيعها وتغطيتها في كل واجهة فنجد أن المعماري قد اهتم اهتماماً كبيراً بفتحات الواجهتين الشمالية والغربية، نظراً لمواجهتهما للرياح المحببة، والتي تهب علي جده من الجهة الشمالية الغربية، لذا فقد جاءت يخلق عليها الرواشين والجدران المصممة بالكامل من الخشب، بالإضافة إلي عنصر التراس، والتي تفتح الفراغات المعمارية الداخلية من خلاله علي الخارج، وهو عنصر لم نره في منازل الدراسة السابق وصفها، جاء يبرز عن واجهة الدور الأرضي - والتي ارتد بها المعماري إلي الداخل في الواجهتين الشمالية والغربية، ليستغل بروز الطوابق العليا في التظليل علي مدخلي المنزل، بالإضافة إلي استغلال المساحة الناشئة عن الارتداد في عمل حرم يتقدم الدور الأرضي للواجهتين ( لوحتا ٣١٧، ٣٢٦ ) - مرتكزا علي أعمدة.

وهذا علي خلاف ما جاء في الواجهتين الجنوبية والشرقية المواجهتين للرياح غير المحببة، والتي جاءت فتحاتها علي شكل شبابيك يخلق عليها حشوات خشبية يتخللها مصاريع يغلق عليها درف خشبية (لوحتا ٣٣١، ٣٣٥).

### الوصف المعماري للواجهة الرئيسية :

تطل الواجهة الرئيسية ( الشمالية ) علي القسلة وساحة العدل، وتمتد من الغرب إلي الشرق بطول ١٥م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ١٨,١٥م.

وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة بواسطة أربعة مستويات متطابقة من الفتحات، يقطع امتداد المستوي الأول منها كتلة المدخل، ويفصل بين كل مستوي وآخر شريط زخرفي، يمتد بطول امتداد الواجهة، ويتكون من صفين من الشرافات علي هيئة أوراق نباتية ثلاثية، يحصران بينهما شريط من الزخارف النباتية.

كما يتقدم الواجهة حرم مستطيل المساحة، يحيط به درابزين منفذ في الجص، بشكل يشبه البرامق، ويسير بشكل مستقيم إلي أن يصل إلي كتلة المدخل، ليأخذ شكلاً مستديراً يحوي زخارف نباتية بدلا من البرامق، ويوجد علي يمينه ويساره فتحة تؤدي إلي الدرج الذي يتقدم المدخل، ثم يسير مرة أخرى في شكل مستقيم ويلتف ليشمل طول امتداد الواجهة الغربية ( لوحا ٣١٧، ٣١٩، شكل ٩٦ ).

وتحتوي الواجهة قرب نهايتها من أعلي علي مجموعة من الميازيب، يبرز بعضها من تيجان الأكشاك والروشان، بينما يبرز بعضها الآخر من منطقة الميل في سطح المنزل، لتسريب مياه الأمطار التي قد تتراكم أعلاه حتى لا تضر به. كما تنتهي الواجهة بسائر خشبي، مكون من قوائم خشبية رأسية، جمعت مع بعضها بعوارض خشبية مثبتة من الداخل في صف واحد ( لوحة ٣١٧ ).

#### **أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :**

#### **كتلة المدخل الرئيسي :**

جاءت تتوسط واجهة الدور الأرضي، ويتقدمها سلم من جناحين يلتقيان في درجة عريضة تتقدمه، وتشرف علي الشارع بدرابزين مستدير.

وقد وضعت كتلة المدخل في تكوين مستطيل الشكل يتسع بامتداد ٢,١٠م، وارتفاع ٣,٣٧م، احتوي في وسطه علي دخلة بامتداد ١,٩٠م، يتوجها عقد مدبب يرتكز من الجانبين علي كتف مستطيل، ويفتح في وسطها باب الدخول، والذي يغلق عليه باب خشبي من مصراعين، يربطهما قائم خشبي، باتساع ١,٤٧م، وارتفاع ٢,٧٣م. ووزعت الزخارف في كل مصراع علي منطقتين، جاءت المنطقة العلوية تأخذ شكلاً رأسي الوضع معقوداً بنصف عقد في حالة فتح الباب، وبعقد موتور عند إغلاقه، ويزخرفها زخرفة نباتية، مكونة من إطار مستطيل من الوريدات المتعددة البتلات، يتوسطه زهرة متعددة البتلات، داخل شكل بيضاوي، ويتفرع منهما أوراق وفروع نباتية متعرجة، تحيط بها وبالشكل البيضاوي من الخارج.

أما المنطقة السفلية فتتمثل خوذة الباب، وجاءت مكونة من حشوتين متشابهتين مستطيلتي الشكل يزخرف كلا منهما نفس التكوين الزخرفي السابق، ويحيط بالباب إطار خشبي معقود يزخرفه فروع نباتية.



وقد عمد المعماري إلى إبراز أهمية المدخل بإيجاد بروز ناتج من استخدام حليات معمارية تبرز عن سمت الواجهة بمقدار هسم، تسير في إطار مستطيل الشكل لتكون فيما بينها وبين إطار عقد المدخل تواشيح أوجد بها المعماري زخارف نباتية منفذة بالجص، كما يعلو فتحة المدخل شكل بيضاوي منفذ أيضا بالجص يعلوه تاج زخرفي، وبداخله نص كتابي غير مقروء ( لوحًا ٣٢١، ٣٢٢، شكل ١٢٧ ).

ويوجد علي يمين ويسار المدخل شباك معقود بعقد نصف دائري، وزعت زخارفه في ثلاثة مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية :** جاءت مكونة من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها شكل مستطيل أفقي مشطوف الحواف، بداخله شكل بيضاوي يتوسطه زهرة متعددة البتلات داخل شكل معين.

**المنطقة الوسطى :** تمثل مصراع الشباك، والذي يخلق عليه من الداخل درفة خشبية، مقسمة إلي حشوتين، يزخرف كلا منهما نفس التكوين الزخرفي، ويدعمه من الخارج مصبغات حديدية تنفذ من حشوتين خشبيتين منفذتين بالخرط.

**المنطقة العلوية :** تكونت من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها زخارف نباتية، ويعلوها حشوة معقودة تغلق علي استدارة العقد.

### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، وزعت في شكل أربعة مستويات منتظمة ومتطابقة، بل متشابهة إلي حد كبير، وقد تنوعت ما بين تراس وشبابيك ورواشين وجدران مصممة بالكامل من الأخشاب.

### **الشبابيك :**

احتوت الواجهة علي أربعة شبابيك، موزعة في واجهة الدور الأرضي، بواقع شباكين في كل من الطرف الغربي والشرقي للواجهة، وقد اتسمت جميعها بالارتفاع وجاءت تأخذ وضعاً رأسياً معقوداً بعقد نصف دائري، ويحيط بها إطار حجري معقود، وتتوزع زخارف كل منها في ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية :** ( السفلى ) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يزخرفها مستطيلان مشطوفا الحواف، بداخلهما شكل بيضاوي يتوسطه زهرة متعددة البتلات داخل شكل معين.

**المنطقة الوسطى :** تمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل مصراعين، يخلق عليهما من الداخل درفتان من الخشب، تنقسم كل منهما إلي حشوتين، يزخرفهما نفس التكوين الزخرفي السابق

عدا أن الشكل البيضاوي يحيط به زخارف نباتية، وقد دعمت هذه المنطقة من الخارج بمصبغات حديدية تنفذ من حشوتين منفذتين بالخرط.

المنطقة العلوية ( الشراعة ) تتكون من حشوة خشبية مصمتة معقودة، يزخرفها ثلاثة مثلثات، يزخرفها زخارف نباتية (لوحنا ٣٢٣، ٣٢٤، شكل ١٤٩).

### الروشان :

احتوت الواجهة المذكورة علي روشن كبير يتوسطها، ترتكز قاعدته علي عمودين يتقدمان كتلة المدخل، ويرتفع ليشغل واجهة الطوابق الثلاثة العلوية، وتنقسم واجهته إلي ثلاثة أقسام متشابهة، يفتح كل قسم منها في واجهة طابق من الطوابق الثلاثة، وقد وزعت زخارف كل قسم في ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

المنطقة السفلية : عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، أفقية الوضع، يزخرفها زخارف هندسية قوامها أشكال طولية سداسية الأضلاع تشكل أشكال معينات متقابلة الرؤوس، تحصر فيما بينها من أعلي ومن أسفل أشكال مثلثة، كما تحتوي بداخلها علي أشكال مربعات، يزخرفها جميعا من الداخل زخارف نباتية مكونة من أوراق وفروع متعرجة.

المنطقة الوسطى : تضم مصاريع الروشان، وهي بمعدل تسعة مصاريع من النوع القلاب "شيش"، وتنقسم إلي نصفين، نصف سفلي معقود بعقود متورة، ونصف العلوي مستطيل الشكل.

المنطقة العلوية : تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل أفقية الوضع، اختلفت زخارفها في الثلاثة أقسام، حيث جاءت في القسم الأول يزخرفها أشكال هندسية مكونة من مستطيلات ومربعات وأشكال ثمانية الأضلاع، ملأ داخلها بزخارف نباتية قوامها وريادات وأوراق وفروع نباتية، بينما زخرفت هذه المنطقة في القسم الثاني بأشكال ثمانية الأضلاع تحصر فيما بينها مربعات صغيرة، وتحتوي أيضا جميع هذه الأشكال في داخلها علي نفس الزخارف النباتية السابقة، أما القسم الثالث فقد زخرفت فيه هذه المنطقة بشكل يشبه حرف (T) في اللغة اللاتينية، في صفين أحدهما وهو السفلي مقلوب، ويحصران بينهما مربعات، يزخرف داخلهم نفس الزخارف النباتية (لوحه ٣٢٠)، ويفصل بين كل قسم وآخر الشريط الزخرفي الذي يمتد بطول امتداد الواجهة. وتتفق زخارف جوانب الروشان تماما مع زخرفة واجهة الروشان الأمامية.

## التراس :

شغلت واجهة كل من الطرفين الشرقي والغربي للطابقين الأول والثاني العلويين بتراس، يبرز إلى الخارج مرتكزا في الطابق الأول العلوي علي أعمدة حجرية تنقسم واجهة الدور الأرضي.

وقد جاء كل تراس يحتوي علي أرضية خشبية، ويعلوه سقف خشبي، ويطل الواقع منه في الجهة الشرقية علي الخارج من خلال بائكة معقودة بعقود زخرفية ذات دلايات، مرتكزة علي أعمدة خشبية، بواقع ثلاثة عقود في الواجهة، وعقد واحد في الجهة الجانبية "الشرقية"، كما يشرف التراس الغربي علي الخارج من خلال بائكة معقودة بثلاثة عقود في الواجهة مشابهة لمثيلتها السابقة، ولكنه يلتف ليفتح علي آخر يقع في الطرف الشمالي للواجهة الغربية، هذا ويحيط بفتحات العقود من أسفل درابزين خشبي منفذ من الخرط الصليبي، في شكل برامق خشبية ( لوحتا ٣١٧، ٣١٩، شكلا ١٧٠، ١٧١).

وتفتح الفراغات الداخلية علي كل تراس من خلال فتحتين معقودتين، تنقسم كل منهما إلي قسمين، قد يغلق عليهما درف زجاجية كما في بعض فتحات الجهة الشرقية، أو أن يتكون القسم السفلي من درفتين معقودتين من النوع القلاب "شيش"، وتبدأ كل منهما من أسفل بحشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، يزخرفها مستطيل مشطوف الحواف بداخله شكل بيضاوي يتوسطه زهرة متعددة البتلات داخل شكل معين، أما المنطقة العلوية فتتكون من درفتين مستطيلتين، يعلوهما حشوة معقودة، يزخرفها ثلاثة مثليات يزخرفها زخارف نباتية.

## الأكشاك:

أحتوي المنزل في طابقه الثالث العلوي علي حجرتين تشغلان الزاويتين الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية من التخطيط، وتطل كل منهما علي الخارج بواسطة جدارين متماثلين تماما ومصممين بالكامل من الخشب، ويفتح أحدهما علي الواجهة الشمالية، بينما يفتح الآخر في الواجهة الغربية أو الشرقية، ويتكون كل جدار من ثلاث مناطق أفقية رئيسية.. المنطقة السفلية : تتكون من حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل أفقية الوضع، يزخرفها أشكال مستطيلات رأسية وأفقية، يتوسطها مربعات يزخرف وسطها زهرة متعددة البتلات.

المنطقة الوسطي : تمثل مصاريع الجدار، وهي من النوع القلاب "شيش"، وتنقسم إلي نصفين: نصف العلوي مستطيل الشكل، ونصف سفلي معقود بعقود متورة.

**المنطقة العلوية :** هي عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، أفقية الوضع، يزخرفها صف من المستطيلات الأفقية.

ويحتوي كل من الجدار الشمالي للكشك الشمالي الشرقي، والجدار الغربي للكشك الشمالي الغربي علي فتحة باب يغلق عليها من الخارج درفتا قلاب، ومن الداخل درفتان من الزجاج، يعلوهما شراعة مستطيلة منفذة من الخشب المعشق بالزجاج، يزخرفها شكل مربع متقاطع الأقطار، يتوسطه نجمة رباعية الرؤوس، يفتح من خلالها الجدار علي تراس يتقدمه، يشرف علي الطريق السالك من خلال درابزين خشبي.

وينتهي من أعلى بتاج يبدأ بصف من العقود الزخرفية، ويبرز قليلا عن سمت واجهة الجدار، ويتوجه شرافات علي هيئة أوراق نباتية ثلاثية.

### **الوصف المعماري للواجهة الغربية :**

تعد الواجهة ( الغربية ) إحدى الواجهتين الجانبيتين للمنزل، وثاني واجهة من حيث الأهمية بعد الواجهة الرئيسية، وهي تشرف علي زقاق المتحف رقم " ٨٦ "، وتمتد من الشمال إلي الجنوب بطول ١٦,٦٠م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ١٨,١٥م.

وقد قسم الامتداد الأفقي للواجهة بواسطة أربعة مستويات متطابقة من الفتحات، جاءت مماثلة لفتحات الواجهة الرئيسية، كما يتخللها نفس الأشطرة الزخرفية التي تحدد نهاية كل طابق من طوابق المنزل ( لوحة ٣٢٦، شكل ٩٧).

ويتقدمها أيضا حرم مستطيل المساحة يشبه مثيله في الجهة الشمالية، عدا أنه يفتح به هذه المرة أمام المدخل فتحة باتساع ٣,٠٢م، يتوجها عقد نصف دائري مركّز علي كتفين ملتصقين بعمودين، يرتفعان ليحملا روشان الطوابق العليا، وقد زخرفت واجهة هذا العقد بحليات معمارية تبرز عن سمت واجهته بمقدار ٥ سم، كما زخرفت تواسيحه بزخارف نباتية منفذة في الجص ( لوحات ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٩)، وتؤدي هذه الفتحة إلي فتحة أخرى باتساع ٢,٢٠م، تتوسط واجهة الدور الأرضي، ويتوجها عقد نصف دائري يرتكز علي عمودين مدمجين بتيجان كورنثية، ويحدد واجهته بروز ناتج من استخدام حليات معمارية، تبرز عن سمت الواجهة بمقدار ٥ سم ويسير في إطار مستطيل الشكل لتكون فيما بينها وبين إطار العقد تواسيح أوجد بها المعماري زخارف نباتية جصية، كما توجت قمة العقد بدائرة اشتملت علي عبارة " هذا من فضل ربي "، وتؤدي هذه الفتحة بدورها إلي كتلة المدخل.

وتحتوي الواجهة قرب نهايتها من أعلى علي مجموعة من الميازيب لتصريف مياه الأمطار التي قد تتراكم أعلي سطح المنزل أو الروشان ( لوحتا ٣٢٦، ٣٢٧).

كما تنتهي الواجهة بسائر خشبي يتكون من قوائم خشبية متراسة في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بعوارض خشبية مثبتة من الداخل.

**أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :**

### **كتلة المدخل الثانوي :**

جاءت كتلة المدخل في هذه الواجهة مرتدة إلي الداخل، وذلك للحفاظ علي خصوصيته نظرا لأنه خاص بالنساء، وجاء يتكون من فتحة باتساع ١,٦٠م، وارتفاع ٢,٧٣م، يتوجها عقد موتور زخرفت تواشيعه بزخارف نباتية منفذة في الجص، ويعلو قمته حلية معمارية بارزة علي شكل قبة مفصصة.

ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين، يربطهما قائم خشبي، ويحيط بهما إطار معقود مزخرف بزخارف نباتية، وقد وزعت الزخارف في كل مصراع علي منطقتين، جاءت المنطقة العلوية تأخذ شكلا مستطيلا رأسي الوضع معقودا بنصف عقد عند فتح الباب، وبعقد موتور عند إغلاقه، ويزخرفها زخرفة نباتية، عبارة عن إطار مستطيل من وريقات متعددة البتلات يتفرع منها فروع متعرجة، يحصر بداخله شكل بيضاوي يتوسطه زهرة سداسية البتلات، يتفرع منها أوراق وفروع متعرجة تحيط بها وبالشكل البيضاوي من الخارج.

أما المنطقة السفلية فتتمثل خوذة الباب، وتتكون من حشوتين متشابهتين مستطيلتي الشكل، يزخرفهما نفس التكوين الزخرفي السابق ( لوحة ٣٢٩ ).

ويوجد علي يمين ويسار فتحة المدخل، وفي كل جانب من جوانب دخلتها شبك رأسي الوضع معقود في أعلاه بعقد نصف دائري، ويتكون من ثلاث مناطق رئيسية..  
**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل أفقية الوضع، يزخرفها مستطيل مشطوف الحواف بداخله شكل بيضاوي، يتوسطه زهرة داخل شكل معين.  
**المنطقة الوسطي :** تمثل مصراع الشباك، ويغلق عليه من الداخل درفة خشبية تنقسم إلي حشوتين مزخرفتين بنفس التكوين الزخرفي السابق، ويدعمه من الخارج مصبغات حديدية تنفذ من حشوتين منفذتين بالخرط، نظرا لقرب الشباك من مستوي الطريق.

**المنطقة العلوية :** وقد تكونت من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يعلوها حشوة أخرى معقودة تغلق علي استدارة العقد، ويزخرف كلا منهما زخارف نباتية.

### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة المذكورة علي مجموعة كبيرة من الفتحات، مماثلة لفتحات الواجهة الرئيسية، وتتنوع ما بين شبابيك ورواشين والعديد من التراس، بالإضافة إلي

الجار الغربى للكلشك اللى يشغل الزاوية الشمالية الغربية من تخطيط الطابق العلوى للمنزل - يشبه مثله السابق وصفه فى الواجهة الشمالية -، وتظهر هذه الفتحات بالشكل الآتى وصفه..

### الشبابيك:

احتوت الواجهة على ستة شبابيك، موزعة فى واجهة الدور الأرضى بواقع ثلاثة شبابيك فى كل من الطرفين الشمالى والجنوبى، وقد اتسمت جميعها بالارتفاع، وجاءت تأخذ وضعاً رأسياً معقوداً بعقد نصف دائرى، يحيط بها إطار حجرى معقود، وتتوزع زخارف كلا منها فى ثلاث مناطق رئيسية، مماثلة تماماً لشبابيك الواجهة الرئيسية " الشمالية " (الوحة ٣٢٦).

### الرواشين:

تضم الواجهة روشن كبير يتوسطها، يبرز عن كتلة المدخل مرتكزا على عمودين (الوحات ٣٢٧، ٣٢٨)، ويرتفع ليشغل واجهة الطوابق الثلاثة العلوية، وتنقسم واجهته إلى ثلاثة أقسام متشابهة، يفتح كل قسم منهم فى واجهة طابق من الطوابق الثلاثة، وقد وزعت زخارف كل قسم فى ثلاث مناطق أفقية رئيسية..

**المنطقة السفلية:** عبارة عن حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، أفقية الوضع، يزخرفها فى القسمين الأول والثانى أشكال سداسية طولية فى وضع رأسى وأفقى، تحصر فيما بينها أشكال مربعات، وقد ملأ داخلها بالزخارف النباتية، بينما زخرفت فى القسم الثالث بأشكال معينات متقابلة الرؤوس، تحصر فيما بينها من أعلى وأسفل أشكال مثلثة، وقد ملئت أيضا جميع هذه الأشكال من الداخل بالزخارف النباتية.

**المنطقة الوسطى:** تضم هذه المنطقة مصاريع الروشان، وهى من النوع القلاب " شيش"، وبمعدل خمسة مصاريع فى الواجهة واثنين فى كل جانب، تنقسم إلى نصفين، السفلى منهما معقود بعقد موتور، بينما جاء النصف العلوى مستطيل الشكل.

**المنطقة العلوية:** تتكون من حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، أفقية الوضع، يزخرفها فى القسمين الأول والثانى أشكال مثمثة الأضلاع، تحصر فيما بينها مربعات صغيرة، ويملا داخلها جميعا زخارف نباتية، بينما زخرفت فى القسم الثالث بأشكال مربعات ومستطيلات يزخرف داخلها أيضا نفس الزخرفة النباتية.

وفصل بين كل قسم وآخر الشريط الزخرفى الذى يمتد بطول امتداد الواجهة، كما ينتهى القسم الثالث بنفس الشريط الزخرفى، ويبرز من قمته ميزاب يسمح بتسريب مياه

الأمطار إلى الخارج ( لوحا ٣٢٧، ٣٢٨)، وتتطابق زخارف جوانب الروشان تماما مع زخارف واجهة الروشان الأمامية.

### التراس :

شغلت واجهة كل من الطرفين الشمالي والجنوبي للطابقين الأول والثاني العلوي بتراس يبرز إلى الخارج مرتكزا في الطابق الأول العلوي علي أعمدة حجرية تتقدم واجهة الطابق الأرضي.

وقد احتوي كل تراس علي أرضية خشبية وسقف خشبي، ويشرف الواقع منها في الطرف الجنوبي علي الطريق السالك من خلال بائكة معقودة بعقود زخرفية ذات دلايات، مرتكزة علي أعمدة خشبية، بواقع ثلاثة عقود في الواجهة، وواحد في الجهة الجنوبية (لوحه ٣٢٦)، بينما يشرف الواقع منها في الطرف الشمالي علي الطريق من خلال بائكة معقودة بأربعة عقود في الواجهة مشابهة لمثيلتها السابقة، ولكنه هذه المرة يلتف من الجهة الجانبية " الشمالية " ليفتح علي مثيله الذي يقع بالطرف الغربي للواجهة الرئيسية (لوحه ٣١٧).

هذا ويحيط بفتحات عقود كل تراس من أسفل درابزين خشبي منفذ بالخرط الصليبي، في شكل برامق خشبية.

وتفتح الفراغات الداخلية علي كل تراس من خلال شباكين يتوسطهم فتحة معقودة بعقد نصف دائري، يغلق عليها من أسفل مصراعان مستطيلان من النوع القلاب "شيش"، يعلوهما شراعة مستطيلة يزخرفها أشكال هندسية مفرغة منفذة في الخشب المعشق بالزجاج، قوامها أشكال مثنى تحصر فيما بينها نجوم رباعية الرؤوس، أو مناطق مستطيلة يتوسطها زخرفة خاتم سليمان ( لوحه ٣٢٧)، أما الشباكان فيتكون كل منهما من ثلاثة مناطق..

**المنطقة السفلية :** عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، تنقسم إلي حشوتين يزخرف كلا منهما مستطيل مشطوف الحواف بداخله شكل بيضاوي، يتوسطه زهرة داخل شكل معين.

**المنطقة الوسطي :** تمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل مصراعين من النوع القلاب، وينقسمان إلي قسمين: السفلي منهما معقود بعقد موتور، بينما جاء القسم العلوي مستطيل الشكل.

**المنطقة العلوية :** تتكون من حشوة خشبية مصمتة معقودة بعقد نصف دائري، يزخرفها ثلاثة مثلثات ملأ داخلها بالزخارف النباتية ( لوحه ٣٢٧).

## الوصف المعماري للواجهة الشرقية :

تعد الواجهة ( الشرقية ) الواجهة الجانبية الثانية للمنزل، وتطل علي حارة فرعية، وتمتد من الشمال إلي الجنوب بطول ١٦,٦٠م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ١٨,١٥م.

وتتقسم الواجهة أفقياً بواسطة أربعة مستويات متطابقة من الفتحات، يرتفع المستوي الأول منها عن أرضية الشارع بمقدار ١,٧٠م ( لوحة ٣٣٥، شكل ٩٨).

وكالعادة تحتوي الواجهة في أعلاها علي مجموعة من الميازيب، كما تنتهي بسائر خشبي مكون من قوائم خشبية في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بعوارض خشبية، عدا منتصف الواجهة من أعلي فينتهي بدروة حجرية يتوجها صف شرافات علي هيئة ورقة نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية مزخرفة بزخارف نباتية.

## أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :

### فتحات النوافذ :

احتوت الواجهة في طرفها الشمالي علي الجدار الشرقي للكشك الذي يشغل الزاوية الشمالية الغربية من تخطيط الطابق الثالث العلوي - وهو مشابه تماماً لمثيله في الواجهة الشمالية -، كما فتح بها عدد كبير من الشبابيك، التي وزعت بطول امتداد وارتفاع الواجهة، في شكل أربعة مستويات متطابقة.

وقد اتسمت جميعها بالارتفاع، وإن تنوعت أحجامها وأشكالها، وانحصر الشكل العام لها في نموذجين رئيسيين، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد بعض الاختلافات بين شبابيك النموذج الواحد.

### (١) شبابيك النموذج الأول :

#### نموذج الشباك المعقود..

تأخذ الشبابيك في هذا النموذج وضعاً رأسياً معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، يحيط بها إطار حجري معقود في الشبابيك الكبيرة، خشبي في الشبابيك الأقل حجماً، وتتقسم شبابيكه إلي نوعين :

### شبابيك النوع الأول :

يمثل هذا النوع خمسة عشر شباكاً موزعة علي ثلاثة طوابق، بواقع ثمانية شبابيك في الدور الأرضي، وأربعة في الطابق الأول العلوي، وثلاثة في الطابق الثاني، جاءت تشبه شبابيك الواجهتين السابقتين " الشمالية والغربية "، حيث تتوزع زخارف كل شباك في ثلاث مناطق رئيسية..



**المنطقة السفلية :** (السفل) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، إما أن يزخرفها شكلان بيضاويان علي أرضية من الزخارف النباتية كما في شبابيك الطوابق العليا، أو أن تنقسم إلي حشوتين في حالة اتساع الشباك، ويزخرفها إما شكل مستطيل مشطوف الحواف بداخله شكل بيضاوي يتوسطه زهرة داخل شكل معين، أو مربع مشطوف الحواف بداخله دائرة بوسطها نفس التكوين الزخرفي كما في شبابيك الدور الأرضي.

**المنطقة الوسطي :** تضم هذه المنطقة مصاريع الشباك، وهي بمعدل مصراعين أو مصراع واحد، يغلّق عليها في شبابيك الدور الأرضي درف خشبية، يزخرفها نفس التكوين الزخرفي السابق، ويدعمها من الخارج مصبغات حديدية، بينما يغلّق عليها في شبابيك الطوابق العلوية درف قلاب، تنقسم إلي قسمين، السفلي منهما معقود بعقود موتورة، بينما جاء القسم العلوي مستطيل الشكل.

**المنطقة العلوية :** (الشراعة) تتكون في الشبائيك الصغيرة من حشوة خشبية مستطيلة الشكل، يعلوها أخرى معقودة بعقد نصف دائري، ويزخرف كلا منهما زخارف نباتية مكونة من أوراق وفروع متعرجة، بينما تتكون في الشبائيك الكبيرة من حشوة معقودة يزخرفها ثلاثة مثلثات ملأ داخلها بالزخارف النباتية (لوحات ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٨).

### **شبابيك النوع الثاني :**

تشغل شبابيك هذا النوع الطرف الجنوبي من الواجهة، لتفتح كتلة السلم الثانوي للمنزل علي الخارج، وتتكون أيضا من ثلاث مناطق رئيسية..

**المنطقة السفلية :** تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، تنقسم إلي قسمين مستطيلين.

**المنطقة الوسطي :** تضم مصاريع الشباك، وهي بمعدل مصراعين من النوع القلاب.

**المنطقة العلوية :** تكونت من حشوتين خشبيتين مصمتتين مستطيلتي الشكل، يعلوهما حشوة أخرى معقودة بعقد نصف دائري.

### **(٢) شبابيك النموذج الثاني :**

#### **نموذج الشباك المستطيل..**

تأخذ شبابيك هذا النموذج وضعا رأسيا مستطيل الشكل، ويمثلها ثلاثة شبابيك تتوسط الواجهة، وتتوزع بواقع شباك في كل من الطوابق الأول والثاني والثالث العلوي، ويتكون كل منها من منطقتين رئيسيتين..

**المنطقة السفلية :** ( السفلى ) عبارة عن حشوة خشبية مصممة مستطيلة الشكل، يزخرفها أربعة أشكال بيضاوية علي أرضية من الزخارف النباتية المكونة من أوراق ووريدات وفروع متعرجة.

**المنطقة العلوية :** تمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل خمسة مصاريع، تنقسم إلي قسمين، جاء القسم السفلي منهما معقوداً بعقوداً متوترة، بينما جاء القسم العلوي مستطيل الشكل (لوحنا ٣٣٥، ٣٣٨).

### **الوصف المعماري للواجهة الجنوبية :**

تمثل الواجهة ( الجنوبية ) الواجهة الخلفية للمنزل، وتطل علي حديقة الهزازي وزقاق خسيقان رقم " ٩٦ "، وتمتد من الغرب إلي الشرق بطول ١٥م، وترتفع من مستوي الأرض إلي نهاية ارتفاع دروة السطح بمقدار ١٨،١٥م.

وتنقسم أفقياً بواسطة عدة مستويات متطابقة من الفتحات، ويقطع امتداد الواجهة مدخلان يتميزان ببساطة التكوين ( لوحة ٣٣١، شكل ٩٩).

وكالعادة احتوت الواجهة في أعلاها علي مجموعة من الميازيب، كما انتهت بدروة حجرية يتوجها شرافات علي هيئة أوراق نباتية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية يزخرفها زخارف نباتية، ويتخللها سياج من قوائم خشبية جُمعت مع بعضها بعوارض خشبية مثبتة من الداخل ( لوحة ٣٣١).

### **أما عن الوصف التفصيلي لفتحات هذه الواجهة فنجد كالاتي :**

#### **فتحات المداخل :**

احتوت الواجهة علي مدخلين، أحدهما يتوسط الواجهة، بينما يشغل الآخر الطرف الشرقي منها، وقد جاءت عمارة كل منهما بسيطة التكوين، حيث يتكون كلاهما من فتحة يتوجها عقد نصف دائري، ويغلق عليها مصراعان من الخشب يربطهما قائم خشبي، وقد سدا حالياً بالألواح الخشبية ( لوحة ٣٣١ ).

#### **فتحات النوافذ :**

احتوت الواجهة علي مجموعة كبيرة من الشبائيك، وزعت بطول امتداد وارتفاع الواجهة، وقد اتسمت جميعها بالارتفاع، وجاءت تأخذ وضعاً رأسياً معقوداً في أعلاه بعقد نصف دائري، وتنقسم من حيث الشكل والتكوين العام إلي نموذجين، يتميز النموذج الأول بخلو حشواته من الزخارف، بعكس النموذج الثاني..

### (1) شبابيك النموذج الأول :

يتكون كل شباك من شبابيك هذا النموذج من ثلاث مناطق رئيسية..  
المنطقة السفلية : ( السفل ) تتكون من حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، تنقسم إلى قسمين مستطيلين.

المنطقة الوسطي : تمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل مصراعين من النوع القلاب.  
المنطقة العلوية : ( الشراعة ) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، يعلوها حشوة أخرى معقودة بعقد نصف دائري ( لوحة ٣٣٣ ).

### (٢) شبابيك النموذج الثاني :

لا تختلف شبابيك هذا النموذج كثيرا عن شبابيك النموذج السابق، وجاءت أيضا شبابيكه تتكون من ثلاث مناطق رئيسية..

المنطقة السفلية : ( السفل ) عبارة عن حشوة خشبية مصمتة مستطيلة الشكل، إما أن يزخرفها ثلاثة أشكال بيضاوية علي أرضية من الزخارف النباتية، أو تنقسم إلى قسمين مربعين يزخرف كلا منهما دائرة يتوسطها زهرة داخل شكل معين.

المنطقة الوسطي : تمثل مصاريع الشباك، وهي بمعدل مصراعين يغلق عليهما في شباك الدور الأرضي درفتان خشبيتان، يدعمهما من الخارج مصبغات حديدية، تنقسم كل منهما إلى حشوتين نفذ عليهما التكوين الزخرفي السابق، بينما احتوت شبابيك الطوابق العليا علي ثلاثة مصاريع من النوع القلاب، تنقسم إلى قسمين، السفلي منهما معقود بعقود متوترة، بينما جاء العلوي مستطيل الشكل .

المنطقة العلوية : ( الشراعة ) تتكون من حشوة خشبية معقودة بعقد نصف دائري، يزخرفها في شبابيك الطوابق العليا زخارف نباتية قوامها أوراق وفروع نباتية، بينما انقسمت في شباك الدور الأرضي إلى ثلاثة مثلثات ملأ داخلها بالزخارف النباتية (لوحة ٣٣٤).

هذا وقد احتوت أيضا الواجهة علي مجموعة من النوافذ الصغيرة "مناور حائطية" المستطيلة الشكل، يغلق علي بعضها حشوات خشبية يتوسطها درفة قلاب (لوحة ٣٣٢).

### الوصف المعماري للمنزل من الداخل :

يفضي باب الدخول الرئيسي للمنزل، والذي يفتح في وسط الواجهة الشمالية إلى طرفة مستطيلة الشكل بصدرها صالة موزعة، تؤدي إلى كتلة السلم، ويكتفها من الجانبين وحدات معمارية مختلفة، وزعت بحيث تشغل الوحدات الخاصة بالاستقبال الجهتين الشمالية والغربية، لتشرف علي الواجهة الرئيسية والغربية، ولتكون في مواجهة الرياح المحببة، بينما

شغلت وحدات المعيشة والمبيت والمرافق مؤخرة المنزل لتشرف علي الواجهتين الجنوبية والشرقية نظرا لما تتطلبه من خصوصية.

وكباقي تخطيطات منازل مدينة جدة القديمة، هناك تشابه كبير يصل إلي حد التطابق بين تخطيط جميع طوابق المنزل.

وقد جاء تكوين المنزل من الداخل من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، بالإضافة إلي كتلة السطح والتي جاءت تشغل أعلى المنزل ( شكل ١٠٠ ).

### **الدور الأرضي :**

أفرد المعمارى هذا الدور للاستقبال، وجاء تخطيطه ينقسم إلي ثلاث وحدات رئيسية ( شكل ١٠١ ).

### **الوحدة الأولى :**

تتوسط تخطيط الدور المذكور، وتشتمل علي صالة موزعة تفصل بين طريقة المدخل الرئيسي وكتلة السلم ( شكل ١٠١ ).

### **الطريقة "دهليز المدخل" :**

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٨٠، ٥م، وعرضه ٤، ٦٠م ( شكل ١٠١ )، تتضمن جدرانها الجانبية فتحات نوافذ متقابلة، بواقع ثلاثة شبابيك في كل من الجدار الغربي والشرقي، تشرف من خلالها الطريقة علي مقعدين يكتفاها من الجهتين الغربية والشرقية، كما يشرف جدارها الشمالي علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين، يغلق عليهما من الداخل درف خشبية، يتوسطهما دخلة معقودة ترتفع بارتفاع الجدار وتحتوي علي باب الدخول المؤدي إليها، يقابله في الجدار الجنوبي فتحة معقودة تفتح بكامل اتساعها علي..

صالة موزعة : يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٨٠، ٢م، وعرضه ٤، ٦٠م ( شكل ١٠١ )، يتضمن كل من جدارها الشمالي والغربي والشرقي فتحة معقودة، حيث تفتح الواقعة في الجدار الشمالي علي طريقة المدخل، بينما تؤدي الواقعتان في الجدارين الغربي والشرقي إلي الوحدات الأخرين، ويتصدر الصالة من الجهة الجنوبية كتلة السلم:

والتي شكلت داخل كتلة مستطيلة، وتتكون من جناحين، وتحتوي جدرانها الجنوبية علي شبابيك يغلق عليها حشوات خشبية يتوسطها درف قلاب تشرف علي الخارج، وتعمل علي إضاءة وتهوية كتلة السلم، ويحتوي سلم كل طابق كالعادة علي باب يغلق علي الطابق، ويفصله عن غيره من الطوابق.

ويكتنف الوحدة الأولي ( الطريقة والصالة وكتلة السلم ) من الجانبين وحدات الاستقبال والمبيت والمرافق، حيث يقع إلي الغرب منها..

### الوحدة الثانية :

نصل إليها من خلال الفتحة التي تتوسط الجدار الغربي للصالة الموزعة، وقد جاءت تشتمل علي طريقة المدخل الثانوي للمنزل ومقعد وحجرة مبيت يجاورها مرحاض (شكل ١٠١).

### الطريقة :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٠م، وعرضه ٢,٨٠م ( شكل ١٠١)، يفتح جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين بعقد نصف دائري، متساويين في العمق والأبعاد، يغلق علي كل منهما من المداخل درفة خشبية، ويتوسطهما دخلة معقودة ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي علي فتحة المدخل، يقابلها في الجدار الشرقي فتحة معقودة تفتح بكامل اتساعها علي الصالة الموزعة، كما يفتح في وسط جدارها الشمالي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يؤدي إلي..

### مقعد :

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه ٣,٨٠م ( شكل ١٠١)، يتضمن كل من جداره الشمالي والغربي والشرقي فتحات نوافذ، متساوية في العمق والأبعاد، معقودة بعقود نصف دائرية، ويغلق عليها من المداخل درف خشبية، حيث تشرف الواقعة في الجدار الشرقي علي طريقة المدخل الرئيسي من خلال ثلاثة شبابيك، يقابله في الجدار الغربي ثلاثة شبابيك مماثلة تشرف علي الطريق السالك، كما يفتح أيضا جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال شباكين مماثلين للشبابيك السابقة، يقابلها في الجدار الجنوبي باب الدخول المؤدي إليه.

ويكتنف طريقة الدخول من الجهة الجنوبية حجرة مبيت ومرحاض، يؤدي إلي كل منهما باب معقود يفتح في الجدار الجنوبي للطريقة، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويؤدي الواقع منهما جهة الغرب إلي..

### حجرة مبيت :

جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ٢,٣٥م ( شكل ١٠١)، يتضمن كلا من جدارها الغربي والجنوبي أربعة شبابيك معقودة بعقود نصف دائرية، متساوية في العمق والأبعاد، تشرف من خلالها الحجرة علي الطريق السالك، موزعة بواقع ثلاثة شبابيك في الجدار الغربي، وشباك في الجدار الجنوبي، يقابله في الجدار

الشمالي دخلة معقودة ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي بداخلها علي باب الدخول.  
يلي باب الحجرة جهة الشرق الباب الثاني، والذي يؤدي إلي **مرحاض** : تخطيطه  
مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ١,٣٣م ( شكل ١٠١)،  
يفتح جداره الجنوبي من خلال شباك معقود بعقد نصف دائري، يغلق عليه درفة من النوع  
القلاب، ويقابله في الجدار الشمالي باب الدخول المؤدي إليه.

### **أما الوحدة الثالثة :**

فنصل إليها أيضا من خلال فتحة معقودة تفتح في الجدار الشرقي للصالة الموزعة،  
وتضم صفة تفصل كتلة السلم الثانوي للمنزل ووحدة المرافق عن المقعد ( شكل ١٠١).

### **الصفة :**

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه  
٣,٨٠م (شكل ١٠١)، يشرف جدارها الشرقي علي الطريق السالك من خلال ثلاثة شبابيك  
معقودة بعقود نصف دائرية، متساوية في العمق والأبعاد، يغلق عليها من الداخل درف  
خشبية، وتتضمن جدرانها الغربية والشمالية والجنوبية فتحات أبواب، حيث يفتح في جدارها  
الغربي فتحة الدخول المؤدية إليها، بينما يفتح في وسط جدارها الشمالي باب معقود، يغلق  
عليه مصراعان من الخشب، ويعلوه شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي..

### **مقعد :**

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه  
٣,٨٠م ( شكل ١٠١)، يتضمن كل من جداره الشمالي والغربي والشرقي فتحات نوافذ،  
متساوية في العمق والأبعاد، معقودة بعقود نصف دائرية، ويغلق عليها من الداخل درف  
خشبية، حيث تشرف الواقعة في الجدار الغربي علي طرقة المدخل الرئيسي من خلال ثلاثة  
شبابيك، يقابله في الجدار الشرقي ثلاثة شبابيك مماثلة تشرف علي الطريق السالك، كما يفتح  
أيضا جداره الشمالي علي الطريق السالك من خلال شباكين مماثلين للشبابيك السابقة، يقابلهما  
في الجدار الجنوبي دخلة معقودة تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليه.

ويفتح بالجدار الجنوبي للصفة بابان معقودان، يغلق علي كل منهما مصراعان من  
الخشب، ويعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي الواقع منها جهة الغرب إلي..

### **مرحاض :**

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه  
١,٣٣م ( شكل ١٠١)، يفتح جداره الجنوبي علي الطريق السالك من خلال شباك معقود بعقد

نصف دائري، يعلق عليه درفة قلاب، يقابله في الجدار الشمالي دخلة معقودة تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليه.

يلي باب المرحاض جهة الشرق الباب الثاني والذي يؤدي إلي مساحة : شكل تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٠م، وعرضه ٢,٣٥م ( شكل ١٠١)، يفتح في الطرف الشمالي لجدارها الشرقي شباك معقود بعقد نصف دائري، يعلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درفتا قلاب، بينما يحتوي الطرف الغربي لجدارها الجنوبي علي فتحة مستطيلة تؤدي إلي..

### **كتلة السلم الثانوي :**

تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من التخطيط، وقد شكلت داخل كتلة مستطيلة الشكل، وتتكون من جناح واحد يلتف حول بدن مستطيل، ويفتح في جدرانها الجنوبية والشرقية فتحات نوافذ يعلق عليها درف قلاب، تعمل علي إضاءةها وتهويتها، ويؤدي إليها مباشرة الباب الذي يفتح في الطرف الشرقي للواجهة الجنوبية.

وقد فرش أرضية وحدات هذا الطابق بالبلاط، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة مثبتة في براطيم غير ظاهرة.

### **الطابق الأول العلوي :**

استخدم هذا الطابق كمضيقة، ونصل إليه من خلال كتلة السلم الرئيسي للمنزل، والتي تقضي إلي درجة عريضة تتقدم الطابق، يفتح في كل من ضلعها الغربي والشرقي باب، يعلق عليه مصراع خشبي، كما يتوسط ضلعها الشمالي فتحة مستطيلة تؤدي إلي داخل الطابق المذكور، والذي شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط الدور الأرضي، وجاء ينقسم إلي ثلاث وحدات رئيسية ( شكل ١٠٢).

### **الوحدة الأولى :**

جاءت تتوسط تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي صالة موزعة ومجلس كبير "رئيسي" ( شكل ١٠٢).

### **الصالة :**

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٨٠م، وعرضه ٤,٦٠م (شكل ١٠٢)، تتضمن جدرانها الأربعة فتحات معقودة، تؤدي الواقعة منها في الجدارين الغربي والشرقي إلي الوحدات الأخرتين، بينما تمثل الفتحة التي تتوسط جدارها الجنوبي فتحة الدخول المؤدية إليها، يقابلها في وسط الجدار الشمالي باب يعلق عليه مصراعين من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي..

## المجلس الرئيسي :

والذي جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٩٠م، وعرضه ٤,٦٠م ( شكل ١٠٢ )، احتوي جداره الجنوبي في وسطه علي دخلة الباب المؤدي إليه، يقابلها في الجدار الشمالي روشن كبير يشرف من خلاله المجلس علي الطريق السالك، ويغلق عليه من أعلي ومن أسفل حشوات خشبية يتوسطها مصاريع، يغلق عليها من الداخل درف زجاجية، كما يتضمن كل من جداره الغربي والشرقي في طرفيه شباكين معقودين يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما باب معقود يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويؤدي الباب الواقع في الجدار الغربي إلي مجلس يكتفه من الجهة الغربية، كما يؤدي الباب الواقع في الجدار الشرقي إلي مجلس آخر يكتفه من الجهة الشرقية.

ويكتف الوحدة الأولى (كتلة السلم والصالة والمجلس) من الجهتين الغربية والشرقية وحدات الاستقبال والمعيشة والمرافق، حيث يكتفها من الجهة الغربية..

## الوحدة الثانية :

نصل إليها من خلال الفتحة المعقودة التي تفتح في الجدار الغربي للصالة الموزعة، وتشتمل علي صفة تفصل بين مجلس وحجرة مبيت يجاورها مرحاض ( شكل ١٠٢ ).

## وقد جاء تخطيط الصفة :

من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٠م، وعرضه ٢,٨٠م (شكل ١٠٢)، يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال روشن عميق يتقدمه جلسة، ويغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها من الداخل درف من الزجاج، يقابله في الجدار الشرقي فتحة الدخول المؤدية إليها، ويتضمن كل من جدارها الشمالي والجنوبي فتحات أبواب، حيث يتوسط جدارها الشمالي باب معقود، يغلق عليه مصراعان من الخشب، ويعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي..

## مجلس :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه ٣,٨٠م ( شكل ١٠٢ )، يتضمن كل جداره الشرقي والغربي والشمالي فتحات نوافذ، متساوية في العمق والأبعاد، حيث يحتوي جداره الشرقي علي شباكين معقودين بعقد نصف دائري، يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار تحتوي بداخلها علي باب يفتح علي المجلس الرئيسي، بينما يفتح في جداره الغربي علي ترأس يشرف علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين، يغلق علي كل منهما من الداخل



حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها من الداخل درف زجاجية، ويتوسطهما باب يغلق عليها من أسفل مصراعان من النوع القلاب "شيش"، ويعلوها شراعة معقودة من الزجاج، كما يفتح جداره الشمالي علي تراس آخر من خلال شباكين معقودين مماثلين للشباكين السابقين، يقابلهما في وسط الجدار الجنوبي دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليه.

ويتصدر الصفة من الجهة الجنوبية حجرة ومرحاض، يؤدي إلي كل منهما باب معقود يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوها شراعة معقودة من الخرط، ويفتحا في الجدار الجنوبي للصفة، حيث يؤدي الباب الواقع جهة الغرب إلي..

### حجرة مبيت :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ٢,٣٥م ( شكل ١٠٢ )، يتضمن كلا من جدارها الغربي والجنوبي فتحات نوافذ متساوية في العمق والأبعاد، حيث يفتح جدارها الغربي علي تراس يشرف علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين، يغلق علي كل منهما من الداخل حشوات خشبية يتوسطها درف من الزجاج، ويتوسطهما باب يغلق عليه من أسفل مصراعا قلاب، يعلوها شراعة معقودة من الزجاج، كما يفتح جدارها الجنوبي علي الطريق السالك من خلال شباك معقود، يغلق عليه من الداخل حشواتان خشبيتان يتوسطهما درف زجاجية، يقابله في الجدار الشمالي دخلة معقودة ترتفع بارتفاع الجدار تحتوي علي باب الدخول.

يلي باب الحجرة جهة الشرق الباب الثاني، والذي يؤدي إلي..

### مرحاض :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ١,٣٣م ( شكل ١٠٢ )، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج من خلال شباك معقود، يغلق عليه درفة قلاب، يقابله في الجدار الشمالي دخلة تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليه، كما احتوي الطرف الشمالي لجداره الشرقي علي باب يغلق عليه مصراع خشبي يفتح علي الدرجة التي نتقدم الطابق.

### أما الوحدة الثالثة :

فنصل إليها من خلال الفتحة المعقودة التي تفتح في الجدار الشرقي للصالة، وتتكون من صفة تفصل كتلة السلم الثانوي ووحدة المرافق عن المجلس (شكل ١٠٢).

## ويتكون تخطيط الصفة :

من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٠م، وعرضه ٢,٨٠م (شكل ١٠٢)، يشرف جدارها الشرقي علي الخارج من خلال شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يعلوها مصاريع يغلق عليها درف قلاب، يقابله في الجدار الغربي فتحة الدخول المؤدية إليها، ويتضمن كل من جدارها الشمالي والجنوبي فتحات أبواب، حيث يتوسط جدارها الشمالي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوها شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي..

## مجلس :

يتكون تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه ٣,٨٠م (شكل ١٠٢)، يتضمن كل من جداره الشمالي والغربي والشرقي فتحات نوافذ، متساوية في العمق، حيث يحتوي جداره الغربي في طرفيه علي شباكين معقودين بعقد نصف دائري، يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي بداخلها علي باب يفتح علي المجلس الرئيسي، ويقابلها في الجدار الشرقي ثلاثة شبايك معقودة بعقد نصف دائرية، تشرف علي الطريق السالك، ويغلق عليها حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف قلاب، كما يفتح جداره الشمالي علي تراس يشرف أيضا علي الطريق من خلال شباك معقود بعقد نصف دائري، يغلق عليه حشوات خشبية يتخللها درف قلاب، وباب يغلق عليه مصراعان من النوع القلاب، يعلوها شراعة معقودة من الزجاج، يقابلها في الجدار الجنوبي دخلة معقودة تحتوي علي الباب المؤدي إليه. ويفتح في الجدار الجنوبي للصفة بابان معقودان، يغلق علي كل منهما مصراعان من الخشب، يؤدي الباب الواقع جهة الغرب إلي..

## مرحاض :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ١,٣٣م (شكل ١٠٢)، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج بشباك معقود، يغلق عليه درفة قلاب، يقابله في الجدار الشمالي باب الدخول المؤدي إليه، كما فتح في الطرف الشمالي لجداره الغربي باب يغلق مصراع خشبي يفتح علي الدرجة التي تتقدم الطابق. يلي باب المرحاض جهة الشرق الباب الثاني والذي يفضي إلي..

## مساحة :

شكل تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٠م، وعرضه ٢,٣٥م (شكل ١٠٢)، يشرف جدارها الشرقي علي الخارج من خلال شباك معقود بعقد

نصف دائري يفتح في طرفه الشمالي، يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها درفتا قلاب، بينما يحتوي الطرف الغربي لجدارها الجنوبي علي فتحة مستطيلة تؤدي إلي كتلة السلم الثانوي للمنزل.

وقد فرشت أرضية جميع وحدات الطابق المذكور "الطابق الأول العلوي" بالبلاط الحجري، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية مترابطة مثبتة في براطيم خشبية، عدا المرافق التي سقفت بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

### **الطابق الثاني العلوي :**

خصص هذا الطابق لأهل المنزل، ونصل إليه من خلال كتلة السلم الرئيسي، والتي تفضي إلي درجة عريضة تتقدم الطابق، يتوسط ضلعها الشمالي فتحة مستطيلة تؤدي إلي داخل الطابق المذكور، والذي شكل تخطيطه بشكل مطابق لتخطيط الطابقين السابقين "الأرضي والأول العلوي"، وجاء ينقسم إلي ثلاث وحدات رئيسية (شكل ١٠٣).

### **الوحدة الأولى :**

جاءت تتوسط تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي صالة موزعة ومجلس كبير (شكل ١٠٣).

### **وقد جاء تخطيط الصالة :**

من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٨٠م، وعرضه ٤,٦٠م (شكل ١٠٣)، يتضمن جدرانها الأربعة فتحات أبواب معقودة، تؤدي الواقعة منها في الجدارين الغربي والشرقي إلي الوحدتين الأخريين، بينما تمثل الفتحة التي تتوسط جدارها الجنوبي فتحة الدخول المؤدية إليها، يقابلها في وسط الجدار الشمالي باب، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويؤدي إلي..

### **المجلس الرئيسي :**

والذي جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٩٠م، وعرضه ٤,٦٠م (شكل ١٠٣)، يحتوي جداره الجنوبي علي دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار، يفتح بداخلها باب الدخول المؤدي إليه، يقابله في الجدار الشمالي روشن عميق يتقدمه جلسة، يشرف المجلس من خلاله علي الطريق السالك، ويغلق عليه من أعلي ومن أسفل حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف زجاجية، كما يتضمن كل من جداره الغربي والشرقي في طرفيه شباكين معقودين، يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما باب معقود يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي

الباب الواقع في الجدار الغربي منهما إلى مجلس يكتنفه من الجهة الغربية، كما يؤدي الباب الواقع في الجدار الشرقي إلى مجلس آخر يكتنفه من الجهة الشرقية.

ويكتنف الوحدة الأولى (كتلة السلم والصالة والمجلس) من الجهتين الغربية والشرقية وحدات الاستقبال والمعيشة والمرافق، حيث يكتنفها من الجهة الغربية..

### الوحدة الثانية :

ويتم والوصول إليها من خلال الفتحة المعقودة التي تفتح في الجدار الغربي للصالة الموزعة، وتشتمل على مجلس وحجرة مبيت يفصلهما صفة (شكل ١٠٣).

### الصفة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٠م، وعرضه ٢,٨٠م (شكل ١٠٣)، يشرف جدارها الغربي على الطريق السالك من خلال روشن عميق يتقدمه جلسة، ويغلق عليه من أعلي ومن أسفل حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف زجاجية، يقابله في الجدار الشرقي فتحة الدخول المؤدية إليها، ويتضمن كل من جدارها الشمالي والجنوبي فتحات أبواب، حيث يتوسط جدارها الشمالي باب معقود، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويؤدي إلى..

مجلس : جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل، طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه ٣,٨٠م (شكل ١٠٣)، يتضمن كل من جداره الشرقي والغربي والشمالي فتحات نوافذ، متساوية العمق، حيث يحتوي جداره الشرقي على شباكين معقودين بعقد نصف دائري، يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي بداخلها على باب يفتح على المجلس الرئيسي، بينما يفتح جداره الغربي على تراس يشرف على الطريق السالك من خلال شباكين معقودين، يغلق علي كل منهما من الداخل حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف زجاجية، ويتوسطهما باب يغلق عليه مصراعان من القلاب "شيش"، يعلوهما شراعة معقودة من الزجاج، كما يفتح جداره الشمالي على تراس آخر من خلال باب وشباك مماثلين لمثيلهما في الجدار الغربي، يقابلهما في وسط الجدار الجنوبي دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي على باب الدخول المؤدي إليه.

ويتوسط الجدار الجنوبي للصفة باب معقود، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلى..

### حجرة مبيت :

شكل تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ٣,٨٠م ( شكل ١٠٣ )، يتضمن كل من جدارها الغربي والجنوبي فتحات نوافذ، متساوية العمق، حيث يفتح جدارها الغربي علي تراس يشرف علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين، يغلق علي كل منهما من الداخل حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف زجاجية، ويتوسطهما باب يغلق عليه من أسفل مصراعا قلاب، يعلوهما شراعة معقودة من الزجاج، كما يفتح جدارها الجنوبي علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين يغلق علي كل منهما من الداخل حشوات خشبيتان يتوسطهما مصاريع يغلق عليها درف قلاب، يقابلها في الجدار الشمالي دخلة معقودة تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليها.

### أما الوحدة الثالثة :

فصل إليها من خلال الفتحة المعقودة التي تفتح في الجدار الشرقي للصالة، وتشتمل علي صفة تفصل كتلة السلم الثانوي ووحدة المرافق عن المجلس ( شكل ١٠٣ ).

### الصفة :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٠م، وعرضه ٢,٨٠م ( شكل ١٠٣ )، يشرف جدارها الشرقي علي الطريق السالك من خلال شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يعلوها مصاريع يغلق عليها درف قلاب، يقابله في الجدار الغربي فتحة الدخول المؤدية إليها، ويتضمن كل من جدارها الشمالي والجنوبي فتحات أبواب، حيث يتوسط جدارها الشمالي باب معقود يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي ..

### مجلس :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه ٣,٨٠م ( شكل ١٠٣ )، يتضمن كل من جداره الشمالي والغربي والشرقي فتحات نوافذ، متساوية العمق، حيث يحتوي جداره الغربي في طرفه علي شباكين معقودين بعقد نصف دائري، يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما دخلة معقودة ترتفع بارتفاع الجدار تحتوي بداخلها علي باب يفتح علي المجلس الرئيسي، ويقابلهم في الجدار الشرقي ثلاثة شبابيك معقودة بعقود نصف دائرية، تشرف علي الطريق السالك، ويغلق عليها حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف قلاب، كما يفتح جداره الشمالي علي تراس يشرف أيضا علي الطريق السالك من خلال شباك معقود يغلق عليه حشوات خشبيتان

يتوسطهما درف قلاب، وباب يغلق عليه مصراعان قلاب، يعلوهما شراعة معقودة من الزجاج، يقابلهما في الجدار الجنوبي دخلة معقودة تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليه. ويفتح في الجدار الجنوبي للصفة بابان، يغلق علي كلا منهما مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويؤدي الباب الواقع جهة الغرب إلي..

#### **مرحاض :**

تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ٣,٣٣م ( شكل ١٠٣ )، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج من خلال شباك معقود، يغلق عليه درفة قلاب، يقابله في الجدار الشمالي باب الدخول المؤدي إليه. ويلي باب المرحاض جهة الشرق الباب الثاني، والذي يؤدي إلي..

#### **مساحة :**

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ١,٧٠م، وعرضه ٢,٣٥م ( شكل ١٠٣ )، يشرف جدارها الشرقي علي الطريق السالك من خلال شباك مستطيل الشكل، يفتح في الطرف الشمالي للجدار، بينما يفتح في الطرف الغربي للجدار الجنوبي فتحة مستطيلة تؤدي إلي كتلة السلم الثانوي للمنزل.

وقد فرشت أرضية جميع وحدات الطابق المذكور "الطابق الثاني العلوي" بالبلاط الحجري، كما غطيت بسقف خشبي مسطح من ألواح خشبية متراسة مثبتة في براطيم غير ظاهرة، عدا وحدة المرافق فقد سقفت بسقف خشبي من براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

#### **الطابق الثالث العلوي :**

خصص هذا الطابق أيضا لأهل المنزل، ونصل إليه من خلال كتلة السلم الرئيسي للمنزل، والتي تقضي إلي درجة عريضة تتقدم الطابق، يفتح في ضلعها الشرقي باب يغلق عليه مصراع خشبي، كما يتوسط ضلعها الشمالي فتحة مستطيلة تؤدي إلي داخل الطابق المذكور، والذي شكل تخطيطه بشكل مماثل لتخطيط الطوابق السابقة، وجاء ينقسم أيضا إلي ثلاث وحدات رئيسية ( شكل ١٠٤ ).

#### **الوحدة الأولى :**

جاءت تتوسط تخطيط الطابق المذكور، وتشتمل علي صالة موزعة ومجلس رئيسي ( شكل ١٠٤ ).

### حيث جاء تخطيط الصالة :

من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٨٠م، وعرضه ٤,٦٠م، يتضمن جدرانها الأربعة فتحات أبواب، تؤدي الواقعة منها في الجدارين الغربي والشرقي إلي الوجدتين الآخرين، بينما تمثل الفتحة التي تتوسط جدارها الجنوبي فتحة الدخول المؤدية إليها، يقابلها في وسط الجدار الشمالي باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي..

### المجلس :

والذي شكل تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٧,٩٠م، وعرضه ٤,٦٠م، احتوي جداره الجنوبي في وسطه علي دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليه، يقابله في الجدار الشمالي روشن عميق يتقدمه جلسة، يشرف من خلاله المجلس علي الطريق السالك، ويغلق عليه من أعلي ومن أسفل حشوتان خشبيتان يتوسطهما مصاريع يغلق عليها درف زجاجية، كما يتضمن كل من جداره الغربي والشرقي في طرفيه شباكين معقودين بعقد نصف دائري، يغلق علي كلا منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما باب معقود يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي الباب الواقع في الجدار الغربي إلي حجرة مبيت تكتنفه من الجهة الغربية، كما يؤدي الباب الواقع في الجدار الشرقي إلي حجرة مبيت أخرى تكتنفه من الجهة الشرقية.

ويكتنف الوحدة الأولى (كتلة السلم والصالة والمجلس) من الجهتين الغربية والشرقية وحدات الاستقبال والمعيشة والمرافق، حيث يكتنفها من الجهة الغربية..

### الوحدة الثانية :

جاءت تشتمل علي حجرتين يفصلهما صفة (شكل ١٠٤)، ونصل إليها من خلال الجدار الغربي للصالة، ويفتح بكامل اتساعه علي..

### الصفة :

والتي جاء تخطيطها مكوناً من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٠م، وعرضه ٢,٨٠م (شكل ١٠٤)، يشرف جدارها الغربي علي الطريق السالك من خلال روشن عميق يتقدمه جلسة، ويغلق عليه من أعلي ومن أسفل حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف زجاجية، يقابله في الجدار الشرقي فتحة الدخول المؤدية إليها، ويتضمن كل من جدارها الشمالي والجنوبي باباً، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، ويؤدي الباب الواقع منهما في الجدار الشمالي إلي..

### حجرة مبيت :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه ٣,٨٠م (شكل ١٠٤)، يتضمن جدارها الشرقي في طرفيه شباكين معقودين بعقد نصف دائري، يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي علي باب يفتح علي المجلس، كما يتوسط جدارها الجنوبي دخلة مماثلة تحتوي علي باب الدخول المؤدي إليها، وتشرف الحجرة علي الطريق السالك من الجهتين الشمالية والغربية من خلال جدار مصمم بالكامل من حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف زجاج، ويتوسط الجدار الغربي منهما فتحة معقودة يغلق عليها من أسفل درفتا قلاب، يعلوها شراعة معقودة من الزجاج، تؤدي إلي تراس يتقدم الجدار، يشرف علي الطريق السالك من خلال درابزين خشبي، ويلتف ليتقدم الجدار الشمالي أيضا. هذا ويتوسط الجدار الجنوبي للصفة باب يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوها شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي..

### حجرة :

شكل تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ٣,٨٠م (شكل ١٠٤)، يتضمن كل من جدارها الجنوبي والغربي فتحات نوافذ، حيث يحتوي جدارها الغربي علي شباكين معقودين بعقد نصف دائري، يغلق علي كل منهما حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف زجاج، ويتوسطهما فتحة معقودة يغلق عليها درفتا قلاب، ويعلوها شراعة معقودة من الزجاج تفتح علي تراس يشرف علي الطريق السالك بدرابزين خشبي، كما يشرف جدارها الجنوبي علي الطريق السالك من خلال شباكين معقودين بعقد نصف دائري، يغلق علي كل منهما حشوات خشبيتان يتوسطهما مصاريع يغلق عليها درف قلاب، يقابلها في الجدار الشمالي دخلة معقودة، ترتفع بارتفاع الجدار، وتحتوي علي باب الدخول المؤدي إليها.

### أما الوحدة الثالثة :

فتشتمل علي صفة تفصل حجرة المبيت عن كتلة السلم الثانوي ووحدة المرافق (شكل ١٠٤)، ونصل إليها من خلال باب يتوسط الجدار الشرقي للصالة، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوها شراعة معقودة من الخرط.

### وقد جاء تخطيط الصفة :

يتكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣,٨٠م، وعرضه ٢,٨٠م (شكل ١٠٤)، يشرف جدارها الشرقي علي الطريق السالك من خلال شباك كبير مستطيل



الشكل، يغلق عليه من الداخل حشوات خشبية يعلوها مصاريع يغلق عليها درف قلاب، ويتضمن كل من جدارها الغربي والشمالي والجنوبي باباً معقوداً، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، حيث يتوسط جدارها الغربي باب الدخول المؤدي إليها، كما يتوسط جدارها الشمالي باب مماثل يؤدي إلي..

### حجرة مبيت :

تخطيطها مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٨٠م، وعرضه ٣,٨٠م ( شكل ١٠٤ )، يتضمن جدارها الغربي في طرفيه شباكين معقودين بعقد نصف دائري، متساويين في العمق، يغلق علي كل منهما حشوة من الخرط، ويتوسطهما دخلة معقودة ترتفع بارتفاع الجدار، تحتوي علي باب يفتح علي المجلس، وتشرف الحجرة من الجهتين الشرقية والشمالية علي الطريق السالك من خلال جدار مصمم بالكامل من حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف زجاجية، ويفتح بالطرف الشرقي للجدار الشمالي منهما فتحة معقودة يغلق عليها من أسفل درفتا قلاب، يعلوهما شراعة معقودة من الزجاج، تفتح علي تراس يتقدم الجدار، يشرف علي الطريق من خلال درابزين خشبي، ويتوسط الجدار الجنوبي للحجرة دخلة معقودة تحتوي علي باب الدخول. ويفتح في الطرف الغربي للجدار الجنوبي للصفة باب معقود، يغلق عليه مصراعان من الخشب، يعلوهما شراعة معقودة من الخرط، يؤدي إلي..

### مرحاض :

جاء تخطيطه من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٥,٢٠م، وعرضه ١,٣٣م ( شكل ١٠٤ )، يفتح جداره الجنوبي علي الخارج من خلال شباك معقود، يغلق عليه درفة قلاب، ويتضمن كل من جداره الشمالي والغربي والشرقي باباً، حيث يحتوي جداره الشمالي علي باب الدخول المؤدي إلي، كما احتوي الطرف الشمالي لجداره الغربي علي باب، يغلق عليه مصراع خشبي يفتح علي الدرجة التي تتقدم الطابق، يقابله في الجدار الشرقي باب مماثل يؤدي إلي..

**مطبّخ:** تخطيطه مكون من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٢,٣٥م، وعرضه ١,٧٠م، يفتح جداره الشرقي علي الخارج من خلال شباك مستطيل، ويتضمن جداره الجنوبي في طرفه الغربي فتحة مستطيلة، تؤدي إلي كتلة السلم الثانوي للمنزل. وقد فرشت أرضية جميع وحدات الطابق المذكور "الطابق الثالث العشوي" بالبلاط الحجري، كما غطيت بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية.

## كتلة السطح :

ينتهي المنزل بكتلة السطح، التي استخدمت بديلاً عن الفناء المفتوح في البيوت الإسلامية، وخلت منها عمارة جميع منازل مدينة جدة القديمة.

وعليه فقد أعد المعماري كتلة السطح ككتلة إعاشة متكاملة المرافق، وقام بحجب أضلاعها بأسيجة خشبية، نفذت من قوائم خشبية في وضع رأسي، جمعت مع بعضها بعوارض خشبية مثبتة من الداخل في صفين.

وقد جاءت كتلة السطح تحتوي على مجموعة حجرات تشغل الجهة الجنوبية من تخطيطه، يتوسطها كتلة السلم، ويتم الوصول إلى كل منها من خلال باب يغلق عليه مصراع خشبي، ويتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل، وتشرف على الواجهة الجنوبية.

كما احتوي السطح على حجرتين كبيرتين، إحداهما تقع في الجهة الغربية والأخرى تقابلها في الجهة الشرقية ( شكل ١٠٥ ).

## الحجرة الغربية :

يتكون تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣م، وعرضه ٤,٧٠م، ويتوسط جدارها الشرقي دخلة تحتوي على باب الدخول المؤدي إليها، يقابله في الجدار الغربي شباك كبير مستطيل الشكل، يغلق عليه حشوات خشبية يتوسطها مصاريع يغلق عليها درف قلاب، يفتح من خلالها على مساحة تمثل سقف الروشان الذي يتوسط الواجهة الغربية.

## الحجرة الشرقية :

كذلك جاء تخطيطها من مسقط أفقي مستطيل الشكل طول ضلعه ٣م، وعرضه ٤,٧٠م، ويتوسط جدارها الغربي دخلة تحتوي على باب الدخول المؤدي إليها، يقابله في الجدار الشرقي شباك مستطيل، يغلق عليه درف قلاب، تشرف الحجرة من خلاله على الخارج.

وقد سقفت كل حجرة منهما بسقف خشبي عبارة عن براطيم خشبية جلدت بالألواح الخشبية، كما فرشت أرضيتهما بالبلاط.

## وسائل تزويد المنزل بالمياه :

احتوي منزل الشربتلي كغيره من المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة على صهريج يشغل المساحة أسفل طابقه الأرضي، حيث كانت تجمع فيه مياه الأمطار ومياه الآبار،

لنستخدم في الأغراض المنزلية المختلفة، بعد رفعها باستخدام الدلاء، كما كان يعتمد على السقاة في عملية تزويد المنزل بالمياه العذبة.

### **وسائل تصريف المياه :**

بالنسبة لمياه الأمطار فقد استخدم للتخلص منها نفس الطريقتين السائدتين في جميع منازل مدينة جدة القديمة، والتي تتمثل إحداها في التخلص منها عن طريق تجميعها وحفظها في الصهاريج، بينما تتمثل الأخرى في استخدام الميازيب للتخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم على سطح المنزل أو أسطح الرواشين حتى لا تضر بها. أما فيما يخص شبكة الصرف فقد كانت تشبه أيضا مثيلتها في باقي منازل مدينة جدة، من حيث كونها عبارة عن قصاب مغيبة في الجدران، منفذة من الفخار بالنسبة للصرف، ومن الرصاص بالنسبة للمياه. وتتصل هذه الشبكة كالعادة في أرضية المنزل بحجرات التفريش التي تكون فتحاتها غالبا في مقدمة المدخل.

## سمات النمط الرابع

### "تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات"

من خلال العرض السابق لنماذج منازل النمط الرابع نستطيع أن نستخلص أهم السمات التي تتسم بها منازل هذا النمط، سواء تلك التي تشترك بها مع غيرها من منازل الأنماط الأخرى، أو التي تميزها عن غيرها.

#### وتتلخص تلك السمات فيما يلي :

تتسم منازل النمط الرابع باستخدام مادة الأحجار " الحجر الجيري المرجاتي " كمادة بناء رئيسية، والأخشاب لاستخدامها كقواطع خشبية " تكاليل " توضع بين صفوف مداميك الحجارة بغرض توزيع الأحمال، وإنشاء الأسقف والأشغال الخشبية التي تغطي واجهات المنازل، فضلاً عن مادة "النورة" التي تستخدم كطبقة ملاط تكسي بها الواجهات.

وقد لجأ معماري جدة في تشييد عمارة منازل هذا النمط إلي استخدام أسلوب معماري واحد متمثل في أسلوب الحوائط الحاملة، القائم علي زيادة سمك جدران الطوابق السفلية وتدعيم موضع الأساسات بالكتل الحجرية الضخمة، مع مراعاة التوزيع الجيد للأحمال، وذلك من خلال التلاعب بسمك الجدران من أسفل إلي أعلى، بالإضافة إلي زيادة عدد فتحات النوافذ والأبواب والدخلات الحائطية في الطوابق العليا لتخفيف الضغط الواقع علي جدران الطابق السفلي "الدور الأرضي".

كما تتسم منازل النمط المذكور بموقعها من النسيج العمراني للحارة، وهو الموقع الذي كان له دور رئيسي في تخطيط عمارتها من أربع واجهات حرة، وقد كان لذلك بالطبع أثره الواضح علي نوع الواجهات التي تشرف بها منازل هذا النمط علي الخارج، وأيضاً علي فتحات المداخل والنوافذ، بل علي تخطيط وتوزيع الوحدات المعمارية الداخلية المكونة لعمارة منازل النمط الرابع.

فتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من أربع واجهات حرة قد أتاح لمنازل هذا النمط أن تضم ضمن واجهاتها الواجهتين الشمالية والغربية، مما أعطي لمنازل النمط الرابع قيمة كبيرة، نظراً لأن قيمة المنزل تتحدد طبقاً لنوع وعدد الواجهات التي يشرف من خلالها علي الخارج، وتعد الواجهتان الشمالية والغربية هما أفضل الواجهات الأربع.

وقد كان أيضاً لتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من أربع واجهات حرة أثره الواضح علي فتحات المداخل من حيث عددها، حيث اتسمت منازل النمط الرابع باحتوائها علي أكثر من مدخلين، علي أن يخصص المدخل الذي يفتح في الواجهة الرئيسية والتي

تشرف غالبا علي شارع رئيسي، وهو عادة ما يكون المدخل الرئيسي للرجال وضيوفهم، علي أن يخصص المدخل الثاني "الثانوي" للمنزل، والذي عادة ما يفتح في الواجهة الثانية للمنزل من حيث الأهمية وتكون في الغالب واجهة جانبية، للنساء.

كما كان لتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من أربع واجهات حرة أثره الواضح علي فتحات النوافذ، من حيث ازدياد عددها، فلاشك أن احتواء المنزل علي أربع واجهات قد أدت إلي توجيه جميع الفراغات المعمارية الداخلية إلي الخارج من جميع الجهات وذلك من خلال فتحات النوافذ، مما انعكس علي زيادة عدادها.

وقد كان لموقع الواجهة ونوع الوحدات المعمارية التي تشرف عليها أثره الكبير علي نوع وشكل فتحات النوافذ التي تفتح بها، حيث تكثر الرواشين والأكشاك وعناصر التراس الذي ظهر مؤخرا في منازل هذا النمط، في الواجهتين الشمالية (والتي غالبا ما تكون الواجهة الرئيسية) الغربية، نظرا لأنهما موجهتان للرياح المحببة، ولكون المعماري يحرص دائما علي توزيع وحدات الاستقبال الرئيسية علي تلك الواجهتين، علي عكس فتحات الشبايك التي كثرت في الواجهتين الشرقية والجنوبية بأحجام وأشكال مختلفة، نظرا لمواجهتهما للرياح غير المحببة، ولكون المعماري يقوم بتوزيع وحدات الخدمة والمرافق وفي بعض الأحيان حجرات المبيت عليهما.

ويلاحظ بشكل عام أن جميع هذه الفتحات قد اتسمت بالارتفاع وفي بعض الأحيان بالاتساع، وذلك بغرض عتق الطوابق السفلية من الضغط الواقع عليها من الطوابق العلوية، وكذلك لكونها السبيل الوحيد لإمداد الفراغات الداخلية بالتهوية والإضاءة الطبيعية اللازمة، خاصة في ظل عدم وجود فناء داخلي يتوسط المنزل.

وقد عولج هذا الارتفاع والاتساع في فتحات نوافذ منازل هذا النمط باستخدام الحشوات والدرف الخشبية المتعددة الأشكال.

كذلك كان لتخطيط عمارة منازل النمط المذكور من أربع واجهات حرة أثره الواضح علي تخطيط وتوزيع الوحدات المعمارية الداخلية المكونة لعمارة منازل النمط الرابع، فلا شك أن تعدد واجهات المنزل يعطي للمعماري حرية كبيرة في توزيع وحدات منشأته وعناصرها المعمارية المختلفة دون تقيد، خاصة مع عدم وجود فناء داخلي يتوسط المنزل، وحرص المعماري علي توجيه أغلب وحدات مبناه إن لم تكن جميعها علي الخارج، لإمكانية إمدادها بالإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة.

وعليه نجد أن المعماري المحلي قد حرص في منازل هذا النمط علي أن تشرف وحدات الاستقبال الرئيسية "المجالس والمقاعد" علي واجهتين ممثلتين في الواجهة الرئيسية (وغالبا ما تكون الواجهة الشمالية) وإحدى الواجهتين الجانبيتين، في حين وزعت حجرات

المبيت لتشرف إما علي إحدى الواجهتين الجانبيتين ( وغالباً ما تكون الواجهة الشرقية )، أو أن تقع في مؤخرة المنزل لتشرف علي واجهتين، ممثلتين في الواجهة الخلفية وإحدى الواجهتين الجانبيتين، أما وحدات الخدمة والمرافق فكانت تخطط في منازل هذا النمط لتشرف علي الواجهة الخلفية للمنزل.

كما أن تخطيط عمارة منازل النمط المذكور من أربع واجهات حرة قد أدى إلي اختفاء كتلة المنور الداخلي، وإن حافظ علي استخدام الخراجات.

وتتسم أيضاً منازل النمط المذكور بإحتفاظها من الداخل بكامل المكونات الرئيسية لعمارة المنزل الجدائي، من دهليز ووحدات استقبال وحجرات معيشة ومبيت ومرافق ووحدات خدمية وكتلة السطح، كما حافظت علي الاستخدامات الداخلية الموزعة بين السلامك (وحدات الاستقبال الخاصة بالرجال)، والحرملك (الوحدات الخاصة بحريم المنزل)، وأصبح ما يفرق بين مساحة كبيرة وأخرى صغيرة هو مضاعفة وحدات الخدمة أو الإعاشة أو الضيافة.

كذلك اتسمت منازل هذا النمط بتشابه التخطيط الداخلي لها، حيث لم يخرج التخطيط الداخلي لجميع منازل النمط الرابع عن كونه يتكون من كتلة سلم تتوزع من حولها الوحدات المعمارية المختلفة.

وأخيراً يتضح لنا من خلال العرض السابق لنماذج منازل النمط الرابع، أن منازل هذا النمط علي الرغم من اتسام واجهاتها بالبساطة، فإنها تتسم بالذوق الرفيع إلي جانب ثرائها المعماري، فضلاً عن شدة ارتفاعها وكثرة طوابقها وحسن موقعها الذي وفر لها أربع واجهات حرة، مما يدل علي أن منازل هذا النمط كانت تخص فئة واحدة فقط من أصحاب المنشآت، وهي الفئة التي تتسم بالثراء المادي، والممثلة في كبار التجار والأعيان.

## الخلاصة

ألزمت الظروف المحيطة المعماري المحلي في مدينة جدة القديمة لعمارة وتخطيط منازل تتوافق مع إمكانيات السكان والظروف المحيطة بهم، وبالفعل قد نجح المعماري في التغلب على تلك الظروف، وابتدع لنا طرازاً معمارياً جديداً على مدينة جدة، صنّعه الظروف والإمكانيات لا سواها.

ونخلص من دراسة مجموعة المنازل التي تم دراستها وفق تصنيف فني استند على أربعة أنماط رئيسية بالآتي :

أنه يتضح أن جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة قد استخدم في بنائها نفس مادة وأسلوب البناء.

كما يتضح أن جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة، على اختلاف أنماطها، قد حافظت على الاستخدامات الداخلية موزعة بين السلامك والحرملك، حيث كانت الاستعمالات الداخلية لبيوت جدة محددة، فخصص الدور الأرضي للاستقبال، والأول العلوي مضيقة، والثاني والثالث لأهل البيت، وكتلة السطح للاستخدامات اليومية المختلفة بدلاً عن الفناء المفتوح في البيوت الإسلامية.

كما تشابهت فيما بينها، رغم اختلاف الموقع والمساحة وعدد الطوابق، في عناصر التكوين المعماري لعمارة المنزل من الداخل.

فاحتفظت جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة على اختلاف أنماطها، وسواء صغرت مساحتها أو كبرت، بكامل مكوناتها الداخلية الرئيسية من طريقة "دهليز المدخل" وكتلة سلم وحجرات استقبال "مقاعد ومجالس" وحجرات مبيت ومرافق ووحدة معيشة ممثلة في كتلة السطح التي استخدمت بدلاً عن الفناء، وأصبح ما يفرق مساحة كبيرة عن أخرى صغيرة هو مضاعفة عدد وحدات الضيافة والإعاشة والوحدات الخدمية.


وكذلك تشابهت في التخطيط الداخلي لها، والذي لم يخرج في جميع منازل مدينة جدة القديمة عن كونه كتلة سلم "عمود تهوية" تتوزع من حولها الوحدات المعمارية المختلفة. كما تشابهت جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة في احتواء واجهاتها على نفس العناصر المعمارية، وتتمثل في فتحات المداخل، وفتحات النوافذ من شبابيك ورواشين ومشربيات، ووسائل تصريف المياه والدراري والشرافات..

وإن اختلفت واجهات منازل كل نمط عن منازل النمط الآخر من حيث عددها، وشكل ونوع الفتحات التي تفتح بها، والوحدات المعمارية التي تتوزع عليها، وهو ما تسبب فيه موقع المنزل.

وعليه فإن أثر الموقع علي عدد الواجهات، وما يحدثه هذا الأمر من انعكاسات علي عدد المداخل، ونوع وشكل الفتحات، وتوزيع الوحدات المعمارية، كان هو الشيء الوحيد الذي اختلفت فيه منازل مدينة جدة، مما يؤكد علي صحة اختياري لعامل الموقع وأثره علي عدد الواجهات في تصنيفي الفني لأنماط منازل مدينة جدة، وذلك لكونها قد تشابهت من الداخل، وأصبح الاختلاف الوحيد بينها يري من الخارج.



الفضل والبر  
الفضل والبر



الكتاب الثاني  
في تاريخ مصر

الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل  
بمدينة جدة في العصر العثماني  
دراسة تحليلية مقارنة مع مثيلاتها  
في منازل مدينة رشيد

### الفصل الثالث

## الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل بمدينة جدة في العصر العثماني دراسة تحليلية مقارنة مع مثيلتها في منازل مدينة رشيد

رأينا في الفصل السابق أن الدراسة التسجيلية قد ركزت علي وضع تصنيف فني لمخططات عمارة المنازل التقليدية الباقية في مدينة جدة من العصر العثماني، وأن هذا التصنيف قد جاء وفقا لموقع تلك المنازل من النسيج العمراني للحارة، وما يترتب عليه من عدد الواجهات التي تشرف من خلالها علي الخارج.

أي أن التصنيف قد وضع وفقا لعدد الواجهات، التي تعد من أهم الوحدات المعمارية في عمارة المنزل بشكل عام، بل يمكن أن نعتبرها المحور الرئيسي في تخطيط عمارة المنزل الجداوي خاصة في ظل غياب الفناء الداخلي.

وبناء علي هذا التصنيف الفني لمخططات عمارة المنزل الجداوي، واستنادا علي النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية، فقد تم حصر أنماط عمارة المنزل الجداوي في أربعة أنماط رئيسية متمثلة في الآتي :

- (١) النمط الأول : تخطيط المنزل ذو الواجهة الواحدة
- (٢) النمط الثاني : تخطيط المنزل ذو الواجهتين
- (٣) النمط الثالث : تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات
- (٤) النمط الرابع : تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات

أما الدراسة في هذا الفصل وكذلك في الفصل التالي له فهي عبارة عن دراسة تحليلية مقارنة، أي أنها سوف تنقسم في كلا منهما إلي شقين، شق تحليلي وآخر مقارن.

علي أن يضم الشق التحليلي دراسة تحليلية لأهم الوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة، وتأثيرهما علي عمارة المنزل في المنطقة، وكيف أن المنزل تأثر بشكل مباشر بهذه الوحدات والعناصر المعمارية وتشكل وفقا لها، والأهم من ذلك معرفة قدرة المعماري المحلي في تطويعه لتلك الوحدات والعناصر لتنمashi مع الظروف المحيطة ورغبة السكان بكافة الطرق الممكنة، فعلي ضوء إيجاد حلول لتلك الظروف ظهرت لنا وحدات وعناصر وحلول معمارية تتم عن فهم وإدراك المعماري المحلي لأهمية ودور المنزل، فكانت الرغبة ملحة في تهيئة المنزل مع

الظروف المحيطة التي انعكست انعكاساً ظاهرياً في كل مجريات الحياة سواء الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الطبيعية.

أما الشق الثاني من الدراسة وهو الشق المقارن فيضم دراسة مقارنة بين تلك الوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنازل التقليدية الباقية في مدينة جدة من العصر العثماني مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد والتي تعود لنفس الفترة الزمنية. حيث إن العادات والتقاليد والقيم في المدينتين تكاد تكون واحدة، كما أن الحالة الاقتصادية والفكرية متشابهة إلى حد كبير، وقد انعكست هذه الحالة على التقاليد المعمارية السائدة في كلا المدينتين "جدة ورشيد" فبدت متشابهة بشكل كبير مع وجود اختلافات بسيطة فرضتها ظروف كل منطقة خاصة الظروف الطبيعية كالتضاريس والمناخ.

وعليه ولتحقيق الدراسة بشقيها فسوف أقوم بدراسة الوحدات المعمارية كل وحدة على حدة، وكذلك العناصر المعمارية، لأتبين دور وتأثير كل وحدة وكل عنصر، وكيفية تطويعهم قدر الإمكان للخروج بحلول معمارية تخدم متطلبات المنزل، ثم أقوم بمقارنة تلك الوحدات والعناصر بمثيلاتها في منازل مدينة رشيد للتعرف على أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما.

وتأتي البداية في هذا الفصل الذي نحن بصدد، والذي تم تخصيصه لدراسة الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة دراسة تحليلية، إضافة إلى مقارنتها مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد.

وسوف نتناول في هذا الفصل أربعة مباحث رئيسية ممثلة في :

(١) الواجهات

(٢) المداخل

(٣) التغطيات

(٤) وسائل تزويد وتصريف المياه

## (١) الواجبات

## (1) الواجهات :

تعد الواجهات إحدى مظاهر التجانس بين المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة، ولها أهمية كبيرة في إبراز أشكال وتكوينات العناصر المعمارية والجمالية المشتركة بين المنازل، وكذلك في التعبير عن التراث والحضارة الإسلامية.

وقد جاءت الواجهات الخارجية للمنازل التقليدية بمدينة جدة لتعبر عن مدي انسجامها مع البيئة المحيطة، حيث تميزت بالبساطة والبعد عن التكلف.

فقد قدم المعماري المحلي إلي العالم وجهاً بسيطاً للعمارة التقليدية، حيث فلم يزين الواجهات الخارجية لمنازل جدة بشكل وفير، بل اعتمد في معظم الأحيان في زخرفتها علي التنوع في أشكال المشربيات والرواشين، والتي بدونها نجد أن الاعتبارات الجمالية قد لعبت دوراً ضئيلاً للغاية في هذه الوحدة المعمارية البارزة.

ولهذا فإن أغلب واجهات منازل مدينة جدة بشكل عام جاءت بسيطة، وتتميز بوجود كثير من الرواشين والمشربيات الخشبية، حتى أصبحت كثرة النوافذ التي تغطيها الرواشين والمشربيات واتساعها بمثابة الطابع المميز لواجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة.

وبصفة عامة يمكننا تصنيف عمارة واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة اعتماداً علي عدد الواجهات في كل نمط من الأنماط الأربعة، حيث نجد بعد حصر أنماط واجهات منازل مدينة جدة بأنها تنقسم إلي أربعة نماذج رئيسية..

(1) النموذج الأول : يتكون من أربع واجهات حرة، منها واجهتان رئيسيتان وواجهتان فرعيتان.

(2) النموذج الثاني : يتكون من ثلاث واجهات حرة، واجهة رئيسية وواجهتان فرعيتان.

(3) النموذج الثالث : يتكون من واجهتين حرتين، واجهة رئيسية وواجهة فرعية.

(4) النموذج الرابع : يتكون من واجهة واحدة حرة رئيسية.

وفي داخل النماذج الأربعة تباينت عدد الطوابق، حيث اتفقت النماذج الأربعة السابقة في تباينها في عدد الطوابق، فنجد فيها منازل تتكون من طابقين، وأخرى من ثلاثة طوابق، وثالثة من أربعة طوابق، ورابعة من خمسة طوابق..

وكذلك الحال بالنسبة لعدد الفتحات في كل طابق، حيث تباينت من نموذج لآخر، كما تباينت في النموذج الواحد، فهناك واجهات احتوت علي فتحتين في خط أفقي بكل طابق، وهناك واجهات احتوت علي ثلاث فتحات في خط أفقي بكل طابق، وهكذا..

وللتعرف علي كل نموذج من النماذج الأربعة، وتعيين سمات التشابه بينها جميعاً،

سوف نعرض لها النحو التالي:

## أولاً : النموذج الأول :

### نموذج الأربع واجهات

تعمدت البدء بهذا النموذج نظراً لأنه يعد أكثر النماذج الأربعة أهمية علي الإطلاق، وذلك لكونه يمثل واجهات منازل الطبقة الأرستقراطية والتي كانت تتسم بالثراء المادي في مدينة جدة القديمة .

وقد جاء هذا النموذج مكوناً من أربع واجهات حرة ممثلة في واجهتين رئيسيتين وآخرين فرعيتين، ويجسده من النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية منزل آل نصيف، ومنزل الشربتلي.

ويلاحظ علي الواجهتين الرئيسيتين في منازل هذا النموذج أن المعماري قد اهتم بإظهار تفاصيل العناصر المعمارية المكونة لها، حيث أضاف مجموعة من الحليات البنائية والزخرفية حول كتلة المدخل وفتحات النوافذ ( لوحات ٣٢٢، ٣٢٤ )، كما أضاف أشربة زخرفية تحدد مستويات الطوابق المختلفة ( لوحات ٢٦٣، ٢٦٤، ٣٤٢ )، مما أضاف علي الواجهتين الرئيسيتين في هذا النموذج قيمة فنية وزخرفية رائعة تعكس رغبة المنشأ وقدرته المادية.

وقد جاءت كل واجهة من هاتين الواجهتين في معظم المنازل التي تنتمي إلي هذا النموذج تحتوي في منتصفها علي كتلة مدخل، المعماري بتصميمها في كلا الواجهتين بنفس القدر، فكانت يتم تزيينها بالحليات الزخرفية وتغلق عليها أبواب خشبية جيدة الصنع ويتقدمها في الغالب حرم يتوسطه مجموعة من الدرج (لوحات ٢٧٢، ٢٨٠، ٣٢١، ٣٢٩)، ويوزع علي يمينها ويسارها مجموعة من فتحات النوافذ، يعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ورواشين نظمها المعماري بشكل مماثل في الطوابق المتعددة التي تعلو الطابق الأرضي، فامتدت بطول امتداد الواجهتين بشكل رأسي وأفقي ( لوحات ٢٦٢، ٢٧٥، ٣١٧، ٣٢٦)، وذلك لتخفيف الحمل وعتق الطوابق السفلية.

أما الواجهتان الفرعيتان فعادة ما كانت تحتوي واجهة الدور الأرضي لإحدهما علي مدخل فرعي أو أكثر للمنزل ( لوحة ٣٣١ )، كما شغلت كل منهما بمجموعة من فتحات النوافذ " الشبائيك "، والتي وزعت أيضا بشكل متزن ومتماثل بطول امتداد الواجهة رأسيًا وأفقيًا ( لوحات ٢٨١، ٢٨٢، ٣٣١، ٣٣٥ ).

وقد توجت الواجهات الأربعة بمنازل هذا النموذج بدراري حجرية تتخللها سواتر خشبية تسمح بمرور الهواء والرؤيا من خلالها.



والجدير بالملاحظة أن منازل هذا النموذج علي الرغم من كونها قد استخدم في بنائها نفس المواد المستخدمة في بناء النماذج الثلاثة الأخرى ونفس الأسلوب، المتمثل في استخدام مادتي الحجر والخشب بشكل متناوب إلا أن القواطع الخشبية لم تظهر في بعض واجهات منازل هذا النموذج خاصة الواجهات الرئيسية ( لوحات ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٥، ٣٣١ ).

## ثانيا : النموذج الثاني :

### نموذج الثلاث واجهات

جاء هذا النموذج ليتكون من ثلاث واجهات حرة ممثلة في واجهة واحدة رئيسية وواجهتين فرعيتين، ويجسده من النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية منزل نورولي، ومنزل آل باعشن.

وتحتوي الواجهة الرئيسية في معظم المنازل التي تنتمي إلي هذا النموذج في منتصفها علي كتلة مدخل موزع علي يمينها ويسارها مجموعة من فتحات النوافذ والرواشين، ويعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ورواشين نظمها المعماري بشكل مماثل في الطوابق المتعددة التي تعلو الدور الأرضي، فجاءت تمتد بطول امتداد الواجهة رأسيا وأفقيا ( لوحات ١١٨، ١٢٠، ١٧٨ ).

أما الواجهتان الفرعيتان فقد شغلت واجهة الدور الأرضي في كل منهما بمدخل فرعي للمنزل، ومجموعة من فتحات النوافذ، يعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ورواشين موزعة بنفس الشكل والأسلوب المعتاد (لوحات ١١٦، ١٢٧، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٩). وقد جاءت واجهات هذا النموذج ذات لون أبيض يقطع امتداده تكاليل خشبية في شكل صفوف أفقية ورأسية واضحة علي سطح الجدران الملساء.

ويلاحظ علي تلك الواجهات سواء الرئيسية أو الفرعية اعتماد المعماري في زخرفتها علي تنوع أشكال الأعمال الخشبية التي تغلق علي فتحاتها والتي جاءت في واجهات هذا النموذج متسمة بالثراء الفني والتنوع الزخرفي ( لوحات ١٢٠، ١٢٥، ١٨٠، ٢٠٤ )، كما يلاحظ أيضا اهتمام المعماري بإبراز كتلة المدخل الرئيسي والفرعي من خلال ترتيبها بالزخارف المتنوعة المنفذة في الجص ( لوحتا ١٨٥، ٢٠٥ ).

وقد توجهت الواجهات الثلاث في منازل هذا النموذج بدراري حجرية يتخللها إما سواتر خشبية أو فتحات نوافذ معقودة حجت بأحجية خشبية ( لوحات ١١٦، ١٧٧، ٢٠٨ ).

### ثالثاً : النموذج الثالث :

#### نموذج الواجهتين

ويتكون هذا النموذج من واجهتين حرتين ممثلتين في واجهة رئيسية، وأخرى فرعية، ويجسده من النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية منزل بخش رقم " ٥٠٨ "، ومنزل بخش رقم " ٥٠٩ "، ومنزل الجوخدار، ومنزل وقف الشافعي.

#### وينقسم هذا النموذج إلي نوعين...

##### يمثل النوع الأول منهما :

نموذج احتوت فيه الواجهة الرئيسية علي حوائط تشغل واجهة الدور الأرضي، ويعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ورواشين، نظمت بصورة متطابقة ومنظمة مع مثيلاتها من فتحات الدور الأرضي.

بينما احتوي الدور الأرضي في الواجهة الفرعية علي كتلة المدخل، وزرع على يمينها ويسارها فتحات نوافذ، ويعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ومشربيات وزعت بالأسلوب والشكل المعتاد، وذلك كما في منزل بخش رقم " ٥٠٨ " ( لوحات ٣٩، ٤٠، ٤٤ ).

##### أما النوع الثاني فيمثله :

نموذج احتوت فيه الواجهة الرئيسية في الدور الأرضي علي كتلة مدخل موزع علي أحد جانبيها أو كليهما مجموعة نوافذ، ويعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ورواشين نظمها المعماري بشكل مماثل في الطوابق المتعددة التي تعلو الدور الأرضي، فجاءت تمتد بطول امتداد الواجهة رأسياً وأفقياً ( لوحات ٥١، ٥٦، ٥٧، ٨١، ٨٢ ).

كما شغل الدور الأرضي أيضاً في الواجهة الفرعية لنفس النموذج بمدخل فرعي وزرع علي جانبيه فتحات نوافذ، ويعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ورواشين وزعت بالأسلوب والشكل المعتاد، كما في منزل وقف الشافعي ( لوحة ٧٦ )، وإن شغلت الواجهة الفرعية في أحيان أخرى بفتحات نوافذ ورواشين فقط، كما في منزل بخش رقم " ٥٠٩ " ( لوحة ٥٠ )، ومنزل الجوخدار ( لوحة ٦٨ ).

وقد جاءت واجهات هذا النموذج بنوعيه ذات لون أبيض، يقطع امتداده تكاليل خشبية في شكل صفوف أفقية ورأسية واضحة علي سطح الجدران الملساء.

ويتضح من خلال واجهات المنازل التي تنتمي إلي هذا النموذج أن العنصر الوحيد الذي لاقى اهتماماً من قبل المعماري هو كتلة المدخل، التي حرص المعماري في كثير من الأحيان علي إبرازها عن طريق إضافة مجموعة من الحلقات البنائية والزخرفية حولها،

كما في منزل بخش رقم "٥٠٨"، "٥٠٩" (لوحتا ٤٥، ٥٢)، وكذلك منزل الجوخدار (لوحة ٦٢).

ولا يمنع هذا من أن الأعمال الخشبية التي تغلق علي فتحات نوافذ واجهات هذا النموذج كان لها أيضا دور بارز في بعض الحالات في زخرفة الواجهات الرئيسية، كما في منزل وقف الشافعي (لوحتا ٨٤، ٩٠).

وقد توجت الواجهتان في منازل هذا النموذج بدرابي حجرية يتخللها إما سواتر خشبية (لوحتا ٤٣، ٤٨)، أو فتحات نوافذ معقودة حجبت بسدائب خشبية (شكل ١٨٦)، أو فتحات نوافذ مستطيلة يغلق عليها قوالب الطوب الأحمر الموضوعة بشكل يتخلله فراغات (لوحة ٩٢، شكل ١٨٦).

كما توجت في بعض الأحيان بصف من الشرفات<sup>(١)</sup> علي هيئة ورقة نباتية ثلاثية محدبة الزوايا أقرب ما تكون للأشكال الرمحية (لوحتا ٥٠، ٥١).

#### رابعا : النموذج الرابع :

##### نموذج الواجهة الواحدة

يتكون هذا النموذج من واجهة واحدة رئيسية، وينقسم إلي نوعين:

##### يمثل النوع الأول منهما :

نموذج الواجهة التي شغل الدور الأرضي منها بكتلة المدخل وحوانيت، يعلوهما في الطوابق العليا فتحات نوافذ ورواشين نظمت كالعادة بشكل متطابق ومنتظم بطول امتداد الواجهة رأسيا وأفقيا، وذلك كما في منزل رقم " ٥٠٧ " من النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية ( شكل ١٨ ).

---

(١) الشرفات : هي زوائد توضع في أطراف الشيء تحلية له، وفي الإطار المعماري الشرافة ما يوضع في أعالي القصور والمدن، ويقال شرف الحائط جعل له شرفة ( أي شرافة )، وقد جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية بأن يجعل بأعلى حوائط الدور شرفات كما هي العادة في واجهات المنشآت الدينية، والشرفات عنصر معماري نشأ في الأصل في العمارة الحربية ثم انتقل إلي العمارة الدينية والمدنية، وأصبح عنصرا زخرفيا معماريا شائعا في الاستعمال، وانتقل من الحضارات القديمة إلي الحضارة الإسلامية التي طورته وأيدعت فيه. ابن الرامي : الإعلان، ص ١٨٧. حيث عرفت الشرفات منذ ما قبل الإسلام، بينما استخدمت علي نطاق واسع في العصر الإسلامي. للاستزادة انظر.. الخلفي : محمد جاسم، العمارة التقليدية في قطر، وزارة الإعلام والثقافة، الدوحة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، ص ١٨٣.

## أما النوع الثاني فيمثله :

نموذج الواجهة التي شغل الدور الأرضي منها بكتلة المدخل وفتحات نوافذ، يعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ورواشين نظمت بنفس الأسلوب والشكل المعتادين. وقد جاءت واجهة هذا النموذج بنوعيه ذات لون أبيض يقطع امتداده تكاليل خشبية في شكل صفوف أفقية ورأسية واضحة علي سطح الجدران. ويلاحظ أن أغلب واجهات هذا النموذج قد اتسمت ببساطة كافة العناصر المكونة لها، سواء كتلة المدخل، أو الأعمال الخشبية التي تغلق علي فتحاتها ( شكل ١٨ ). وقد توجت الواجهة في هذا النموذج كالعادة بدرابي حجرية يتخللها سواتر خشبية ( شكل ١٨ ).

ويتضح مما سبق أن واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة قد اتسمت بوحدة العناصر المعمارية التي شغلت بها واجهات منازل منطقة جدة التاريخية، مما يدل علي احترام المعماري المحلي للعوامل البيئية والدينية والاجتماعية بحيث أصبح من الصعب أن نفرق بين واجهة وأخرى.

إذ اتسمت جميعها كما سبق أن أوضحنا باستخدامها لأساليب معمارية وفنية واحدة، حيث شغل المعماري جميع الفتحات علي الواجهات السفلية إما بكتلة المدخل ومجموعة نوافذ أو بالحوانيت، بينما شغلت الطوابق العليا بفتحات الرواشين والنوافذ المحجوبة بسدائب خشبية في الطوابق العليا، وبدرف خشبية في الطوابق السفلية.

أي أننا لا نستطيع أن نميز بين واجهة وأخرى إلا في أضيق الحدود، وذلك عن طريق التدقيق في التفاصيل الفنية والزخرفية التي تشكلت منها بعض كتل المداخل وفتحات النوافذ، أما فيما عدا ذلك فمظاهر وحدة العناصر المعمارية في واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة قد تكون متطابقة، ويصبح الاختلاف الوحيد قائماً بين الواجهات الرئيسية والواجهات الفرعية.

إذ ضمت الواجهات الرئيسية في بعض النماذج الأربعة المذكورة كتلة المدخل والحوانيت، أو كتلة المدخل وفتحات النوافذ في الدور الأرضي، ومجموعة الفتحات التي نظمت بشكل متماثل ومتزن في الطوابق المتعددة التي تعلو الدور الأرضي، بينما احتوت الواجهات الفرعية علي المداخل الفرعية وبعض فتحات النوافذ في الدور الأرضي يعلوها في الطوابق العليا فتحات النوافذ والرواشين - وإن اقتصر في بعض الأحيان علي فتحات النوافذ والرواشين فقط - التي مثلت أيضاً بطريقة متزنة ومتماثلة توحى بفكر المعماري المحلي ومدي توافقه مع بيئته.

وقد اتسمت واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة بكونها لم تكن تسير علي استقامة واحدة، بل جاءت ذات ازورارت نفذت في بعض الأحيان بالبناء (لوحات ٥٥، ٥٧، ١٢٧، ٢٦٣، ٢٧٥)، وأحيانا أخرى باستغلال اختلاف بروز الرواشين، وذلك لنواحي معمارية وجمالية وبيئية في ذات الوقت.

وامتازت أيضا تلك الواجهات في مظهرها الخارجي بلون متناسق، فاللون الأبيض كان هو الطابع الأساسي غالبا، وقد نتج عن قيام المعماري المحلي بطلاء جميع المنازل ببياض خاص مصنوع من النورة "وهي مادة أساسها الجير الأبيض"، لحماية الحجارة الجيرية من التلف السريع، وللحد من أشعة الشمس المباشرة (لوحات ٣٩، ٧٩، ٢٦٣، ٣٣١)، وقد كان المعماري يقطع امتداد هذا اللون من خلال إظهاره للتكاليل الخشبية في الواجهات علي هيئة صفوف أفقية ورأسية واضحة علي سطح الجدران الملساء، بشكل جعلها تعمل علي كسر حدة الملل في الأجزاء الخالية من الفتحات في الواجهات (لوحات ٥٠، ٥٥، ٢٨١).

كذلك اتفقت جميع واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة علي اختلاف نماذجها في عنصر الدروات التي تتوج أعلي الواجهات الرئيسية والفرعية في الواجهات الحرة، وكانت تأخذ عادة شكل دروات حجرية يتخللها إما سواتر خشبية أو فتحات نوافذ معقودة أو مستطيلة مختلفة التغطيات، وذلك في حالة استغلال سطوح المنازل في وظيفة انتفاعية أخرى بخلاف كونها عنصرا إنشائيا واقيا، كاستخدامها في النوم في ليالي الصيف. أما إذا كانت مجرد عنصر إنشائي وقائي فقد كان يتم تنويعها بصف من الشرفات (لوحات ٥٠، ٥١).

كل تلك العناصر التي نظمت علي واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة قد وحدث كما سبق أن أوضحت بين عناصرها المعمارية والفنية.

كان هذا من جانب ومن جانب آخر نستطيع أن نؤكد علي وحدة السمات المشتركة بين نماذج واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة، وذلك عن طريق مواد البناء التي تعد من أهم المفردات التي تشكل طبيعة التكوين المعماري والفني للمنزل، وتتجلى في استخدام المعماري المحلي لمادتي الحجر والخشب في إطار تباينلي معماري وزخرفي بديع.

فإضافة إلي استخدام الخشب كتكاليل تتخلل مداميك الأحجار، قام المعماري بشغل واجهات المنازل بعدد من الفتحات نظمها بشكل أفقي ورأسي اختلفت أحجامها من حيث الاتساع والارتفاع، ثم حجب كافة هذه الفتحات بأحجية من الخشب المكون من سدائب صغيرة يبرز بعضها منها عن سمت الجدار مرتكزا علي كوابيل وكرادي خشبية، لتشكل في مجموعها نمطية معمارية فريدة خصت بها منازل مدينة جدة عن مثيلتها في مدينة رشيد.

وإن تشابهت منازل مدينة رشيد مع منازل مدينة جدة في احتوائها علي أربعة نماذج من الواجهات، حيث تصنف واجهات منازل مدينة رشيد أيضا إلي أربعة نماذج مشابهة لمثيلاتها في منازل مدينة جدة، ممثلة في:

(١) النموذج الأول : يتكون من أربع واجهات حرة، منها واجهتان رئيسيتان وواجهتان فرعيتان.

(٢) النموذج الثاني : يتكون من ثلاث واجهات حرة، واجهة رئيسية وواجهتان فرعيتان.

(٣) النموذج الثالث : يتكون من واجهتين حرتين، واجهة رئيسية وواجهة فرعية.

(٤) النموذج الرابع : يتكون من واجهة واحدة رئيسية.

وقد تشابهت تلك النماذج الأربعة مع مثيلاتها في منازل مدينة جدة في تباينها في عدد الطوابق، حيث اتفقت النماذج الأربعة السابقة في تباينها في عدد الطوابق، فنجد منها منازل تتكون من طابقين، وأخرى من ثلاثة طوابق، وثالثة من أربعة طوابق.. (لوحات ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥).

وكذلك الحال بالنسبة لعدد الفتحات في كل طابق، حيث تباينت من نموذج لآخر، كما تباينت في النموذج الواحد، تماما كما في منازل مدينة جدة، فنجد أن هناك واجهات قد احتوت علي فتحتين في خط أفقي بكل طابق، وهناك واجهات أخرى احتوت علي ثلاث فتحات في خط أفقي بكل طابق ( لوحات ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٨)، وهكذا.

وللتعرف علي كل نموذج من النماذج الأربعة، وتعيين سمات التشابه بينهما جميعا، وأيضا تعيين الاختلاف بينهما وبين نماذج واجهات منازل مدينة جدة، سوف نعرض لها علي النحو التالي:

## أولاً : النموذج الأول :

### نموذج الأربع واجهات

يتكون هذا النموذج من أربع واجهات حرة، ممثلة في واجهتين رئيسيتين، وأخرين فرعيتين، ويجسده من المنازل الباقية في مدينة رشيد منزل عرب كلي<sup>(١)</sup>. وقد جاءت الواجهتان الرئيسيتان في هذا النموذج تحتوي كل منهما علي كتلة مدخل أو أكثر، خاصة بالمنزل أو الوكالة الملحقة به، إضافة إلي فتحات نوافذ صغيرة الحجم، ويعلوها في الطوابق العليا فتحات النوافذ والمشربيات والتي نظمها المعماري بشكل متماثل ومتزن في الطوابق المتعددة التي تعلو الدور الأرضي، فامتدت بطول امتداد الواجهة، وكانت عادة تأتي في شكل مستويين متطابقين من الفتحات في واجهة كل طابق (لوحتا ٣٧٥، ٣٧٧). وتعد المداخل هي أهم العناصر التي اهتم المعماري بإظهارها في الواجهتين الرئيسيتين، سواء بزخرفة واجهاتها أو بيرونها.

أما الواجهتان الفرعيتان فكانتا أيضا تحتويان في واجهة الدور الأرضي علي مداخل فرعية خاصة بالملاحق المتعددة الملحقة بالمنازل كالمخازن والأسبله، وزع علي يمينها ويسارها فتحات نوافذ صغيرة الحجم، ويعلوها في الطوابق العليا فتحات النوافذ والمشربيات، ووزعت أيضا بشكل متزن ومتماثل بطول امتداد الواجهة رأسيا وأفقيا، في شكل مستويين متطابقين من الفتحات في واجهة كل طابق (لوحتا ٣٧٦، ٣٧٨). وقد تميزت الواجهات الأربعة لهذا النموذج بتدرج بروز واجهة الطوابق العليا عن واجهة الدور الأرضي في بعض أجزائها، مرتكزة علي مورديات<sup>(٢)</sup>، أو كوابيل خشبية (لوحات ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٧٨). كما توجت الواجهات الأربعة بدروة مكونة من ستة مداميك من الحجر (لوحات ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨).

(١) يقع في شارع الجيش، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري " ١٨م"، وينسب إلي حسين عرب كلي الذي كان حاكما علي رشيد من ٢٦ شعبان ١٢٦٠هـ / ١٨٤٤م، إلي ربيع الثاني ١٢٦٥هـ / ١٨٤٩م (القاضي وآخرون، رشيد، ص ٢٠٥)، ويتكون المنزل من أربعة طوابق (شكل ٢٤٣)، وأهم مسا يسترعي النظر في هذا المنزل أسلوب بنائه، حيث يعد أرقى الأساليب المعمارية المستخدمة في تصميم منازل مدينة رشيد، وما زال علي صورته السابقة، إلا أن استخدامه للسكني قد تحول اليوم إلي متحف يمثل نمط البناء والتشييد مع التأثيث الداخلي بمدينة رشيد في الحقبة موضوع الدراسة "العصر العثماني".

(٢) الماوردة : هي جزء بارز من السقف محمول علي كوابيل مكية بالألواح الخشبية المسطحة، وقد احتوت واجهات منازل مدينة رشيد علي المورديات المتنوعة الشكل والمستعملة بقصد زيادة مسطح الأتوار العلوية، والحصول علي شوارع ومداخل دائمة الظلال، ويلاحظ أن المورديات في منازل رشيد تشغل الواجهة =

## ثانيا : النموذج الثاني :

### نموذج الثلاث واجهات

يتكون هذا النموذج من ثلاث واجهات حرة، ممثلة في واجهة رئيسية وواجهتين فرعيتين، ويجسده من المنازل الباقية في مدينة رشيد منزل البقرولي<sup>(١)</sup>.

وتحتوي الواجهة الرئيسية في منازل هذا النموذج علي كتلة المدخل الخاص بالوكالة الملحقة بالمنزل، وفتحات نوافذ من بينها شباك السبيل إن وجد، وذلك في واجهة الدور الأرضي، يعلوها في الطوابق العليا فتحات النوافذ والمشربيات، التي مثلت بطول امتداد الواجهة رأسيا وأفقيا، في شكل مستويين متطابقين من الفتحات في واجهة كل طابق ( لوحة ٣٧١ ).

كذلك احتوت كل واجهة من الواجهتين الفرعيتين في واجهة الدور الأرضي علي كتلة مدخل وفتحات نوافذ صغيرة الحجم، يعلوها في الطوابق العليا فتحات النوافذ والمشربيات والتي مثلت غالبا بنفس الأسلوب والشكل المعتاد ( لوحات ٣٧٢، ٣٧٣ ).

وقد تميزت بعض واجهات هذا النموذج بتدرج بروز واجهة الطوابق العليا عن واجهة الدور الأرضي ( لوحات ٣٧١، ٣٧٣ )، كما تميزت المداخل بكونها أكثر عنصر اهتم المعماري بإظهاره، سواء بزخرفة واجهته أو ببروزه.

وتوجد الواجهات الثلاث في منازل هذا النموذج بدورة مكونة من ستة مداميك من الأجر ( لوحات ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣ ).

## ثالثا : النموذج الثالث :

### نموذج الواجهتين

يتكون هذا النموذج من واجهتين حرتين، ممثلتين في واجهة رئيسية وواجهة فرعية، ويمثله من المنازل الباقية في مدينة رشيد منزل رمضان<sup>(٢)</sup>...

في عمومها تارة، وتارة أخرى تشغل جزءا منها، وقد كانت المورديات في بعض الأحيان تركز علي أعمدة أو أكتاف، كما كانت تزخرف بالعديد من الزخارف الهندسية المنفذة بالسدائب الخشبية المثبتة بواسطة المسامير الحديدية، والمكونة من أطباق نجمية ثمانية واثنى عشرية مكررة، تحتوي في داخلها علي زخارف نباتية مكونة من وريادات وفروع نباتية.

(١) يقع في شارع علي الجارم أمام المسجد المعلق، وهو منزل وقف الست نفيسة الباقرجية، ويعود تاريخ إنشائه تبعا لما ورد أعلي شباك السبيل الملحق بالمنزل إلي عام ١١٣١هـ / ١٧١٩م، ويتكون من ثلاثة طوابق (شكل ٢٤٠).

(٢) يقع في شارع بورسعيد، ملاصقا لمنزل محارم من الجهة الغربية، وينسب إلي الحاج إسماعيل رمضان، ويعود تاريخ إنشائه إلي منتصف القرن الثاني الهجري " ١٨م "، ويتكون من أربعة طوابق ( شكل ٢٣٢ ).



ومنزل الأماصيلي<sup>(١)</sup>، ومنزل عصفور<sup>(٢)</sup>، ومنزل المناديلي<sup>(٣)</sup>.

وتحتوي الواجهة الرئيسية في المنازل التي تنتمي إلى هذا النموذج علي كتلة مدخل أو أكثر، وزع علي أحد جانبيها أو كلاهما نوافذ صغيرة، إضافة إلي شبك السبيل إن وجد في واجهة الدور الأرضي، وبينما شغلت واجهة الطوابق العليا بفتحات النوافذ والمشربيات التي نظمت بشكل متماثل في الطوابق المتعددة، وجاءت في شكل مستويين متطابقين من الفتحات في واجهة كل طابق ( لوحات ٣٦٢، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٧٠ ).

أما الواجهة الفرعية فقد احتوت علي فتحات النوافذ والمشربيات فقط، والتي وزعت بنفس الأسلوب والشكل المعتاد ( لوحات ٣٦١، ٣٦٩، ٣٧٠ )، وإن احتوت في بعض الأحيان علي مدخل الوكالة كما في منزل عصفور ( لوحة ٣٦٦ ).

وكغيره من النماذج السابقة تتسم الواجهتان بتدرج بروز واجهة الطوابق العليا عن واجهة الدور الأرضي ( لوحات ٣٦٣، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٠ ).

وقد توجت الواجهتان في المنازل التي تنتمي إلي هذا النموذج بدروة مكونة من ستة مداميك من الآجر ( لوحات ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٧ ).

#### رابعاً: النموذج الرابع:

##### نموذج الواجهة الواحدة

يتكون هذا النموذج من واجهة واحدة رئيسية، ويمثله من منازل مدينة رشيد الباقية منزل كوهية<sup>(٤)</sup>، ومنزل بسيوني<sup>(٥)</sup>، ومنزل محارم<sup>(٦)</sup>، ومنزل الجمل<sup>(٧)</sup>...

---

(١) يقع في شارع السلانكلي " سوق الخضار "، أنشأه الحاج إبراهيم بالطيش قبل عام ١١٦٨هـ / ١٧٥٤م، ويتكون من ثلاثة طوابق ( شكل ٢٣٥ ).

(٢) يقع في شارع الحاج يوسف ملاصقا لمنزل درع من الجهة الغربية، وينسب إلي يوسف المناديلي، ويعود تاريخ إنشائه إلي النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري " ١٨م "، ويتكون من أربعة طوابق ( شكل ٢٣٩ ).

(٣) يقع في شارع الحاج يوسف ملاصقا لمنزل درع من الجهة الغربية، وينسب إلي يوسف المناديلي، ويعود تاريخ إنشائه إلي النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري " ١٨م "، ويتكون من أربعة طوابق ( شكل ٢٣٩ ).

(٤) يقع في شارع بورسعيد " دهليز الملك "، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري " ١٨م "، ويتكون من ثلاثة طوابق ( شكل ٢١١ ).

(٥) يقع في شارع بورسعيد، ملاصقا لمنزل كوهية من الجهة الشرقية، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري " ١٨م "، ويتكون من ثلاثة طوابق ( شكل ٢١٣ ).

(٦) يقع في شارع بورسعيد، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري " ١٨م "، ويتكون من ثلاثة طوابق ( شكل ٢١٥ ).

(٧) يقع في شارع بورسعيد، ملاصقا لمنزل محارم من الجهة الشرقية، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري " ١٨م "، ويتكون من أربعة طوابق وإن هدم الطابق الرابع منذ زمن بعيد ( شكل ٢١٧ ).

ومنزل أبوهم<sup>(١)</sup>، ومنزل علوان<sup>(٢)</sup>، ومنزل حسيبة<sup>(٣)</sup>، ومنزل التوقايلي<sup>(٤)</sup>، ومنزل ثابت<sup>(٥)</sup>،  
ومنزل طبق<sup>(٦)</sup>، ومنزل القناديلي<sup>(٧)</sup>، ومنزل فرحات<sup>(٨)</sup>، ومنزل درع<sup>(٩)</sup>، ومنزل مكى<sup>(١٠)</sup>،  
ومنزل الميزوني وجلال<sup>(١١)</sup>.

وعادة ما كانت تحتوي هذه الواجهة علي كتلة مدخل أو أكثر، وزع علي أحد جانبيها أو كلاهما نوافذ صغيرة الحجم، إضافة إلي شباك السبيل إن وجد في واجهة الدور الأرضي، ويعلوها في الطوابق العليا فتحات نوافذ ومشربيات تظمت بشكل متماثل في الطوابق المتعددة أعلي الدور الأرضي، وجاءت معظمها في شكل ثلاث مستويات

(١) يقع في شارع بورسعيد، في مواجهة منزل محارم، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري "١٨م"، ويتكون من ثلاثة طوابق (شكل ٢١٩).

(٢) يقع في شارع بورسعيد، وينسب إلي علوان بك شيخ تجار رشيد في القرن التاسع عشر الميلادي، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري "١٨م"، ويتكون من ثلاثة طوابق (شكل ٢٢٠).

(٣) يقع في شارع الأماصيلي، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري "١٨م"، علي الرغم من إرجاع هيئة الآثار تاريخه إلي عام ١٢٢٣هـ / ١٨٠٨م مع منزل الأماصيلي، ونكر أنه قد خصص لخدم منزل الأماصيلي، حيث إنه بني قبل منزل الأماصيلي، ويتضح ذلك من مراعاة المعماري للفتحات للقرية لهذا المنزل بالطابقين الأول والثاني (القاضي وآخرون : رشيد، ص ٢٢٧)، هذا ويتكون المنزل من ثلاثة طوابق (شكل ٢٢١).

(٤) يقع في شارع محمد كريم، وينسب إلي محمد صالح التوقايلي، ويعود تاريخ إنشائه إلي النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري "١٨م"، ويتكون من أربعة طوابق (شكل ٢٣٠).

(٥) يقع في شارع الشيخ قنديل، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري "١٨م"، ويتكون من أربعة طوابق (شكل ٢٢٧).

(٦) يقع في شارع الشيخ قنديل، وينسب إلي عثمان بك طبق، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري "١٨م" ويتكون من طابقين.

(٧) يقع في شارع الشيخ قنديل ملاصقا لمنزل طبق، وينسب إلي حسين القناديلي، ويعود تاريخ إنشائه إلي النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري "١٨م"، ويتكون من أربعة طوابق (شكل ٢٢٥).

(٨) يقع في شارع مخيمة المتفرع من شارع المحلي "السوق العمومي"، وينسب إلي عثمان فرحات، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري "١٨م"، ويتكون من أربعة طوابق.

(٩) يقع في شارع الحاج يوسف، وينسب إلي خليل درع، ويعود تاريخ إنشائه إلي القرن الثاني عشر الهجري "١٨م" ويتكون من أربعة طوابق (شكل ٢٢٢).

(١٠) يقع في شارع طاحون التلايت "شارع سوق السمك القديم"، وينسب إلي أحمد باشا الداوي، ويعود تاريخ إنشائه حسب ما ورد من كتابات بإزار سقف أحد حجراته إلي عام ١١٢١هـ / ١٩٠٧م، ويتكون الآن من طابقين وسطح (شكل ٢٢٤).

(١١) يقع في شارع بدر الدين، ويرجعان إلي منشئ واحد وإلى فترة واحدة، حيث أنشأهما الحاج عبد الرحمن البواب الميزوني عام ١١٥٤هـ / ١٧٤٠م، وسجل ذلك في لوح تأسيسي أعلي السبيل، علي الرغم من أن بعض المراجع قد أرجعت تاريخ إنشائهما إلي قبل هذا التاريخ بعام، ويتكون كلا منهما من أربعة طوابق (شكل ٢٢٩).

متطابقة من الفتحات في واجهة كل طابق ( لوحات ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠ ).

وتميزت الواجهة في هذا النموذج كغيرها من واجهات النماذج السابقة بتدرج بروز واجهة الطوابق العليا مرتكزة علي مورداًت وكوابيل خشبية، كما تميزت المداخل بكونها أكثر عنصر اهتم المعماري بتزيينه.

وتوجت الواجهة في جميع المنازل التي تنتمي إلي هذا النموذج بدروة تشبه مثيلتها في النماذج السابقة ( لوحات ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٦، ٣٥٨ ).

ويتضح مما سبق أن واجهات منازل مدينة رشيد هي الأخرى قد اتسمت بوحدة العناصر المعمارية التي شغلت بها الواجهات، مما يدل علي احترام المعماري المحلي في مدينة رشيد للعوامل البيئية والدينية والاجتماعية بحيث أصبح أيضاً من الصعب أن نفرق في منازل مدينة رشيد بين واجهة وأخرى.

إذ اتسمت جميعها كما سبق أن أوضحت باستخدامها لأساليب معمارية وفنية واحدة، حيث شغل المعماري جميع الفتحات علي الواجهات السفلية بكثل المداخل وفتحات النوافذ الصغيرة الحجم، بينما شغلت واجهات الطوابق العليا بفتحات النوافذ والمشربيات المحجوبة بأحجبة من الخرط الصهرجي الواسع في الطابق الأول، والخرط الميموني الضيق في الطوابق العليا.

وعليه فإننا لا نستطيع أن نميز بين واجهة وأخرى إلا في أضيق الحدود، وذلك عن طريق التدقيق في التفاصيل الفنية والزخرفية التي تشكلت منها بعض كثل المداخل، وفتحات النوافذ، وعنصر المورداًت الخشبية، أما فيما عدا ذلك فمظاهر وحدة العناصر المعمارية في واجهات منازل مدينة رشيد تكاد تكون متطابقة، ويصبح الاختلاف الوحيد قائماً بين الواجهات الرئيسية والواجهات الفرعية.

إذ ضمت الواجهات الرئيسية في كافة النماذج الأربعة المذكورة مدخل المنزل أو الوكالة أو الاثنين معاً وزعت علي أحد جانبيه أو كلاهما فتحات نوافذ، إضافة إلي شباك السبيل إن وجد في واجهة الدور الأرضي، ومجموعة فتحات النوافذ والمشربيات التي نظمت بشكل متماثل في الطوابق المتعددة التي تعلو الدور الأرضي، بينما احتوت الواجهات الفرعية علي فتحات نوافذ ومداخل فرعية خاصة بالملاحق المتعددة الملحقة بالمنازل في واجهة الدور الأرضي، يعلوها في الطوابق العليا فتحات النوافذ والمشربيات — وإن اقتصر في بعض الأحيان علي فتحات النوافذ والمشربيات فقط — التي مثلت أيضاً بطريقة متزنة ومتماثلة توحى بفكر المعماري المحلي ومدي توافقه مع بيئته.

وقد اتسمت واجهات منازل مدينة رشيد بكونها لم تكن تسير علي استقامة واحدة، بل احتوت علي بروزات وارتدادات أفقية ورأسية لنواحي معمارية وبيئية وجمالية في ذات الوقت، حيث ساعدت تلك الازورارات علي خلق واجهات مظلمة، كما مكنت المعماري من فتح قواصف " شبابيك جانبية " في جوانب البروزات، عملت علي تفريغ الكتلة البنائية لتخفيف الضغط الواقع علي الحوائط الحاملة في الطوابق السفلية، وساعدت علي إمداد الفراغات الداخلية بالإضاءة والتهوية اللازمة، كما أعطت أيضا تلك البروزات والارتدادات تنغيما رائعا في تشكيل واجهات منازل مدينة رشيد قل أن نجده في منطقة أخرى.

وعلي الرغم من تشابه واجهات منازل مدينة رشيد مع مثيلتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة في هذا الأمر، إلا أنهما قد اختلفا في طريقة التنفيذ حيث نفذت تلك الازورارات في واجهات منازل مدينة جدة بأكثر من أسلوب، ففي بعض الأحيان اعتمد المعماري في تنفيذها علي التلاعب بأحجام الرواشين ( لوحات ٧٨، ٨٠، ١٨٠، ١٩٢ )، وفي أحيانا أخرى نفذها في البناء ذاته ( لوحات ٥٥، ٥٧، ٩٢، ١٢٧، ١٧٧، ١٩٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٥ )، أما في واجهات منازل مدينة رشيد فقد اقتصر تنفيذها علي الطريقة الثانية فقط (لوحات ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥١، ٣٥٤، ٣٦٣، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٧٨).

ونستطيع أن نؤكد أيضا علي وحدة السمات المشتركة بين نماذج واجهات منازل مدينة رشيد عن طريق مواد البناء التي تعد من أهم المفردات التي تشكل طبيعة التكوين المعماري والفني للمنزل، والتي تتجلي في استخدام المعماري المحلي لمادتي الآجر "الطوب المنجور" والخشب في إطار تبادلي معماري وزخرفي بديع.

فإضافة إلي استخدام الخشب كميد خشبية تتخلل مدايك الآجر، قام المعماري بشغل واجهات المنازل بعدد من الفتحات نظمها بشكل أفقي ورأسي اختلفت أحجامها من حيث الارتفاع والاتساع، ثم حجب كافة هذه الفتحات بأحجبة من خشب الخرط الصهرجي والميموني، وجاء بعضها منها يحتوي علي مشربيات صغيرة تبرز محمولة علي كوابيل خشبية، وهي بذلك تختلف شكلا وموضوعا عن مثيلتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة، والتي احتوت واجهاتها علي غابة من الرواشين والمشربيات، نفذت باستخدام الحشوات الخشبية المصمتة والسدائب الخشبية.

كما كان للمواد المستخدمة في البناء أيضا تأثير مباشر من حيث اللون علي واجهات منازل مدينة رشيد، فاستخدام الطوب المنجور ذي اللونين "الأسود والأحمر"، إضافة

إلى استخدام الجبس لتنفيذ اللحات البارزة بين الطوب قد أضفي علي واجهات منازل مدينة رشيد شكلا جماليا.

كما اكتسبت الواجهات لون قوالب الطوب المنجور المستخدم في بنائها والمتمثل في اللونين الأحمر والأسود، مما أكسبها طرازا معماريا خاصا لا يوجد في غيرها، وأصبح سمة تميز واجهات جميع منازل مدينة رشيد عن غيرها من منازل المناطق الأخرى، ومن بينها المنازل التقليدية بمدينة جدة، والتي اشتهرت واجهاتها باللون الأبيض نتيجة لاستخدام مادة الأحجار في البناء وما استتبعه من ضرورة تغطيتها بطبقة من الملاط الأبيض اللون.

كذلك اتفقت جميع واجهات منازل مدينة رشيد في النماذج الأربعة في عنصر الدروات التي تتوج أعلي الواجهات الرئيسية والفرعية في الواجهات الحرة، والتي جاءت في شكل ستة مداميك من الآجر، لتختلف بذلك مع مثيلاتها في منازل مدينة جدة والتي كانت عبارة عن دروات حجرية يتخللها سواتر خشبية أو نوافذ معقودة أو مستطيلة الشكل مختلفة التغطيات ( لوحات ٤٢، ٤٣، ٦٩، ٩٢، ٢٠٨، ٣٤٤، ٣٤٨، ٣٦٧ ).

كما تشابهت جميع واجهات منازل مدينة رشيد في النماذج الأربعة في احتوائها قرب نهايتها من أعلي علي عنصر الميازيب، وهو العنصر الذي احتوت عليه أيضا واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة.

كل تلك العناصر التي نظمت علي واجهات منازل مدينة رشيد كما سبق أن أوضحت قد وحدت بين عناصرها المعمارية والفنية، وجعلتها تتشابه مع مثيلاتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة في بعض العناصر، وتختلف معها في البعض الآخر.

وقد امتازت واجهات منازل مدينة رشيد عن واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة باحتوائها علي العديد من الحلول والمعالجات البنائية للعناصر المعمارية الممثلة علي الواجهات، حيث تفوق المعماري الرشيدي علي نفسه في إيجاد مجموعة معالجات وحلول لكافة العناصر المعمارية والوحدات المكونة لعمارة المنزل بما يدل علي إدراكه بفقه العمارة الإسلامية والتزامه بكافة الأحكام والتشريعات الدينية.

والتي من بينها حق الجار وتحقيق الخصوصية له، حيث جاءت منازل مدينة رشيد محققة لمبدأ حيابة الضرر، القائم علي أساس صياغة المنزل الأسبق للمنزل اللاحق من الناحية المعمارية، بمعنى أن من سبق في البناء يحوز العديد من المزايا التي يجب علي جاره الذي يأتي من بعده أن يحترمها وأن يأخذها في اعتباره عند بنائه مسكنه.

فقد كان لهذا المبدأ أثر عظيم علي تكوين واجهات منازل مدينة رشيد، خاصة فتحات القواصف " الشبايبك الجانبية " التي تفتح في جوانب بروز الواجهات، فعلي سبيل

المثال قد يحوز الضرر أحد المنازل فيفتح نوافذ علي الشارع في جانبي البروز، وعندها فلا يستطيع المنزل المجاور له والتالي له في البناء سد هذه الفتحات.

وقد كان يلجأ المعماري المحلي بمدينة رشيد في مثل هذه الحالات إلي الارتداد بجزء من بروز واجهة المنزل التالي ليبرز بها مرة ثانية في أحد الطوابق العليا عندما يكون قد تلافي ضرر الجار<sup>(١)</sup>.

ويمكننا رؤية ذلك في الواجهة الشمالية لمنزل رمضان، التي راعي المعماري في تصميمه لفتحات بروز الطرف الشرقي للواجهة فتحات منزل محارم الأسبق منه في البناء، فنجد أنه قد ارتد بالطرف الشرقي للواجهة في الطابق الأول، وعاد ليبرز مرة ثانية في الطابق الثاني ( لوحة ٣٦٣ )، وتكرر الأمر في منزل الأماصيلي الذي راعي فيه المعماري فتحات منزل حسية المجاور له من الجهة الشرقية ( لوحة ٣٦٨ ، ٣٦٠ ).

كما التزم المعماري المحلي بمدينة رشيد بكافة الأحكام والتشريعات التي تحرم إعاقاة الطريق، فنجد أنه قد لجأ إلي إيجاد سلسلة من الحلول استعاض بها عن زرع أعمدة أو أكتاف في الطريق السالك، وذلك احتراماً لحرمة الطريق.

وهو ما نقرأه في كافة واجهات منازل مدينة رشيد التي ترتد في الطابق الأرضي للداخل بينما تبرز في الطوابق العلوية عن سمت واجهاته السفلية بمقدار يتراوح من " ٥٠ " سنتيمتر إلي متر تقريبا.

وهذا الأمر كما سبق أوضحنا يتطلب من المعماري الرشيدي أن يقوم بعشق هذه الطوابق من خلال طبلية خشبية "موردة"، مرتكزة علي براطيم وضعت علي سمكها لتتحمل أكبر قدر من الرفع الناتج من ارتفاع وتقل الجدران المحمولة عليها، كما عمد المعماري إلي وضع هذه الطبلية "الموردة" بطريقة مائلة للداخل لتسمح بمعادلة الرفع الناتج من ارتفاع الجدران ( لوحتا ٣٤٥ ، ٤٩٥ ).

وفي بعض الأحيان يقوم المعماري بتأمين زوايا الجدران وذلك بدمج عمود رخامي أو جرنيتي علي ناصية البناء، ينبت من تاجه كابولي اتخذ هيئة معمارية علي شكل رقم " ٧ "، بحيث ينبت رأس الكابولي من تاج العمود، بينما طرفي الكابولي يحملان كل بروز " المورد " الخشبية، وذلك كما في الضلعين الشرقي والشمالي لمنزل البقرولي ( لوحة ٣٧٣ ).

(١) عزب : خالد، دور الفقه الإسلامي في العمارة المدنية في مدينتي القاهرة ورشيد في العصرين المملوكي والعثماني، رسالة ماجستير، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٩٥م، ص ٧٥.

وأحيانا أخرى يقوم بعمل ذلك من خلال دمج عمود رخامي أو جرنيتي علي ناصية البناء ولكنه كان ينبت من رأسه في هذه المرة طبليية منفذة بقوالب الطوب الأحمر، تصل إلي " المورد " الخشبية التي تحمل بروز الطوابق العليا فتدعمها وتقويها، كما في الزوايا الشمالية الغربية من واجهة منزل الأماصيلي ( لوحا ٣٦٩، ٤٩٢ )، وكذلك في واجهة منزل التوقايلي ( لوحة ٣٥١، ٣٥٢، ٤٩١ ).

وفي معالجة فريدة لكنتلة السلم قام المعماري الرشيدى ببناء طبليية " مورد " السلم من طبليية مستطيلة برز بها عن سمت جدار الواجهة بمقدار " ٥٠ " سنتيمتر تقريبا، ارتكز جزؤها السفلي علي جلسة خشبية ارتكزت بدورها علي عمود رخامي زرع في الطرف الغربي من الواجهة الجنوبية لمنزل عرب كلي ( لوحة ٣٧٧ )، بينما جعل أعلي طبليية " مورد " السلم لتدعم طبليية " مورد " سقف الطابق الأول في شكل معماري فريد ومعالجة معمارية غير مسبقة.

قد لا يستطيع الناظر إليها أن يقرأ هذه الحلول المعمارية المعقدة، وقد يتصور أن هذه المورد الخشبية ما هي إلا سقيفة تعلو المدخل الفرعي لمنزل عرب كلي ( لوحة ٣٧٧ )، بينما الواقع المعماري لمن يدرك القدرة علي التحليل وفهم عبقرية المعماري الرشيدى في إيجاد عدة حلول معمارية اتخذت أشكالا فنية من جانب وتعددت وظائفها من جانب آخر.

ويكفي أن أشير هنا إلي تلك الطبليية " المورد " الخشبية التي سبق وشرحناها، فلم يعتمد المعماري إلي تكرار بروز طبليية السلم في الأدوار المتكررة، وإنما اكتفى بطبليية الطابق الأول التي وفر لها كافة متطلبات الارتكاز والتثبيت والتدعيم لتتحمل استكمال باقي امتداد السلم من الداخل، دون أن يبرز عن سمت الواجهات الخارجية إلا في الطابق الأول فقط ( لوحة ٣٧٧ ).

وهذه الحلول والمعالجات قد اختلفت شكلا وموضوعا مع مثيلتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث اكتفى المعماري في منازل جدة ببروز الكنتلة الخشبية فقط، والتي تمثلت في مجموعة الرواشين، دون أن يعتمد إلي بروز واجهة المنزل في الطوابق العلوية - كما أن المرة الوحيدة التي برز فيها المعماري بواجهة الطوابق العليا في منزل الشربتلي كانت أيضا بروزاً بالفتحات وليس بالبناء ( لوحا ٣١٩، ٣٢٥ ) - مثلما فعل المعماري الرشيدى الذي - كما سبق أوضحت - حافظ علي حرم الطريق بارتداده إلي الداخل من أسفل وبروزه علي الخارج بكامل واجهاته وليس بفتحاته في الطوابق العليا، مما يعد الأصعب، ومما يتطلب من المعماري الرشيدى أن يلجأ إلي سلسلة من الحلول والمعالجات التي تعينه علي سلامة عمارة مبانيه.

والتي نقرأ بوضوح في استخدامه المفرط للميد الخشبية والتي وضعت في أشكال أفقية ورأسية ( لوحات ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٦٣ )، وذلك لتوزيع الضغط الناتج من الارتفاع وسلامة مداميك الأجر من التشقق والانكسار عند الاهتزاز، وكذلك دعم وصلابة واجهات الجدران حول هذه الميد السابحة في سمكها.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميد الخشبية قد نظمت بأساليب فنية تدلل على سلامة الذوق وليس الجانب الوظيفي فقط.

ولا يفوتني أن أؤكد على أن استخدام الأخشاب بهذه الكمية والكيفية قد تطلبت من المعماري إيجاده لنوعية من الأخشاب الجيدة شديدة الصلابة، قد قام بمعالجتها ضد الرطوبة والتسوس، وذلك ضماناً لسلامة استخدامها في الجوانب الإنشائية المختلفة في عمارة منازل مدينة رشيد، وهذا الأمر قد نجده في المنازل التقليدية بمدينة جدة ولكن على صعيد أقل مما كان عليه في منازل مدينة رشيد.

وعليه نستطيع القول بأنه إذا كانت واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة هي الأكثر جمالا في المظهر الخارجي، فإن واجهات منازل مدينة رشيد هي الأفضل في المعالجات والحلول المعمارية.



## (٢) المداغل

## (٣) المداخل :

نظرا لما تتمتع به المداخل من أهمية، حيث إنها تعد نقطة انتقال من الحياة العامة إلى الحياة الخاصة.

فقد أصبحت تشكل أهم الوحدات المعمارية الإسلامية التي اهتم المعماري المسلم بموقعها وتكوينها وتصميمها ونقوشها، ذلك لكونها تقول للقادم أن هذا هو الحد الفاصل بين الحق العام والحق الخاص، وبين خصوصية الداخل وحرية الخارج، فهي أول من تقابل القادم وتشير في الوقت ذاته إلى مدي مقبرة وثرء الساكن بداخلها<sup>(١)</sup>.

ولقد كان للدين الإسلامي - إضافة إلى الحالة الاقتصادية - نور مؤثر في مواقع وأشكال مداخل المنازل، بحيث أصبحت مظهرا معماريا يتماشى أولا : وفق أحكام الدين الإسلامي الذي دعا إلى الحفاظ على الخصوصية<sup>(٢)</sup>، وثانيا : إلى الوضع الاقتصادي<sup>(٣)</sup> الذي يتمتع به صاحب المنزل.

وبصفة عامة تعتبر وحدة المدخل أحد أهم الوحدات المعمارية المكونة للواجهات الخارجية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة.

والتي خضعت في مواقعها ومعالجة المعماري لها للتقاليد الإسلامية المعمول بها، والتي تحفظ للبيت حرمة وخصوصيته، كما أنها تمثل استمراراً للتقاليد المعمارية المتبعة في شبه الجزيرة العربية وتقاليد المتوارثة، ناهيك عن كونها تعكس الوضع المادي لصاحب المنشأة.

ويمكننا دراسة مداخل المنازل التقليدية بمدينة جدة ومعالجة المعماري لها من خلال محورين رئيسيين:

المحور الأول : عدد ما يضمه المنزل الواحد من مداخل.

المحور الثاني : التكوين المعماري والفني للمداخل.

---

(١) أكبر : جميل عبد القادر، عمارة الأرض في الإسلام، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، ص ٣٩١. وللاستزادة انظر.. شافعي : العمارة العربية، مج ١، ص ١٩١. الخلفي : العمارة التقليدية في قطر، ص ١٦٢.

(٢) عثمان : المدينة الإسلامية، ص ٣٤١.

(٣) فمن خلال الباب الرئيسي للمنزل يمكن الحكم على الوضع المادي والاجتماعي لصاحب البيت، فإذا كان الباب كبيراً ومصنوعاً من خشب جيد ومزخرفاً زخرفة دقيقة وجميلة دل ذلك على ما يتمتع به مالكة من غني وثرء مالي، أما إذا كان الباب صغيراً وخالياً من الزخرفة دل ذلك على تواضع الإمكانات المالية لصاحب البيت.

## أولاً : المحور الأول :

### عدد ما يضمه المنزل الواحد من مداخل :

يتضح لنا من خلال النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية أن المنازل التقليدية بمدينة جدة قد اختلفت فيما بينها في عدد المداخل التي يضمها كل منزل، حيث نجد أن هناك منازل تضم مدخلاً واحداً فقط، بينما هناك منازل أخرى تضم مدخلين، وثالثة تضم أكثر من مدخلين.

وقد تحكم في هذا الأمر عدة عوامل، تمثلت في عدد ما يشرف به المنزل علي الخارج من واجهات، والمساحة والتخطيط الداخلي، وكذلك طبيعة وظائف الفراغات المعمارية التي تشغل الدور الأرضي..

فيلاحظ أن المنازل التي تحتوي علي مدخل واحد فقط، إما أنها تشرف علي واجهة واحدة<sup>(١)</sup>، كما في منزل رقم " ٥٠٧ " .

أو أنها تشرف علي الخارج بواجهتين، ولكن تقتصر احتوائها علي مدخل واحد فقط نظراً لاحتواء إحدى الواجهتين علي حوائط تشغل جزءاً من مساحة الدور الأرضي، كما في منزل بخش رقم " ٥٠٨ " ( لوحات ٤٠، ٤٤ )، ومنزل الجوخدار وقت الإنشاء، والذي كان يحتوي في الطرف الشرقي لواجهته الجنوبية علي حائوت سد حالياً ( لوحة ٦٨ ) .

أو أن يكون للمنزل واجهتان ليست بهما أية حوائط، ولكن التخطيط الداخلي والمساحة الصغيرة تفرض ضرورة وجود مدخل واحد فقط، كما في منزل بخش رقم " ٥٠٩ " ( لوحة ٥١، شكل ٣٢ ) .

كذلك الحال بالنسبة للمنازل المتعددة المداخل، سواء تلك التي تحتوي علي مدخلين أو التي تحتوي علي أكثر من ذلك، حيث نجد أن المساحة والتخطيط الداخلي كانا يسمحان فيها بتعدد المداخل، كما أن تعدد الواجهات أيضاً كان عاملاً مساعداً علي تحقيق ذلك.

فيلاحظ أن المنازل المتعددة المداخل كانت إما أن تشرف علي الخارج بواجهتين، كما في منزل وقف الشافعي، والذي يحتوي علي ثلاثة مداخل ( لوحات ٨٧، ٩٢، ٩٣ )، أو أن تشرف علي الخارج بثلاث واجهات، كمنزل نورولي، ومنزل آل باعشن، والذي يحتوي كل منهما علي ثلاثة مداخل بواقع مدخل في كل واجهة ( لوحات ١٨٥، ١٩٧، ٢٠٥ )، أو أن تحتوي علي أربع واجهات تتعدد بهم المداخل كما في منزل آل نصيف ( لوحات ٢٧٢، ٢٨٠ )، ومنزل الشربطي ( لوحات ٣٢١، ٣٢٩، ٣٣١ ) .

(١) وإن كانت هناك منازل متعددة الواجهات تحتوي علي أكثر من مدخل في الواجهة الواحدة، كما في منزل الشربطي ( انظر لوحة رقم ٣٣١ ) .

وعلي أي حال فقد كانت السمة الغالبة في المنازل التقليدية بمدينة جدة هي أن يحتوي كل منزل علي مدخلين علي الأقل، علي أن يفتح أحدهما بالواجهة الرئيسية ويخصص للرجال، بينما يفتح الآخر بالواجهة الفرعية ويخصص للنساء، وذلك للفصل بينهما وتحقيق مبدأ الخصوصية التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.

وقد تشابهت المنازل التقليدية بمدينة جدة واختلفت في ذات الوقت مع منازل مدينة رشيد في ظاهرة تعدد المداخل.

حيث اتفقت معها في أن من بين منازل مدينة رشيد ما يحتوي علي مدخل واحد فقط، كمنزل محارم، ومنزل درع، ومنزل حسبية، ومنزل الأماصيلي، ومنزل المناديلي، وغيرهم (لوحات ٤٠٧، ٤١١، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠). ومن بينها ما يحتوي علي مدخلين، كمنزل الجمل، ومنزل أبوهم، ومنزل ثابت، منزل علوان، ومنزل التوقايلي، ومنزل رمضان، وغيرهم.. (لوحات ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٢-٤١٧، ٣٦٢).

كما أن منها أيضا ما يحتوي علي أكثر من مدخلين، كمنزل عصفور ومنزل البقرولي والذي يحتوي كل منهما علي ثلاثة مداخل (لوحات ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣)، وكذلك منزل عرب كلي والتي تحتوي علي ستة مداخل (لوحات ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٤٢٤، ٤٢٥).

وجدير بالملاحظة أن تعدد المداخل في منازل مدينة رشيد لم يخضع في الدرجة الأولى لعامل المساحة أو تعدد الواجهات بقدر ما ارتبط بتعدد وظائف المنشأة بالدور الأرضي، فاحتواء الدور الأرضي بمنازل مدينة رشيد علي فراغات معمارية ذات صفة تجارية، كالوكالات والمخازن، وأخرى عامة كالأسبل، قد فرض لتحقيق الخصوصية المطلوبة لأهل المنزل أن يكون للمنزل أكثر من مدخل.

ويؤكد ذلك أن هناك كثيراً من منازل مدينة رشيد التي تشرف علي الخارج بواجهة واحدة ولكنها بالرغم من ذلك احتوت علي أكثر من مدخل، كمنزل أبوهم، ومنزل الجمل، ومنزل علوان (لوحات ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥٠)، وغيرهم...

وبشكل عام فقد كانت السمة الغالبة علي منازل مدينة رشيد هي أن يحتوي كل منزل علي مدخلين علي الأقل، علي أن يؤدي أحدهما إلي داخل المنزل<sup>(١)</sup> ويكون خاصاً بأهله، في

---

(١) كان باب المنزل المؤدي إلي الطوابق العليا في منازل مدينة رشيد يؤدي بطريقة غير مباشرة إلي الوكالات أو المخازن في الدور الأرضي، ليتمكن صاحب المنزل وأهله من مباشرة الوكالات والمخازن دون استعمال المدخل الخاص بها، وقد حقق الاتصال غير المباشر بين المنزل والتكوينات المعمارية بالدور الأرضي وقاية لأهل المنزل من عيون من لعله يكون بالمخازن من الغرباء، إذا ما اضطرتهم الحاجة إلي الدخول أو الخروج في تلك الأثناء. ابن الرامي : الإعلان، ص ٥٨.

حين يؤدي الآخر إلي وكالات أو مخازن الدور الأرضي، وهنا يظهر الاختلاف بين منازل مدينة رشيد والمنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث ارتبطت سمة تعدد المداخل في منازل مدينة جدة بتخصيص مدخل للرجال وآخر للنساء، بينما ارتبطت في منازل مدينة رشيد بتعدد ملاحق الدور الأرضي، فخصص مدخل للمنزل وآخر للوكالة وثالث إن وجد للسبيل.

وقد راعي المعماري المحلي في مدينة رشيد عند تنفيذه لتلك المداخل في المنازل التي لها أكثر من واجهة علي أكثر من طريق في جعل مدخل الوكالة في واجهة، ومدخل المنزل في واجهة أخرى، وعادة ما يكون بالواجهات الفرعية والأكثر خصوصية، كما في منزل عصفور ومنزل البقرولي (لوحات ٣٦٥، ٣٧٢).

أما في حالة احتواء المنزل علي واجهة واحدة فقط فقد كان المعماري يباعد بين مدخل المنزل ومدخل الوكالة قدر الإمكان، كما في منزل أبوهم، منزل علوان، ومنزل ثابت، وغيرهم.. (لوحات ٤٠٩، ٣٥٠، ٣٥٤).

وكذلك في حالة وجود مدخل واحد مشترك بين المنزل والوكالة فقد كان المعماري يجعله يؤدي في المواجهة مباشرة إلي الوكالة، ويؤدي يمينا أو يسارا إلي سلم صاعد للطوابق العليا للمنزل، كما في منزل محارم، ومنزل الأماصيلي، ومنزل المناديلي، وغيرهم.. (أشكال ٣١٥، ٢٣٧، ٢٣٩).

ولم يكن المعماري محتاجا سواء في منازل مدينة جدة أو منازل مدينة رشيد إلي المدخل المنكسر.

فالمدخل المنكسر الهدف الأساسي منه في العمارة المدنية منع المارة من رؤية من بداخل المنزل لعدم اختراق خصوصية وحرمة أهل البيت<sup>(١)</sup>، وهو أمر تحقق في منازل المدينتين عن طريق الامتداد الرأسي، ووجود الأماكن ذات الخصوصية العالية في الطوابق العليا.

وإن كان يلاحظ أن معماري مدينة رشيد قد استطاع أن يجمع بين وظيفة المدخل المنكسر ووظيفة المدخل المباشر في المداخل المشتركة بين الوكالة والمنزل، كما في منزل كوهية، ومنزل محارم، ومنزل القنصاديلي، ومنزل حسيبة، ومنزل الأماصيلي (أشكال ٢١١، ٢١٥، ٢٢٥، ٢٢١، ٢٣٧).

وفيها يؤدي المدخل الواحد بصورة مباشرة للدور الأرضي، وبصورة المدخل المنكسر للسلم الصاعد للطابق الأول للمنزل.

(١) محمد : رفعت موسي، الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م، ص ص ٢١٧ - ٢١٨.

## ثانيا : المحور الثاني :

### التكوين المعماري والفني للمداخل :

أما فيما يتعلق بالتكوين المعماري والفني لمداخل المنازل التقليدية بمدينة جدة، فيمكننا من خلال النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية تمييز نوعين من المداخل، ممثلة في..

#### • المداخل الرئيسية

#### • المداخل الفرعية

ويلاحظ علي هذين النوعين أنهما قد اشتركا في سمات عامة، وإن لم يمنع هذا من وجود بعض الاختلافات، التي تمثلت بشكل أساسي في التكوينات الزخرفية المنفذة عليهما. فقد تعامل المعماري في معظم الأحيان مع المداخل الرئيسية والمداخل الفرعية من الناحية المعمارية والزخرفية بنفس القدر من الاهتمام الأمر الذي يجعلنا نعتبر أن كلا المدخلين رئيسيان، كما في منزل وقف الشافعي ( لوحات ٨٧، ٩٣، شكلا ١١٨، ١٢٠ )، بينما نجده في أحيان أخرى قد قام بتمييز المداخل الرئيسية وذلك بتتميقها وتزيينها بالعديد من التكوينات الزخرفية، خاصة في المنازل التي لا تحتوي إلا علي مدخل واحد فقط، كمدخل منزل بخش رقم " ٥٠٨، ٥٠٩ " ( لوحات ٤٥، ٥٢، شكلا ١١٤، ١١٥ )، وإن كانت هناك مداخل رئيسية خلت تماما من الزخرفة إضافة إلي بساطتها المعمارية، كمنزل رقم " ٥٠٧ " ( شكل ١٨ ).

وبصفة عامة فإن التكوين المعماري لمداخل المنازل التقليدية بمدينة جدة يكاد يكون متشابهًا، حيث تتكون مداخل كلا النوعين من فتحة باب متوجة بعقد أو متوجة بعتب خشبي مستقيم من كتلة واحدة، تؤدي إلي دهليز المدخل، وهي مداخل من النوع المباشر، حيث يوجد بصدر الدهليز سلم صاعدة إلي طوابق المنزل العلوية.

وتتميز المداخل الرئيسية عن المداخل الفرعية في احتوائها في كثير من الأحيان علي زخارف شبكية بارزة أو محفورة مباشرة في الحجر أو الجص الخارجي حول الباب، ويتوج فتحة المدخل عقود جصية تتكون من عدة أقواس واحد داخل الآخر، كما في منزل بخش رقم " ٥٠٨ " ( لوحة ٤٥، شكل ١١٤ )، ومنزل بخش رقم " ٥٠٩ " ( لوحة ٥٢، شكل ١١٥ )، وكذلك تحاط في بعض الأحيان بإطارات جصية، أو يزخرف تواسيح عقودها زخارف نباتية منفذة في الجص، كما في المدخل الفرعي لمنزل الشربتلي ( لوحة ٣٢٩، شكل ١٢٨ ).

وبالإضافة إلي تلك النوعية من المداخل التي تتسم ببساطة تكوينها المعماري، فقد وجد نوع آخر من المداخل لم أستطع إدراجه ضمن نوعية المداخل السابقة.

حيث امتازت مداخل هذا النوع بتوزيع الوحدات والحليات الزخرفية بشكل يتسم بالانزان والسمتريه علي جانبي فتحة المدخل، وجاءت مداخله تتكون من كتلة بناائية ضخمة يتوسطها حجر غائر معقود بعقد مديب، احتوي بداخله علي فتحة معقودة بعقد موتور — يعلوها في الغالب منور حائطي — تؤدي إلي الداخل، وتكتف فتحة الباب مكسلتان<sup>(١)</sup> من الحجر.

ويمثل هذا النوع من المداخل مدخل منزل الجوخدار (لوحة ٥٨، شكل ١١٦)، والمدخل الرئيسي بمنزل آل نصيف (لوحة ٢٧٢)، والمدخل الرئيسي بمنزل الشربتلي (لوحة ٣٢١، شكل ١٢٧)، والمدخلان الفرعيان بمنزل باعشن (لوحة ١٩٧، ٢٠٥، شكل ١٢٤).

وهذا النموذج من المداخل لا أعتبره نموذجاً قد شاع في المنازل التقليدية بمدينة جدة، بل أعتبره ظاهرة معمارية ظهرت في نماذج محددة، مما يدل علي أن هذا النموذج قد تعرض للتأثيرات الوافدة.

ومما يجعلني أؤكد علي أن هذه النوعية من المداخل لم يكتب لها الانتشار في منازل مدينة جدة، هو أن وجودها قد اقتصر علي البيوتات التجارية الكبيرة، وهذا بدوره يدل ويؤكد علي وقوعها تحت تأثيرات اقتصادية وفنية وافدة.

وهذا النموذج من المداخل التي اعتبرتها ظاهرة معمارية نظرا لعدم شيوعها ربما تكون قد تأثرت بشكل مباشر بمدخل العمائر المصرية.

وعلي أي حال، وبغض النظر عن هذه النوعية من المداخل التي لم يكتب لها الانتشار، فقد اتسمت مداخل المنازل التقليدية بمدينة جدة ببساطة تكوينها المعماري، والذي جاء يتألف من..

### (١) الدرج :

ترتفع مداخل منازل مدينة جدة عن مستوي أرضية الشارع بمقدار يتراوح ما بين عتبة كما في منزل بخش رقم "٥٠٨" (لوحة ٤٥)، ومنزل بخش رقم "٥٠٩" (لوحة ٥٢)، ومنزل وقف الشافعي (لوحة ٨٧، ٩٣). ودرجتين كما في منزل نورولي، والمدخل الرئيسي لمنزل باعشن (لوحة ١٨٥)، وأربع درجات أو أكثر كما في مدخل منزل الجوخدار (لوحة

(١) المكسلة : هي الجلسة علي جانبي المدخل، والسبب في وجودها هو أن المعماري قد أوجد حجورا عميقة تتقدم المداخل وتسبقها مع اتساع جانبي تلك الحجور، ونتيجة لذلك وجدت مساحات شاغرة قام المعماري بشغلها بالجلستين اللتين يطلق عليهما مصطبة أو كرسي أو مكسلة. رزق : عاصم محمد، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة، ٢٠٠٠م، ص ٣٠١

٥٨)، والمدخل الفرعي لمنزل آل باعشن (لوحة ٢٠٥)، ومدخل منزل آل نصيف (لوحة ٢٧٢، ٢٨٠)، والمدخل الرئيسي والفرعي لمنزل الشربيتلي (لوحة ٣٢٣، ٣٢٩).  
**(٣) فتحة الباب :**

وهي من أهم أجزاء المدخل، فهي الموصل لداخل المنشأة، وقد غلب عليها شكل الباب المعقود، كما هو الحال في مدخل الجوخدار (لوحة ٥٨، شكل ١١٦)، والمدخل الفرعية لمنزل آل باعشن (لوحة ١٩٧، ٢٠٥، شكل ١٢٤)، ومدخل منزل آل نصيف (لوحة ٢٧٣، ٢٨٠)، ومنزل الشربيتلي (لوحة ٣٢٢، ٣٢٩، شكل ١٢٧، ١٢٨).  
كما وجد أيضا الباب المستطيل إلى جانب الباب المعقود، كما هو في فتحات المداخل لكل من منزل بخش رقم " ٥٠٨، ٥٠٩ " (لوحة ٤٥، ٥٢، شكل ١١٤، ١١٥)، ومنزل الشافعي (لوحة ٨٧، ٩٣، شكل ١١٨، ١٢٠).

ويغلق علي هذه المداخل أبواب<sup>(١)</sup> من الخشب المحفور، اختلفت من حيث أشكالها وأحجامها من منزل لآخر حسب الإمكانيات المتوفرة، وإن كان النجارين وصناع الأخشاب قد أتقنوا صناعتها وزخرفتها، بشكل جعل هذه الأبواب بمثابة كنوز أثرية تعبر بصدق عن مدي ما تتمتع به منطقة جدة التاريخية من ثراء معماري وفني.

وتتألف تلك الأبواب من إطار يثبت في الجدار، ومن حاجب لإخفاء خطوط النقاء الحائظ بالباب، ومن مصراعين يربطهما قائم خشبي يثبت غالبا في المصراع الأيمن، وذلك لإحكام غلق الباب، ويتكون المصراع من عدد من الحشوات تزداد وتنقص حسب حجم المصراع والنوع الفني للصانع<sup>(٢)</sup>.

وقد أضاف الصانع إلى واجهة الأبواب عوارض من الحديد أو النحاس لتدعيم الباب<sup>(٣)</sup>، خاصة أن مناخ مدينة جدة يتصف بالبرودة في فصل الشتاء وبالحرارة الشديدة في فصل الصيف مع رطوبة عالية مما قد يؤدي إلى تقوس الحشوات.

---

(١) أبواب : جمع باب، وهو المدخل، وما تسد به فتحته ونحوه. الرازي : محمد أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربية، بيروت، بدون تاريخ، ص ٦٨. وهو المدخل في سور المدينة أو الحصن أو واجهة المسجد أو القصر أو في جدار البيت أو بين الغرف. رزق : معجم مصطلحات، ص ٢٣.  
(٢) التقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٣٥.  
(٣) التقفي : المرجع نفسه، ص ٣٥.



وتميزت أبواب مداخل المنازل في مدينة جدة بوجود خوختين<sup>(١)</sup> متماثلتين شكلا وزخرفة، بواقع خوخة في كل مصراع، وتكون الخوخة اليسرى مصممة عادة بحيث لا يمكن فتحها، وقد قصد الصانع من ذلك إحداث نوع من التوازن والتماثل في التصميم<sup>(٢)</sup>.

كما احتوت علي مطرقة<sup>(٣)</sup> في كل مصراع، اهتم الصانع بزخرفتها، وراعي أن تري بوضوح وسط المصراع، وبارتفاع يقابل الزائر.

وكان للباب عتبة عليا تسمى "سكف"<sup>(٤)</sup> تفصل بين مصراعي الباب ومنوره، وعتبة سفلي تسمى "أسكفة"<sup>(٥)</sup> تعمل علي تدعيم الباب، وتمنع تسرب الماء، أو دخول الغبار والحشرات داخل المنزل. ويوجد بكل باب قفل خشبي يعرف بالضربة<sup>(٦)</sup> تركيب في الباب من الخلف.

وقد استخدم في تصنيع أبواب مداخل منازل مدينة جدة أخشاب التيك الصلبة، التي كانت تستورد من الهند، وتحفر عليها الزخارف ذات العناصر الهندسية والنباتية المتنوعة ( لوحات ٥٨، ٨٧، ١٨٧، ٢٠٦، ٢٧٤، ٢٨٠، أشكال ١١٧، ١١٩، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٥، ١٢٦).

---

(١) الخوخة : عبارة عن باب صغير مفتوح في آخر أكبر منه. رزق : معجم مصطلحات، ص ١٠١، يسمح بدخول الأفراد دون الحاجة إلي فتح الباب الكبير، والذي كان لا يفتح إلا إذا كان هناك مناسبة كبيرة، أو إذا وجد ما لا يمكن دخوله من خلال خوخة الباب.

(٢) الحارثي : ناصر بن علي، أعمال الخشب المعمارية في الحجاز في العصر العثماني "دراسة فنية حضارية"، إصدارات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الرياض، ١٤١٩هـ، ص ٨٥.

(٣) المطرقة : هي عبارة عن أداة معدنية صغيرة تثبت بالباب من الخارج بحيث يمكن تحريكها، والطرق بها علي قاعدة معدنية، لإحداث صوت يسمعه من بداخل المنزل ليفتح للطارق إذا أراد. الياشا : حسن، مطرقة الباب، مقالة بمجلة منبر الإسلام، القاهرة، العدد الأول، السنة ٢٦، محرم ١٣٨٨هـ / مارس ١٩٦٨م، ص ١٦١.

(٤) التقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٣٦.

(٥) ابن الرامي : الإعلان، ص ١٨٤.

(٦) عرفت في إيران منذ أكثر من ألفي عام قبل الميلاد، وانتقلت إلي العرب عن طريق الجاوة. حجازي : ثروت، الضبة والقفل الخشبي، المأثورات الشعبية، السنة الثانية، ذو القعدة ١٤٠٧هـ، ص ٨٥. والقبه في أبواب مداخل منازل مدينتي جدة عبارة عن شكل صليب القطعة الأفقية منها مجوفة، والقطعة القائمة عمودية، ومركب في أعلاها قطعة خشبية متحركة ومخرمة يسميها النجارون "لقم"، فإذا دفعت القطعة الأفقية، ووصل طرفها إلي قفيز من الحديد مثبت في الدرفة الأخرى من الباب، سقطت اللقمة في التجويف وبذلك يتغلق الباب، وإذا أريد فتحه فعن طريق المفتاح، حيث يوجد لكل مفتاح مسامير بارزة توافق أطراف اللقمة، فتدخل المسامير في أخرام اللقمة، وترتفع إلي الحد الذي يمكن معه سحب القطعة الأفقية، ويفتح الباب. رفيع : مكة، ص ٢٣.

### (٣) العقود :

لعبت العقود دوراً هاماً ورئيسياً في تكوين المداخل وتشكيل عمارتها، حيث استعملت في تنويعها أو في فتحات الأبواب نفسها، وقد تنوعت أشكال العقود بمدخل منازل مدينة جدة، فوجد منها العقد النصف دائري، كما في مدخل منزل بخش رقم " ٥٠٨، ٥٠٩ " ( لوحات ٤٥، ٥٢ )، والمدخل الرئيسي لمنزل آل باعشن ( لوحة ١٨٥ ).

وشاع أيضاً استخدام العقد المدائني، والعقد الموتور، كما في مداخل منزل وقف الشافعي ( لوحات ٨٧، ٩٣ )، وإضافة إلى استخدام العقد الموتور في تنويع المداخل استخدم أيضاً في تنويع فتحات الأبواب، كما في فتحات أبواب منزل الجوخدار، ومنزل آل نصيف، ومنزل الشربتلي ( لوحات ٥٨، ٢٧٤، ٢٨٠، ٣٢٢، ٣٢٩ ).

كذلك وجد العقد المدبب، والذي اقتصر استخدامه على مداخل المنازل الكبيرة، والتي تتسم بشدة الارتفاع، وذلك لقوة تحمل هذا العقد، ونراه يتوج حجر مدخل منزل الجوخدار، والمداخل الفرعية بمنزل آل باعشن، وحجر المدخل الرئيسي لكل من منزلي نصيف، ومنزل الشربتلي ( لوحات ٥٨، ١٩٧، ٢٠٥، ٢٧٣، ٣٢٢ ).

وقد خلت بعض المداخل من العقود، وجاءت يتوجها عتب<sup>(١)</sup> مستقيم من كتلة خشبية واحدة، كما في منزل رقم " ٥٠٧ " ( شكل ١٨ ).

### (٤) المنور الحائطي :

المنور الحائطي هو نافذة صغيرة تتوسط الجدار أعلي فتحة المدخل لإدخال الضوء والهواء إلى دهليز الدخول، وكانت تساهم أيضاً في تخفيف أحمال البناء عن العقود أو الأعتاب التي تتوج فتحات الأبواب.

ويأخذ المنور الحائطي أشكالاً متعددة منها الشكل المستطيل الذي يغطي بالجص المعشق بالزجاج الملون، كما في مدخل منزل وقف الشافعي ( لوحة ٨٧ )، ومنها ما يأخذ شكلاً دائرياً أو بيضاوياً ويغلق عليها في الغالب زخرفة مشعة منفذة باستخدام الخشب والمصبغات الحديدية، كما في المدخل الفرعي لمنزل نورولي، والمداخل الفرعية لمنزل آل باعشن، والمدخل الرئيسي والفرعي بمنزل آل نصيف ( لوحات ١٩٧، ٢٠٥، ٢٧٣، ٢٨٠ )، وفي بعض الأوقات يأتي في شكل شراعة معقودة تعلو فتحات الأبواب

(١) كان العرف السائد في عمارة منازل مدينة جدة استخدام أعتاب الأبواب المصنوعة من الأخشاب المثينة والمتوازية عبر السمك الكامل للجدار، والتي كانت ترتبط بالبناء على جانبي الفتحات بطول جيد.

يغلق عليها زخرفة مشعة منفذة باستخدام الخشب والمصبغات الحديدية، كما في منزل  
بخش رقم "٥٠٨، ٥٠٩" (لوحتا ٤٥، ٥٢).

وتمثل الأربعة عناصر السابقة التكوين المعماري لمداخل المنازل التقليدية بمدينة  
جدة، ويضاف إليها - في حالة إذا ما كان المدخل ذو حجر غائر (وهذا قليل للغاية) -  
عنصران ممثلان في الكتفين "العضادتين"<sup>(١)</sup>، والمكسلتين.

وقد اتفقت المنازل التقليدية بمدينة جدة واختلفت في ذات الوقت، في التكوين  
المعماري والفني للمداخل مع منازل مدينة رشيد، حيث اتفقت معها في وجود نوعين من  
المداخل ممثلين في مداخل رئيسية، وتخصص في منازل مدينة رشيد أهل المنزل، ومداخل  
فرعية تخصص الوكالات.

بينما امتازت منازل مدينة رشيد عن منازل مدينة جدة بأن كل نوع من تلك  
المداخل يحتوي علي مداخل بسيطة ومداخل بارزة، مما يعني أن المداخل التي كانت عبارة  
عن ظاهرة معمارية في مدينة جدة وجدت بكثرة وبشكل أساسي في منازل مدينة رشيد.

ويتكون المدخل البسيط في منازل مدينة رشيد من فتحة معقودة يغلق عليها مصراع  
خشبي ويتقدمها درجة أو أكثر، ونستطيع رؤية هذا النوع من المداخل علي سبيل المثال لا  
الحصر في مداخل منازل الجمل، وأبوهم، وثابت، وعلوان، والبقرولي، وعرب كلي  
(لوحات ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٣، ٤١٥)، كما نستطيع رؤيتها كمداخل للوكالات الملحقة  
بمنزل الجمل (لوحة ٤٠٨)، ومنزل أبوهم (لوحة ٤٠٩).

بينما يتكون المدخل البارز من كتلة بنائية بارزة بمقدار " ١٠ " سنتيمتر عن سمت  
جدار الواجهة، تتوسطها دخلة معقودة بعقد موتور، احتوت بداخلها علي فتحة مستطيلة  
يعلوها عتب مستقيم - يعلوه عادة منور حائطي - تؤدي إلي الداخل<sup>(٢)</sup>، وتكتنف فتحة الباب  
مكسلتان "جلستان".

ونستطيع رؤية هذا النوع من المداخل في مداخل منزل محارم (لوحة ٤٠٧)،  
ومنزل درع (لوحة ٤١١)، ومنزل القناديلي (شكل ٢٤٤)، ومنزل التوقايلي (لوحة ٤١٧)،  
ومنزل حسيبة (لوحة ٤١٨)، ومنزل الأماصيلي (لوحة ٤١٩)، ومنزل رمضان (شكل

(١) الكتفان "العضادتان" : هما اللذان يشكلان الهيئة الخارجية للمدخل، ويكونان بيروهما حجر المدخل.

(٢) تميزت منازل مدينة رشيد بأن مداخلها عادة لا تؤدي مباشرة إلي الداخل، حيث كان هناك عزل واضح بين  
داخل وخارج المنزل لتوفير الخصوصية لأهله، فقد كان منها ما يؤدي إلي دركاة يحتوي أحد أضلاعها  
الجانبية علي باب يؤدي إلي السلم الصاعد للطوابق العليا كما في منزل رمضان ومنزل محارم علي سبيل  
المثال، ومنها ما يؤدي إلي مصطبة مربعة علي يسارها السلم الصاعد كما في منزل البقرولي ومنزل عرب كلي،  
ومنها ما يؤدي إلي السلم مباشرة كما في منزل علوان ومنزل الميزوني ومنزل جلال ومنزل أبوهم.

(٢٤٥)، ومنزل المناديلي (لوحة ٤٢٠)، ومنزل عصفور (لوحة ٤٢١)، ومنزل عرب كلي (لوحة ٤٢٥).

كما نستطيع رؤيتها كمداخل للوكالات الملحقة بمنزل مكّي (لوحة ٤١٠)، ومنزل ثابت (لوحة ٤١٢)، ومنزل علوان (لوحة ٤١٤)، ومنزل التوقاطلي (لوحة ٤١٦)، (شكل ٢٤٦)، ومنزل رمضان (شكل ٢٤٥)، ومنزل عصفور، ومنزل البقرولي (لوحة ٤٢٢)، ومنزل عرب كلي (لوحة ٤٢٤).

ويتضح من النماذج السابقة أن استخدام المدخل البارز في منازل مدينة رشيد يعد أكثر من استخدام المدخل البسيط، وإن دل ذلك علي شيء فإنما يدل علي ذكاء المعماري، حيث إن مثل هذه المداخل البارزة تعمل كنوع من التدعيم والتعصيد للجدران الحاملة بالدور الأرضي، وعليه فإن المنازل التي تحتوي علي هذا النوع من المداخل تكون أساساتها أقوى وأسمك من المنازل الأخرى، وكذلك تكون أكثر ارتفاعاً منها.

كما يتضح أيضاً أن مداخل الوكالات الملحقة بالمنازل كانت معظمها من النوع البارز وذلك لإتسام مداخل هذا النوع بالاتساع نسبياً عن المداخل البسيطة، وهو ما يتفق مع ما يتطلبه أسلوب العمل في الوكالات.

وبالإضافة إلي مداخل المنازل والوكالات الملحقة بها، احتوت أيضاً بعض منازل مدينة رشيد علي مداخل من النوع البسيط تؤدي إلي الأسبلة أو غيرها من الملاحق الملحقة بالدور الأرضي للمنزل إن وجدت.

وبصفة عامة فقد جاء التكوين المعماري لمداخل منازل مدينة رشيد يتمثل في العناصر التالية..

### (١) الدرج :

جاءت أغلب مداخل منازل مدينة رشيد ترتفع عن مستوى أرضية الشارع بدرجة أو أكثر، مع وجود تفاوت في عدد الدرجات التي تتقدمها، فنجدها درجتي سلم في منزل عصفور، والأماصيلي، ودرجة سلم واحدة في كل من منزل أبوهم، والقناديلي، ومحارم. وبارتفاع أرضية الشارع أمام المداخل عاماً بعد عام فإن بعض المداخل التي ترتفع درجة أو درجتين الآن كان يصعد إليها بأكثر من ذلك، كمنزل رمضان (لوحة ٣٦٢)، ومنزل علوان (لوحة ٤١٥).

ويرجح تبعاً لذلك أن بعض المداخل التي انخفضت أرضياتها الآن عن أرضيات الشوارع أمامها كانت في الأصل إما تعلوها أو تتساوي معها، كما في منازل الجمل (لوحة ٤٠٨)، والبقرولي (لوحة ٤٢٣)، وعرب كلي (لوحة ٤٢٥) علي سبيل المثال.

ويمكن القول بأن أرضيات مداخل المنازل كانت أكثر ارتفاعاً في درجات السلم عن أرضيات مداخل الوكالات الملحقة بها، والتي كان أغلبها في مستوى أرضية الشارع لتؤدي وظيفتها علي وجه صحيح.

### (٢) الكتفان "المضادتان" :

يشغل الكتفان المساحة الكبرى من واجهة المدخل حيث يتحملان دفع العقد الذي يتوجه، ويشكلان الهيئة الخارجية له، ويكونان ببروزهما حجر المدخل. وقد ارتبط وجودهما بالمداخل البارزة فقط، فخلت منهما المداخل البسيطة، كمداخل منزل الجمل ( لوحة ٤٠٨ )، ومنزل أبوهم ( لوحة ٤٠٩ )، ومنزل البقرولي ( لوحة ٤٢٣ )، ومنزل عرب كلي ( لوحة ٣٧٥ )، وذلك علي سبيل المثال لا الحصر. وقد تفاوت اتساع الكتفين من مدخل لآخر، فنجدته يتراوح في مداخل الوكالات ما بين "٢,٥" متر، "١,٤٢" متراً، أما قياساته في مداخل المنازل فتتراوح ما بين "٢" مترين، "١,١٠" متر<sup>(١)</sup>.

### (٣) المكسلتان "الجلستان" :

اقتصرت وجودهما علي المداخل البارزة ذات الحجر الغائر، بينما خلت منهما المداخل البسيطة التي تستوي هيئتها مع الواجهة، وتم تشييدهما من الطوب الأحمر، واحتوت كل منهما علي عمود خشبي في زاويتها، كما في مدخل منزل محارم، ومنزل الأماصيلي.

### (٤) فتحة الباب :

غلب علي فتحات أبواب مداخل منازل مدينة رشيد شكل الباب المستطيل، الذي يعلوه عتب مستقيم، وذلك في المداخل البارزة، كما في مداخل منزل رمضان ( لوحة ٣٦٢ )، ومدخل منزل محارم ( لوحة ٤٠٧ )، ومدخل منزل الأماصيلي ( لوحة ٤١٩ ) علي سبيل المثال. بينما وجد الباب المعقود في فتحات أبواب المداخل البسيطة، كما في مداخل منزل الجمل ( لوحة ٤٠٨ )، ومدخل منزل أبوهم ( لوحة ٤٠٩ )، ومدخل منزل علوان ( لوحة ٤١٥ ) علي سبيل المثال.

وقد تعددت أشكال الأبواب الخشبية التي تغلق علي هذه المداخل، فكان منها ما يتكون من مصراع واحد فقط قد يكون مستطيل الشكل، يتخلله خوخة صغيرة في بعض الأحيان، كالأبواب التي تغلق علي المداخل البارزة الخاصة بالمنازل نفسها، كمداخل

(١) خير الله : جمال عبد العاطي، مداخل المنشآت الإسلامية في مدينتي فوة ورشيد في العصر العثماني، بحث ألقى في المؤتمر الخامس للأثريين العرب، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م، ص ١١٢.

منزل محارم ( لوحة ٤٠٧ )، ومدخل منزل الأماصيلي ( لوحة ٤١٩ ) علي سبيل المثال. أو أن تكون معقودة كذلك التي تغلق علي مداخل المنازل والوكالات غير البارزة، أو التي تغلق علي مداخل الأسبلة، كما في مداخل منزل أبوهم ( لوحة ٤٠٩ )، ومدخل منزل ثابت ( لوحة ٤١٣ )، ومدخل منزل علوان ( لوحة ٤١٥ ) علي سبيل المثال. ومنها أيضا ما يأخذ شكلاً مستطيلاً ولكنه يتكون من مصراعين يربطهما قسائم خشبي، كالأبواب التي تغلق علي مداخل الوكالات ( لوحات ٤١٤، ٤١٦، ٤٢٢، ٤٢٤ ).

وقد جاءت أبواب مداخل المنازل " سواء البسيطة أو البارزة " والأسبلة خالية من الزخارف، فيما عدا الخوخات<sup>(١)</sup> التي يتوج كلا منها عقد موتور أو نصف دائري تدور حوله سدابة من الخشب مزينة بالبساطيم والخطوط المحزوزة، ويعلو قمة العقد ورقة نباتية ثلاثية منفذة بالقطع والتفريغ بينما نفذت الأبواب الخالية من الخوخات بألواح "السبرس" التي تشكل معينات متداخلة<sup>(٢)</sup>. أما أبواب مداخل الوكالات فقد زخرفت بالعديد من التكوينات الزخرفية، والتي كان معظمها هندسية.

وعادة ما كانت تزود الأبواب من الداخل بالمزليج والسقاطات لإحكام الغلق، بينما تحتوي من الخارج علي ضبة<sup>(٣)</sup>.

وكان لكل باب من الأبواب مهما اختلفت أنواعها "غراب" عبارة عن حلقة من الحديد يجذب منها، وأحيانا ما كان يثبت علي قاعدة حديدية مزخرفة<sup>(٤)</sup>.

---

(١) اقتصر وجودها علي مداخل المنازل التالية : منزل رمضان، ومنزل محارم، ومنزل مكى، ومنزل القناديلي، ومنزل الميزوني وجلال، ومنزل فرحات.

(٢) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٤٠.

(٣) الضبة في أبواب مداخل منازل مدينة رشيد عبارة عن قفل خشبي، يتكون من قطعتين مثبتتين في الزاوية اليمنى، كل منهما فوق الأخرى، وتحتوي القطعة الرأسية علي تجويف تغلقه قطعة صغيرة من الخشب مكعبة الشكل تخترقها عدة ثقوب توضع فيها أسنان حديدية يتزايد سمكها في جزئها الأعلى، ويتساوي عند الثقوب مع عدد مماثل من ثقوب أخرى منفذة في قطعة الخشب الأفقية، والتي تتحرك علي نحو تسقط فيه الأسنان الحديدية بفعل ثقلها الخاص في الثقوب السفلي، وذلك عندما يكون القفل في مكانه، دون أن تتمكن هذه الأسنان في نفس الوقت من الإقلاص من الثقوب العليا، وعندئذ يقفل القفل، ويستخدم المرء لفتح مفتاحا ليس سوى مسطرة خشبية مزودة في أحد طرفيها بقطع صغيرة من الحديد من نفس العيار، مصفوفة علي نفس نظام الثقوب بحيث ترفع الأسنان الحديدية للقفل عند إدخال المفتاح في التجويف المنفذ في القطعة الخشبية المتحركة من المفتاح، وعند ذلك يجذب المرء كلا من المفتاح والقطعة المتحركة من القفل فينزل كل بلا عائق ويفتح القفل. درويش : المرجع نفسه، ص ٢٤٠.

(٤) درويش : المرجع نفسه، ص ٢٤٠.

## (٥) العتب " الساكف " :

ويقصد به العتب العلوي الذي اتخذ في أغلب المداخل من خشب سميك، يحدد فتحة الباب المستطيل من أعلي.

## (٦) العقود :

كان للعقد نور هام ورئيسي في تكوين مداخل منازل مدينة رشيد وتشكيل كتلتها، حيث استخدمت في تنويعها أو في تنويع فتحات الأبواب.

وقد شاع استخدام نوعين فقط من العقود في مداخل منازل مدينة رشيد، تمثلا في العقد الموتور والذي استخدم في تنويع حجور المداخل البارزة ( لوحات ٤٠٧، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٤، ٤١٦ - ٤٢٠، ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٢٥).

بينما تمثل النوع الآخر في العقد النصف دائري، وجاء يتوج فتحات أبواب المداخل البسيطة (لوحات ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٣، ٤١٥، ٤٢٣).

## (٧) النوافذ :

يتوسط الجدار أعلي عتب الباب عادة نافذة لإدخال الضوء والهواء إلي دركاة المدخل، وكذلك لتساهم في تخفيف أحمال البناء عن الأعتاب التي تعلو فتحات الأبواب. وقد جاءت في هيئة مستطيلة أو مربعة، يغلق علي معظمها مصبغات حديدية، ويختلف موقعها من مدخل لآخر.

فنجدها في المداخل البارزة تعلو العتب داخل الحجر وأسفل العقد، كما في مدخل منزل محارم (لوحة ٤٠٧)، ومدخل وكالة ومنزل رمضان (لوحة ٣٦٢)، ومدخل وكالة مكي (لوحة ٤١٠)، ومدخل منزل الأماصيلي (لوحة ٤١٩)، وغيرهم... بينما تقع أعلي واجهة المداخل البسيطة فوق الباب المعقود، كما في مدخل منزل الجمل (لوحة ٤٠٨)، ومدخل منزل أبوهم (لوحة ٤٠٩)، ومدخل منزل ثابت (لوحة ٤١٣)، ومدخل منزل البقرولي (لوحة ٤٢٣).

## (٨). الدركاة :

الدركاة أحد مكونات المدخل حيث إنها منطقة وسطي تلي باب الدخول، وتتقدم التكوين الرئيسي للمنشأة.

وقد تعددت أشكال الدركاوات، حيث وجدت الدركاة صغيرة المساحة تلي المدخل ومنها يصعد الداخل بواسطة سلم للطابق العلوي، كما في منزل أبوهم، ومنزل علوان علي سبيل المثال، ووجد بها أحيانا في المواجهة باب يؤدي للوكالة الملحقة بالمنزل أو السبيل، كما في منزل محارم، ومنها أيضا الدركاة المتسعة التي تؤدي في المواجهة نون باب آخر

للكالة وينكسر الداخل يمينا أو يسارا ليصل لسلم المنزل الصاعد للطابق العلوي، كما في منزل المناديلي ومنزل الأماصيلي علي سبيل المثال.

وقد اهتم المعماري المحلي بمدينة رشيد بزخرفة واجهات المداخل باستخدام الطوب الملون وقطع الشقف المجمع، في تكوينات جاءت معظمها هندسية.

وهكذا وبخلاف استخدام منازل مدينة رشيد للمداخل البارزة بشكل أساسي، فإن التكوين المعماري لمداخل المنازل التقليدية بمدينة جدة لا يختلف كثيرا عن مثيله المكون لمداخل منازل مدينة رشيد، إلا في بعض التفاصيل البسيطة والمتعلقة بأشكال الأبواب التي تغلق علي فتحات مداخل المنازل، حيث نجدها في مدخل منازل مدينة جدة تتكون من مصراعين، بينما جاءت في مداخل منازل مدينة رشيد غير البارزة تتكون من مصراع واحد صغير معقود الشكل، أو تتكون من مصراع واحد مستطيل الشكل يتوسطه خوخة، كما في المداخل البارزة.

كما أن الزخارف المنفذة علي أبواب مداخل منازل جدة التقليدية قد اختلفت عن تلك التي نفذت علي أبواب مداخل منازل مدينة رشيد، ففي أبواب منازل جدة كثرت الزخارف النباتية ( لوحات ١٨٦، ٢٠٦، ٢٧٤ )، بينما أبواب منازل مدينة رشيد قد خلت من الزخارف وإن وجدت تكون هندسية وتنفذ علي أبواب الوكالات ( لوحات ٤١٤، ٤١٦، ٤٢٢، ٤٢٤ ).

كذلك اختلفت الزخارف المنفذة علي واجهة مداخل كل منهما في أنواعها والأسلوب المنفذة به، حيث نجدها في مداخل منازل مدينة جدة قد انحصرت في الزخارف النباتية ونفذت في الجص ( لوحات ٢٠٥، ٣٢٢، ٣٢٩، ٣٤٠ ).

بينما في مداخل منازل مدينة رشيد كانت أغلبها هندسية منفذة بالطوب الأحمر الملون أو قطع الشقف المجمع ( لوحات ٤١٣، ٤١٤، ٤١٦، ٤٢٠ ).



## (٣) التغطيات

### (٣) التغطيات :

عرفت فترة ما قبل الإسلام أنواعاً عديدة من التغطيات في كافة العماائر سواء الدينية أو المدنية أو الحربية، حيث استخدم المعماري في التغطيات الأسقف<sup>(١)</sup> المستوية، والأقبية الطولية والمتقاطعة، والقباب وغيرها<sup>(٢)</sup>.

وكذلك اختلفت الأسقف في العمارة الإسلامية وتنوعت من حيث الشكل ومادة البناء، فمن حيث الشكل عملت الأسقف المقببة، والمسطحة، والمخروطية..

أما من حيث المادة فهي من الحجر في الأقبية الصغيرة، ومن الآجر في الأقبية المتقاطعة والطولية، ومن جريد النخل كما كانت في مسجد رسول الله " صلى الله عليه وسلم " في المدينة المنورة<sup>(٣)</sup>.

فقد دلت كتب التاريخ بأن الرسول " صلى الله عليه وسلم " بني مسجده من الطين ورفعته بواسطة سوارى من جنوع النخل لحمل السقف المؤلف من سعف وخشب النخل والطين<sup>(٤)</sup>.

وقد استمر العمل بهذا النمط من الأسقف المستوية منذ ذلك الوقت على مر العصور الإسلامية، وشاهدناه في المنازل التقليدية بمدينة جدة، والتي احتوت على نوعين من التغطيات..

النوع الأول : الأسقف الخشبية المسطحة " المستوية " .

النوع الثاني : القباب .

وتعد الأسقف الخشبية المسطحة هي الأكثر استخداماً في المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث لعبت مادة الأخشاب دوراً معمارياً وإنشائياً هاماً في تصميم وتشكيل أسقف منازل مدينة جدة، وذلك نظراً لتوافقها مع طبيعة المادة المستخدمة في البناء، والممثلة في " الأحجار " .

فقد كانت الأخشاب هي أنسب المواد التي يمكن استخدامها في تصميم الأسقف في العماائر المشيدة بالأحجار لخفة وزنها، خاصة في ظل الامتداد الرأسى وتعدد الطوابق.

---

(١) مفرداً سقفاً، ويقال سقفاً البيت بتشديد القاف وفتحها أي جعل له سقفاً، والسقف بتشديد السين وفتحها وضم الفاء غطاء البيت، وأعلاه المقابل لأرضه. أنيس : إبراهيم، وعطية الصوالحي، وعبد الحكيم منقى، ومحمد خلف الله، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، ص ٤٢٦.

(٢) شافعي : العمارة العربية، مج ١، ص ١١٥. عبد الجواد : توفيق أحمد، العمارة الإسلامية فكر وحضارة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٧م، ص ١٢١.

(٣) غالب : عبد الرحيم، موسوعة العمارة الإسلامية، جروس برس، بيروت، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م، ص ٢٢٧.

(٤) كرزويل : الآثار الإسلامية الأولى، ترجمة عبد الهادي عيله، دار قتيبة، دمشق، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، ص ١٦.

كما أن الأسقف الخشبية المستوية جاءت متوافقة مع الوضع المناخي في المنطقة، وذلك لندرة سقوط الأمطار بشكل عام، وكذلك لكون مادة الأخشاب تعد عازلا جيدا للحرارة في عمل الأسقف.

وعليه فقد استخدمت الأسقف الخشبية المسطحة لتغطية مختلف الفراغات المعمارية بالمنازل التقليدية في مدينة جدة، بينما استخدمت القباب علي نطاق ضيق، حيث اقتصر استخدامها علي تغطية بعض الفراغات المعمارية والتي تتطلب وظيفتها وجود القبة، مثل الحمام " المروش " .

وبذلك تختلف المنازل التقليدية بمدينة جدة عن منازل مدينة رشيد، والتي استخدمت في التغطية الأقبية المنقطة والمروحية بالإضافة إلي استخدامها للأسقف الخشبية المسطحة والقباب.

وللتعرف عليها جميعا سنتناول كلا منها علي حده...

#### **أولاً: الأسقف الخشبية المسطحة :**

كانت أكثر أنواع الأسقف انتشارا في منازل مدينة جدة التي شملتها الدراسة التسجيلية هي الأسقف الخشبية المسطحة، والتي تتكون من ألواح خشبية ترتكز علي مرابيع من الخشب تختلف في قطاعاتها حسب عرض الغرفة والأحمال التي تتعرض لها. وقد تميزت تلك الأسقف بالبساطة سواء من حيث التصميم المعماري أو الفني، وذلك نظرا للارتفاع الذي صارت عليه هذه الأسقف، ولأن ذلك العصر أصبح التوسع فيه يتم بشكل رأسي أفقي.

حيث كان المعماري يستغل المساحة المتاحة رأسيا في إيجاد أكثر من طابق للتغلب علي صعوبة الحصول علي مساحات متاحة للبناء أو لضيق المساحة المتاحة، ومن ثم كان تصميم الأسقف الخشبية المسطحة لا بد أن يتسم بالبساطة حتى لا تسبب ثقلا زائدا علي الجدران الحاملة، وإن لم يمنع هذا من معالجتها مناخيا ومعماريا.

وقد راعي المعماري المحلي في كل من مدينة جدة ومدينة رشيد، عند تنفيذه للأسقف الخشبية المسطحة أن تكون كل حجرة مستقلة في سقفا عن الحجرة المجاورة لها، إذ لم يوجد سقف يمتد ليغطي حجرتين إلا في حالة تحويل الحجرتين إلي حجرة واحدة في الطابق الأعلى، أو العكس.

كما راعي أن يسير سقف كل غرفة عكسيا مع اتجاه البراطيم بعكس السقف المجاور ( متعامدا عليه )، ومع سقف الحجرة العليا والسفلي، وذلك بهدف تنظيم توزيع الثقل علي الجدران، وحرص المعماري أيضا علي عمل فواصل تمدد بين كل حجرة وأخرى لحماية المنزل من أي ضرر عند سقوط جزء منه.

وقد امتازت منازل مدينة رشيد عن المنازل التقليدية بمدينة جدة في استخدامها لأسلوب التخفيف ضمن الأساليب المعمارية المستخدمة في تنفيذ الأسقف الخشبية المسطحة بها.

وهو الأسلوب الذي يتكون فيه السقف من سققين بينهما مسافة تصل إلى خمسين سنتيمتر، علي أن يكون السقف العلوي بمثابة أرضية الحجرة، بينما يمثل السقف السفلي سقف الحجرة التي تقع أسفلها، وقد روعي في تنفيذه أن تسير براطيم السققين في اتجاه معاكس، مما ساعد علي تنفيذ العديد من الزخارف بالسقف السفلي ( لوحات ٤٧٤، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠). كذلك روعي عند تنفيذ أسقف الحجرات الواسعة أو الدورقاعات بمنازل مدينة رشيد ضرورة تقسيم السقف إلى قسمين بواسطة كمره علي كرتيين، أو تنفيذ مثن داخل مربع الحجرة بواسطة براطيم تتقاطع مع الكباسات لتكوين شكل مثن، وذلك بهدف زيادة تحمل الأسقف وتقليل الاتساع<sup>(١)</sup>.

وبصفة عامة فقد صنعت الأسقف الخشبية المستوية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة من مواد بنائية كالخشب وجريد النخيل وسعفه، وكانت عملية التسقيف<sup>(٢)</sup> تبدأ بوضع كمرات رأسية من الخشب من "٢٥" إلى "٥٠" سنتيمتراً حسب الارتفاع، مرتكزة علي جانبي الحائط علي أبعاد متساوية، وتثبت داخل حجارة الجدار ثم تغطي بسعف النخيل - وكان الموسرون يستعملون ألواح الخشب الخفيف فوق الكمرات -، ثم يوضع عليها الخيش أو الحلفاء تليها طبقات من التراب المبلل بسمك " ٤ " سنتيمتراً، ثم طبقة من التراب الجاف بسمك " ٣ " سنتيمترات، وطبقة من الحصى المجروش والجير بسمك " ٣ " سنتيمترات، وأخيراً تليس الطبقة الأخيرة بمونة الطين ( شكل ١٠٨).

ويمكننا تمييز ثلاثة أنواع مختلفة من الأسقف الخشبية المسطحة المستخدمة في تسقيف منازل مدينة جدة التي شملتها الدراسة التسجيلية، هذا بخلاف النوع الذي كان يستخدم قبل العصر العثماني، ويتمثل في سقف سعف النخيل المجدول، الذي كان يستخدم في تغطية الغرف الداخلية والمنازل التقليدية البسيطة والتي تتكون في الغالب من طابق واحد أو طابقين، وذلك لقلّة تكلفته وخلوه من الزخرفة<sup>(٣)</sup>.

(١) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٤٣.

(٢) رفيع : مكة، ص ٢٢. وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠٤.

(٣) التقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٦.

أما الأنواع الثلاثة الأخرى التي استخدمت في تسقيف المنازل التقليدية بمدينة جدة في العصر العثماني فتتمثل في الآتي<sup>(١)</sup>:

### النوع الأول :

يعرف بالسقف المنتظم<sup>(٢)</sup>، حيث تكون أخشابه منتظمة، ومقسمة بواسطة براطيم خشبية يسمى الكبير منها باسم (جائز)<sup>(٣)</sup>، تفرش بعرض السقف أو طوله، ويجعل بين كل عمود وعمود مسافة تتراوح بين ربع المتر ونصف المتر، وذلك حسب ما سيتحمله السقف من طوابق فوقه<sup>(٤)</sup>، واتساع الغرفة.

وتوضع رؤوس هذه البراطيم في مكان مخصص لها بأعلى الجدار يطلق عليه (بتره)، ثم تكسي هذه البراطيم من جوانبها الظاهرة بألواح خشبية ملساء<sup>(٥)</sup>.

ولإخفاء آثار دخول رؤوس البراطيم بالجدران، - وحتى يبدو السقف بمظهر جيد - عمل الصانع علي إحاطة أسفله مباشرة بإزار أو إفريز من خشب سميك من نوعية خشب السقف، ويجمل بالزخارف والألوان، مع مراعاة أن تكون الأخشاب مستطيلة الشكل لإخراج الزخرفة بصورة جيدة<sup>(٦)</sup>. ويمكن رؤية هذا النوع من الأسقف في منزل آل باعشن بمجالس الطابق الأول (لوحنا ٢٢٤، ٢٢٥).

ولم يكن استخدام هذا النوع من الأسقف في العصر العثماني شيئاً جديداً، فقد عرف منذ القدم<sup>(٧)</sup>، وكان شائع الاستخدام في عمارات القاهرة في العهد المملوكي<sup>(٨)</sup>.

(١) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٤.

(٢) زين العابدين : محمود محمد راضي، جولة تاريخية في عمارة البيت العربي والبيت التركي، دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ / ١٩٨٨ م، ص ١٨٨. كما عرف بالسقف العبرة.

الحارثي : أعمال الخشب، ص ٩٩.

(٣) الحارثي : المرجع نفسه، ص ٩٩.

(٤) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٥.

(٥) مغربي : المرجع نفسه، ص ٦٥.

(٦) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٥.

(٧) حسن : زكي محمد، فنون الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٤٧٠.

(٨) خليفة : ربيع حامد، فنون القاهرة في العهد العثماني، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، ١٩٨٤ م، ص ١٨٦.

## النوع الثاني :

يعرف بالسقف الدمس<sup>(١)</sup>، ويعرف في الوثائق باسم "مسقف نقيا لوحا وفسقية"<sup>(٢)</sup>، وفيه تغطي جذوع الأشجار المعتمدة علي الجدار بألواح خشب "أبلكاج" حتى يظهر السقف بأكمله مسطح واحد، وقد استخدم هذا النوع في المنازل التي يملكها الأثرياء، والغرف ذات السقوف العالية<sup>(٣)</sup>.

وينفذ بمنصف السقف صرة خشبية لحمل معلاق القنديل في السقوف المتسعة وذلك لغرض الإضاءة، ويراعي زخرفة الصرة أو عملها علي شكل مخروطي لإخراجها بصورة جميلة، كما في منزل نصيف (شكل ١٧٢)، وسقف مجلس الطابق الأول بمنزل وقف الشافعي (لوحة ١٠٦).

وفي السقوف الصغيرة يكتفي الصانع بملوين الخشب فقط، كما في أسقف منزل نورولي (شكل ١٧٣).

## النوع الثالث :

ويعرف بسقف قندلة<sup>(٤)</sup>، وقد استخدم في كثير من المنازل التقليدية بمدينة جدة، ويعود ذلك إلي سهولة تنفيذه، وقلة تكلفته، حيث يتكون من براطيم خشبية توزع بعرض السقف أو بطوله<sup>(٥)</sup>.

وتستند هذه البراطيم بفلكة تعتمد علي زافر (عمود)<sup>(٦)</sup>، أو تستند علي الجدار مباشرة وذلك في المساحات الصغيرة، ويلاحظ استخدام هذا النمط من الأسقف في الغرف الداخلية غير الرئيسية، وأماكن التخزين، وذلك لقلة الزخرفة وعدم مراعاة الشكل الجمالي لها<sup>(٧)</sup>.

ويمكن رؤية هذا النوع من الأسقف في معظم النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية (لوحات ٩٦، ٢٣٣، ٢٣٤).

(١) يقال دمس الشيء غطاه ووارده، والدمس بتشديد الدال وفتحها وفتح الميم المخفي المغطي. الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٥.

(٢) إبراهيم : عبد اللطيف، دراسات تاريخية وأثرية في وثائق من عصر الغوري، رسالة دكتوراة، مقدمة لكلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٥٦م، ص ٣٢٤.

(٣) زين العابدين : جولة تاريخية في عمارة البيت، ص ١٨٨.

(٤) ربما جاء الاسم من نوع الخشب الذي كان يستخدم في عمله، وهو خشب القندل.

(٥) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٥.

(٦) إبراهيم : دراسات تاريخية وأثرية، ص ٢٩.

(٧) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٥.

أما الأسقف الخشبية المسطحة في منازل مدينة رشيد فكانت من النوع ذي البراطيم، وكانت لا توضع مباشرة علي الجدران بل يحول بينها وبين الجدران إزارات خشبية تحيط بأسفل السقف لتثبيته، وغالبية إزارات السقوف عريضة، وثلاثة أرباعها مثبت بأعلى الجدران بقوائم خشبية تسمى (علفاً)، توضع بين المداميك بشكل رأسي علي مسافات متساوية، وبالأركان توجد كتل خشبية ترتفع عن المداميك بشكل أفقي لضمان تثبيت الإزار<sup>(١)</sup>.

يتكون السقف عادة من براطيم تشطف حوافها في المنطقة الوسطي التي تسمى (سباحاً)، وينفذ مقرنص ملتصق بنهايتي البرطوم الذي يسمى (نعلاً)، ويتم تغطية الأجزاء الظاهرة من الجدار بين البراطيم بقطع مستطيلة من الخشب تسمى (هرنائياً)، ويتم تنفيذ إزار يسير أسفل البراطيم يغلف العلفات، وتسد الفواصل بين الإزار والبراطيم والهرنائيات بإزار عمودي علي الجدار يثبت أسفل البراطيم يطلق عليه (قطرونية)<sup>(٢)</sup>.

وفي بعض الأحيان كان يكسى السقف بألواح متجاورة من الخشب لتخفي ما سبقها في الترتيب من براطيم، لتنفذ عليها الزخارف المختلفة، كما في سقف قاعة الدور الأرضي بمنزل الأماصيلي (لوحة ٤٧٨)، وإحدى قاعات الطابق الأول بمنزل المناديلي (لوحة ٤٧٩)، وقاعة الطابق الأول بمنزل مكي (لوحة ٤٧٤)، ومنزل رمضان (لوحة ٤٧٦).

وقد تميزت الأسقف الخشبية بمنازل مدينة رشيد بصفة عامة بالثراء الزخرفي عن مثيلتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة.

## ثانياً : القباب :

استخدمت القبة<sup>(٣)</sup> علي نطاق ضيق في منازل مدينة جدة التي شملتها الدراسة التسجيلية كما سبق أن ذكرت، حيث استخدمت في تغطية وحدة الحمام في المنزل، كما هو الحال في حمام منزل آل نصيف (لوحة ٣٠٠)، وكذلك منزل نورولي الذي يحتوي علي أكثر من نموذج لها (لوحات ١٥٠، ١٦٥، ١٦٨).

(١) نجيب : محمد مصطفى، مدرسة أمير كبير قرقماس، رسالة دكتوراة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٥م، ص ٢١٠.

(٢) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٤٢.

(٣) تعد القباب من أعظم الابتكارات المعمارية التي أسهمت بدور بارز الشأن في تطور العمارة بصفة عامة، وترجع أصول هذا الابتكار إلي ما قبل العصر الإسلامي بقرون عديدة. الحداد : محمد حمزة، موسوعة العمارة الإسلامية في مصر من الفتح العثماني إلي ما نهاية عهد محمد علي " ٩٢٣ - ١٢٦٥هـ / ١٥١٧ - ١٨٤٨م "، المجلد - الكتاب الأول، دار زهراء الشرق، ص ١٨٩.

وقد نفذت تلك القباب بنفس مادة البناء " الأحجار" <sup>(١)</sup>، وجاءت عبارة عن قباب ضحلة مقامة علي حنايا ركنية<sup>(٢)</sup>، وتحتوي علي مضاهوي ( فتحات مستديرة بعضها مزجج وملون)، كما جاء بعضها يحتوي علي زخارف جصية متنوعة، وكانت أغلبها زخارف نباتية. ويلاحظ أن استخدام القبة في تغطية الحمامات بمنازل مدينة جدة قد اقتصر علي حمامات المنازل الكبيرة فقط، أما حمامات المنازل البسيطة فكانت تسقف بسقف خشبي مسطح.

ويعد استخدام القباب لتغطية الحمامات في المنازل التقليدية بمدينة جدة من التأثيرات الوافدة إليها من الخارج في العصر العثماني، حيث إن حالة المنازل التقليدية في مدينة جدة قبل هذا العصر كانت لا تسمح بذلك، ويرجح أن يكون هذا التأثير مصرياً وذلك لتشابه تلك الحمامات بمثلثاتها التي احتوت عليها العمائر المملوكية.

ولم تختلف القباب<sup>(٣)</sup> في منازل مدينة رشيد عن مثلثاتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة، سواء من حيث التواجد أو الاستخدام أو الشكل.

فجاءت عبارة عن قباب ضحلة ذات مضاهوي، تتكون مناطق انتقالها من حنايا ركنية بسيطة. وتمثل الاختلاف الوحيد بينهما في مادة البناء، حيث نفذت القباب في منازل مدينة رشيد باستخدام مادة الأجر ( لوحة ٤٨٣ ).

وأخيراً فقد امتازت منازل مدينة رشيد عن المنازل التقليدية بمدينة جدة كما سبق أن ذكرت باستخدامها للأقبية<sup>(٤)</sup> في تسقيف بعض الفراغات المعمارية.

---

(١) بنيت القباب بالحجر في العصر المملوكي. عبد الجواد : تاريخ العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٠م، ص ٧٥. سعيد : سلوي أحمد محمد، الإسكان والمسكن والبيئة، دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، ص ٥٢.

(٢) تعد الحنايا الركنية إحدى أنواع مناطق الانتقال، ويتكون هذا النوع من أربع حنايا ركنية في الأركان الأربعة العليا لمربع القبة بواقع حنية بكل ركن. وتعد مناطق الانتقال من عناصر الإنشاء الهامة التي لعبت دوراً بارزاً في تطور القباب بصفة عامة، وتتحصر أهميتها في كونها تساعد علي تحويل مربع القبة إلي دائرة ترتفع فوقها رقبة سطحها الداخلي يتكون من ثمانية أضلاع، وعلي ذلك فمنطقة الانتقال تسهل عملية إقامة القبة فوق مساحة مربعة. وقد شاع عدة أنواع من مناطق الانتقال في قباب العصر العثماني، وكان أهمها المثلثات الكروية، الحنايا الركنية والمقرنصات. للاستزادة انظر.. الحداد : موسوعة العمارة، ص ١٩٠ - ١٩٨.

(٣) عرفت القباب في مصر الإسلامية منذ وقت مبكر، إلا أن أقدم أمثلتها يرجع إلي عصر الولاة كما هو الحال في بعض القباب الباقية بجبانسة أسوان التي يرجح أنها ترجع إلي هذه الفترة أو بعدها بقليل.. الحداد : موسوعة العمارة، ص ١٨٩.

(٤) شاعت الأقبية قبل العصر الإسلامي بقرون عديدة، وقد زاد انتشارها وتنوعت استخداماتها في العمارة الإسلامية. الحداد : موسوعة العمارة، ص ١٨١.



ووجد في المنزل الرشيدى نوعان من الأقبية، ممثلان في القبو المتقاطع، والقبو المروحي، وهما كالآتي:

### القبو المتقاطع :

يتكون القبو المتقاطع<sup>(١)</sup> من قبوين نصف إسطوانيين متحدّين في البحر أو الاتساع، ويحدث من تقاطعهما أربع حواف تتكون من تقابل بطني القبوين، وتجتمع الأطراف العليا للحواف في نقطة واحدة هي قمة القبو أما الأطراف السفلية فترتكز علي أربع نقاط فوق الأكتاف الأربع التي تحمل هذا القبو<sup>(٢)</sup>.

ونجد القبو المتقاطع هو الأكثر شيوعا من بين أنواع الأقبية الأخرى المستخدمة في منازل مدينة رشيد، وقد جاء يغطي دركاوات ودور قاعات الطابق الأول، وصهاريج وحواصل الدور الأرضي.

وفي النماذج التي تمثل هذا النوع من الأقبية في منازل مدينة رشيد كان ينتج القبو المتقاطع عادة من تقاطع قبوين نصف دائريين متساويين علي زاوية قائمة، وذلك إذا كانت المنطقة المراد تغطيتها مربعة الشكل، وتكون الزاوية حادة إذا كانت المنطقة مستطيلة<sup>(٣)</sup>.

وقد لجأ معماري رشيد في الحالة الأخيرة إلي بناء أكتاف ملاصقة للجدارين الطويلين وإقامة أرجل العقود علي أطرافها بعد أن يتحول المسقط إلي مربع، وبذلك فإن القبو يتكون من أربعة أرباع شكل مخروطي.

ويمكننا رؤية هذا النوع من الأقبية في منزل أبوهم ومنزل الميزوني ومنزل جلال ومنزل التوقانلي ( لوحة ٤٨٢ ).

### القبو المروحي :

استخدمت الأقبية المروحية<sup>(٤)</sup> في منازل مدينة رشيد في تغطية بعض دركاوات المخازن والوكالات، وبعض دور قاعات الطابق الأول.

(١) تكاد تكون أكثر أنواع الأقبية شيوعا خلال العصر العثماني.

(٢) أمين : العمائر السكنية في دمشق، ص .

(٣) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٤٤.

(٤) شاع تسقيف الدركاوات بالأقبية المروحية في العمارة المصرية منذ عصر المماليك البحرية، الحداد : موسوعة العمارة، ص ١٨٤.

وكانت تشبه قنواتها شكل حرف " Y "، وتبدأ من أرجل العقود بمقرنصات بسيطة من حطة واحدة وتتجه نحو القمة. ونستطيع رؤية هذا النوع من الأقبية في دور قاعة الطابق الأول بمنزل مكي ودور قاعة الطابق الأول بمنزل المناديلي ( لوحة ٤٨١ ).

وبالإضافة إلى استخدام منازل مدينة رشيد للنوعين السابقين من الأقبية، فقد استخدمت أيضا القبو الطولي (قبو نصف إسطواني)، ولكنه استخدم علي نطاق ضيق، فقد كان يغطي الحجرة الدافئة في الحمامات، ولم يوجد له سوي مثال واحد فقط في حمام منزل عرب كلي.

وكان عادة ما يتم عمل سقف خشبي أعلي هذه الأقبية<sup>(١)</sup>، غير محمل عليها، وإنما يحمل علي الجدران لتنفيذ أرضية الوحدة المعمارية التي تعلوها<sup>(٢)</sup>.

وهكذا يتضح أن المنازل التقليدية بمدينة جدة قد استخدمت نوعين فقط من التغطيات وهما الأسقف الخشبية المسطحة والقباب، بينما امتازت عنها منازل مدينة رشيد في احتوائها علي العديد من أنواع التغطيات التي تمثلت في الأسقف الخشبية المسطحة، والقباب، والأقبية بأنواعها.

(١) حتى لا يتحمل القبو أي أحمال للتخفيف عنه والحفاظ عليه.

(٢) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٤٤.

## **(٤) وسائل تزويد وتصريف المياه**

## (٤) وسائل تزويد وتصريف المياه :

نظرا لأن أساليب تزويد وتصريف المياه في المنازل التقليدية القديمة يعد موضوعاً في غاية الأهمية فقد كان من الضروري أن أقوم بإيضاح طرق تزويد المنازل التقليدية بمدينة جدة بالمياه، وكذلك الطرق المتبعة في تصريفها، ذلك لكي يتعرف القارئ علي هذا النظام الخدمي الهام الذي كانت تحتوي عليه تلك المنازل التقليدية. وعليه فسوف أقوم أولاً بعرض وسائل تزويد المنازل التقليدية بمدينة جدة بالمياه، ثم أوضح أسلوب الصرف المستخدم بها.

## أولاً : وسائل تزويد المنزل بالمياه :

استخدمت المنازل التقليدية بمدينة جدة نوعين من المياه، تمثل النوع الأول منهما في مياه الأمطار، بينما تمثل النوع الثاني في مياه الآبار والعيون. وقد اعتمدت المنازل التقليدية بمدينة جدة في سبيل الحصول علي هذين النوعين من المياه علي طريقتين رئيسيتين، تمثلت الطريقة الأولى منهما في استغلال الصهاريج في تخزين مياه الأمطار، بينما تمثلت الطريقة الثانية في تزويد السقاة للمنازل بالمياه اللازمة، وهو ما سيتضح فيما يلي :

### ( أ ) الطريقة الأولى :

تتمثل هذه الطريقة في احتواء جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة أسفل الدور الأرضي لها علي صهريج<sup>(١)</sup> " خزان الماء "، يتم فيه حفظ مياه الأمطار بواسطة أنبوب من القماش، فإذا نزل المطر في السطوح أخذته المزاريب إلي هذا الأنبوب المتصل بصهريج المنزل<sup>(٢)</sup>.

وتتم هذه الطريقة عن براعة المعماري التي تجلت في فكرة استخدام أسطح المنازل لتجميع مياه الأمطار وتخزينها بالصهاريج لاستخدامها بعد ذلك في الأغراض المنزلية المختلفة، وذلك نظراً لشحة المياه الصالحة للاستخدام في جدة حينئذ.

---

(١) الصهريج كلفظ قد يكون نسبة إلي الصاروج، وهي المادة العازلة التي كان يصرح بها أي يطلي بسهما من الداخل، والصهريج خزان للمياه يبني بالآجر والخاقي في تخوم الأرض لحفظ المياه، ويغطي عادة بقباب ضحلة غير عميقة، وتغطي فوهة الصهريج بخززة من الرخام أو الحجر الصلب.

(٢) مغربي : ملاح الحياة الاجتماعية، ص ١٧.

فلقد كان المعماري يصمم سطح المنزل بميول خفيف يؤدي إلى فتحة صغيرة في جانب من جوانب السطح، وبذلك كانت مياه الأمطار تتساب فوق السطح إلى ذلك النقب الذي كان يربط به ميزاب أو مجري ماء مصنوع من قماش القلع أو قماش الشراع<sup>(١)</sup>، يؤدي إلى الصهريج، والذي يتم فيه تخزين المياه واستخدامها على مدار العام (شكل ١١٢).

وعادة ما كان يحرص المعماري على أن تقع الصهاريج أسفل الجهة الشمالية من المنزل، وذلك لاستغلال الجهة الجنوبية في عمل الدبل "خزان التحليل"، كما كان يحرص على أن يكون عمقه أقل من عمق خزان التحليل، وذلك ليضمن سلامته بعيدا عنه.

وقد كان لكل صهريج فتحة مأخذ تقع بالدور الأرضي، يتم من خلالها استخراج المياه بواسطة الدلاء لتستخدم بعد ذلك في الأغراض المتعددة، كما كان له أيضا فتحة تزويد حيث كان هناك الكثيرون الذين كانوا يملأون صهاريج بيوتهم بالمياه التي يشترونها من البائعين.

### (ب) الطريقة الثانية :

وهي الطريقة التي تزود فيها المنازل التقليدية بمدينة جدة بالمياه عن طريق السقاة، وقد كانت تلك المياه إما أن تخزن في الصهاريج أو أن توزع على الطوابق العليا مباشرة. ففي الحالة الأولى كان يقوم السقاة بتفريغ المياه في فتحة تزويد الصهريج، والتي تقع عادة بالقرب من المدخل.

أما في الحالة الثانية فقد كان السقاة يقومون بتفريغ المياه في أزيار فخارية توجد بمراحيض الطوابق العليا، حيث احتوي كل مرحاض من مراحيض الطوابق العليا للمنزل على زير فخاري مخصص لحفظ المياه، بينما احتوت مراحيض بعض المنازل الكبيرة على أحواض ذات غطاء خشبي، بنيت من الحجر وطلبت بالجص، واحتوت في أسفلها على نقب يغلق عليه كويلة<sup>(٢)</sup> خشبية للتحكم في المياه (لوحنا ٢٥٦، ٢٥٧)، والتي استبدلت في نهاية العصر العثماني بالصنبور.

وللمحافظة على خصوصية أهل المنزل كان يخصص للسقاة مداخل مباشرة<sup>(٣)</sup> إلى تلك المراحيض، تكون بعيدة عن أماكن المعيشة الخاصة بالأسرة.

وفي بعض منازل التجار الكبيرة كان يزود كل طابق من الخارج بفتحة تقع بجوار المدخل المؤدي إلى داخل الطابق، متصلة بقصبة مغمية في الجدران، وضعت بشكل

(١) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٨.

(٢) كويلة مفرد كوائل، وهي قطعة خشبية مدببة من جهة واحدة.

(3) Jomah : The Traditional Process , P. 89

يسهل معه وصول المياه إلي تلك الأحواض بالمراحيض لمأهلها، دون حاجة إلي دخول السقاة إلي داخل الطابق، وذلك للمحافظة علي خصوصية من بالداخل من أهل المنزل.

وقد شاهدنا نموذجاً لذلك ضمن النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية، وهو النموذج المتمثل في منزل نورولي، والذي كان يحتوي كل طابق من طوابقه العليا بجوار فتحة مدخله علي مثل هذه الفتحات.

وبمقارنة وسائل تزويد المياه في المنازل التقليدية بمدينة جدة مع مثيلتها في منازل مدينة رشيد، يتضح أنها قد تشابهت إلي حد كبير، وإن كانت المعالجة المعمارية في منازل رشيد تعد أفضل من مثيلتها في منازل مدينة جدة.

حيث احتوت دورات المياه بمنازل مدينة رشيد علي كلج "أوعية" لحفظ المياه، كما احتوت جميع منازل مدينة رشيد علي صهاريج أسفل الدور الأرضي لها، ولكنها هذه المرة كانت لتخزين مياه النيل، وهو أمر غريب، حيث كان يمكن اعتباره أمراً طبيعياً لتخزين المياه في حالة عدم وجود مصدر رئيسي ثابت للمياه، كما في منازل مدينة جدة، ولكن الشيء الملفت للنظر هو استخدامه في مدينة كرشيد تقع علي رأس أحد فرعي نهر النيل.

وربما يعود استخدام الصهاريج بها لحفظ المياه لتكون بمثابة رصيد مخزون من الماء لوقت قد يطول، ويفترض فيه هجمات غير منظورة تحاصر البيوت.

وبصفة عامة كانت الصهاريج في منازل مدينة رشيد عبارة عن طابق أسفل الأرض حيث كان يشترط في إقامتها أن يكون سطح الصهرج بمستوي الشارع المحيط بالمنزل، ويراعي أن تكون جدرانها سميكة تصل إلي مترين حتى لا تسرب المياه، كما كانت تغطي بمونة الخفافي<sup>(١)</sup>، وتقوم أسقفها علي أعمدة أو أكتاف، وتغطي بأقبية أو قباب ضحلة. وتزود الصهاريج في منازل مدينة رشيد بفتحات يتم من خلالها تزويدها بالمياه، تعرف بـ "النازورة"، وهي عبارة عن دخلة صغيرة معقودة توجد أسفل الواجهات الخارجية للمنزل (لوحاً ٤٩٣، ٥٠٠)، ومن ثم تمكن السقاة من تزويد الصهرج بالمياه دون حاجة إلي دخولهم المنزل.

كما كانت للصهاريج فتحات تفتح بأرضية حجرات الأسبلة الملحقة بمنازل مدينة رشيد، وكذلك كانت لها خرزة تمتد إلي الأدوار العليا، وتبدأ من الطابق الثاني، لتحصل النساء من خلالها علي المياه اللازمة من الصهاريج دون ظهورهن في طابق الاستقبال أو الدور الأرضي المخصص للأعمال التجارية.

(١) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٨.

وهي عبارة عن تخانة بالجدار بها قسبة مقامة بالبناء في باطن الحائط، ومركب عليها دولا ب لسحب المياه من الصهريج ( لوحات ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢ ). وهكذا كانت المعالجة المعمارية في تزويد منازل مدينة رشيد بالمياه أفضل بالفعل من مثيلتها في منازل مدينة جدة.

فإيجاد فتحات تزويد الصهريج في منازل مدينة رشيد بخارج المنزل ليقوم السقاة بعملية التزويد دون الحاجة إلى دخوله إلى داخل المنزل كانت أفضل من مثيلتها في منازل مدينة جدة، سواء في حالة تزويد الصهريج، أو في حالة تزويد الطوابق العليا. كذلك احتواء صهاريج منازل مدينة رشيد علي خرزة تمتد إلى الطوابق العليا للمنزل، كان أفضل من مثيله في منازل مدينة جدة والتي كانت يقتصر وجود فتحات المأخذ بها علي الدور الأرضي.

### ثانيا : وسائل تصريف المياه بالمنزل :

شهدت المنازل التقليدية بمدينة جدة تطورا ملحوظا في وسائل تصريف المياه، فقد كانت تستخدم عدة وسائل لعملية التصريف داخل المنازل، إذ أن هناك تصريفاً لمياه الأمطار المنهمرة علي أسطح المنازل والرواشين، وتصريف دورات المياه عبر قنوات تؤدي إلي أماكن معدة لاستقبال الفضلات.

### ولمعرفة تلك الوسائل يجدر بنا التعرض لها كلاً علي حده :

#### ( أ ) تصريف مياه الأمطار :

كانت هناك طريقتان متبعتان لتصريف مياه الأمطار في المنازل التقليدية بمدينة جدة، والتي قد تتراكم علي أسطح المنازل والرواشين، تتمثل الطريقة الأولى منهما في التخلص من مياه الأمطار التي قد تتراكم علي أسطح المنازل عن طريق تجميعها وتخزينها في الصهاريج، لاستخدامها بعد ذلك في الأغراض المنزلية المتعددة علي مدار العام، وذلك كما سبق أن أوضحنا في وسائل تزويد المنزل بالمياه.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في استخدام الميازيب<sup>(١)</sup> التي كانت تصنع من الخشب، حيث كان يقوم النجار المحلي بتجهيزها بطول يتراوح بين ٤٠ - ٥٠ سم تقريبا ويجوفها بحيث تتساب المياه من خلالها إلي الشارع، بعيدا عن جدار الواجهة.

(١) الميزاب بالياء والمنزاب بهمة ساكنة هو " القناة " يجري فيها الماء، وجمع الأول ميازيب، وجمع الثاني مآزيب، وربما قيل موازيب، والميزاب هو أنبوبة أو خشبة مقعرة توضع في أعالي البيوت ليجري فيها ماء المطر، ويقال فيه " المزراب " بتقويم الراء أيضا وجمعه مزاريب وهذه الأخيرة هي المستعملة في كلام العامة اليوم، والكلمة في الأصل فارسية مكونة من " مرز " أي حد، و " آب " أي ماء. ابن الراملي : الإعلان، ص ٢١٤.

وقد كانت توجد في أغلب الأحيان علي اللواجهات الخارجية للمنازل علي هيئة صفوف أفقية تبرز موازية لخط السقف ( لوحات ٣٤٨، ٣٥٧، ٣٦١)، أو تبرز من قمة تيجان الرواشين العلوية ( لوحات ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦).

وقد تشابهت منازل مدينة رشيد مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في إتباعها نفس الطريقتين المستخدمتين في تصريف مياه الأمطار، وإن كان الوضع قد اختلف قليلا في تنفيذ الطريقة الأولى.

حيث كان يتم التخلص من مياه الأمطار في المنازل التقليدية بمدينة جدة عن طريق تجميعها وتخزينها في الصهاريج.

أما في منازل مدينة رشيد - وإن كان قد اتبع نفس الطريقة، وهي إحداث ميل خفيف بالسطح جهة الداخل لتجميع مياه الأمطار -، فإنها في هذه المرة كانت تجمع لتسير في قصاب مغيبة في الجدران متصلة بالمجاري المائية<sup>(١)</sup>، وذلك لكون أهل مدينة رشيد لا يحتاجون إلي مياه الأمطار نظرا لوجود نهر النيل مصدراً ثابتاً ودائماً للمياه.

#### ( ب ). تصريف دورات المياه :

نظرا لأنه لم يكن هناك مجاري في مدينة جدة في ذلك العهد، فقد استخدم المعماري المحلي في المنازل التقليدية بمدينة جدة طريقة الدبل<sup>(٢)</sup> "خزان تحليل" لتصريف الفضلات. وقد كان خزان التحليل هذا عبارة عن غرفة خارج المنزل تقع في الشارع أو الزقاق، تبني بالحجر البحري المستخرج من البحر لقوته وطول احتماله، وتكون أخفض من مستوي البيت<sup>(٣)</sup>، وعادة ما تفتح فتحاتها أمام مداخل المنازل (لوحه ٤٥).

وكانت تقوم طريقة الدبل " خزان التحليل " علي أن تأتي أماكن الاغتسال "الحمامات"، أو الطهارة " دورات المياه " في مواقع خاصة ومتشابهة في كل طابق بحيث تقع جميع دورات المياه فوق بعضها تماما من طابق لآخر في المنزل الواحد، وتزود بمجري رأسي مبيض ببياض ناعم أملس، يسمى قصبه، لتصريف الفضلات من كل دورة مياه إلي خزان تحليل تحت الأرض بجوار المنزل (شكل ١١٣)، فإذا امتلأ، وكان يمتلأ كل بضعة أعوام مرة، أحضروا من يقوم بفتحه وتنظيفه، وكانت هذه العملية تستغرق عدة أيام تبعا لحجم الدبل.

(١) عبد الله : دراسة علاج وصيانة، ص ٢٠.

(٢) هي كلمة محلية تطلق علي أي بئر تتجمع فيه المياه والفضلات، ويعرف اليوم عند العامة باسم البياره. مغربي :

ملاح الحياة الاجتماعية، ص ٦٩.

(٣) مغربي : المرجع نفسه، ص ٧١.



وقد كان يترك المجري الرأسي "القصبّة" مفتوحاً في قمته عند مستوى سطح المنزل بغرض التهوية وتصريف الغازات<sup>(١)</sup>.


ومما يجدر ذكره هو أن طريقة المجري الرأسي "القصبّة" لا زالت هي الطريقة المتبعة في بناء دورات المياه في جميع أنحاء العالم في العصر الحديث، كما أن فكرة خزان التحليل لا زالت تستخدم حتى الآن في مدينة جدة وفي أماكن كثيرة أخرى حول العالم. وقد تشابهت طريقة تصريف دورات المياه في منازل مدينة رشيد مع مثيلاتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة.

حيث جاءت مراحيض منازل مدينة رشيد تعلو بعضها بعضاً، ومزودة بقصاب لتصريف الفضلات إلى خزان "غرفة تجميع فضلات" أسفل الأرض، يكون عادة جهة الجنوب من المنزل.


---

(1) Khan : Jeddah Old Houses , P. 10.

بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٨.



الفصل الرابع  
في بيان ما في كتابنا



الكتاب  
جامعة القاهرة

العناصر المعمارية المكونة لهيكل المنزل  
بمدينة جدة في العصر العثماني  
دراسة تحليلية مقارنة مع مثيلاتها  
في منازل مدينة رشيد

فمدينة جدة كما سبق أن ذكرنا في الدراسة التمهيدية تتمتع بموقع استراتيجي هام، لعب دوراً رئيسياً في نموها المستمر، خاصة في بداية القرن التاسع الهجري<sup>(١)</sup> (الخامس عشر الميلادي)، كما جعل منها مركزاً تجارياً عالمياً هاماً، جذب إليها التجار من كافة أنحاء العالم، مما انعكس علي اقتصادها، وأحدث تغيرات مهمة في تركيبها الاجتماعي. حيث أدى ازدهارها الاقتصادي إلي أن استقر بها العديد من التجار، كما تهيأت فيها فرص كثيرة للعمل شجعت علي الاستقرار والإقامة بهذه المدينة التجارية، هذا بخلاف من استقر بها من الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج، وذلك لممارسة مهنتهم كالبنايين، والنجارين، والمبيضين، والحدادين وغيرهم<sup>(٢)</sup>...

وقد أدى استقرار هؤلاء في مدينة جدة بطبيعة الأمر إلي انتقال العديد من الطرز المعمارية والفنية السائدة في بلدانهم إليها، وذلك عن طريق تبادلهم الأفكار المعمارية مع أهل المدينة، ليصبحوا بذلك عاملاً أساسياً من العوامل التي شجعت علي تغيير طراز عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة.

ونستطيع أن نجمل القول بأن الأتراك والمصريين والسوريين واليمنيين هم أكثر المصادر غير المحلية التي حفزت علي تغيير طراز عمارة المنزل التقليدي في بداية العصر العثماني، في إقليم الحجاز<sup>(٣)</sup> بوجه عام ومدينة جدة بوجه خاص.

وإن كان الأتراك والمصريين هم أكثرهم تأثيراً علي عمارة المنزل الجداوي في العصر العثماني، وذلك أمر طبيعي لكون المال والتأثير كانا يتركزان في أيدي العثمانيين، وعليه كان من الطبيعي التأثير بالطراز التركي، كما أن قيام سلطة في القاهرة تتوب عن العثمانيين قد أدى إلي وجود التأثير المصري، وقاد إلي ظهور ما يعرف "بالحقبة المصرية"<sup>(٤)</sup>.

ولكن الجدير بالذكر أن الحضور المصري في إقليم الحجاز بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص كان موجوداً حتى قبل العصر العثماني، ويتضح ذلك من خلال عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث جاءت متشابهة إلي حد كبير مع منازل مصر<sup>(٥)</sup> سواء المملوكية

(١) الجابري: خالد محسن حسان، الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي ٦٤٨-٩٢٣هـ / ١٢٥٠-١٥١٧م، مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م، "مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ٢٠٠٥م، ص ٧٠.

(٢) مانع: جدة قصة مدينة، ص ١٠٠.

(3) Jomah : The Traditional Process , P. 56.

(٤) مانع: جدة قصة مدينة، ص ١٠٠.

(٥) أشار إلي ذلك العديد من الرحالة أمثال بوركهاردت والبتوني. انظر الدراسة التمهيدية، ص ٥٨، ٦٠.

أو العثمانية، وكما نعلم أن مصر قد عرفت الامتداد الرأسي في وقت مبكر علي العصر العثماني<sup>(١)</sup>، لذا فربما تكون هي صاحبة التأثير الأكبر علي عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة. وعلي أي حال وأيا كان السبب أو المنطقة التي أثرت علي عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة، وأدت إلي تغير طرازه في العصر العثماني عما كان سائدا من قبل، فنستطيع القول بأن الطراز الجديد الذي شهده هذا العصر، والقائم علي الامتداد الرأسي، لم يكن ليستمر وينتشر لو لم يلق استحسان أهل جدة، الأمر الذي تحكمت فيه عدة عوامل، تمثلت في العامل الديني والاجتماعي والاقتصادي والمناخي والبيئي.

فقد جاء هذا الطراز ملائما لكل هذه العوامل، حيث أتاح تعدد الطوابق الفصل بين الرجال والنساء، لتحقيق مبدأ الخصوصية الذي حث عليها الدين الإسلامي، وذلك عن طريق الفصل الوظيفي في استخدام الطوابق بحيث يخصص بعضها لاستقبال الرجال من الضيوف وضيافتهم، وأخرى لأفراد الأسرة، وحتى الضيوف من النساء.

كما أن تخطيط المنزل بهذا الشكل كان ملائما للحالة الاجتماعية للأسرة في إقليم الحجاز بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص، فالأسرة في المنطقة كانت من نوعية الأسرة الممتدة التي تتجمع داخل بيت واحد يعرف ببيت العائلة، لذا فقد كان الامتداد الرأسي للمنزل بمثابة الحل الأمثل الذي يمكن من استيعاب العائلة الكبيرة المتشعبة.

كذلك جاء الامتداد الرأسي ملائما لنشاط المدينة التجارية التي كان يعمل معظم ساكنيها بالتجارة، حيث كان من الطبيعي أن تنعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية علي عمران المدينة في تلك الفترة.

إضافة إلي ذلك فقد كان الامتداد الرأسي يتفق مع مناخ مدينة جدة، والذي يتسم بالرطوبة والحرارة الشديدة، مما جعل من الارتفاع في هذه الحالة أفضل الحلول لترطيب الهواء وتقليل درجة حرارته.

هذا إلي جانب أن الامتداد الرأسي في تلك الفترة قد جاء ملائما لندرة الأراضي الصالحة للبناء داخل سور المدينة البالغ حوالي ١٠٠٠ متراً باتجاه شمالي جنوبي، و ٨٠٠ متر باتجاه شرقي غربي<sup>(٢)</sup>.

وعليه فقد أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلي اتجاه أهل جدة عند بناء منازلهم إلي الامتداد الرأسي، لتصبح عمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة في العصر العثماني تتكون

(١) للاستزادة انظر.. كامل : عباس حلمي، تطور المسكن المصري الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى الفتح العثماني، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٦٨م.

(٢) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٠.

من عدة طوابق لكل طابق استخداماته الخاصة، وليتشكل لنا طراز معماري جديد يختلف عن ما كان سائدا من قبل.

### **ثانيا : التخطيط :**

أقصد بالتخطيط كما سبق أن ذكرنا المسقط الأفقي للدور الأرضي وما يعلوه من طوابق، والفراغات المعمارية المكونة لها.

وقبل أن أمضي في تناول التخطيط وما يحويه من فراغات معمارية، كان لابد من التعرف علي مراحل تطور عمارة المنزل الجداوي وذلك للوقوف علي ماهية عمارة المنزل بمدينة جدة القديمة قبل الفترة العثمانية، وكذلك للتعرف علي مكوناته الرئيسية وبيان ما أوقعه عمارة المنزل الجداوي من تأثير علي مخططات المنازل العثمانية بمدينة جدة.

وقد سبق أن استعرضت في الدراسة التمهيدية نصوص الرحالة الذين زاروا جدة، ونقلوا إلينا صورة واقعية لعمارة منازلها محددين مكوناتها وسماتها وعناصرها، والتي نخلص من مجموعة النصوص التي وصلتنا بأن عمارة المنزل بمدينة جدة القديمة قبل العصر العثماني كانت تتسم بالبساطة الشديدة، وهو ما يتفق مع نشاط المدينة الساحلية التي كان يعمل معظم ساكنيها في حرفة الصيد، حيث انعكست الحالة الاقتصادية والاجتماعية علي عمران المدينة في تلك الفترة بشكل كبير.

ونستطيع أن نجمل القول بأن عمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة القديمة قد مرت بثلاث مراحل رئيسية، ممثلة في الآتي...

### **( أ ) المرحلة الأولى :**

وهي مرحلة ما قبل العصر العثماني، والتي كانت فيها عمارة المنزل الجداوي تتكون من نمط تقليدي بسيط عرفته بيوت جدة.

حيث كانت معظم المباني في منطقة جدة القديمة قبل دخول العثمانيين تتكون من الأكواخ البسيطة التي يتم بناؤها من هيكل من الطين أو الخشب، في شكل مكعب يتكون من عدد قليل من الحجرات، وتسقف بالخيش (البنص أو الشادر)، وتنتوزع إما مفردة أو في شكل مجموعات حول ساحة مفتوحة<sup>(١)</sup>.

### **( ب ) المرحلة الثانية :**

تمثل هذه المرحلة مباتي الفترة الأولى من العصر العثماني " العصر العثماني الأول "، والتي بنيت في القرنين ( ١١ - ١٢ هـ ) السابع عشر والثامن عشر الميلاديين<sup>(٢)</sup>.

(١) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٠.

(2) Jomah : The Traditional Process , P. 56.



وقد كانت عمارة المنزل الجداوي في تلك المرحلة تعبر عن مرحلة انتقال ما بين النمط التقليدي البسيط الذي كان سائدا في منازل مدينة جدة قبل العصر العثماني، وبين المنازل التقليدية التي سوف تشتهر بها مدينة جدة في نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر الميلاديين (١٢-١٣هـ). حيث جاءت عمارة المنزل في هذه المرحلة تجمع ما بين بساطة عمارة غرب الجزيرة العربية، وبين المنزل التركي المتقن البناء الذي بني أثناء هيمنة الأتراك علي إقليم الحجاز<sup>(١)</sup>.

وعليه فقد تغيرت الأكواخ بمبانٍ تتكون من طابق واحد أو طابقين، تشيد حول الساحة المفتوحة<sup>(٢)</sup>، وتتسم في مجملها بالبساطة وصغر الحجم.

### (ج) المرحلة الثالثة :

تعد المرحلة الثالثة هي آخر وأهم مراحل تطور عمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة، والتي وصلت في هذه المرحلة إلي قمة النضج المعماري، وتمثلت في مباني الفترة المتأخرة من العصر العثماني، والتي يعود تاريخ بنائها إلي نهاية القرن الثامن عشر، والقرن التاسع عشر الميلاديين (١٢-١٣هـ)، وهي نفسها المباني التي تهتم بها الدراسة.

حيث إن جميع المنازل العثمانية الباقية في منطقة جدة التاريخية "جدة القديمة" إلي الآن، والتي يدخل من ضمنها النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية تنتمي إلي تلك الفترة التاريخية والتي عرفت بـ "الحقبة المصرية"، وذلك نظرا لتأثر عمارة المنزل التقليدي إلي حد كبير في تلك الفترة بمنازل القاهرة المملوكية والعثمانية.

وقد جاءت عمارة المنزل الجداوي في هذه المرحلة أكثر تعقيدا، حيث ازداد عدد طوابقها، واشتملت علي العديد من الفراغات والعناصر المعمارية، كما تضمنت واجهاتها العديد من المعالجات المعمارية المتقنة، هذا بالإضافة إلي أنها قد جاءت تأخذ شكلين، أو علي الأصح مثلت في حجمين، حجم صغير نسبيا يمثل منازل العامة، وآخر أكثر اتساعا وارتفاعا يعرف بـ "السرايا" ويمثل منازل الطبقة العليا، وعلي الرغم من اختلاف الطبقتين فإن المنازل قد جاءت متشابهة تماما في التخطيط، وانحصر الاختلاف بينها في الارتفاع وعدد الطوابق وأشكال وأحجام الرواشين<sup>(٣)</sup> والزخارف...

وبشكل عام نستطيع القول بأن جميع المنازل العثمانية الباقية في مدينة جدة القديمة بأنماطها الأربعة قد تشابهت إلي حد كبير..

(1) Jomah : The Traditional process, P. 56.

(٢) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٠.

(3) Jomah : op. cit , P. 58.

فتمثل شكلها الخارجي في هيئة كتلة مكعبة الشكل أو متوازي مستطيلات، مكونة من طابقين إلى خمسة طوابق، تتشابه تخطيطاتها إلى حد كبير في المنزل الواحد، ويقوم كل طابق بعدد من الوظائف الرئيسية يحددها موقعه في البناء الرئيسي.

حيث استخدم الدور الأرضي للاستقبال، واشترك الطابق الأول في كثير من الأحيان مع الدور الأرضي لاستقبال الضيوف من الرجال وضيافتهم، أما الطوابق العليا فكانت خاصة بأهل البيت والحياة الأسرية، إضافة إلى تخصيص السطح للاستخدامات اليومية المختلفة بديلاً عن الفناء المفتوح في البيوت الإسلامية، والتي خلت منه منازل مدينة جدة.

ورغم اختلاف مواقع منازل مدينة جدة ومساحتها وأنماطها فإنها إضافة إلى محافظتها على الاستخدامات الداخلية للطوابق، قد حافظت أيضاً على توافق التوزيع الداخلي للفراغات المعمارية، ويتضح ذلك من خلال مساقط تلك النماذج التي شملتها الدراسة التجريبية، حيث نلاحظ وقوع حجرات الاستقبال (المقاعد والمجالس) في مقدمة البيت لتشرف على الواجهات الرئيسية، وخاصة الواجهات الشمالية والغربية، وذلك للاستمتاع بالرياح المحببة، بينما جاء موضع غرف المعيشة والمبيت والمرافق في مؤخرة المنزل بعيداً عن وحدات الاستقبال، كما شغل الدرج الأجزاء الداخلية من الطابق الأرضي وكان عادة ما يقع في الطرف الجنوبي للمنزل أو بالوسط قليلاً.

كما قد تشابهت منازل مدينة جدة بأنماطها الأربعة في التخطيط الداخلي، ففي جميع منازلها يقود المدخل الرئيسي أو الثانوي إلى داخل الدور الأرضي، والذي يتكون عادة من الدهليز الذي يقود بدوره إلى صالة استقبال تؤدي إلى الدرج، ومقعد مخصص للجلوس واستقبال الضيوف وغرف للنوم ومرحاض وغرف للخدم إن وجدت، وحسب قدرة الأسرة المادية فإن هذه الحجرات قد تزيد أو تنقص، ويكون للبيت في الغالب أكثر من مدخل (اثنان على الأقل) على أن يخصص أحدهما للرجال وآخر للنساء وأفراد العائلة، ويوجد أسفل هذا الدور دور تحتاني يحتوي الصهريج والدبل.

أما الطوابق العلوية الممثلة في الطابق الأول وما يعلوه من طوابق، فقد جاءت عادة تتكون من ثلاث حجرات رئيسية ممثلة في المجلس (حجرة جلوس أو استقبال)، والمؤخرة (حجرة خاصة للمعيشة)، والمبيت (حجرة نوم)، هذا بالإضافة إلى بعض الحجرات الأخرى الخاصة بالتخزين والطبخ والمراحيض وخلافه، وفي الكثير من الحالات يتم تقسيم هذه المناطق كشقق منفصلة لفروع العائلة المختلفة (شكل ٣٩، ٤٨، ٦٠).

وهكذا فقد تشابهت المنازل التقليدية في مدينة جدة بأنماطها الأربعة في الاستخدامات الداخلية للطوابق، وفي التصميم الداخلي، والناحية العملية لتوزيع الحجرات واستخداماتها، ويكون الاختلاف إن وجد في حجم المنزل، وعدد أدواره، وعدد فراغاته

المعمارية، واتساع مساحته، وتنوع عناصر الزخرفة فيه وحماية رواشينه، وذلك حسب إمكانيات الأسرة ومستواها الحضاري والاجتماعي.

**ولمقارنة عنصر التخطيط في المنزل التقليدي بمدينة جدة مع مثله في منازل مدينة رشيد،** كان لابد أولاً أن نستعرض تخطيط عمارة المنزل الرشيدي وذلك للتعرف عليها، وقبل أن أمضي في تناول هذا العنصر من خلال منهجيتي لدراسة الموقع وأثره علي التكوين والتخطيط، سوف أقوم بداية بوضع تصنيف فني لعمارة المنزل بمدينة رشيد، وهو الأمر الذي لم يسبقني إليه أحد من الباحثين.

حيث أمكنني من خلال دراستي الميدانية للمدينة الوقوف علي أنماط عمارة منازلها في ضوء المواقع التي تشغلها وأثرها علي تحديد عدد واجهاتها، فكما كان لهذا العامل أثره علي أنماط المنازل التقليدية بمدينة جدة في أربعة أنماط رئيسية تبعاً لعدد واجهاتها، كان له نفس الدور في تصنيف منازل مدينة رشيد إلي أربعة أنماط رئيسية تتشابه مع مثيلتها في منازل مدينة جدة، وتتمثل في :

### **(١) النمط الأول : تخطيط المنزل ذو الواجهة الواحدة :**

وهو النمط الذي خططت فيه عمارة المنزل من واجهة واحدة فقط، نظراً لوجود جدار من الجهات الثلاث الأخرى، ويمثله من المنازل الباقية إلي الآن في مدينة رشيد حوالي خمسة عشر منزلاً، تنحصر في المنازل الآتية:

منزل كوهية، ومنزل بسيوني، ومنزل محارم، ومنزل الجمل، ومنزل أبوهيم، ومنزل علوان.

ومنزل حسبية، ومنزل التوقاتلي ومنزل ثابت، ومنزل طبق، ومنزل القناديلي، ومنزل فرحات، ومنزل درع، ومنزل مكي، ومنزل الميزوني وجمال.

### **(٢) النمط الثاني : تخطيط المنزل ذو الواجهتين :**

وهو النمط الذي خططت فيه عمارة المنزل من واجهتين، نظراً لوجود جدار من الجهتين الأخرين، ويمثله من المنازل الباقية إلي الآن في مدينة رشيد أربعة منازل فقط، تنحصر في المنازل الآتية: منزل رمضان، ومنزل الأماصيلي، ومنزل عصفور، ومنزل المناديلي.

### **(٣) النمط الثالث : تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات :**

وهو النمط الذي خططت فيه عمارة المنزل من ثلاث واجهات، نظراً لوجود جدار من الجهة الثالثة، ويمثله من المنازل الباقية إلي الآن في مدينة رشيد منزل واحد فقط، متمثل في منزل البقرولي.

## (2) النمط الرابع : تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات :

وهو النمط الذي خططت فيه عمارة المنزل من أربعة واجهات حرة، ويمثله من المنازل الباقية إلى الآن في مدينة رشيد منزل واحد فقط، متمثل في منزل عرب كلي. وعلي الرغم من اختلاف مواقع منازل مدينة رشيد ومساحتها وأنماطها، فإنها قد تشابهت إلى حد كبير في التخطيط الداخلي الأمر الذي سيتضح من خلال تناولنا لعنصر التخطيط الرئيسي لعمارة المنزل بمدينة رشيد، وسوف نتناوله بنفس المنهجية التي تناولنا بها عنصر التخطيط في منازل مدينة جدة، أي أننا سنقوم بدراسته من خلال محورين رئيسيين ممثلين في التكوين المعماري والتخطيط.

### أولاً : التكوين المعماري :

في ضوء دراستي الميدانية لمدينة رشيد، واستناداً علي مخططات النماذج المختارة من منازل مدينة رشيد والملحقة بالدراسة<sup>(١)</sup>، يتضح لنا أن عمارة المنزل التقليدي في مدينة رشيد في العصر العثماني قد امتازت بالامتداد الرأسي، حيث جاءت جميعها متعددة الطوابق، ويتراوح عدد طوابقها ما بين طابقين إلى خمسة طوابق.

ونستطيع القول بأن اتجاه عمارة المنزل التقليدي في مدينة رشيد إلى الامتداد الرأسي كان نتيجة لعدة عوامل، يأتي علي رأسها عامل الموقع<sup>(٢)</sup>.

فموقع مدينة رشيد علي نهر النيل جعل حركة العمران وتخطيط المدينة يأخذ تخطيطاً موازياً لنهر النيل، وذلك نظراً لرغبة أهل المدن الواقعة علي شاطئ النيل بشكل عام وأهل مدينة رشيد بشكل خاص، في أن تكون منازلهم قريبة من شاطئ النهر، لذا فقد كان الامتداد الرأسي في هذه الحالة أنسب من الامتداد الأفقي.

كما أن الامتداد الرأسي قد جاء ملائماً لضيق وقلة المساحات المخصصة للبناء والنتيجة عن إحاطة المدينة بسور<sup>(٣)</sup>.

هذا بالإضافة إلى توافق هذا الطراز المعماري مع كافة العوامل الأخرى، المتمثلة في العامل الديني والاجتماعي والاقتصادي والمناخي...

---

(١) انظر كتالوج الأشكال.

(٢) يعتبر عامل الموقع من العوامل الهامة المؤثرة علي العمارة والعمران في مدينة رشيد، فإضافة إلى قيامه بتحديد مظاهر المناخ وطبيعة المنطقة ومواد البناء، نجده أيضاً قد لعب دوراً كبيراً في تخطيط المدينة وعمرانها.

(٣) اعتنى الحكام بمدينة رشيد فعملوا علي تحصينها وإقامة الأسوار والأبراج والطوابق حولها، وذلك نظراً لكون مدينة رشيد مدينة ساحلية تحتاج إلى نوع من التأمين ضد هجمات غير منظورة بحكم موقعها، حيث إنها كانت تعتبر أحد الأهداف الرئيسية للغزاة علي مر العصور.

فقد أعطي الامتداد الرأسي للمعماري حرية أكبر في توزيعه للفراغات المعمارية المختلفة علي طوابق المنزل المتعددة بشكل يحفظ كلا منها خصوصيته دون الخوف من ضرر الكشف، حيث ساعده تعدد الطوابق علي فصل الفراغات المعمارية المخصصة للحياة الأسرية الخاصة وما يلحق بها من خدمات " كالمطابخ والحمامات " عن تلك التي يرتادها الغرباء عن البيت من زواره، وذلك عن طريق تخصيص طابق خاص بالاستقبال يتمثل في الطابق الأول العلوي، وأخرى للحريم والأسرة ويمثله الطوابق العلوية.

كذلك جاء الامتداد الرأسي ملائماً للازدهار التجاري<sup>(١)</sup> الذي كانت عليه مدينة رشيد، حيث سمح تعدد الطوابق لأصحاب تلك المنازل، وهم في الغالب من التجار، باختزال جزء من المساحة الكلية للمنزل، وهو الجزء المتمثل في الدور الأرضي لاستخدامه كوكالة أو مخازن خاصة بأعمالهم، الأمر الذي لم يكن ممكناً في حالة التوسع الأفقي.

إضافة إلي هذا فقد جاء أيضاً هذا الطراز متناسبا مع مناخ مدينة رشيد الذي اتسم بشدة الرطوبة<sup>(٢)</sup> والحرارة<sup>(٣)</sup> في بعض أوقات السنة.

وهكذا فقد أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلي اتجاه أهل مدينة رشيد في بناء منازلهم إلي الامتداد الرأسي، وقد ساعدهم علي ذلك مواد وأساليب البناء المستخدمة التي مكنت المعماري من الوصول بمبانيه إلي ارتفاعات كبيرة، فوصل عدد طوابق بعض المنازل إلي أربعة وخمسة طوابق.

وعليه فقد جاءت عمارة المنزل بمدينة رشيد في العصر العثماني مكونة من عدة طوابق لكل طابق استخداماته الخاصة، ليتشكل لنا طراز معماري ليس بجديد.

### ثانياً : التخطيط :

يلاحظ من خلال مخططات النماذج المختارة من منازل مدينة رشيد (أشكال ٢١١ - ٢٤٣)، أن المعماري المحلي في مدينة رشيد قد ركز في تخطيطه لتلك المنازل علي

(١) أدي الموقع الفريد لمدينة رشيد وكونها حلقة وصل بين مصر والعالم الخارجي إلي انتعاش حركة التجارة

الداخلية والخارجية بها، مما كان له أكبر الأثر في ازدهار المدينة وتطورها واتساع عمراتها

(٢) تزداد نسبة الرطوبة بمدينة رشيد عن باقي مدن الإقليم المصري نظراً لموقعها الساحلي، فيبلغ متوسط الرطوبة

النسبية بها ٧٤,٧٠%. أحمد : أحمد جمال الدين، أثر البيئة علي العمارة في مصر مع دراسة تحليلية لعمارة قرى

الصعيد، رسالة ماجستير "غير منشورة"، قسم العمارة، كلية الفنون الجميلة، القاهرة، ١٩٧٥، ص ١٠١.

(٣) تتغير درجة الحرارة بمدينة رشيد خلال فصول السنة، فهي تتسم بالبرودة في فصل الشتاء، ويرجع ذلك إلي

الرياح الباردة التي تهب في مؤخرة الانخفاضات الشتوية، بينما يتميز فصل الصيف بثبات حرارته المرتفعة،

والتي قد ترتفع أكثر خلال فصل الربيع عندما تهب رياح الخماسين. ويعد شهر يناير أقل شهور السنة حرارة،

لترتفع الحرارة تدريجياً من شهر إبريل حتى تبلغ أقصاها في شهر أغسطس، وتخفض مرة أخرى بعد ذلك من

شهر سبتمبر. عناني : رشيد في التاريخ، ص ص ٧٤ - ٧٥.

وحدة الإطار العام التي تربط المنازل بعضها ببعض، وذلك عن طريق وجود عناصر وفراغات معمارية ثابتة كحجرات الأغاني (حجرات الاستقبال)، وحجرات المعيشة، والأواوين، والمرافق، كما رعي في تخطيطها كافة الظروف المحيطة، والتي من أهمها التأثيرات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والطبيعية.

وبشكل عام نستطيع القول بأن جميع المنازل العثمانية في مدينة رشيد بأنماطها الأربعة قد تشابهت إلي حد كبير.

فتمثل شكلها الخارجي في صورة كتلة مكعبة الشكل أو متوازي مستطيلات، مكونة من طابقين إلي خمسة طوابق، تتشابه تخطيطاتها إلي حد كبير في المنزل الواحد، ويقوم كل طابق بعدد من الوظائف الرئيسية يحددها موقعه في البناء الرئيسي.

حيث استخدم الدور الأرضي لأغراض تجارية فكان يؤدي دور الوكالة، أما الطابق الأول العلوي فهو السلامك الخاص بالرجال أو قسم الاستقبال وسمي في الوثائق بـ "الدهليز"، ويلوه الطابق الثاني وهو الحرمك الخاص بالحريم والأسرة وسمي في الوثائق بـ "وسط الدار"، ثم الطابق الثالث وكان يؤدي نفس وظيفة الطابق الثاني، وإذا كان يشبهه تماما في التخطيط فإنه يسمى بـ "وسط الدار العليا"، أما الطابق الرابع (الطابق العلوي أيا كان ترتيبه) فقد سمي في الوثائق بـ "الحضير"، وكان يحتوي علي جزء مكشوف به غرفة أو عدة ومرحاض<sup>(١)</sup>، ويستخدم بديلاً عن الفناء الذي يتوسط البيت الإسلامي، والذي خلت منه منازل مدينة رشيد.

ورغم اختلاف مواقع منازل مدينة رشيد وأنماطها فإنها إضافة إلي محافظتها علي الاستخدامات الداخلية للطوابق، قد حافظت أيضا علي توافق التوزيع الداخلي للفراغات المعمارية، ويتضح ذلك من خلال مخططات نماذج منازل مدينة رشيد.

حيث نلاحظ أن الفراغات المعمارية الخاصة بالجلوس والاستقبال كانت عادة ما توزع علي الواجهات الخارجية للمنزل، بينما كانت تخطط حجرات المعيشة والمرافق علي الداخل، لتقع في مؤخرة المنزل، كما أن درج المنزل كان يقع غالبا في أحد أجنبة أو جوانب المنزل ( انظر شكل ٢١٥، ٢٣٢، ٢٤٠ ).

إضافة إلي هذا فقد تشابهت أيضا منازل مدينة رشيد بأنماطها الأربعة في التصميم الداخلي، حيث جاء الدور الأرضي<sup>(٢)</sup> بصفة عامة يتكون من شادر "وكالة" ودرج سلم

(١) درويش: عمائر مدينة رشيد، ص ٩٥.

(٢) نستطيع القول إن استخدامات الطابق الأرضي في منازل رشيد ما هي إلا نتيجة من نتائج الحرية التجارية والازدهار الذي شهدته التجارة في مدينة رشيد، حيث اتم الطابق الأرضي في منازل مدينة رشيد في العصر العثماني بتنوع استخداماته تبعا لحرفة المنشئ، أو المنطقة التي يقع بها فقد حتمت طبيعة موقع المنازل =

يؤدي إلى الطوابق العليا المخصصة للسكن، أو يتكون من حوائط ومخازن ودرج سلم، كما كان يضم في كثير من الأحيان سبيل يوجد بأسفله الصهرج.

وقد كان يتم الدخول إليه في الغالب من خلال بابين، أولهما معقود ويتكون من مصراع واحد فقط ذي خوخة يؤدي إلى دركاة الدخول التي تمثل مدخلا منكسرا، أو يفضي مباشرة إلى سلم يصعد منه إلى طوابق المنزل العلوية، أما الباب الآخر فيتكون من مصراعين، ويؤدي إلى الدركة المؤدية بدورها إلى المخازن أو الوكالة أو الحواصل التي جاءت تشغل معظم مساحة الدور الأرضي، وكانت تتكون في الغالب من مجموعة حبرات تعلوها أسقف ذات أقبية متقاطعة تقوم على أعمدة ودعامات، وقد يوجد بالوكالة سلم يؤدي إلى الطابق الأول للمنزل، إضافة إلى احتوائها على مساحة مكشوفة " فناء صغير "، ومرحاض ( شكل ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٣٠، ٢٣٢ ).

ولم تكن المنشآت التجارية هي السمة الغالبة للأدوار الأرضية بمنازل مدينة رشيد، حيث وجدت منازل اقتصر استخدام الدور الأرضي فيها على السكني<sup>(١)</sup>، كمنزل الأماصيلي (شكل ٢٣٧) والذي يحتوي الدور الأرضي له على قاعة رئيسية مصنوعة من أخشاب الخرط، تعد من روائع الخرط الخشبي، كانت تستخدم لاجتماعات التجار وغيرهم.

أما الطابق الأول العلوي "الدھليز" بمنازل مدينة رشيد فقد جاء مكوناً من دور قاعة وسطي ومجموعة من الحجرات ومرحاض.

وقد سار هذا الطابق في جميع منازل مدينة رشيد على تخطيط عام يتكون من ثلاثة قطاعات يتم الدخول إليها من السلم مباشرة عبر باب<sup>(٢)</sup> يؤدي إلى القطاع الأوسط والذي

---

= داخل الأسواق ضرورة إنشاء حوائط بالطابق الأرضي أو مخازن للبضائع، كما دعت في بعض الأحيان إلى إنشاء وكالات نظراً لرغبة أصحاب هذه المنازل في ممارسة الأعمال التجارية بحرية إلى جانب عدم وفاء الوكالات الأخرى بضرورات العمليات التجارية. درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ١٠٢.

(١) درويش: المرجع نفسه، ص ١٠٢.

(٢) يلاحظ اختلاف مداخل الدور الأول بمنازل مدينة رشيد ابتداء من المدخل الخارجي إلى الدركة والسلم ثم الدور الأول، وإن كانت القاعدة العامة في تصميمها هي عدم وجود حبرات تواجه الداخل إلى الطابق، وقد ساعد تطبيق هذه القاعدة التي نتج عنها انحراف الداخل، على تنفيذ القطاعات الثلاثة موازية للواجهة الرئيسية، وإن اختلفت أوضاع هذه القطاعات، حيث نجدها في منزل رمضان موازية للواجهة الشمالية التي يقع بها المدخل، وكذلك الحال في منزل كوهية ومنزل بسيوني ومنزل أبوهم ومنزل محارم ومنزل الجمل ومنزل الأماصيلي ومنزل حسيبة ومنزل مكي ومنزل المنابلي ومنزل درع ومنزل ثابت ومنزل علوان ومنزل عصفور ومنزل التوقايلي ومنزل الميزوني وجلال... ( شكل ٢١١، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٣٢، ٢٣٥ ). أما في منزل البقرولي ومنزل عرب كلي فكانت تسير للقطاعات موازية للواجهة التي يقع بها مدخل المخزن، ويرجع ذلك إلى أن لكل منهما مدخلا خاصاً للطوابق العليا ينحرف يساراً ثم يميناً إلى الدور قاعة ( شكل ٢٤٠، ٢٤٣ ).

يتمثل في دور قاعة مفروشة بالبلاط، توجد علي جانبيها الحجرات، ويتصدرها إيوان يطل علي الشارع أو علي صحن الوكالة بنافاذة توأمية منقسمة إلي قسمين معقودين يتوسطهما عمود رخامي، كما كانت تزود بدولاب مناوله لتمكين سيدة المنزل من تقديم الطعام والشراب للضيوف دون أن يطلع عليها أحد. أما القطاع الأول فيتكون من القاعة الرئيسية الخاصة بالاستقبال، وهي أهم حجرات المنزل، وتطل علي الواجهة الرئيسية للمنزل، أو علي واجهتين في حالة تعدد واجهات المنزل، وكانت تلحق بها عادة غرفة صغيرة<sup>(١)</sup> لوضع الملابس والفرش، بينما يضم القطاع الثالث المرحاض وحجرات النوم والمعيشة<sup>(٢)</sup> (أشكال ٢١١، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٣).

أما الطابقان الثاني والثالث "وسط الدار، وسط الدار العليا" بمنازل مدينة رشيد فقد كان تخطيطهما يسير بنفس تخطيط الطابق الأول العلوي، وإن وجدت اختلافات بسيطة تمثلت أهمها في احتواء الطابق الثاني علي مراحيض وحمامات ومطابخ، إضافة إلي احتوائه علي تخانة بها خرزة لسحب المياه من الصهريج من خلال قصبه مغنية في الجدران مركب عليها دولاب لسحب المياه، في حين لم يوجد في الدور الأول سوي المراحيض فقط، كما أن سقف الدور قاعة في الأكوار العلوية (ابتداء من الطابق الثاني) قد نفذ به فتحة "شخشيخة" لإدخال الضوء والهواء<sup>(٣)</sup>.

وقد كان يتم الدخول إليهما من خلال باب يغلق علي الطابق الثاني والطوابق الأخرى التي تعلوه، حيث يقع السلم الصاعد إلي الطابق الثالث داخل الطابق الثاني (شكلا ٢٢٩، ٢٣٢)

أما سطح المنزل "الحضير"<sup>(٤)</sup> فيتكون تخطيطه من حجرة أو حجرتين ومرحاض، إضافة إلي سواتر لحجب النساء.

(١) وجدت هذه الحجرات في جميع منازل مدينة رشيد ملحقة بالقاعات الرئيسية، وقد أطلق عليها في الوثائق اسم "خزانة"، وجمعها "خزانات". درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ١٠٣

(٢) درويش: المرجع نفسه، ص ١٠٣.

(٣) درويش: المرجع نفسه، ص ص ١٠٧ - ١٠٨.

(٤) ضمت بعض منازل مدينة رشيد أكثر من تحضير، حيث ذكرت إحدى الوثائق منزلا مكونا من خمسة طوابق، كان بالطابقين الرابع والخامس تحضير مكشوف، يحتوي بالطابق الرابع علي حجرتين ومرحاض، بينما يتكون في الدور الخامس من حجرة ومرحاض، وقد عرفت الحجرات التي تقع بالتحضير بـ "المقعد" حيث ذكرت إحدى الوثائق مقعدين بالتحضير الأول إلي الشرق والثاني إلي الغرب. درويش : المرجع نفسه، ص ١٠٨.



وهكذا فقد تشابهت منازل مدينة رشيد بأنماطها الأربعة في الاستخدامات الداخلية للطوابق، وفي التخطيط الداخلي، والناحية العملية لتوزيع الحجرات واستخداماتها، ويكون الاختلاف إن وجد في حجم المنزل، وعدد طوابقه، واتساع مساحته، وعدد فراغاته المعمارية. وعليه ففي ضوء العرض السابق لعنصر التخطيط الرئيسي في منازل كلا المدينتين "مدينة جدة، ومدينة رشيد" ... يتضح لنا تشابه أنماط عمارة المنازل التقليدية في مدينة جدة مع مثيلتها من أنماط عمارة منازل مدينة رشيد، حيث صنف أنماط عمارة المنازل التقليدية في كل منهما وفقا لمواقعها من النسيج العمراني للحارة إلى أربعة أنماط رئيسية، متمثلة في:

#### (١) النمط الأول : تخطيط المنزل ذو الواجهة الواحدة

#### (٢) النمط الثاني : تخطيط المنزل ذو الواجهتين

#### (٣) النمط الثالث : تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات

#### (٤) النمط الرابع : تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات

كذلك جاء تخطيط عمارة المنازل التقليدية في مدينة جدة متشابه مع مثيله في منازل مدينة رشيد في التكوين المعماري حيث اتجهت عمارة المنزل التقليدي في كل من مدينة جدة ومدينة رشيد إلى الامتداد الرأسي، فجاءت منازلها متعددة الطوابق، وتشكل لنا طراز معماري متشابه في المدينتين، تأتي فيه المنازل في شكل كتلة مكعبة تطلو من الفناء الداخلي، وتتكون من طابقين إلى خمسة طوابق، لكل طابق منهم عدد من الوظائف الرئيسية يحددها موقعه في البناء الرئيسي.

وإذا كان تخطيط عمارة المنازل التقليدية في مدينة جدة قد جاء متشابهاً مع مثيله في منازل مدينة رشيد في الاستخدامات الداخلية للطوابق العليا، إلا أنه قد اختلف معها في الاستخدام الداخلي للدور الأرضي.

حيث استخدم الدور الأرضي في معظم منازل مدينة جدة للاستقبال، وإن وجدت بعض النماذج التي استغل فيها الدور الأرضي لأغراض أخرى غير الاستقبال كالأغراض التجارية، فجاء يحتوي علي حوانيت، كما في منزل بخش رقم " ٥٠٨ " ( لوحة ٤٠ )، ولكن مثل هذه النماذج تعد قليلة، ليصبح استغلال الدور الأرضي للاستقبال هي السمة السائدة في معظم المنازل التقليدية بمدينة جدة، وهذا علي خلاف ما كان عليه الدور الأرضي في معظم منازل مدينة رشيد، حيث تم استخدامه في الأغراض التجارية، فجاء يحتوي علي وكالات أو مخازن أو حوانيت، وإن كان هناك أيضاً بعض النماذج التي استغل فيها الدور الأرضي لغرض آخر غير الغرض التجاري، وهو غرض الاستقبال، فجاء الدور الأرضي

محتوياً علي قاعات، كما في منزل الأماصيلي (شكل ٢٣٧)، ولكن مثل هذه النماذج كانت تعد أيضاً قليلة، ليصبح استغلال الدور الأرضي في الأغراض التجارية هي السمة السائدة في معظم منازل مدينة رشيد.

وعليه فقد أدي اختلاف وظيفة الدور الأرضي في منازل مدينة جدة عن مثيله في منازل مدينة رشيد إلي اختلاف تخطيط الدور، حيث إن التخطيط المعماري يختلف باختلاف الوظيفة، ومن الطبيعي أن لا يتشابه تخطيط طابق يستغل كوكالة مع تخطيط آخر يستغل للاستقبال، فتخطيط كل منهما يوضع وفقاً للوظيفة التي يؤديها.

وهذا ما تحقق في منازل المدينتين، فنجد أن تخطيط الدور الأرضي في منازل مدينة جدة جاء مكوناً من دهليز وصالة استقبال ومجموعة من الحجرات المخصصة للجلوس والنوم إضافة إلي المرافق ودرج صاعد للطوابق العليا، بينما نجده في منازل مدينة رشيد يتكون من دركاة ووكالة ودرج صاعد للطوابق العليا، أو دركاة ومجموعة حوانيت أو مخازن ودرج ( أشكال ٣٩، ٨٦، ٢١٥، ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٤٣ ).

وعلي الرغم من تشابه الاستخدامات الداخلية للطوابق العليا في منازل كل من مدينة جدة ومدينة رشيد، حيث جاء الطابق الأول العلوي "السلامك" يستخدم للاستقبال والضيافة، بينما خصصت باقي الطوابق العلوية "الحرملك" للحريم والحياة الأسرية، فإن هذا التشابه لم يمنع وجود اختلاف في تخطيطهم.

حيث جاء تخطيط هذه الطوابق في منازل مدينة جدة في أغلب الأحيان مقسماً إلي وحدات سكنية<sup>(١)</sup> منفصلة أو متصلة، تشبه الشقق الحديثة، وذلك نظراً لكون المنزل الجداوي كان يضم قرواً مختلفة من العائلة، في حين جاء تخطيط نفس الطوابق في منازل مدينة رشيد مكوناً من وحدة واحدة مقسمة بواسطة دور قاعة وسطي إلي ثلاثة قطاعات متوازية ( أشكال ٦٠، ١٠٠، ٢٢٠، ٢٣٩، ٢٤٠ ).

وبالرغم من اختلاف التخطيط الداخلي لطوابق المنازل التقليدية بمدينة جدة عن مثيله في منازل مدينة رشيد، فإن توزيع الفراغات المعمارية قد جاء متشابهاً في منازل كل من المدينتين.

حيث حرص معماريو جدة ورشيد علي أن تخطط القاعات الخاصة بالجلوس والاستقبال علي الواجهات الخارجية للمنزل لتشرف علي الخارج، بينما خططت حجرات

(١) تتمثل الوحدة السكنية المكتملة في مجلس للاستقبال ومكان للمعيشة وحجرة صغيرة لحفظ الملابس والمستلزمات ومرحاض لقضاء الحاجة والاستحمام. مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٦.

النوم والمعيشة والمرافق إلى الداخل ليتوفر لها القدر الكافي من الخصوصية التي تتطلبه مثل هذه الفراغات المعمارية.

وبالإضافة إلى كل ما سبق يلاحظ أن عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة قد امتازت عن عمارة منازل مدينة رشيد في تنوع وكثرة الفراغات المعمارية التي يتكون منها المنزل، وهو ما سوف يتضح من خلال عرضي لأهم الفراغات والعناصر المعمارية الأساسية في تخطيط عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة، ومقارنتها بما يقابلها في منازل مدينة رشيد إن وجد.

وقبل أن أقوم بعرض تلك الفراغات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنزل الجداوي، لا بد أن أشير إلى أنها قد جاءت مقسمة إلى نوعين : نستطيع أن نطلق على النوع الأول منهما **الفراغات المغلقة**، وهي تضم عناصر الاتصال والحركة، وحجرات الاستقبال، وحجرات المعيشة، والمرافق والخدمات، بينما يعرف النوع الثاني **بالفراغات المفتوحة**، وتشمل الخارجات، والأسطح.

## أولاً : الفراغات المخلقة

### (١) عناصر الاتصال والحركة :

وتتضمن الدهليز والدرج، وهما كالآتي :

#### (أ) الدهليز :

يعرف الدهليز<sup>(١)</sup> معمارياً بالمدخل أو بهو المدخل، وهو عبارة عن مجاز مكون من بهو انتقالي يعد للانتقال من الفراغ الخارجي إلى الفراغ الداخلي<sup>(٢)</sup>، أو بعبارة أخرى هو صالة دخول تالية للمدخل الرئيسي، ومساحة انتقالية من جزء عام لآخر أكثر خصوصية.

لذا فالدهليز هو وجه المنزل، حيث إنه يعد بمثابة أول فراغ داخلي يقابله الداخل للمنزل، وقد كان يأتي في كثير من الحالات في شكل مساحة متسعة لها سقف مرتفع، تلبط أرضيتها بالبلاطات الحجرية الكبيرة، وينقسم في بعض بيوت المدينة الكبيرة وقصور التجار بواسطة عقد كبير يحمل الطوابق العليا كما في منزل آل نصيف ( لوحة ٢٨٥ ).

كذلك زود الدهليز بالمقاعد وترتيبات الجلوس الأخرى، حيث خصص للجلوس، كما استخدمه كبير الأسرة في بعض الأحيان لاستقبال المارة أو الزوار المفاجئين<sup>(٣)</sup>، وأشار إلى ذلك الغزاوي فقال " وقد أدركنا كبار القوم وعظماهم في مكة وجدة لا يستطيعون الجلوس طرفي النهار إلا في الدهليز وخاصة منهم التجار وأصحاب العلاقة بالجمهور... وكان من أعظم مظاهره أن كان محلاً لفصل الخصومات... " <sup>(٤)</sup>.

وبما أن الدهليز يقع في الطابق الأرضي فهو جزء خاص بالرجال، ويندر وجود نشاطات خاصة بالمرأة فيه، بل يندر وجود نشاطات خاصة بالمرأة في الدور الأرضي كله، حيث تمارس نشاطاتها في الطوابق العليا.

(١) الدهليز : لفظ فارسي " داليز أو داليز " ومعناه ممر أو طريقة. عبد الجواد : العمارة الإسلامية، ص ٤٧٩. والدهليز قديماً هو ممر مسقوف يصل بين الباب الخارجي ودخل المبنى.. الريحاوي : العمارة في الحضارة الإسلامية، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م، ص ٦٢٦. ويتفق في المفهومين... أمين : محمد محمد، وليلي علي إبراهيم، المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية، دار النشر بالجامعة الأمريكية، القاهرة، ١٩٩٠م، ص ٤٩، فيقول أن الدهليز مصطلح فارسي معرب يقصد به ما بين الباب والدار، وفي العمارة المملوكية ممر داخلي أو منخل يؤدي إلى قاعة أو وحدة سكنية.

(٢) حجازي : ثروت السيد، البناء في مكة قديماً، مجلة المأثورات الشعبية، السنة الرابعة، العدد ١٥، قطر، مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ١٩٨٩م، ص ٣٧ - ٤٦.

(3) Fadan : Yousef. Traditional Houses of Makka : The influence of Socio - Cultural Themes upon Arab Muslim Dwelling , Islamic Architecture and Urbanism. edited by : Germen. Ayd- in , Dammam : King Faisal University , 1403 - 1983 , P. 305.

(٤) الغزاوي : أحمد بن إبراهيم، شذرات الذهب، دار المنهل، جدة، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م، ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

ويقابل عنصر الدهليز في منازل مدينة رشيد عنصر الدركاة أو "الفسحة" كما يطلق عليها في الوثائق، وهي تمثل المساحة التي تلي المدخل الرئيسي للمنزل.

وقد اختلفت الدركاة في منازل مدينة رشيد عن الدهليز في منازل مدينة جدة في المساحة والشكل والوظيفة، وإن تشابهت معه في المسقط الأفقي العام، حيث جاء تخطيط الدركاة مكوناً بصفة عامة من مسقط أفقي مستطيل أو مربع الشكل (شكلا ٢١٥، ٢٢٠)، ولكنه يتسم بصغر المساحة، علي عكس ما كان عليه عنصر الدهليز.

كما كانت الدركاة في منازل مدينة رشيد بمثابة مساحة موزعة، حيث كان يفتح بأضلاعها أكثر من باب، منهم من يؤدي إلي حجرة السبيل، ومنهم من يؤدي إلي الوكالة أو المخازن، ومنهم من يؤدي إلي السلم الصاعد إلي الطوابق العليا (شكلا ٢١٩، ٢٢٥)، وهكذا حسب عدد الأبواب ومواقعها.

وعليه فقد انتحصرت وظيفة الدركاة في كونها عنصر اتصال بين الفراغات المعمارية المختلفة المكونة للدور الأرضي، في حين كان الدهليز إضافة إلي قيامه بهذه الوظيفة، كان يستخدم أيضا للجلوس وكمكان خاص بالاستقبال.

#### (ب) الدرج:

يعرف الدرج<sup>(١)</sup> معماريا بالسلم، وهو وسيلة الاتصال الرأسية بين طوابق المنزل، ويتكون أساسا من درجات ودرايزين وصدفة "بسطة"، ويشغل حيزا مناسباً يسمى "بئر السلم"<sup>(٢)</sup>.

ويعد الدرج في المنازل التقليدية بمدينة جدة بمثابة القصبية الهوائية<sup>(٣)</sup> والعمود الفقري للمنزل، حيث يمتد الدرج من أحد أطراف الدور الأرضي مرتفعا للطوابق العليا عبر فتحة رأسية (شكل ١١٠)، تتوزع من حولها غرف المنزل.

(١) درج : أصل الدرجة المنزلة والجمع درج، ومنه درج البناء لأنها مراتب بعضها فوق بعض، وقد استخدم ابن الرامي هذا المصطلح وأطلقه علي نوعيات سلام التكوينات المعمارية المختلفة سواء الخارجية منها أو الداخلية، وبأنواعها المفردة وذات الجناحين. ابن الرامي : الإعلان، ص ١٦٣. كذلك قيل إن الدرجة واحدة الدرجات، وهي الطبقات من المراتب، ودرج أي صعد في المراتب، ومن هذا المعني أطلق اللفظ علي درج السلم فمن عليه يتم الصعود أمين وليلي إبراهيم : المصطلحات المعمارية، ص ٤٧.

(٢) عبد الجواد : معجم المصطلحات الفنية في العمارة وإنشاء المباني، مؤسسة الأهرام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٥م، ص ١٨٣.

(٣) حيث يمثل بئر السلم في المنازل العالية منفذ تهوية متصل يمتد من الطابق الأرضي للسطح، فيسحب الهواء البارد من الشارع والأزقة أثناء الليل لينتشر بالتالي في أرجاء البيت، وهي تقريبا نفس الطريقة التي يجمع بها الفناء هواء الليل البارد.

ويقع الدرج في معظم الحالات في الطرف الجنوبي للمنزل، كما في منزل الجوخدار، ومنزل وقف الشافعي، ومنزل نورولي، ومنزل آل نصيف، ومنزل الشربتلي (أشكال ٣٩، ٤٨، ٦٠، ٨٦، ١٠٠)، وقليلًا ما كان يقع في الوسط، كما في منزل آل باعشن (شكل ٧٤).

وقد جاء الدرج مكوناً من مستطيل ذي حوائط حجرية عمودية علي مستوي الأرض لإيجاد دعامة مركزية في البناء ترتفع إلي كل طابق، وترتبط بالحوائط الخارجية بواسطة العوارض الخشبية للدعم أثناء البناء وتعزيز المبنى فيما بعد<sup>(١)</sup>، ويكون الدرج بذلك بمثابة عمود ضخمة<sup>(٢)</sup> يعمل كنوع من الدعامة الداخلية لبناء المنزل، ومن ثم يصبح أحد أسباب قوة المنزل.

ويبنى الدرج من جنوع الخشب المستديرة التي توضع جنباً إلي جنب فوق ثلاث عارضات خشبية، وتدخل في أحجار بيت الدرج الجانبية (شكل ١٠٩)، ويوضع عليها طبقة من المونة، وفي بعض المنازل تبني درجات السلم بقوالب من الحجر الجيري المرجاني، وتتم حماية الحجر عادة عند الأطراف الرئيسية "الحواف الأمامية" بوضع شريحة من الخشب سمكها خمسة سنتيمترات<sup>(٣)</sup>، وقد تراوح ارتفاع الدرجات بين ٢٠ : ٢٥ سنتيمتراً، علي الرغم أن هناك بعض المنازل التي امتازت درجات السلم بها بشدة انخفاض ارتفاعها، كما في منزل نصيف (لوحة ٢٨٧).

ومما هو جدير بالذكر أن بعض منازل مدينة جدة قد احتوت علي أكثر من درج يؤدي إلي الطوابق العليا للمنزل كما في منزل آل نصيف، ومنزل الشربتلي (شكل ٨٦، ١٠٠)، وامتاز بعض هذا الدرج بأنه من النوع المزدوج "ذي الجناحين"، كما في منزل الجوخدار، ومنزل آل نصيف، ومنزل الشربتلي (أشكال ٣٩، ٨٦، ١٠٠)، بينما تمثل النوع الآخر في الدرج المتغير الاتجاه، كما في منزل بخش، ومنزل وقف الشافعي، ومنزل نورولي، ومنزل آل باعشن (أشكال ٢٨، ٤٨، ٦٠، ٧٤).

(١) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠٤.

(٢) يعرف هذا العمود معمارياً بفحل الدرج، ويعد بمثابة القاعدة الهامة التي تتحمل البناء كله إذا صح هذا التعبير، ذلك أن المعمارين كانوا يعمدون إلي بناء جدار عريض متين تدار حوله السلالم، فكانوا يبنون فحل الدرج من جدارين، بينهما فجوة كبيرة توضع فيها الأحجار الكثيرة المخلوطة بالطين، وذلك تقوية للجدارين وربطاً لهما ببعضها ببعض، ثم تطلّي الجدران جميعها بالنورة، وكان الخراب إذا وقع في أي مكان من المنزل يسهل علاجه، أما إذا وقع في فحل الدرج فإن الأمر يعتبر خطيراً. مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٨.

(٣) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠٤.

ويقابل **عنصر الدرج** بمنازل مدينة جدة في منازل مدينة رشيد نفس **العنصر**، حيث احتوت جميع منازل مدينة رشيد علي **عنصر الدرج** للربط بين جميع طوابق المنزل المختلفة، وكان يقع دائماً في أحد جوانب المنزل الأربعة، وإن كان يأتي جهة الشرق أو الغرب.

وقد استخدم في صناعته الحجر الجيري كما استخدم أيضاً الطوب المحروق وإن تم تغطيته بالبلاطات الحجرية<sup>(١)</sup>، هذا بالإضافة إلى استخدام الأخشاب في كسوة واجهات السلالم<sup>(٢)</sup> القائمة والنائمة حتى تحمي أنف<sup>(٣)</sup> الدرجة.

ويأخذ الدرج في منازل مدينة رشيد عدة أشكال "أنواع"، يتمثل أولها في الدرج المستمر في اتجاه واحد، حيث يستمر في خط واحد لثلاثة طوابق متتالية، ليوصل من دركاة المدخل أو من المدخل مباشرة إلى الطابقين الأول والثاني دون الانحراف يمينا أو يسارا (لوحتا ٤٢٨، ٤٢٩)، وقد روعي تصميم قليات<sup>(٤)</sup> لكل دور قلبية واحدة، تتفد بها بسطة<sup>(٥)</sup> مربعة أو مستطيلة، وأحيانا يكون الدرج الموصل من الدور الأرضي إلى الطابق الأول من قلبية واحدة كدرج منزل البقرولي، ومنزل القناديلي، ومنزل ثابت، ومنزل الميزوني وجلال، ومنزل علوان، ومنزل حسيبة (لوحات ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣). أو أن يتكون من قلبتين كما في منزل درع، ومنزل الأماصيلي، وكذلك الدرج الموصل من الدور الأول إلى الدور الثاني.

أما الشكل الثاني لدرج منازل مدينة رشيد فيتمثل في الدرج المتغير الاتجاه، التي تتكون فيه المسافة بين كل دورين من أكثر من قلبتين، كما هو الحال في منزل الجمل (شكل ٢١٧).

وقد جاء الدرج يرتكز علي كمرتين من الخشب أو ثلاث كمرات لكل قلبية، وغالبا ما كان يبطن من أعلي بالألواح خشبية، تبنى أعلاها الدرجات، ونادرا ما تتم تغطية الكمرات من أسفل بالألواح الخشبية، وقد تراوح ارتفاع الدرجات بين ٢٧، ٢٨ سنتيمتر<sup>(٦)</sup>.

(١) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٤٥.

(٢) يعمل استخدام الأخشاب علي تخفيف حدة ارتكاز قدم الفرد الصاعد أو الهابط فوق الحجارة، كما أن استهلاك الأخشاب ومحاولة تغييرها كنوع من التجديدات أسهل من تغيير الحجارة المستهلكة في السلالم مع وفرة الوقت اللازم في الترميم. الهجان : عبد المنعم محمود، دور الأعمال الفنية ببيوت الممالك برشيد في النمو بالنوع الفني الشعبي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٨٠م، ص ١٥٢.

(٣) الأنف : عبارة عن منطقة التقاء سطحي الدرجة، أي التقاء السطح الأفقي "النائم" مع السطح الرأس "القائم".

(٤) القلبية : هي عدد الدرجات في مستوي واحد واتجاه واحد.

(٥) البسطة : هي الجزء الأفقي المربع أو المستطيل عند نهاية القلبية.

(٦) درويش: عمائر مدينة رشيد، ص ص ٢٤٥ - ٢٤٦.

والجدير بالذكر أن بعض منازل مدينة رشيد قد جاءت تحتوي علي أكثر من درج<sup>(١)</sup>، وإن كان الدرج الثاني في منازل مدينة رشيد لا يربط بين أكثر من طابقين، فهو لا يكتمل إلي نهاية الطوابق العلوية كما في منازل مدينة جدة.

وعليه فقد اختلف عنصر الدرج في منازل مدينة جدة عن مثيله في منازل مدينة رشيد في موقع الدرج، ونوع الدرج الثاني المزودة به منازل مدينة رشيد، وكذلك في كونه في منازل مدينة جدة بمثابة المحور الرئيسي الذي تتوزع من حوله الفراغات المعمارية، حيث يفتح الدرج في منازل مدينة جدة من كل بسطة علي ممر يجمع ويربط جميع الحجرات بالطابق<sup>(٢)</sup>، علي خلاف الدرج في منازل مدينة رشيد، والذي تقع جميع الفراغات المعمارية بالطوابق علي أحد جوانبه، وعلي الرغم من ذلك فنجد أنه قد تشابه مع مثيله في بعض منازل مدينة رشيد من حيث بعض مواد البناء وشكل الدرج المتغير الاتجاه.

وقد امتازت منازل مدينة رشيد عن المنازل التقليدية بمدينة جدة في كون الدرج المؤدي إلي الطوابق الأخيرة يقع في داخل الطوابق العلوية<sup>(٣)</sup>، وإن رأينا هذه السمة في نموذجين من النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية، وهما منزل نورولي، ومنزل آل نصيف (شكلا ٦٠، ٨٦)، ولكنها لم تكن السمة الغالبة في جميع منازل مدينة جدة، علي عكس منازل مدينة رشيد (أشكال ٢٢٩، ٢٣٢، ٢٤٣).

### (٣) حجرات الاستقبال :

تعد حجرات الاستقبال من الفراغات المعمارية التي تحتل مركز الصدارة والأهمية في المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث إنها تعكس مستوي الأسرة ومركزها الاجتماعي، وتتمثل هذه الحجرات في المقعد، والديوان، والمجلس.

---

(١) حيث احتوت بعض منازل مدينة رشيد في وكالات الدور الأرضي علي درج صاعد للطابق الأول العلوي كما في وكالة منزل التوقايلي، ووكالة منزل علوان (شكلا ٢٢٠، ٢٣٠)، وهذا فضلا عن استخدام السلالم المسحورة التي تربط بين طابقين، وتؤدي إليها أبواب سرية توجد داخل دواليب خشبية كما في منزل رمضان (شكل ٢٣٢).

(2) Khan : Jeddah Old Houses , P. 9.

(٣) يكشف هذا التصرف المعماري عن مراعاة منازل مدينة رشيد للعامل الديني والاجتماعي، المتمثل في تحقيق مبدأ الخصوصية، وتجنب ضرر الكشف، حيث يعني هذا انتهاء درج المنزل عند الطابق الثاني علوي ليستمر الصعود إلي الطوابق الأخيرة من داخل الطابق الثاني مما يحقق بالتالي نوعا من الفصل بين الطابق الأول العلوي المخصص للرجال وباقي طوابق المنزل.



## (أ) المقعد :

المقعد<sup>(١)</sup> في المنازل التقليدية بمدينة جدة ما هو إلا حجرة جلوس، يقع في الدور الأرضي مجاورا للمدخل.

ويكون عادة علي أحد جانبي بهو المدخل "الدھليز" كما في منزل آل باعشن، ومنزل آل نصيف، وغيرهم من نماذج الدراسة (شكلا ٧٤، ٨٧) أو على الجانبين، كما في منزل الجوخدار، ومنزل الشربتلي (شكلا ٤١، ١٠١)، كما قد يوجد أيضا في الطوابق العليا، وذلك حسب حجم المنزل، وحالة المقيمين به<sup>(٢)</sup>.

ويتألف المقعد بصفة عامة من حجرة واسعة لها سقف مرتفع<sup>(٣)</sup>، ونوافذ تطل علي الشارع، ويفتح فيه روشن أو اثنان حسب سعة الحجرة وموقعها<sup>(٤)</sup>، وعادة ما ترتفع مستوي أرضيته عن مستوي أرضية المدخل أو الدھليز.

وقد كان يوضع به بعض الكراسي من الخشب أو من الخيزران، حيث يجلس فيه صاحب البيت لاستقبال زواره من الرجال<sup>(٥)</sup>، كما استخدم لاستقبال أقرباء الأسرة ومعارفها والأصدقاء المقربين، إضافة إلي استخدامه كقاعة اجتماعات طارئة للرجال، وكحجرة نوم<sup>(٦)</sup> خلال ظهيرة أيام الصيف الحارة.

ولا يوجد في منازل مدينة رشيد ما يقابل هذا العنصر، نظرا لاستغلال الدور الأرضي في منازل مدينة رشيد للأغراض التجارية، وإن احتوي الدور الأرضي في منزل الأماصيلي علي قاعة مشابهة لعنصر المقعد في منازل مدينة جدة، كان يستخدمها صاحب المنزل في الجلوس، وعقد الاجتماعات مع التجار (شكل ٢٣٧).

(١) قيل عن المقعد إنه عنصر من عناصر المسكن، عبارة عن شرفة مسقوفة مفتوحة علي الصحن في اتجاه الشمال.

عكاشة : ثروت، القيم الجمالية في العمارة الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨١م، ص ٨٥..  
مصطفى : التراث المعماري، ص ٩٨. ويضيف ريمون : أندريه، المدن العربية الكبرى، ص ٢٢٩. بأنها تستخدم كغرفة استقبال طبيعية للاستراحة لنظر : ياغي : المقاعد في عمائر القاهرة.

(2) Jomah : The Traditional Process , P. 62.

(3) Uluengin : Nihal & Bulent , Homes of Old Makkah , Aramco World , Vol 44 , No 4 , Dhahr- an - Saudi Arabia : Saudi Aramco Puldic Relations , PP. 20 - 29 , July - August 1993 , P. 26.

(٤) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٣.

(٥) مغربي : المرجع نفسه، ص ١٣.

(6) Fadan : Traditional Houses of Makka , P. 305.

## (ب) الديوان :

كان يطلق مسمي ديوان<sup>(١)</sup> علي إحدى الحجرات الداخلية في الطابق الأرضي، وهي عادة ما تكون حجرة واسعة، تتصل في بعض الأحيان بالفراغ الساقط من السطح ويسمي "الجالا"<sup>(٢)</sup>، والذي يكفل بدوره لتلك الحجرة قدرا جيدا من التهوية، كما في منزل آل نصيف (شكل ٨٧).

وقد استخدم الديوان لاستقبال الضيوف من الرجال، كما كان يستخدم للطعام أو للتحدث في الأعمال<sup>(٣)</sup>، واقتصر وجوده علي المنازل الكبيرة فقط. ولم يوجد في منازل مدينة رشيد ما يقابل عنصر الديوان في منازل مدينة جدة، وذلك نظرا لاستغلال الدور الأرضي في منازل مدينة رشيد للأغراض التجارية.

## (ج) المجلس :

المجلس<sup>(٤)</sup> هو الاسم الذي يطلق علي غرفة الجلوس الرئيسية في المنزل الجداوي، والمعدة إعدادا جيدا للاستقبال.

ويقع المجلس في مقدمة المنزل وبالتحديد علي الواجهة الرئيسية له، كما رأينا في جميع النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية ( أشكال ٣٩، ٦٠، ٨٦ ).

وقد أتى موقع المجلس بالنسبة للفراغات الداخلية للمنزل في الطوابق العليا، حيث كان يقع في الطابق الأول، كما في جميع نماذج الدراسة ( أشكال ٢٨، ٣٩، ٤٨، ٧٤ )، كما قد وجد في بعض المنازل الكبيرة بالطابق الثاني والثالث، كما في منزل نورولي، ومنزل آل باعشن، ومنزل آل نصيف، ومنزل الشريبطي ( أشكال ٦٠، ٧٤، ٨٦، ١٠٠ )، وأينما كان يقع فهو دائما يطل علي الواجهة الأمامية الرئيسية.

ويتألف من حجرة واسعة تحتوي علي روشانين أو روشان ونافذة كبيرة (لوحنا ١٠٠، ١٠١) ويراعي دائما أن يوجه أحد هذه الرواشين نحو الجهة الشمالية، بينما

---

(١) ديوان جمعها دواوين، وهو لفظ فارسي يعني قاعة، أو مكان اجتماع أصحاب الحاجة المرتبطة بشؤون الدولة. غالب : موسوعة العمارة، ص ١٩٣.

(٢) الجالا : يطلق عليه منور ( ومنسور : تعني النور الضياء، موضع نفاذ الضوء، والمقصود بالمنور الفراغات المحيطة بالمبنى أو بجزء منه لتكون مصدرا للضوء والهواء، ويرد في الوثائق المملوكية بآخر الدهليز منور سماوي أو منور بشيالك حديد أو منور بملقف. أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ١١٧ )، ويشغل حيزا من فراغ البيت الأفقي أو الرأسى، ويعتبر بمثابة رئة المنزل حيث يسمح بدخول الهواء والشمس معا، فهو عنصر إضاءة وتهوية.

Uluengin : Homes of Old makka , P. 27 .

(3) Uluengin : Ibid , P. 26.

(٤) المجلس هو موضع الجلوس، كما يطلق علي جماعة الجلوس. أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ١٠٠.

يوجه الآخر (إن وجد) نحو الجهة الجنوبية<sup>(١)</sup>، وذلك للاستمتاع بجلسة الروشان في فصل الصيف وفي فصل الشتاء.

ويعد المجلس أبرد حجرة في البيت بما يحويه من نوافذ داخل الرواشين، وشبابيك بتعريشات شبكية، لذا كان كثيراً ما يستخدم للنوم في فترة القيلولة، وللاستقبال الأصدقاء المقربين<sup>(٢)</sup>، إضافة إلي استخدامه في جميع الأغراض والنشاطات العائلية المختلفة.

وقد ورد في وصف المجلس وشكله أنه كان ذات أرضية مغطاة بالسجاد الإيراني، وتدار جدرانه بالكرانيت<sup>(٣)</sup> المغطاة بالأقمشة الحريرية والوسائد، هذا إلي جانب احتواء جدرانه علي الدواليب الحائطية<sup>(٤)</sup> الخشبية المزخرفة، والشبابيك والرواشين الأكثر زخرفة وبروزاً للشارع، والمرايات<sup>(٥)</sup> التي كانت تزين معظم مجالس منازل جدة ومكة، كما في مجالس منزل آل نصيف، ومنزل نورولي (لوحات ١٣٧-١٣٩، ١٤١).

ويقابل عنصر المجلس في منازل مدينة جدة القاعة الرئيسية بالطابق الأول العلوي الخاص بالاستقبال في منازل مدينة رشيد، وتعرف بـ "المنضرة"<sup>(٦)</sup>.

وهي غرفة واسعة خططت في الجزء الأمامي من المنزل، لتشرف علي الواجهة الرئيسية، أو علي واجهتين في حالة تعدد واجهات المنزل (أشكال ٢١٥، ٢٢٢، ٢٣٢، ٢٤٠)، وعادة ما كان يلحق بها خزائنة "حجرة صغيرة" لوضع الملابس والفراش، ودولاب أغاني<sup>(٧)</sup>، إضافة إلي تزيين جدرانها بالدواليب الحائطية، والبلاطات الخزفية (لوحات ٤٤٤-٤٤٧، ٤٥٠).

(١) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٤.

(2) Khan : Jeddah Old Houses , P. 10.

(٣) الكراويت : مفردا كرويتة، وهي نكاح من الخشب. مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٤.

(4) Uluengin : Homes of Old Makkah , P. 27

(٥) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٤.

(٦) حجرة فسيحة في الطابق الأول العلوي تفتح علي الدور قاعة، وتتجه ناحية الشمال، وهي أكثر أجزاء المنزل زينة.

(٧) كانت دواليب الأغاني من العناصر التي انتشرت بجميع منازل مدينة رشيد علي حد سواء، وقد ضم كل منزل دولاباً علي الأقل، واختصت به الحجرات الرئيسية بالأدوار العلوية ابتداء من الدور الأول، وتشغل هذه الدواليب واجهة حائط كاملة، ويتوسط كل منها مدخل يؤدي إلي الحجرة، وأحياناً يقع المدخل في طرف الدولاب، وذلك تبعاً لموقع المدخل من الحائط الذي يشغله دولاب الأغاني، وقد استغل المعمار وجود الأغنيات لتنفيذ مدخل منكسر إلي الحجرات، فأصبح الدخول يتم من الباب إلي ردهة صغيرة يبلغ عرضها عرض دولاب الأغاني، ثم الانحراف يمينا أو يسارا إلي الحجرة، كما قد حرص المعمار علي أن تكون تلك الدواليب موازية لبراطيم السقف. وقد انقسمت هذه الدواليب إلي قسمين، السفلي منهما عبارة عن خزائن من الخشب طبقت عليها زخارف بالتجميع والتعشيق والتطعيم بأشكال المفاريك بأنواعها والزخارف الهندسية، أما القسم العلوي فعبارة عن فراغ بين الخزائن السفلية وسقف الحائط، يصعد إليه بدرج من داخل القسم السفلي، وتحلي واجهته بزخارف نفذت بالخرط الميموني، قد استخدمت هذه الدواليب بغرض جلوس النساء خلقها للاستماع إلي الموسيقى، ورؤية ما يحدث في مجلس الرجال دون أن يراهن أحد (لوحات ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦).

وعليه فتبدو غرفة الاستقبال المنصورة " في منازل مدينة رشيد متشابهة إلى حد كبير مع مجالس المنازل التقليدية بمدينة جدة من حيث اهتمام المعمارى بكل منهما من الناحيتين المعمارية والفنية.

فقد خططت مجالس منازل مدينة جدة وقاعات الاستقبال في منازل مدينة رشيد في الجزء الأمامى من المنزل لتتوسط علي الخارج بواجهة واحدة أو أكثر، وكانت عادة ما تفتح جهة الشمال أو الشمال الغربى لتستقبل الهواء المحبب من خلال فتحات النوافذ المتسعة التي تغلق عليها الرواشين في منازل جدة التقليدية، والمشربيات في منازل مدينة رشيد.

وإن وجدت بعض الاختلافات التي تمثلت في احتواء تلك القاعات في منازل مدينة رشيد علي خزانات ملحقة بها، وكذلك احتوائها علي دواليب الأغاني، وإن وجد في منازل مدينة جدة عنصر مشابه لعنصر الأغاني ظهر في نموذج واحد فقط من نماذج الدراسة، وهو منزل وقف الشافعي، وكان عبارة عن شرفة توجد في أعلي جدار المجلس، يتم الوصول إليها من خلال حجرة بالطابق الثاني العلوي ( لوحة ١٠٤ ).

كما تميزت تلك القاعات في منازل مدينة رشيد بكثرة زخرفتها وتزيينها بالأساليب المختلفة، حيث لم تقتصر زخرفة جدرانها علي فتحات النوافذ والدواليب الحائطية كما في منازل جدة، ولكنها زينت أيضا في بعض المنازل باستخدام البلاطات الخزفية ذات الزخارف المتنوعة ( لوحات ٤٤٦، ٥٠٤، ٥٠٥ ).

### (٣) وحدات المعيشة :

وتتمثل في الحجرات التي تستخدم في جميع الأغراض والنشاطات، وتخدم كل متطلبات العائلة من جلوس وأكل ونوم، وتضم الصفة، والمؤخر، والمبيت.

#### (أ) الصفة :

يطلق اسم الصفة<sup>(١)</sup> في المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة علي غرفة صغيرة تقع دائما بين المجلس والمؤخر<sup>(٢)</sup>، لتصل بينهما، وتعد بمثابة الصالة المؤدية للمجلس، والتي

(١) الصفة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل، وصفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي موضع مظلل في الجزء الخلفي منه، وتشبه الصفة المصطبة ولكنها أقل ارتفاعا ودائما مبنية، كما أن الصفة تكون دائما داخل القاعات والوحدات السكنية بينما تكون المصطبة بمدخل البناء أو خارجه أو يملحقات المبنى.. أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ٧٣. كما تعرف الصفة بأنها رفا يحاط الدور قاعة المواجه للداخل، صغير الأبعاد محمول علي أعمدة رخامية دقيقة الصناعة وعقود مزينة بالفسيفساء، حيث يستخدم الرف لوضع أواني القهوة والشاي وما يلزم لها من لأدوات. محمد : محمود وصفى، دراسات في الفنون والعمارة العربية الإسلامية، دار الإصلاح، الدمام، بدون تاريخ، ص ٣٦.

(٢) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٦.

لا بد من المرور بها لدخول غرفة الجلوس الرئيسية " المجلس "، لذا عرفت بالغرفة الموائية للمجلس.

وفي كثير من الحالات كانت تحتوي المنازل الكبيرة علي صفة في كل طابق، كما كانت تحتوي الصفة في معظم الأحيان علي مطبخ وحمام<sup>(١)</sup> (شكلا ٣٩، ٦٠). وتعتبر الصفة مجلساً بديلاً لغرفة الاستقبال، حيث إنها كانت تستخدم لاستقبال الضيوف من النساء والأطفال<sup>(٢)</sup>.

ويقابل عنصر الصفة في منازل مدينة جدة عنصر الدور قاعة الذي تشتمل عليه منازل مدينة رشيد، والذي عرف في الوثائق بـ "الميدان أو الفسحة". والدور قاعة في منازل مدينة رشيد هي المساحة التي تتوسط الطوابق العليا، لتقع بين القاعات الرئيسية والحجرات التي تقع في مؤخرة المنزل، وهي بذلك تتشابه مع الصفة في كونها تعد بمثابة الصالة المؤدية للقاعة الرئيسية " المنضرة "، والتي لا بد من المرور بها لدخول هذه القاعة، كما تشابهت معها في استخدامها للجلوس والاستقبال. ولكن علي الرغم من هذا التشابه فإن الدور قاعة في منازل مدينة رشيد تعد أشمل معمارياً ووظيفياً من الصفة في منازل مدينة جدة.

فالدور قاعة فراغ معماري ثابت في الطوابق العليا لجميع منازل مدينة رشيد، أي أن تكرارها في الطوابق العليا لم يكن مقتصرًا علي المنازل الكبيرة كما هو حال الصفة في منازل مدينة جدة، مما جعل من الدور قاعة داخل كل طابق عنصر اتصال رئيسي بين جميع العناصر والفراغات المعمارية المختلفة المكونة للطابق، وهي بذلك إضافة إلي قيامها بوظيفة للصفة كعنصر اتصال بين المجلس والمؤخر، فهي أيضا تقوم بوظيفة الصالة الموزعة في منازل مدينة جدة ( أشكال ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٢٩ ).

وقد امتازت الدور قاعة بمنازل مدينة رشيد عن كل من الصفة والصالة الموزعة بمنازل مدينة جدة في احتوائها علي العديد من العناصر المعمارية، التي تعد من أهم المعالجات المعمارية التي احتوت عليها منازل مدينة رشيد وخلت منها منازل مدينة جدة. فقد جاء تخطيط الدور قاعة بوجه عام مكوناً من مسقط أفقي مستطيل أو مربع الشكل، فرشت أرضيتها ببلاطات من الحجر الجيري، يتوسطها في بعض الأحيان بلاطات رخامية<sup>(٣)</sup> أو أشرطة من البلاطات الخزفية والفخارية، ويعلوها أسقف خشبية مستوية في

(1) Jomah : The Traditional Process , P. 68.

(2) Khan : Jeddah Old Houses , P. 10.

(٣) وذلك لتحمل هطول الأمطار الوقيرة طوال موسم الشتاء، والتي تسقط علي المنازل من خلال فتحات الأسقف "الشخشيخات" التي جعلت لأجل الإضاءة والتهوية.

جميع الطوابق، عدا الطابق الأول العلوي، حيث كان يسقف في بعض الأحيان بأقبية متقاطعة أو مروحية ( لوحات ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ ).

وقد زودت دور قاعات الطابق الأول بما يعرف بدولاب المناولة، لتمكين سيدة المنزل من تقديم الطعام والشراب للضيوف دون أن يطلع عليها أحد.

وهو عبارة عن دولاب يدور علي محور خشبي، ويشتمل علي رفوف لوضع المأكولات والمشروبات، حيث تضعها النساء من أهل الدار وهن خارج الدور قاعة، ثم يدار الدولاب في اتجاه الداخل ليأخذ صاحب الدار ما عليه ويقدمه للضيوف<sup>(١)</sup>.

كما احتوت دور قاعات الطابق الثاني علي خرزة الصهرج التي تحصل من خلالها سيدة المنزل علي المياه اللازمة من الصهرج دون أن تظهر في طابق الاستقبال أو الدور الأرضي المخصص للأعمال التجارية<sup>(٢)</sup>.

وهي عبارة عن تخانة بها خرزة لسحب مياه الصهرج الموجود أسفل الطابق الأرضي للمنزل، من خلال قصبه مغيبة في الجدران، مركب عليها دولاب لسحب المياه (لوحات ٤٥٩-٤٦٢).

كما احتوي سقف الدور قاعة في الطوابق العلوية، ابتداء من الطابق الثاني، علي فتحة " شخشيخة "<sup>(٣)</sup> مثمثة أو مربعة أو مستطيلة الشكل، لإدخال الضوء والهواء، وقد أحيطت هذه الفتحات بحواجز خشبية (لوحات ٤٨٤-٤٩٠).

وإضافة إلي تلك العناصر فقد احتوت أيضا دور قاعات الطوابق المختلفة علي عنصر الأواوين<sup>(٤)</sup>، والذي يعد من أهم العناصر المعمارية التي انتشرت في منازل مدينة رشيد، وخلت منها منازل مدينة جدة.

وقد كانت تتصدر الدور قاعة، وتشغل في الغالب مساحة يقدر عرضها بعرض الدور قاعة نفسها، والسمة الغالبة لها أن تكون محصورة بين ثلاثة جدران، وتشرف علي الدور قاعة بثلاثة عقود مرتكزة علي أعمدة خشبية (لوحات ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣) وعادة ما يكون الجزء السفلي من هذه الأواوين مسقفاً بالأواح خشبية وله أبواب، أما الجزء العلوي فيكون

(١) ابن الرامي : الإعلان، ص ٧١.

(٢) تكشف مثل هذه المعالجات المعمارية عن مراعاة عمارة منازل مدينة رشيد للعوامل الدينية والاجتماعية، خاصة تلك التي تحت علي ضرورة الحفاظ علي خصوصية المرأة المسلمة.

(٣) يعد هذا التصرف المعماري من أهم المعالجات المعمارية التي لجأ إليها معماري مدينة رشيد للتغلب علي عامل غياب الفناء الداخلي الذي يتوسط البيت الإسلامي، وخلت منه منازل مدينة رشيد.

(٤) الإيوان في منازل مدينة رشيد، هو نوع من الدكك الخشبية تطل علي شارع أو منور سماوي من خلال نافذة توأمية بالطابق الأول، أو مشربية بالطابق الثاني، وهو يقابل التختيش بمنازل القاهرة

مقسماً إلى ثلاثة أقسام، الأوسط منها مدخل إلى سطح الإيوان، والآخران يحددهما حاجز خشبي منفذ بالخرط.

وهكذا يتضح لنا مدى الاختلاف بين الصالة الموزعة في منازل مدينة جدة، وبين الدور قاعة في منازل مدينة رشيد، هذا الاختلاف الذي يشير إلى حقيقة هامة تمثلت في أن المعالجات المعمارية التي احتوت عليها منازل مدينة رشيد تعد أفضل من تلك التي احتوت عليها منازل مدينة جدة.

### (ب) المؤخر:

يعتبر المؤخر<sup>(١)</sup> الحجرة الثانية بعد المجلس في المنزل التقليدي بمدينة جدة، ويقصد به الحجرة الداخلية من الدار، والتي تمثل غرفة المعيشة التي تقضي الأسرة فيها معظم الوقت<sup>(٢)</sup>.

وهو عبارة عن حجرة متوسطة المساحة، تقع في مؤخرة البيت، علي أحد جانبي حجرة الاستقبال "المجلس"، لتشرف علي شارع جانبي أو شارع جانبي وخلفي<sup>(٣)</sup> أو علي منور داخلي<sup>(٤)</sup>، وذلك لتوفير الخصوصية المطلوبة لها.

وقد جاءت الحجرة تحتوي علي نافذة كبيرة، وأثاث أقل من مستوي أثاث المجلس<sup>(٥)</sup>، ويقع بالقرب منها (في الغالب) غرفة تخزين ومطبخ صغير ودورة مياه، حيث إنها كانت تستخدم للمعيشة وجلس نساء العائلة، كما كانت تستخدم في الشتاء مكاناً ينام فيه الضيوف أو أفراد الأسرة، وإذا كانت الأسرة كبيرة العدد فكانت تشغل كل عائلة من العائلات التي تسكن البيت واحدة من هذه الأجنحة<sup>(٦)</sup>.

(١) المؤخر لفظ محلي قديم استخدم في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وقد يكون المسمي ناتجاً عن موقع الحجرة في مؤخرة البيت ونهايته.

(٢) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٥.

(٣) وذلك في حالة احتواء المنزل علي أكثر من ولجة.

(4) Jomah : The Traditional Process , P. 68.

(٥) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٥.

(6) Khan : Jeddah Old Houses , P. 10.

وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ٩٩.

## (ج) المبيت :

المبيت<sup>(١)</sup> حجرة معيشة صغيرة تقع بالطابق الذي به أول خارجة، وتستخدمها الأسرة في إعداد الطعام وتجهيزه، وفي جانب منها كانت توضع المراتب والألحفة والوسائد التي تفرش في سطوح البيت، حيث تنام الأسرة في أيام الصيف، وغالبا ما ينام في هذه الحجرة الخدم من النساء إذا كان للأسرة خادمة أو أكثر<sup>(٢)</sup>.

ويقابل حجرات المؤخر والمبيت بمنازل مدينة جدة حجرات النوم والمعيشة في منازل مدينة رشيد، والتي أطلق علي كل حجرة منها لفظ "بيت"، وجاءت تلك الحجرات لتؤكد علي أن المبدأ الذي سار عليه المعماري المحلي في تخطيط الحجرات الرئيسية في كل من منازل مدينة جدة ومنازل مدينة رشيد متشابهة من حيث توزيع الحجرات.

فحجرات النوم والمعيشة بمنازل مدينة رشيد كانت دائما ما تخطط في مؤخرة المنزل لتشرف علي شارع جانبي أو شارع خلفي أو الاثنين معا وذلك في حالة تعدد واجهات المنزل، وقد جاء تخطيط تلك الحجرات في منازل مدينة رشيد بصفة عامة مكوناً من مسقط أفقي مستطيل أو مربع الشكل، احتوت جدرانها علي دواليب حائطية إلي جانب فتحات النوافذ، وفرشت أرضيتها بالبلاطات الحجرية<sup>(٣)</sup> أو الألواح الخشبية<sup>(٤)</sup>، وسقفت بأسقف خشبية مستوية أو أقبية متقاطعة.

وقد تشابهت بعض هذه الحجرات مع حجرات المؤخر في منازل مدينة جدة من حيث إنها يقع بالقرب منها حجرات تخزين ومطابخ ودورات مياه، كما أن بعضها قد احتوي بداخله علي دورات مياه ( أشكال ٤٨، ٨٦، ٢٣٢، ٢٤٣ ).

كما جاءت بعض حجرات منازل مدينة رشيد، وهي تلك التي تقع أعلي المنزل، تشغل قسما من سطح المنزل، لتفتح علي مساحات مكشوفة تتقدمها (لوحات ٤٥١ - ٤٥٣)، وهي بذلك تتشابه مع حجرات المبيت في منازل مدينة جدة، والتي وجدت أيضا في أعلي المنزل وجاءت تفتح علي خارجات تتقدمها (لوحات ١٥٣ - ١٥٦).

(١) المبيت هو وحدة معمارية داخل المبنى لقضاء الليل فيها، ويرد في الوثائق المملوكية "مبيت كبير" مبيت يحوي إيوانا ودور قاعة به خزانة نوم وباب مربع يدخل منه إلي المرحاض. أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ٩٨.

(٢) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٧.

(٣) وذلك في حالة الحجرات التي تستخدم للنوم أيام فصل الصيف.

(٤) وذلك في حالة الحجرات التي تستخدم للنوم في فصل الشتاء.



## (٤) المرافق والخدمات :

جاءت حجرات المرافق والخدمات في المنازل التقليدية بمدينة جدة تجتمع الواحدة فوق الأخرى في الجزء الخلفي من البيت، وقد كان يفضل أن تكون في الجهة الجنوبية أو الشرقية من المنزل.

وفي بعض الحالات كانت طوابق الخدمة تقام علي ارتفاع نصف طابق، وقد يكون ما يطلق عليه محليا " الدور المسروق "، وذلك لعزلها عن البيت وتوفير التهوية<sup>(١)</sup> المطلوبة لمثل هذه الفراغات المعمارية.

وقد تمثلت هذه الفراغات في بيت الماء، و المروش، و المطابخ، وحجرات التخزين..

### (١) بيت الماء :

بيت الماء أو الطهارة<sup>(٢)</sup> هو المسمي المحلي للمرحاض، وكفراغ يقع في الدور الأرضي، كما يوجد بكل طابق مرحاض، إما في بسطة السلم والدرج أو بمكان جيد التهوية بعيدا عن مكان المعيشة، وقد كان يستخدم لقضاء الحاجة والاستحمام والغسيل<sup>(٣)</sup>.

وكما يتضح من خلال النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية، فقد كانت أماكن الطهارة في المنازل التقليدية بمدينة جدة تبني في مواقع خاصة ومتشابهة في كل طابق، بحيث تجتمع الواحدة فوق الأخرى ( أشكال ٣٩، ٦٠، ٧٤، ٨٦ )، وذلك لتسهيل عملية الصرف، وكانت تقع عادة في الجزء الخلفي من المنزل، ويفضل أن تكون في الجهة الجنوبية أو الشرقية.

وقد جاءت بيوت الماء أو الطهارة أو المراحيض كما تسمى الآن، تتكون بصفة عامة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، من غرفة صغيرة، مزودة بنوافذ عادية غير مزخرفة، وتخلو من الرواشين أو الشيش، وتحتوي في أرضيتها علي المرحاض<sup>(٤)</sup>، كما تضم حوضاً مبنياً من الحجر به فتحة لنزول الماء " صنبور "، وإن كانت أغلب المنازل تضع الماء في أزيار كبيرة<sup>(٥)</sup> ( لوحات ١٣٦، ١٤٥، ٢٥٧ ).

(1) Khan : Jeddah Old Houses , P. 10.

(٢) لعل المسلمين هم أول من ألحق الحمام ببناء المسكن، كما هو الحال في قصير عمره ونحوه، ويعود ذلك إلي نهاية القرن الأول الهجري " السابع الميلادي "، فاعتبر مرفقا عاما وشعبيا، نظرا لتعاليم الدين وفرائض الغسل والوضوء التي جعلتهم ييؤونه مكانة لم يحتلها من قبل. غالب : موسوعة العمارة، ص ص ١٣٩ - ١٤٣.

(3) Fadan : Traditional Houses of Makka , P. 307.

(٤) يتكون المرحاض من مقعد يرتفع حوالي ١٠ سم عن أرضية المكان، وفيه فتحة يجلس فوقها المرء ليقيضي حاجته

(٥) أشهر هذه الأزيار هو الزير المغربي، وكان من الفخار المتين، ويستوعب كمية كبيرة من المياه.. مغربي :

ملاح الحياة الاجتماعية. ص ١٦.

وقد كانت أرضية الحجرة تبلط تبليطا جيدا بالنورة المخدومة ( الجص )، لتكون بمثابة عازل يمنع تسرب الماء<sup>(١)</sup>، كما كانت تسقف بأسقف خشبية مستوية، وإن سقفت فسي بعض المنازل الكبيرة بقبة ضخمة يتخللها جامات مستديرة، كما في منزل نورولي (لوحتا ١٥٠، ١٦٨).

ونظرا لأنه لم يكن هناك مجارٍ في المدينة القديمة، فقد كانت دورات المياه فوق بعضها البعض تزود بمجرى رأسي مبيض ببياض ناعم أملس، يعرف بـ "القصبه"، لتصريف الفضلات من كل دورة مياه إلى خزان تحليل صغير تحت الأرض بجوار المنزل<sup>(٢)</sup>، فإذا امتلأ أحضروا من يقوم بفتحه وتنظيفه.

ويقابل بيوت الماء أو الطهارة في منازل مدينة جدة كراسي الراحة التي تضمها منازل مدينة رشيد، وقد جاء هذا العنصر في منازل مدينة رشيد لا يختلف كثيرا عن مثيله في منازل مدينة جدة.

حيث جاءت المراحيض في منازل مدينة رشيد تتفق مع مثيلاتها في منازل مدينة جدة في كونها تنتشر في جميع طوابق المنزل، وكذلك في وقوعها فوق بعضها بعضاً (شكلا ٢٢٠، ٢٢٩)، وذلك لكونها تعتمد على نفس وسيلة الصرف المستخدمة في منازل مدينة جدة.

كما قد تشابهت معها في الشكل العام وإن اختلفت قليلا في التكوين، حيث خلا عنصر المرحاض في منازل مدينة رشيد من الأحواض الحجرية، فنجدته بصفة عامة يتكون من حجرة صغيرة ذات مدخل منكسر، ليس لها باب، تحتوي في أرضيتها على فتحة المرحاض (لوحة ٢٥٧)، وقد استخدم في عمل أرضيتها بلاطات الحجر الجيري، كما سقفت بأسقف خشبية مستوية.

ويعد تغير موقع هذا العنصر في منازل مدينة رشيد هو أبرز عوامل الاختلاف التي تميز بها عن مثيله في منازل مدينة جدة.

حيث يتضح من خلال المساقط الأفقية لمنازل مدينة رشيد أن عنصر المراحيض بها لم يرتبط وجوده بزاوية أو جهة معينة (أشكال ٢٢٠، ٢٣٢، ٢٤٠) كما هو الحال في منازل مدينة جدة، والتي عادة ما كانت دورات المياه بها تقع عادة في الجهة الجنوبية أو الشرقية (شكلا ٦٠، ٧٤).

(١) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٦.

(٢) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٨.

## (ب) المروش :

يختلف المروش<sup>(١)</sup> في المنازل التقليدية بمدينة جدة عن بيت الماء "المرحاض"، فهو فراغ داخلي يحتوي علي مستلزمات الاستحمام فقط وليس لقضاء الحاجة، وعادة ما يقتصر وجوده علي المنازل الكبيرة وبيوت الأثرياء فقط.

ويتكون المروش في الغالب من حجرة مسقطها الأفقي مربع الشكل، تحتوي علي حوض لحفظ المياه، ويعلوها قبة حجرية، فتح بها جامات مستديرة مزججة وملونة، إضافة إلي زخرفتها بزخارف جصية متنوعة الشكل، كما في منزل آل نصيف، ومنزل نورولي (لوحات ١٦٥-١٦٧، ٣٠٠).

وأهم ما يستلفت الانتباه هو موقع المروش بالنسبة للفراغات المعمارية الداخلية لمنازل مدينة جدة، حيث أتى به المعماري في الدور العلوي للمنزل، وذلك لاستغلال حرارة الشمس عن طريق الغطاء في تسخين الجو داخله.

ويقابل المروش بمنازل مدينة جدة عنصر الحمام الذي احتوت عليه منازل مدينة رشيد، والذي اقتصر وجوده كما في منازل مدينة جدة علي المنازل الكبيرة، فنجده قد وجد في منزل الميزوني، ومنزل التوقايلي، ومنزل رمضان، ومنزل المناديلي، ومنزل عرب كلي (أشكال ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٩، ٢٤٣).

ويتضح من خلال المساقط الأفقية للمنازل التي تحتوي علي هذا العنصر أن وجوده لم يرتبط بزاوية معينة<sup>(٢)</sup>، وإن كانت القاعدة العامة في تخطيطه كانت قائمة علي أساس وضعه بالقطاع الأيسر للدورقاعة، والذي يقع في الجهة الخلفية التي لا تطل علي الشارع، حيث لم يشأ المعماري أن يقيم الحمامات مطلة علي الواجهات<sup>(٣)</sup> ليحقق لها قدراً كبيراً من الخصوصية، كما كانت دائماً ما تقع بأدوار الحريم، وبالتحديد في الدور الثاني.

ويتكون الحمام بشكل عام في منازل مدينة رشيد من بيت الوقود الذي يلاصق جدار حجرة الاستحمام، ويضم قدراً فخارياً مبيتاً في الجدار أو في كتلة بنائية ملاصقة له تقع أسفلها علي الناحية اليسرى أو اليمنى تخانة خاصة لإيقاد النار، وقد خصص هذا القدر للماء البارد

(١) المروش هو لفظ محلي يقابله لفظ الحمام في العمارة المصرية.

(٢) حيث يقع كل من حمام منزل رمضان، وحمام منزل المناديلي، وحمام منزل الميزوني في الزاوية الجنوبية الشرقية من الدور الثاني، أما حمام منزل التوقايلي فيقع في الزاوية الشمالية الشرقية لنفس الطابق، وأخيراً يقع حمام منزل عرب كلي في منتصف القطاع الثالث الموازي للواجهة الغربية (أشكال ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٩، ٢٤٣).

(٣) المنزل الوحيد الذي يقع حمامه علي الواجهة هو منزل عرب كلي، وذلك نظراً لأن المنزل يشرف علي الخارج بأربع واجهات.

بينما خصص دست من النحاس للماء الحار، وهناك أنبويان من القدر البارد والدست الحار يدخلان إلي داخل حجرة الحمام.

وكان يسبق حجرة الحمام حجرة صغيرة تعرف بالحجرة الدافئة، يتم الدخول إليها عبر باب معقود يؤدي إلي ممر به دكة من الخشب خاصة بالاسترخاء والاستراحة قبل وبعد إجراء عملية الاستحمام، وكذلك لتبديل الملابس.

وتؤدي الحجرة السابقة إلي حجرة الاستحمام، والتي تعرف بالحجرة الساخنة، وهي عبارة عن حجرة مسطحة الأفقي مربع الشكل، تعلوها قبة ضحلة فتح بها جامات مستديرة مزججة وملونة، وتحتوي علي حوض رخامي يوصل إليه الأنبويان الماء البارد والحار. ولقد زودت الحمامات بشبابيك صغيرة تفتح خلف الدكة الخشبية، ويغلق عليها من الداخل درف زجاجية لمنع الهواء.

أما أرضياتها فقد كسيت بالرخام، بينما سقفت - عدا حجرة الاستحمام التي تعلوها قبة - بأسقف خشبية مستوية مكونة من ألواح مثبتة علي براطيم خشبية.

وعليه فقد تشابه الحمام في منازل مدينة رشيد مع المروش في منازل مدينة جدة في اقتصار وجوده علي المنازل الكبيرة فقط، وكذلك في وقوعه في الطابق العلوي. بينما اختلف عنه في التكوين العام، وإن كان يسبق حجرات المروش في بعض الأحيان ممرات طولية مقبية، تقوم بدور الحجرة الدافئة في حمامات منازل مدينة رشيد، ولكنها غير مجهزة مثلها، كما في منزل نورولي، كما اختلفا أيضا في الخامات المستخدمة في عمل الأرضيات.

#### (ج) المطابخ :

يمثل المطبخ في المنازل التقليدية بمدينة جدة مكاناً لإعداد الطعام وأعمال الطبخ عامة، وكان يطلق عليه محلياً مسمي " مركب"<sup>(١)</sup>.

وكان عادة ما يلحق بكل طابق من طوابق منازل مدينة جدة مطبخ صغير يعمل علي خدمته، كما زودت الطوابق العليا في المنازل الكبيرة، كمنزل نورولي، ومنزل آل باعشن، ومنزل آل نصيف، بمطبخ رئيسي ( أشكال ٦٥، ٨٠، ٩٢ )، ترتفع أرضيته عادة فوق مستوى أرضية الطابق بعدة درجات ضيقة.

ويجرى في هذا المطبخ إعداد الوجبات لجميع أفراد الأسرة بفروعها الممتدة، ومن ثم فإنه يكون مجهزاً بموقد كبير الحجم ( لوحة ٣١٢ )، وفرن كبير لصنع الخبز (لوحات ١٦٩، ١٧٠)، ورفوف مبنية داخل الجدران وخزانات لحفظ أواني الطهي (لوحات ٢٤٥،

(١) دياب : جدة التاريخ، ص ٨٣.

٢٤٦، ٢٥٥)، ومداخل للتخلص من الأدخنة والروائح الناتجة عن الطهي (لوحنا ١٧٣، ٣١٥).

وقد تشابهت المطابخ الرئيسية في المنازل التقليدية بمدينة جدة مع مطابخ منازل مدينة رشيد في الشكل العام والتكوين حيث تكونت مطابخ منازل مدينة رشيد من عدة عناصر معمارية منها الموقد، وهو عبارة عن مصطبة مبنية بالطوب، فتح في سطحها العلوي فتحات لوضع الأدوات الخاصة بالطبخ (لوحة ٤٥٨)، ويعطوها عقد خاص لحجز الدخان حتى لا يتسرب داخل فراغات المنزل.

كما احتوت هذه المطابخ على المازورات - وهي ما نطلق عليه المداخل<sup>(١)</sup> - الخاصة بتسريب الدخان، والتي نفذت بالطوب والفخار في شكل قصبه توصل الدخان إلى أعلى.

ويكشف استخدام مثل هذه المداخل عن مراعاة معماري مدينة رشيد لحقوق الجار عند تصميمه للمطابخ، وغيرها من الفراغات المعمارية التي قد ينتج عنها ما يسبب ضرراً للجار<sup>(٢)</sup>، فتجده إضافة إلى مراعاته لذلك عند توزيعه لتلك الفراغات المعمارية، قد قام أيضاً بعمل مثل هذه المداخل للتخلص من الروائح والأدخنة بعيداً.

وعلى أي حال فعلي الرغم من تشابه مطابخ منازل مدينة رشيد مع المطابخ الرئيسية في منازل مدينة جدة، فإن المطابخ الرئيسية في مدينة جدة قد امتازت عن تلك التي بمنازل مدينة رشيد بأن كان يفرد لها طوابق خاصة تقام على ارتفاع نصف طابق، وذلك لعزلها عن البيت وتوفير التهوية المناسبة لها، كما في منزل آل نصيف (شكل ٩٢).

كذلك احتوت منازل مدينة جدة على سلم منفصل للخدمة يوصل إلى المطبخ الرئيسي في أعلى المنزل، ويتصل كذلك بغرف الخدمات في الطوابق السفلية<sup>(٣)</sup>، وهو ما لم يكن متحققاً في منازل مدينة رشيد.

(١) يعد المثالان الموجودان بمنزلي الميزوني وجلال من النماذج الفريدة للمداخل بمنازل مدينة رشيد، حيث أقيمت المدخنة مئمة الشكل، وينها مقسم إلى قسمين بكل منهما صف من الفتحات، وتعلو المدخنة قبة مدببة.

(٢) تتمثل مسببات الضرر في أنواع ثلاثة: الدخان، والرائحة الكريهة، والصوت المزعج.

(٣) Khan : Jeddah Old Houses , P. 10.

#### (د) حجرات التخزين :

وتتمثل فيما يعرف بالخزانة<sup>(١)</sup>، وهي عبارة عن غرفة صغيرة للتخزين، تكون بجانب المجلس، وتستخدم لخرن المؤن، إضافة إلى استغلالها في أغراض منزلية متعددة<sup>(٢)</sup>، حيث كانت تستخدم في بعض الأحيان كمطبخ صغير<sup>(٣)</sup>.

وقد تشابهت منازل مدينة رشيد مع منازل مدينة جدة في احتوائها على مثل هذه الحجرات، حيث كان دائماً ما يلحق بالقاعة الرئيسية بالمنزل "المنضرة" خزانة، تستخدم لحفظ الملابس والفرش، هذا بالإضافة إلى غيرها من الحجرات الموزعة على طوابق المنزل المختلفة، والمستخدم في أغراض التخزين المتعددة (شكلاً ٢١٥، ٢٢٠).

وهكذا يتضح تشابه المبدأ الذي سار عليه المعماري المحلي في تخطيط حجرات المرافق والخدمات في كل من منازل مدينة جدة ومثيلتها في منازل مدينة رشيد من حيث الشكل العام والتوزيع، حيث انتشرت المراحض وحجرات التخزين في جميع طوابق المنزل المختلفة، بينما وجدت الحمامات والمطابخ في الطوابق العلوية الخاصة بالحريم والأسرة. وبالإضافة إلى جميع الفراغات المعمارية السابق ذكرها، احتوت أغلب المنازل التقليدية بمدينة جدة على ما يعرف بالمسروقة

---

(١) الخزانة : لفظ يطلق على مكان حفظ الأشياء، كما أطلق على قطعة الأثاث التي تحمل حديثاً هذا المعنى. غالب :

موسوعة العمارة، ص ١٥٨. كما أن الخزانة اسم للموضع الذي يخزن فيه الشيء، وأيضاً الخزانة المخدع. أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ٤١. وقيل المخبأ كما هو الحال في بيوت مصر القديمة، وتوجد في البيوت الكبيرة. سامح : كمال الدين، العمارة الإسلامية في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٩١م، ص ٧٤. كما ورد لفظ الخزانة في الوثائق المملوكية للدلالة على حجرة ذات استخدام معين، كأن تكون خزانة نوم أو خزانة كسوة (لحفظ الملابس) أو للدلالة على الدواليب التي بالقاعات، وتوصف بحسب الحجم.. أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ٤١.

(٢) دياب : جدة التاريخ، ص ٨٣.

(٣) وهي بذلك تشبه مثيلاتها في بيوت مكة التقليدية، فقد ورد أنه "كان يوجد على جوانب غرفة الجلوس والصفة في بيوت مكة ملحقات تستغل أحياناً لوضع دواليب وأماكن للتخزين تدعى خزائن، وقد تستعمل أحياناً مطابخ ومعبراً أو ممراً. هور خرونيه : سنوك، صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري، نقله للعبية محمد بن محمود السرياني، ومعراج بن نواب مرزا، نادي مكة الثقافي الأدبي، مكة المكرمة، ١٤١١هـ / ١٩٩٠م، ج ٢، ص ١٠٧. وقد اتفق معه

Uluengin : Homes of Old Makkah , P. 27

فيذكر أنها كانت غرفة تخزين مجاورة للمجلس والصفة، وتستخدم لتخزين الفرش واللحف الإضافية بجانب المخدات والبطانيات، وأنها قد تستخدم مطبخاً في حالة تأجير جزء من البيت للحجاج.

## المسروقة<sup>(١)</sup>:

وهي قد تكون حجرة صغيرة مسروقة من فراغات الصفة أو المجالس ذات الأسقف العالية، أو وحدات الخدمة ذات الأسقف المنخفضة، وتكون بدون شباك أحياناً، وقد يلحق بها مرحاض، ولها مدخل من الدرج، وتستخدم عادة بحجرة لأحد أفراد الأسرة الذين يحبون الخلوة، وأحياناً تستخدم للتخزين.

وقد رأينا أمثلة لها في النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية، حيث نجد مثلاً لها في منزل وقف الشافعي، وآخر في منزل آل نصيف أعلي وحدة الخدمة التي تقع في الطابق الأرضي (شكل ٨٨).

كما قد تكون المسروقة هذه عبارة عن طابق بأكمله مختزل من أسقف الفراغات المعمارية أسفلها، وقد احتوت أيضاً نماذج الدراسة علي أمثلة لذلك، فنجد في منزل بخش (شكل ٣٠)، حيث استطاع المعماري باستخدامه لتلك المعالجة المعمارية أن يوفر طابقاً منفرداً للاستقبال أعلي حوانيت الدور الأرضي، ويتضح ذلك من خلال الواجهة الغربية (لوحة ٤٠)، كما استخدم أيضاً هذا الأسلوب في منزل آل نصيف، وبالتحديد في الطوابق العليا التي اشتملت علي مطبخ العائلة والوحدات الخدمية (شكل ٨٦).

وقد تشابهت بعض منازل مدينة رشيد مع منازل مدينة جدة في احتوائها علي مثل هذه الفراغات المسروقة، فنجدها قد ظهرت في منزل حسيبة غزال، ومنزل عصفور (شكل ٢٣٥). بينما امتازت بعض منازل مدينة رشيد عن المنازل التقليدية بمدينة جدة في احتواء الدور الأرضي لها علي فراغات معمارية ملحقة خلت منها منازل مدينة جدة، وقد احتوت بعض منازل مدينة رشيد بخلاف الوكالات علي...

## إسطبلات:

وهي أماكن مخصصة لدواب صاحب المنزل ودواب ضيوفه، وعادة ما تشغل مساحة طرفية<sup>(٢)</sup> من المنزل لتشرف علي شارع جانبي بباب مستقل.

## الأسبلة<sup>(٣)</sup>:

وهي أماكن لاستسقاء الماء، ونظراً لطبيعة السبيل فقد كان المكان المخصص لإنشائها لا بد أن يشرف علي الطريق سواء بواجهة أو واجهتين.

(١) تعرف محلياً بالميزانيين.

(٢) لمنع ما قد يتسبب عنها من ضرر للجار، يتمثل في الروائح الكريهة والأصوات المزعجة.

(٣) يعود إنشاء الأسبلة إلي الروح الخيرية التي سعت وراء إيجاد مصدر مستمر للماء وتسهيله للناس في أوقات الحر والظما.

وقد احتوت منازل مدينة رشيد علي نوعين من الأسيلة، تمثل أولها في السبيل ذي الشباك<sup>(١)</sup> الواحد، بينما تمثل النوع الثاني في السبيل ذي الشباكين<sup>(٢)</sup>.

ويتكون تخطيط السبيل بوجه عام في منازل مدينة رشيد من مسقط أفقي مستطيل أو مربع الشكل، يحتوي علي شبايك يغلق عليها مصبغات حديدية أو نحاسية، كما يحتوي علي أحواض من الرخام<sup>(٣)</sup> أو الحجر المنقور<sup>(٤)</sup> تقع خلف تلك الشبايك من الداخل، ليتجمع فيها الماء المسبل، وقد كان السبيل يستمد مياهه من الصهرج الذي يقع بأسفله، حيث زودت حجرات التسبيل بخزانات ليتم سحب المياه من خلالها.

وقد تميزت أسيلة مدينة رشيد بزخرفة واجهات شبايك بعضها بالأشرطة الرخامية والبلاطات الخزفية (لوحات ٥٠٧، ٥١٨، ٥١٩)، كما تميزت بتعدد الأبواب المؤدية إليها سواء من خارج المنزل أو من داخله.

---

(١) يمثل سبيل منزل رمضان، وسبيل منزل محارم، وسبيل منزل أبوهم، وسبيل منزل الجمل، وسبيل منزل حسية، وسبيل منزل عصفور، وسبيل منزل الميزوني، وسبيل منزل مكي، وسبيل منزل المناديلي، وسبيل منزل عرب كلي.

(٢) يمثل سبيل منزل البقرولي.

(٣) كما في سبيل منزل عصفور، وسبيل منزل البقرولي.

(٤) كما في سبيل منزل رمضان، وسبيل منزل محارم، وسبيل منزل أبوهم، وسبيل منزل مكي، وسبيل منزل حسية



## ثانياً : الفراغات المفتوحة

فعلى الرغم من غياب عنصر الفناء الداخلي في منازل كل من مدينة جدة، ومدينة رشيد، فإن كلا منهما قد احتوي علي فراغات مفتوحة حيث إن غياب عنصر الفناء قد دفع المعماري المحلي بالمدينتين للبحث عن البديل، وتمثل هذا البديل في منازل مدينة جدة في المنور السماوي، والخارجات، والسطوح، ويقابلها في منازل مدينة رشيد أفنية الوكالات، والسطوح، وهي كالآتي...

### (أ) المناور السماوية:

يمثل المنور السماوي في المنازل التقليدية بمدينة جدة فراغاً معمارياً مكشوفاً مقطوعاً من المساحة الكلية للدور الأرضي بالمنزل، يستخدمه المعماري في إضاءة وتهوية الحجرات الداخلية للمنزل، والتي لا تشرف علي الواجهات الخارجية، وذلك من خلال الإطلال عليه بفتحات نوافذ مختلفة الأشكال.

ولم ينتشر هذا العنصر في جميع منازل مدينة جدة، حيث كان يستعاض عنه بالخارجات التي توجد بالطوابق العليا، وقد شاهدنا هذا العنصر في ثلاثة نماذج من منازل مدينة جدة التي شملتها الدراسة التسجيلية، وهي منزل رقم " ٥٠٧ "، ومنزل بخش رقم " ٥٠٨ "، ومنزل بخش رقم " ٥٠٩ " ( أشكال ٢٠، ٢٩، ٣٢ ).

ويقابل عنصر المناور السماوية بمنازل مدينة جدة عنصر الأفنية الصغيرة التي تتوسط وكالات الدور الأرضي بمنازل مدينة رشيد، حيث استغلها المعماري في إضاءة وتهوية الحجرات الداخلية للمنزل من خلال الإشراف عليها بالعديد من النوافذ، كما أن إنشاءها قد ساعد صاحب المنزل علي مراقبة حركة العمل داخل الوكالة أثناء وجوده في أعلي المنزل، ويتشابه هذا العنصر مع مثيله في منازل مدينة جدة في كونه لم يوجد في جميع منازل مدينة رشيد، ومن بين النماذج التي تضمنت وكالاتها عنصر الفناء منزل محارم، ومنزل علوان، ومنزل التوقايلي، ومنزل رمضان ( أشكال ٢١٥، ٢٢٠، ٢٣٠، ٢٣٢ ).

### (ب) الخارجات :

الخارجة هي حيز فراغي مكشوف ( أي بدون سقف )، يعرف معمارياً باسم "التراس"<sup>(١)</sup>، وقد تميزت المنازل التقليدية بمدينة جدة بالخارجات التي تعلوها لتشكل نمطا فريدا يتلاءم مع الجو الحار، بينما تشكل في الوقت ذاته إحدى الخصائص المعمارية التي تميز العمارة التقليدية في جدة القديمة للحصول علي مساحات مرتفعة محاطة بدروة حجرية.

(1) Fadan : Traditional Houses of Makka , P. 307.

وتتشكل الخارجات كلما اتجهنا إلى أعلى، وتكون علي هيئة بعض المساحات التي تكون غرفا في الطوابق السفلي، تصبح رحبة مفتوحة للهواء الطلق في الطوابق العليا، كما في منزل رقم " ٥٠٧ "، ومنزل وقف الشافعي، ومنزل الجوخدار، ومنزل نورولي، ومنزل آل باعشن، ومنزل آل نصيف، ومنزل الشربتلي ( لوحات ١١٢، ١١٣، ١٥١، ١٥٢، ٢٣٩، ٢٤٠، ٣٠١، ٣٠٢ )

وتستخدم الخارجات مكاناً لتجمع أفراد الأسرة وللإستمتاع بهواء الليل البارد في ليالي الصيف الحارة، كما تستخدم لتجفيف الملابس والغسيل<sup>(١)</sup>، وقد تكون للعب الأطفال أو تجفيف الخضروات والحبوب، أو مطبخ للعائلة كما في منزل آل باعشن ( لوحات ٢٢٧، ٢٢٨ )، لذا فهي تعد بمثابة وحدة من وحدات المعيشة.

ولتحقيق الخصوصية وممارسة هذه الإستخدامات بحرية تامة كانت تلك الخارجات إما أن تحاط بدروة حجرية بارتفاع مستوي الشخص الواقف، يتوجها صف من الشرافات، ويفتح بها نوافذ يرص في بعضها الآخر<sup>(٢)</sup> بطريقة تحوي فراغات بين كل اثنتين وفقاً لزاوية معينة تسمح بدخول الهواء والرؤية من خلالها دون خدش للخصوصية، كما في منزل وقف الشافعي ( لوحة ٩٢، شكل ١٨٦ )، بينما يغلق علي معظمها ستائر خشبية مشبكة، كما في آل باعشن، ومنزل آل نصيف ( لوحات ٢٣٩، ٣٠١، شكل ١٨٦ ).

أو أن تحاط بسواتر خشبية مكونة من ألواح خشبية موضوعة بشكل رأسي، يربطها مع بعضها من الداخل عوارض خشبية في ثلاثة صفوف أفقية، وتنتهي في أعلاها بما يشبه الأشكال اللمحية، كما في منزل آل باعشن ( لوحات ٢٢٧، ٢٢٩ ).

ولا يوجد في منازل مدينة رشيد ما يقابل عنصر الخارجات بمنازل مدينة جدة، إلا إذا جاز لنا أن نعتبر دورقاعات الطوابق العليا، والتي يفتح بوسط سقفها شخشيخة فراغ معماري مفتوح.

(1) Fadan : Traditional Houses of Makka , P. 307.

(٢) تتشابه المنازل التقليدية بمدينة جدة في ذلك مع منازل مكة المكرمة، حيث كانت تحاط خارجات منازل مكة بجدار من الحجر، يفتح به نوافذ مخرمة، من خلال رص الحجر بطريقة مخالفة تؤدي إلى حنوث فراغات بين كل اثنتين، مما يسمح بدخول الهواء والرؤية من خلالها، وكان يحلي الحجر الذي يصنع منه تلك النوافذ بألوان مختلفة، كالأحمر والأزرق والأصفر والأخضر فيكون لها منظر بهيج. رفيع : مكة، ص ٢٢ - ٢٣. وللاستزادة عن أعمال الحجر في منازل مكة انظر..

Angawi : Makkah Architecture , PP. 387 - 393.

### (ج). السطوح :

السطح<sup>(١)</sup> هو ظهر البيت إذا كان مستويا لانبساطه، وجمعه سطوح<sup>(٢)</sup>، وبذلك فإن مفهوم السطح أوسع وأشمل من الخارجية، حيث إنه أكبر مساحة مكشوفة في نهاية البيت أي آخر طابق علوي.

وقد استخدمت سطوح المنازل التقليدية بمدينة جدة للنوم<sup>(٣)</sup> في ليالي الصيف هربا من الجو الشديد الحرارة تحت الأسقف، وللاستفادة من نسيم البحر<sup>(٤)</sup>، حيث كان يتم غسلها مساء كل يوم ثم تفرش المراتب في الأماكن المخصصة لها من بعد الغروب، ليأوي كل إلي فراشه إذا حان وقت النوم<sup>(٥)</sup>.

وعليه فقد احتوت سطوح منازل مدينة جدة في كثير من الأحيان علي أماكن خاصة محجوبة علي مستويات مختلفة، كما أحيطت بدراوي منخفضة يفتح بها سلسلة من الفتحات المعقودة المملوءة بالستائر الخشبية المشبكة<sup>(٦)</sup> (لوحتا ١٧١، ٢٠٨)، تسمح بمرور الهواء والرؤية من خلالها، أو بسواتر<sup>(٧)</sup> خشبية تمتد حول حافة السطح، تتكون من ألواح

---

(١) السطح : هو عنصر بنائي لحماية القسم العلوي للمسكن من التأثيرات الخارجية له، وهو في ذات الوقت أيضا عنصر معماري متمم لشكل البيت. زين العابدين : محمود محمد راضي، جولة تاريخية في عمارة البيت، ص ٢٠٤.

(٢) غالب : موسوعة العمارة، ص ٢٢٥.

(٣) يعد استغلال السطوح للنوم عادة عربية أصيلة تتبع من النزعة الروحية للفرد المسلم في أن يتقرب من الله عز وجل، ومناجاة قبيلى نومه وعند صحوته المبكرة لأداء فريضة الصلاة، إضافة إلي التمتع ببرودة الهواء الطبيعي الطلق. حمدي : محمود، السبيل إلي الحفاظ علي الخصائص الأصيلة للمدينة العربية، بحث ضمن أبحاث ندوة المدينة العربية "خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي"، المتعقدة بالمدينة المنورة، من ٢٤ - ٢٩ ربيع الثاني ١٤٠١هـ/الموافق ٢٨ - ٥ مارس ١٩٨١م، ص ٣٤.

(٤) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠١.

(٥) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ١٧.

(6) Khan : Jeddah Old Houses , P. 10.

بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٨.

(٧) السترة هو الشيء الذي يحجب ويستر، والسترة بضم السين ما يستر به، وسترة السطح ما يبنى حوله من الحيطان للستر. ابن الرامي : الإعلان، ص ١٨١. وتعتبر السواتر الخشبية من العناصر المعمارية المهمة في منازل مدينة جدة خلال العصر العثماني، وإن لم تجد الاهتمام الكبير من قبل الصناع كما وجنته بقية الصناعات الخشبية الأخرى، حيث خلت واجهاتها من الزخارف، وربما كان لبعدها عن النظر السبب الأكبر في عدم زخرفتها وإظهارها مثل بقية الصناعات الأخرى، وإنما اكتفى المعماري بدهنها باللون الذي تدهن به بقية الصناعات الخشبية الأخرى بالمبنى، مثل الأبواب والرواشين والشبابيك. النقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٧.

خشبية في وضع رأسي، ترتبط مع بعضها من الداخل بعوارض خشبية في ثلاثة صفوف أفقية، ويتوجها في أغلب الأحيان أشكال رمحية (لوحات ٤٠، ٤٢، ٤٣).

وقد أدت تلك السواتر الخشبية وظيفتين في غاية الأهمية، تمثلت الوظيفة الأولى منهما في تخفيف الأحمال عن المنازل وذلك بتنفيذها بدلا من الحجر، أما الوظيفة الأخرى فتتمثل في السماح بمرور تيار هوائي إلي داخل السطح، كما أن تنفيذها يجعل فراغات بسيطة بين الألواح الخشبية يسمح لمن بالسطح برؤية الشارع والمنطقة المحيطة بالمنزل دون أن يراه أحد.

وعادة ما كان يوجد في سطوح منازل مدينة جدة غرفة للغسيل وأخرى صغيرة للتخزين تسمى "الآغاتي" ومرحاض صغير وباب كبير يفتح علي بئر السلم، كما كان يوجد في بعضها غرفة أعلي منها تسمى "الطيرمة"<sup>(١)</sup>، كما في منزل آل نصيف (لوحة ٣١٤).

وقد بنيت سطوح منازل مدينة جدة بميل خفيف يؤدي إلي فتحة صغيرة توجد في إحدى جوانب السطح، ومتصلة بميزاب أو مجري ماء يؤدي إلي خزان تحت الأرض صنع خصيصا لحفظ مياه الأمطار وتخزينها<sup>(٢)</sup>، ومن ثم التخلص منها حتى لا تضر بها. وتتشابه سطوح منازل مدينة رشيد إلي حد كبير مع مثيلتها في منازل مدينة جدة، حيث استخدمت كمثيلتها في منازل مدينة جدة بديلاً عن الفناء الداخلي، لذا أحيطت بدرأوي من الآجر وإن لم يفتح بها أي فتحات.

وكان يوجد بها عادة حجرة أو حجرتان ومرحاض، كما كان يوجد في بعضها حجرة عليا يطلق عليها "الكشك" أو "الطيارة" أو "القصر العالي"<sup>(٣)</sup>.

وعلى غرار منازل مدينة جدة قد بنيت سطوح منازل مدينة رشيد بميل قليل ناحية الداخل، من أجل تصريف مياه الأمطار عن طريق تجميعها في قصاب مغيبة في الجدران، ولكنها - في هذه المرة - كانت مرتبطة بمجاري المياه<sup>(٤)</sup> وليست بالصهاريج كما في منازل مدينة جدة، ويعود ذلك لعدم حاجة أهل مدينة رشيد لمياه الأمطار، خاصة أنهم يتوفر لهم مصدر الماء العذب المتمثل في نهر النيل، علي خلاف أهل مدينة جدة.

وعلي الرغم من وجود بعض الاختلافات بين سطوح منازل مدينة جدة ومثيلتها في منازل مدينة رشيد، فإن المبدأ الذي سار عليه المعماري المحلي عند تصميمه لها في كلا المدينتين متشابه إلي حد كبير، مما جعلها تتشابه في التكوين والشكل العام لها.

(١) دياب : جدة التاريخ، ص ٨٣.

(٢) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٨.

(٣) القاضي وآخرون : رشيد، ص ١٤٢.

(٤) عبد الله : دراسة علاج وصيانة، ص ٢٠.

وبعد عرضنا السابق لأهم الفراغات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة، وما يقابلها من فراغات وعناصر معمارية في منازل مدينة رشيد يتضح لنا أنه علي الرغم من اختلاف التخطيط الداخلي العام في منازل كلا المدينتين، فإن المبدأ الذي سار عليه المعماري المحلي في تخطيط الفراغات المعمارية في كل من منازل مدينة جدة ومنازل مدينة رشيد قد جاء متشابهاً من حيث التوزيع و الشكل العام.

كما يتضح أن كل فراغ من الفراغات المعمارية المكونة لعمارة المنزل التقليدي في مدينة جدة يقابله آخر في منازل مدينة رشيد عدا الديوان والمقعد، ويعود ذلك كما سبق أن ذكرنا إلي استخدام الدور الأرضي في منازل مدينة رشيد في الأغراض التجارية.

وقد امتازت منازل مدينة رشيد عن المنازل التقليدية بمدينة جدة باحتوائها علي بعض الفراغات المعمارية الملحقة بها، والتي خلت منها منازل مدينة جدة، وتمثلت في الإسطبلات والأسبله والوكالات.

كما امتازت أيضا بعض الفراغات المعمارية في منازل مدينة رشيد عن مثيلاتها في منازل مدينة جدة باحتوائها علي عناصر معمارية خلت منها منازل مدينة جدة بشكل عام، ومن ذلك عنصر دولايب الأغاني، وعنصر دولايب المناولة، وعنصر خرزة الصهرج، وعنصر الشخشيخة، وعنصر الأواوين.

وإن دلت هذه العناصر المعمارية عن شيء فإنما تدل علي عبقرية معماري مدينة رشيد، كما تشير إلي أن المعالجات المعمارية التي استخدمت في منازل مدينة رشيد كانت أفضل وأكثر من مثيلاتها التي نفذت في منازل مدينة جدة.

## (٢) مواد وأساليب الإنشاء

## (٢) مواد وأساليب الإنشاء :

تعد المواد الإنشائية المستخدمة في البناء أبرز ما تعكسه البيئة الطبيعية علي العمارة الإسلامية لأي قطر من الأقطار.

حيث كان لمواد البناء المتاحة في البيئة الطبيعية الأثر الواضح في اختلاف الطابع المعماري من قطر لآخر بسبب تباين واختلاف كل من مواد الإنشاء المحلية المستخدمة وغيرها من العوامل الأخرى، وخاصة العوامل المناخية بين الأقطار المختلفة<sup>(١)</sup>.

وبهذا أصبحت مواد البناء لأي قطر لها أثرها الظاهر في إنتاج عناصر ووحدات معمارية وأساليب إنشائية انعكست علي عمارة أي قطر من الأقطار، فالمسلمون الأوائل قد استفادوا من المواد المتوفرة لديهم التي شكلت مبانهم، وكان إقبالهم علي استخدام مواد البناء في البيئة المحلية لوفرتها وقلة تكلفتها إلي جانب مناسبتها للظروف المناخية لأقاليمهم.

وقد سارت كل الأقطار الإسلامية من بعدهم علي نفس المنوال، كل حسب توفر مادة البناء سواء كانت من الحجر أو الآجر أو الطين أو الخشب.

وعليه فلم تكن هناك مواد بنائية محددة النوعية تفرض علي العمارة في أي منطقة، فقد ارتبطت نوعية مواد البناء المستخدمة بتوفر المواد الموجودة في المنطقة التي تنشأ فيها العمارات، أو بنوعية المناخ المحيط بها<sup>(٢)</sup>، فكان لكل بلد مواد البناء التي تميز أبنيته عن غيره.

ومن ثم فإن أعمال البناء في مدينة جدة القديمة قد اعتمدت علي المواد المتيسرة محليا، وتمثلت في الأحجار كمادة بناء رئيسية، إضافة إلي الأخشاب، والطين "الطمي"، والنورة، والحديد.

ولمعرفة شكل مفصل نعرض لها علي النحو التالي:

### (أ) الأحجار<sup>(٣)</sup>:

كان لطبيعة مدينة جدة وتكوينها الجيولوجي أثره علي استخدام الأحجار مادة بناء رئيسية، حيث استغل سكانها تكوينات الحجر الجيري التي توجد بكثرة بالقرب من البحر الأحمر وقاموا باقتطاع الأحجار اللازمة للبناء.

(١) كامل : حسن محمد حسن، مواد الإنشاء والعمارة البيئية، ضمن أبحاث ندوة الرائد حسن فتحي، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، ١٩٨٩م، ص ١.

(٢) زين العابدين : جولة تاريخية في عمارة البيت، ص ١٤٣.

(٣) الحجر: اسم ليس له في الجيولوجيا معني دقيق، ويطلق عادة علي كل قطعة من الصخر صغيرة تستخدم في تشييد المباني أو إنشاء الطرق والجسور والسدود. المورد، مج ٩، ص ١٢٣. والحجر مادة بناء أساسية في العمارة يسهل تنفيذ الزخارف عليه دون الحاجة إلي مادة أخرى تضاف إليها. أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ٣٣.

وإن كانت جدة قد عانت من عدم توافر حجر قوي للبناء، مثلها في ذلك مثل باقي مدن الساحل الشرقي لشاطئ البحر الأحمر، إلا أن بناء جدة قد استخدموا أربعة أنواع مختلفة من الأحجار، تمثلت في:

### **الحجر المنقبي :**

ويعتبر الحجر المنقبي أشهر أنواع الأحجار وأكثرها وفرة واستخداما في مدينة جدة، حيث استخدمه الأهالي في معظم عمليات البناء.

وقد كان يستخرج من مناقب تقع خارج مدينة جدة، بالقرب من السواحل البحرية، جهة الشمال الغرب<sup>(١)</sup>، وكانت تبدو هذه الأحجار عند استخراجها رخوة، وغير متساوية، فإذا وصلت إلي محل العمارة المطلوب بناؤها تولي تهيئتها عمال متخصصون بحيث يجعلونها تبدو متساوية الأضلاع، في أحجام أقرب إلي الاستطالة<sup>(٢)</sup>.

وكان يتم استغلال جمال هذا النوع من الأحجار، في بعض الأحيان، لإظهار جمال واجهات المنازل الخارجية دون الحاجة لتغطيته بطبقة سطحية من النورة<sup>(٣)</sup>.

### **الحجر المرجاني<sup>(٤)</sup> :**

اشتهر الحجر المرجاني باسم الحجر " المشاط "، ذلك بسبب تشبيه سطحه الداخلي عند قلعه بالمشط.

وقد كان يتم استخراج هذا النوع من الأحجار من قاع البحر بواسطة الغواصين، ليستخدم في بعض المباني إلي جانب الحجر المنقبي<sup>(٥)</sup>.

### **الحجر البحري<sup>(٦)</sup> :**

استخدم الحجر البحري أيضا في بعض الحالات إلي جانب الحجر المنقبي، وقد كان يتم استخراجها من شاطئ البحر<sup>(٧)</sup> (لوحات ٣٤، ٣٥، ٣٦).

(١) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٤.

(٢) مغربي : المرجع نفسه، ص ٦٤. أمانة مدينة جدة : بلدية البلد، ص ١١٩.

(٣) إدريس وآخر : جدة تاريخ وحضارة، ص ٢٠.

(٤) الحجر المرجاني ما هو إلا كائنات بحرية دقيقة تعيش في البحر علي شكل مستوطنات تتحجر بعد موتها.

(٥) أمانة مدينة جدة : بلدية البلد، ص ١١٩. إدريس وآخر : جدة تاريخ وحضارة، ص ٢٠.

(٦) الحجر البحري عبارة عن حجر مكون من الترسبات الصلبة، يتم تكسيره ونقله إلي المدينة حيث يستخدم في عمليات البناء.

(٧) أمانة مدينة جدة : بلدية البلد، ص ١١٩.



## البلاط البحري<sup>(١)</sup>:

استخرج أيضا هذا النوع من الحجارة من شاطئ البحر، ليتم استخدامه في تبليط  
مداخل المباني لتعطيها بعض الزينة<sup>(٢)</sup> وجميع هذه الأحجار علي اختلافها كانت تستخدم في  
بناء المنازل التقليدية بمدينة جدة، في الأساسات والدعامات الأرضية، والحوائط أو الجدران  
الحاملة داخل البيت وخارجه.

وقد تميزت تلك الأحجار بكونها أكبر أحجامها وسمكها في الدور الأرضي، بينما استخدم في بناء  
الطوابق العليا قطع الحجارة الصغيرة ( الدقشوم ) في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير  
متساوية ( لوحة ٣٧ ).

ويعد استخدام الحجر بأحجام كبيرة في الجزء السفلي أسلوباً معمارياً اعتاد عليه  
معماري جدة من أجل ضمان بناء أساسات الجدران علي كتل حجرية ضخمة تتحمل  
الضغط الناتج من ارتفاع الجدران بسبب تعدد الطوابق.

وعليه فقد لعبت مادة الأحجار، - بكونها المادة الأساسية في البناء -، دوراً بارزاً  
في تشكيل الطراز المعماري لمنازل مدينة جدة القديمة، حيث فكر المعماري في حلول تتوافق  
مع طبيعة المادة المستخدمة في البناء، ومن هنا تدخلت مادة البناء في تشكيل الطراز  
المعماري، وقد نجح المعماري المحلي نجاحاً كبيراً في استغلال هذه المادة استغلالاً جيداً، إذ  
تمكن من خلالها الارتفاع بمبانيه لارتفاعات كبيرة قد تصل إلي خمسة طوابق، كما في منزل  
آل نصيف، ومنزل نورولي ( شكلا ٦٠، ٨٦ ).

ولم يختلف تأثير البيئة الطبيعية علي مواد البناء في مدينة رشيد عن مثيله المؤثر  
علي عمارة وعمران مدينة جدة.

فكما تأثرت مادة البناء الرئيسية في مدينة جدة بالتكوين الجيولوجي لها، تأثرت أيضا  
مادة البناء الرئيسية في مدينة رشيد بموقع المدينة، حيث أدي موقعها علي مصب نهر  
النيل، وتوفير الطمي المتكون من ترسيبات النهر إلي انتشار صناعة الطوب " الآجر "،  
والذي اتخذ كمادة بناء رئيسية في عمارة رشيد بشكل عام، وعمارة منازلها علي وجه  
الخصوص.

(١) هذا النوع من الحجارة " البلاط البحري " عبارة عن طبقات حجرية ذات أسطح ملساء مترسبة، يتم استخراجها  
كشرائح حجرية ونقلها إلي المدينة لاستخدامها في تزيين أرضية المدخل، وعادة يقبل علي شرائها الأغنياء  
بسبب ارتفاع أسعارها. أمانة مدينة جدة : بلدية البلد، ص ١١٩.

(٢) إدريس وآخر : جدة تاريخ وحضارة، ص ٢٠.

وقد عرف الطوب المستخدم في عمارة منازل مدينة رشيد بـ "الطوب المنجور"<sup>(١)</sup> ذات اللونين الأحمر والأسود.

وكان يراعى أن تتم صناعته من طينة نقيّة خالية من الشوائب ومضغوطة جيدا، كما كان يعاد حرق كميات من الطوب حتى يتحول لون وجهها إلى اللون الأسود، لتستخدم بالتبادل مع قوالب الطوب الأحمر ( لوحة ٤٩٧ ).

وقد انعكس استخدام الآجر كمادة بناء رئيسية علي عمارة المنزل في مدينة رشيد، حيث أدى البناء بالطوب إلي انتظام شكل الواجهات لانتظام مقاس قوالب الطوب نفسها، فتبلغ أبعاد قالب الطوب المستخدم في بناء منازل مدينة رشيد ١٥ سم طولاً، ٦ سم عرضاً، ٦ سم ارتفاعاً، ومقدار لحام العرنوس ١ سم.

كما أن استخدام الآجر قد مكن المعماري المحلي من الوصول بمبانيه إلي ارتفاعات كبيرة، حيث وصل عدد أدوار بعض المنازل إلي خمسة وستة أدوار<sup>(٢)</sup>، كما في منزل الميزوني، ومنزل جلال ( شكل ٢٢٩ ).

وعليه يتضح أن مادة البناء الرئيسية المستخدمة في كلا المدينتين تعد من أبرز عوامل الاختلاف بين عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة ومثيلتها في مدينة رشيد. وإن كان لكل منهما نفس الدور في تشكيل طراز معماري تميزت به عمارة المنزل في كلا المدينتين عن غيرها من منازل المدن الأخرى.

#### ( ب ) الأخشاب<sup>(٣)</sup>:

تعد الأخشاب من المواد الأولية التي استخدمها الإنسان في أعمال البناء منذ القدم<sup>(٤)</sup>، وذلك نظراً لمقاومتها للعوامل الجوية وخفة وزنها، وقوتها من حيث المتانة والثقل والشد، وسهولة تصنيعها واستخدامها<sup>(٥)</sup>.

---

(١) كان يطلق علي نحت وجه الطوب ( النجر ) من الفعل ( نجر ) أي نحت وسوي، ولذلك سمي هذا النوع بالطوب المنجور. درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٣٥.

(٢) تقرير لجنة حفظ الآثار العربية رقم ١٩٧ المحرر في ١٣ فبراير ١٨٩٦م.

(٣) الخشب هو ما غلظ من العيدان، ويتخذ من سيقان الأشجار. أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ٤١. ويعد الخشب من المواد الأولية التي استعملت جنوعاً وأغصاناً ثم خشباً في البناء والعمارة بشكل خاص، فكانت منه الدعائم والأبواب وأساسات الجدران ومداميكها، والسقوف وأعمدتها، والنوافذ ومصاريعها، وقطع الأثاث والأدوات ونحوها غالباً : موسوعة العمارة، ص ١٧٤.

(٤) أحمد : مصطفى، خامات الديكور، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨١م، ص ٨٢.

(٥) زين العابدين : جولة تاريخية في عمارة البيت، ص ١٣٥.

ولكون الأخشاب تعد من أفضل مواد البناء المستخدمة مع الأحجار، حيث إنها تعمل علي تخفيف الضغط والأحمال، فقد استخدم الخشب مع الحجر في منازل مدينة جدة كمادة إنشائية، كما استخدم أيضا مادة للزخرفة، ولكننا سنذكر هنا الخشب مادة إنشائية.

فقد استخدم الخشب بجانب الأحجار في بناء الجدران، حيث كان يتخلل مداميك الأحجار عوارض خشبية أفقية تعرف بالتخليلة أو التكليلة، ترتبط بالكمرات المستعرضة في كل طابق، وتظهر في واجهتي الجدران الداخلية والخارجية علي هيئة صفوف أفقية واضحة علي سطح الجدران الملساء، وذلك لتقوية المباني وتوزيع الأحمال علي جدرانها بالتساوي.

هذا فضلا عن استخدام الخشب في صناعة الرواشين والمشبريات والسواتر الخشبية والدرج والأسقف وبعض الأعمال الداخلية، كما رأينا في جميع النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية (لوحات ٤٢، ٥٩، ٨٤، ١٢٠، ١٨٧).

وقد كان الحصول علي الأخشاب اللازمة لصناعة البناء في مدينة جدة أمرا بالغ الصعوبة، حيث إن الجزيرة العربية بصفة عامة، والحجاز بصفة خاصة كانت تفتقر للأنواع الجيدة من الأخشاب، لذا كان يتم سد هذا النقص بجلب الأخشاب ذات النوعية الجيدة من البلاد الأخرى مثل الهند، وساحل أفريقيا<sup>(١)</sup>، وسنغافورة<sup>(٢)</sup>.

واستخدم في بناء المنازل التقليدية بمدينة جدة عدة أنواع من الأخشاب المحلية المتوفرة في المنطقة، إضافة إلي الأنواع الأخرى التي كان يتم استيرادها من الخارج. وتتمثل الأخشاب المحلية<sup>(٣)</sup> في:

#### **سعف النخيل :**

استخدم سعف النخيل المجدول في جدة في العصر العثماني في تسقيف بعض المنازل، خاصة المنازل القليلة الارتفاع، والمكونة من دورين.

#### **خشب الدوم :**

وهو خشب غليظ وقوي، يتواجد بكميات قليلة جنوب جدة وشمالها<sup>(٤)</sup>، وبكميات كبيرة في بعض أودية الطائف<sup>(٥)</sup>، ويستخدم في السقوف، وحلوق الأبواب.

(١) رفيع : مكة، ص ٢٣.

(٢) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٦.

(٣) النقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٢٣ - ٢٤.

(٤) الأنصاري : موسوعة تاريخ جدة، ص ٦٣٣.

(٥) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٦.

### خشب العرعر :

وهو خشب ذو رائحة عطرة، يتواجد بكثرة في سفوح المرتفعات الجبلية بالطائف والسرارة، واستخدم بكثرة في بناء سقوف المنازل والشبابيك وبعض الأبواب، كما استخدم عوارض خشبية أفقية تضاف إلي المداميك لتوزيع الأحمال.

### خشب العتم :

وهو خشب يمتاز بالقوة والصلابة، وعدم قابليته للصقل والتشغيل بسهولة<sup>(١)</sup>، ويتواجد بكثرة في المرتفعات الجبلية بالطائف والسرارة، ويستخدم في صنع أعتاب السلالم. أما الأخشاب المستوردة فقد تمثلت في خشب الجاوي، وخشب الزان، وخشب القندل، وكان أهمها جميعا..

### خشب التيك " الساج " :

حيث كان يعتبر بالنسبة لغيره من الأخشاب بمنزلة الذهب عن بقية المعادن، فكان يمتاز بمقدرته الفائقة علي مقاومة العوامل الجوية والرطوبة، كما كان يمتاز بسهولة قطعه وتشكيله<sup>(٢)</sup>، ومن أمثلة استخدامه باب المدخل الرئيسي لمنزل آل نصيف ( لوحة ٢٧٤ )، وكذلك روشن الواجهة الرئيسية بالمنزل ذاته ( لوحة ٢٦٩ ).

وكما استخدمت الأخشاب بجانب الأحجار في بناء المنازل التقليدية بمدينة جدة، استخدمت الأخشاب أيضا بجانب الحجر في بناء منازل مدينة رشيد حيث لجأ المعماري المحلي بمدينة رشيد لاستخدام الأخشاب لكونها تحمل نفس سمات خامة الطوب من حيث القوة والمتانة، مع خفة ثقلها. وقد ساعده علي ذلك توفر أنواعها المحلية الموجودة في مصر مثل خشب السنط، والجميز، والتخيل، بالإضافة إلي الأنواع الأخرى التي كان يتم استيرادها من الخارج<sup>(٣)</sup>.

وقد تشابهت استخدامات الخشب في منازل مدينة رشيد مع مثيلاتها في منازل مدينة جدة، ففضلا عن استخدامه كمادة للزخرفة، فقد استخدم أيضا كمادة إنشائية.

فنجد مادة الخشب قد استخدمت بجانب الحجر في بناء الجدران، حيث كان يتخلل مداميك الحجر قواطع خشبية طولية وعرضية، تعرف بالميد الخشبية، تدمج في البناء

(١) أحمد : خامات الديكور، ص ٧٨.

(٢) النقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٢٥.

(٣) كانت تجلب الأخشاب من سوريا وجنوب أوروبا ولبنان، حيث كانت رشيد مركزا لتجارة الأخشاب في العصر العثماني، وكان ترد إليها السفن حيث تفرغ في رشيد، ثم تنقل بعد ذلك إلي مخازن الأخشاب ببولاق. عبد الله : دراسة علاج وصيانة، ص ١٢. وللاستزادة عن أنواع الأخشاب المستخدمة انظر.. درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ص ١٧٩ - ١٨٣.

بعلو طوبة واحدة ( لوحًا ٦٩ ، ٢٨١ ) ثم تربط بمسامير من حديد تدق في خوابير قائمة أو منحرفة تدخل في جنب الجدار<sup>(١)</sup>، وذلك بغرض تقوية المباني وتوزيع الأحمال علي الجدران توزيعاً منتظماً.

كذلك استخدم الخشب في صناعة المشربيات والرواشين والموردات والأرضيات والأسقف والعديد من الأعمال الداخلية للمنزل ( لوحات ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤١٤ ). وعليه فقد تشابهت المنازل التقليدية في مدينة جدة مع منازل مدينة رشيد في استخدام مادة الأخشاب كمادة إنشائية.

### (ج) الطين " الطمي " :

يعد الطين أو الطمي من المواد الإنشائية المساعدة المستخدمة في عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة، فقد كان يستعمل كمونة للصبق الأحجار بعد أن يضاف إليه في بعض الحالات القليل من الجير<sup>(٢)</sup>، ونستطيع القول بأن الطين هو المادة الأساسية في عمل المونة المستعملة في البناء، وكان يتم الحصول عليه من الأماكن التي تغمرها مياه الأودية والسيول. ويعتبر الطمي الأسود اللزج الذي كان يجلب من قاع بحيرة المنقبة من أحسن أنواع المونة المستخدمة في مدينة جدة، حيث يمكنها أن تلتصق كتلتين من الحجر البحري الصلب معا كمادة الأسمنت الحديث<sup>(٣)</sup>.

وقد اختلفت مونة البناء المستخدمة في عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة عن المونة المستخدمة في عمارة منازل مدينة رشيد.

حيث استخدم في منازل مدينة رشيد للصبق قوالب الطوب الآجر مادة القصرمل، وهي المونة المتكونة من البوص المحروق الناعم الذي يخلط مع الحمرة<sup>(٤)</sup>، إلي جانب استخدام الجبس في تنفيذ الحمامات البارزة بين الطوب.

(١) عبد الوهاب : حسن، البناء بالطوب في العصر الإسلامي، مجلة العمارة، العدد الثالث والرابع، ١٩٩٠م، مج ٢، ص ٢٢٣.

(٢) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٥.

(٣) الخليفة : محمد عبد الله، دور البلديات في المحافظة علي الطابع العمراني المحلي والطرز المعماري الإسلامي، وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة مدينة جدة، ١٤٠٨هـ، ص ٨. وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠٢.

(٤) الحمرة : هي التراب المتكون بعد حرق الطوب والجير، لتكوين المونة المستخدمة في البناء. درويش : عمائر مدينة رشيد، هامش ٢، ص ٢٣٥.

## (د) النورة<sup>(١)</sup>:

تعتبر النورة من خامات البناء الأساسية التي استخدمت ولا تزال إلى حدود معقولة تستخدم في البناء لأحوال التشطيب، أو الترميم، أو عمل الإضافات البارزة كالنقوش والزخارف<sup>(٢)</sup>، إضافة إلى استخدامها في طلاء الجدران الداخلية والخارجية<sup>(٣)</sup>.

فنظرا لعدم استطاعة الحجر الجيري المرجاني مقاومة الجو الرطب في مدينة جدة، فقد كان المعماري المحلي يقوم بطلاء الجدران الخارجية والداخلية بطبقة من بياض المصيص الجيري " النورة "، لتكون بمثابة طبقة سطحية وقائية تمنع تآكل الأحجار، إضافة إلى تميزه بتقوية البناء.

وكان يطلق على عملية الطلاء هذه " تليس "، ويتم خلالها إعداد النورة حتى تعد نهائيا للاستخدام، حيث كان يتم تخمير وغرلة الجير قبل خلطه واستعماله للحصول على خواص ممتازة للبياض.

ويتم القيام بهذه العملية على مرحلتين : وجه أول يتكون من خلطة من الجير والرمل الناعم، ووجه ثان عبارة عن ملاط رقيق فقط، وأحيانا يضاف إليه " القاحود " وهو مسحوق ناعم لبعض الأحجار المحلية التي يتم الحصول عليها من منطقة شرق جدة القديمة، والتي تعطي البياض لونا أصفر باهتا، أو يضاف إليه " الزهرة " التي تعطي لونا أزرق<sup>(٤)</sup>.

وقد كان يأتي بالنورة الخام من بعض الجبال المعروفة في المنطقة، وغالبا ما كان يحتاج الحصول عليها الحفر أسفل الأرض لاستخراج تلك الصخور، وتجميعها وترتيبها بشكل هرمي يسمح بإيجاد ممر أسفلها لوضع الخشب وإيقاد النيران تحتها لمدة يومين تقريبا لحرقها<sup>(٥)</sup>، وتحويلها إلى بودرة أقرب إلى البياض<sup>(٦)</sup>.

---

(١) النورة : حجر يحرق ويستخدم في البناء، كما ورد بأن النورة هي حجر الكلس. والكلس : الجير وهو المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيري تسخيناً شديداً وبعد خروج بعض مكوناته. المرحم : فريدة محسن عبد الله، الروشان والشباك وأثرهما على التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، مطابع جامعة أم القرى، سلسلة مشروعات ألف رسالة علمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، ص ١٣٠. ويورد أن الكلس هو الصاروج أو مونة من جير تطلي به الحوائط ويشبهه الجص بدون حمرة... أمين وليلي : المصطلحات المعمارية، ص ٩٦.

(٢) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠٢.

(٣) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٥.

(٤) مانع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٨.

(٥) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠٢.

(٦) كلما كان لونها أكثر بياضا كانت النورة أجود نوعا. مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٥.

وتتميز المنازل التقليدية بمدينة جدة عن منازل مدينة رشيد بهذه الخاصية، والمتمثلة في اكتسابها اللون الأبيض نتيجة لطلائها بطبقة من الملاط، وهذا علي خلاف ما كانت عليه منازل مدينة رشيد، والتي لم تطل واجهاتها، بل احتفظت بجمال تنوع ألوان الطوب الأجر المستخدم في بنائها ( لوحات ٢٦٣، ٣٣١، ٣٤٣، ٣٤٧ ).

#### (د) الحديد:

استخدم الحديد علي نطاق ضيق في كل من منازل مدينة جدة ومنازل مدينة رشيد، حيث انحصر استخدامه بصورة أساسية في عمل المصبغات التي تغطي فتحات النوافذ، خاصة القريبة منها من مستوي سطح الشارع، وذلك بغرض تأمينها ( لوحات ٤٦، ٥٤، ٧١ )، كما استخدم في منازل مدينة جدة في تنفيذ الزخرفة المشعة التي تغلق علي الشراعات التي تعلو أبواب المداخل ( لوحتا ٤٥، ٥٢ ).

وقد كانت تلك المصبغات تنفذ من الإطارات الخشبية المحيطة بفتحات النوافذ لتثبت في الجدران، وذلك لضمان متانتها وقوتها.

وبعد العرض السابق لأنواع المواد الإنشائية المستخدمة في عمارة المنازل التقليدية في كل من مدينة جدة ومدينة رشيد، لابد أن نشير إلي حقيقة هامة، وهي أن استخدام تلك المواد الإنشائية قد أكسبها خصائص ومميزات فريدة انعكست علي عمارة المنزل في كلا المدينتين من ناحية التخطيط والشكل.

حيث فرضت المواد الإنشائية المستخدمة طرازاً معمارياً تشكل وفقاً لتقنية البناء وتأثر تأثيراً مباشراً من الناحية الجمالية والوظيفية والشكلية، مما أعطي المباني شكلاً وطابعاً معمارياً مميزاً.

فنجد أن استخدام الأحجار كمادة بناء رئيسية في عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة قد مكنت المعمارى المحلي من الوصول بمبانيه إلي ارتفاعات كبيرة، حيث وصل عدد أدوار بعض المنازل إلي خمسة طوابق، كذلك الحال بالنسبة لاستخدام الطوب الأجر في عمارة منازل مدينة رشيد ( أشكال ٦٠، ٨٦، ٢٢٩، ٢٣٢ ).

وقد ساعد علي تحقيق ذلك أيضاً الأسلوب الإنشائي الذي اعتمد عليه المعمارى المحلي في كل من مدينة جدة ومدينة رشيد.

ففي مدينة جدة بدأ المعماري عملية البناء بعد تخطيط المكان<sup>(١)</sup> بحفر الأساسات، وهي العملية التي تتحكم فيها طبيعة التربة، حيث إن طبيعة التربة في مدينة جدة هي التي تحدد نوع وامتداد أعمال الأساس.

وعادة ما كان يحفر الأساس باتساع ٠,٧٥ متراً، وعمق متر واحد<sup>(٢)</sup>، وأحياناً يكون أكثر من مترين أو ثلاثة أمتار، وذلك بناء على ارتفاع المنزل وعدد الأنوار المطلوبة<sup>(٣)</sup>. أما في الأماكن الصلبة فتحفر فيها الأساسات حتى مستوى الأرض، ثم بعد ذلك تدك الأرض بالأحجار الكبيرة الضخمة "الحجر الغشيم" وبينها حجارة صغيرة "الدقشوم"، لضمان توزيع الأحمال الثقيلة عليها توزيعاً متساوياً، وبذلك تؤدي إلى تخفيف الضغط المباشر على الطبقات العليا من الأرض عن طريق الحوائط الحاملة<sup>(٤)</sup>.

ويلى حفر الأساسات بناء الجدران، ويعد أسلوب الحوائط الحاملة والقائم على تدرج سمك الجدران من أسفل إلى أعلى، من أهم الوسائل الرئيسية التي لجأ إليها المعماري في مدينة جدة للارتفاع بمبانيه.

وقد كانت الحوائط الحاملة تبني من مداميك حجرية سميكة يتراوح سمكها في الدور الأرضي ما بين ٨٥ - ٩٠ سنتيمتراً، وذلك لتمكين من تحمل الضغط الواقع عليها من الطوابق العليا، بينما يقل سمك الحوائط مع الارتفاع ليصل إلى ٥٥ - ٦٠ سنتيمتراً في الطوابق العليا.

ولم يكتف المعماري بسمك جدران الدور الأرضي فحسب بل عضد هذا السمك باستخدام بالكتل الحجرية الضخمة التي تعمل على دعم الجدران من أسفل (موضع الأساسات)، أما في باقي امتداد الجدران فقد استخدم قطع الحجارة الصغيرة "الدقشوم" في صفوف غير منتظمة وبأحجام غير متساوية (لوحاً ٣٧، ٣٨)، واستعاض عن ذلك (عدم انتظام مداميك الجدران وأحجامها غير المتساوية) باستخدامه لطبقة الملاط.

---

(١) تخطيط المكان هو تهيئة المساحات على الطبيعة، والتي تعادل ما يعرف حالياً بالرسومات المعمارية، لتوضيح المرافق تمشياً مع متطلبات وإمكانات صاحب العمل المتاحة، وكذلك طبيعة الأرض. وقد كان المعماري لا يمتلك أية معلومات تقنية عن الرسومات المعمارية، بل كان يخطط أساس المبنى على أرض البناء مباشرة محدداً موقع الحوائط الرأسية والدرج والحجرات وما إلى ذلك، ثم يشرف بانتظام على كل مراحل عملية البناء. للاستزادة عن مراحل البناء انظر :

Jomah : The Traditional Process , P. 122 - 130.

(2) Jomah : Ibid , P. 124.

(٣) وزارة الشؤون البلدية والقروية : التراث العمراني، ص ١٠٣.

(٤) وزارة الشؤون البلدية والقروية : المرجع نفسه، ص ١٠٣.



ولم يلجأ المعماري - إلى ازدياد صفوف مداميك الحجارة - إلى ارتفاعات كبيرة دون أن يقطع صفوف تلك المداميك بعوارض خشبية أفقية موزعة للأحمال تعرف بالتخليلة أو التكليلة<sup>(١)</sup>، توضع بعد كل ستة مداميك، ليفصل بين الواحدة والأخرى مسافة رأسية طولها حوالي متر واحد، وقد عمد المعماري إلى إظهار تلك العوارض في واجهتي الجدران، وذلك لمراقبة حركة التصدعات التي قد تحدث (لوحات ٥٥، ٦٩).

وقد ساعدت هذه الطريقة في المحافظة علي عرض الحائط وتجانسه، إضافة إلى أن تحزيم المنزل بهذه الدعامات الخشبية قد أعطاه قوة، وساعد علي توزيع الأحمال علي جدران المبنى توزيعاً متساوياً، كما أعطي الفرصة للارتفاع بالمنزل إلى ارتفاعات متفاوتة بشكل يتفق مع حركة الاتزان وتخفيف الأحمال وتوزيعها، ونستطيع أن نجمل القول بأنه بدون هذه الدعامات ما كان المبنى ليصمد في مقاومة إجهادات الهبوط " الترييح " المتفاوت في قاعدة البناء<sup>(٢)</sup>.

وإمعاناً من المعماري في محاولته لتخفيف الضغط الواقع من الطوابق العليا علي الحوائط الحاملة بالدور الأرضي فقد عمد إلى الإكثار من فتحات النوافذ، إلى جانب الاستغناء عن بعض جدران الطوابق العليا، واستبدال بعضها، كدراوي الخارجات والأسطح مثلاً، بسواتر خشبية (لوحات ٣٩، ٨٠، ١١٧).

كما قام المعماري أيضاً بعمل دخلات غير نافذة في جدران الحجرات التي لا تحتوي علي فتحات نوافذ وذلك أيضاً بغرض تخفيف حمل الجدران العليا علي الحوائط الحاملة، ولتستعمل في ذات الوقت كأماكن لحفظ حاجيات السكان (لوحات ١٥٨، ١٥٩، ٣٠٧).

(١) ساعد استخدام تلك القواطع الخشبية كثيراً في إجراء صيانة المباني، ذلك لأن مواد البناء التي سبق ذكرها تعد مواداً رخوة لا تستطيع مقاومة الجو الذي يغلب عليه الرطوبة الشديدة في مدينة جدة بالذات، فكان الخراب يسرع إلى الأبنية فيظهر في شكل بروز ظاهر في الجدران، وخاصة في الدور الأرضي من البناء الذي يتحمل ثقل الطبقات الأخرى المبنية من فوقه، وكانوا يسمون هذا البروز " البعجة "، وكانوا يسارعون إلى معالجة هذه البعجات، عن طريق تعليق الجدار المنبعج، ذلك أنهم كانوا يجعلون في وسط الجدار حزاماً من الخشب فيزيلون من تحت هذا الحزام أحجاراً بسيطة، ثم يضعون أعموداً من الخشب المتين تحت هذا الحزام تكون متصلة بالأرض بحيث تتحمل ثقل البناء، ثم يزيلون الأحجار القديمة المتآكلة، ويبنون بدلاً منها أحجاراً جديدة بنفس الطريقة السابقة، ويطلونها بالنورة، وبعد ذلك يزيلون الأعمود التي علق عليها الجدار لأنه أصبح محمولاً علي أحجار جديدة في صلب البناء.. مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ص ٦٨ - ٦٩.

(2) Khan : Jeddah Old Houses , P. 11

ولقد كان لهذا النوع من الدخلات شكلان لكل منهما مسمي خاص، حيث يطلق علي أحدهما مسمي طاقية<sup>(١)</sup>، بينما يطلق علي الشكل الآخر مسمي دولا ب حائطي<sup>(٢)</sup>.

وقد قام المعماري أيضا في سبيل تخفيف الأحمال باختيار مادة الأخشاب لتصميم وتشكيل أسقف المنازل، حيث كانت هي أنسب المواد التي يمكن استخدامها في تصميم أسقف العمائر المشيدة بالحجر لخفة وزنها.

وهكذا يتضح أن معماري مدينة جدة قد فهم جيدا طبيعة المادة الإنشائية التي يتعامل معها، واتبع المعالجات المعمارية التي اتفقت وطبيعة هذه المادة، مما نتج عنه طراز معماري يميز المنازل التقليدية بمدينة جدة عن منازل غيرها من المناطق.

وأخيرا كانت تنتهي عملية بناء المنزل التقليدي بمدينة جدة بطلاءه بمادة النورة البيضاء، وتركيب الرواشين والأبواب<sup>(٣)</sup>.

ولم يختلف الأسلوب الإنشائي الذي اعتمد عليه معماري مدينة رشيد في عمارة المنزل عن مثيله المستخدم في عمارة المنزل الجداوي.

حيث استخدم معماري مدينة رشيد في بناء الجدران أسلوب الحوائط الحاملة القائم علي تدرج سمك الجدران من أسفل إلي أعلى، وقد بنيت الجدران الحاملة في الدور الأرضي بسمك يتراوح ما بين ٧٠ - ٨٠ سنتيمتر، ويقل هذا السمك مع الارتفاع.

كما استخدم المعماري العيد الخشبية لتدعيم المبنى، وتوزيع الأحمال علي الجدران توزيعا متساويا.

كذلك لجأ المعماري في سبيل تخفيف أحمال الطوابق العليا علي الحوائط الحاملة بالدور الأرضي إلي الإكثار من فتحات النوافذ في الطوابق العليا، إضافة إلي عمل دخلات غير نافذة في الجدران الخالية من فتحات النوافذ، حيث إن الجدران ذات النوافذ يكون سمكها قليلاً بهدف التخفيف عن الواجهة، كما أنها تكون مشغولة بالشبابيك والمناور

---

(١) وهي عبارة عن دخلات معقودة أو مستطيلة الشكل، تنقسم في داخلها إلي مستويات بواسطة أرفف خشبية (انظر شكل رقم ١٧٧).

(٢) الدولا ب الحائطي : هو جزء مفرغ داخل تجويف الجدار الحجري بأبعاد مطلوبة مرتبطة بسمك الجدار، ومزودة بأرفف خشبية أو زجاجية، ومغلقة بأبواب خشبية درفها موازية لجدار الحجرة " الفراغ الداخلي " أو بارزة عنه قليلاً.. الهجان : دور الأعمال الفنية، ص ٢٨. وقد اختلفت الدولا ب الحائطي في المنازل التقليدية بمدينة جدة من غرفة لأخرى بحسب التصميم الداخلي للغرفة وحجم الفراغ، كما اختلفت من مبني لآخر، فنجد دولا ب صغيرة الحجم بمصرع واحد، وأخرى ذات مصرعين.

(٣) للاستزادة انظر ..

الحائطية بشكل لا يسمح بإقامة دخلات، وقد تمثلت تلك الدخلات في منازل مدينة رشيد في الدواليب الحائطية<sup>(١)</sup> (لوحات ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥).

والجدير بالملاحظة أن كل طابق من الطوابق العليا في منازل مدينة رشيد يبرز قليلا إلى الخارج عن الطابق الذي يسبقه، محمولا على أطروقيات، لذا يظهر كل طابق وكأنه يحمل نفسه.

كما قام المعمارى أيضا في سبيل تخفيف الأحمال باستخدام مادة الأخشاب في تصميم أسقف معظم منازل مدينة رشيد.

وبشكل عام فقد جاء المنزل التقليدي في مدينة رشيد يبنى باستخدام الرباط الفلمنكي، والذي كان يرص فيه الطوب بكيفية تظهره في وجهي الحائط بحيث يقع مدامك شناوي فوق مدامك أدية على التوالي، يضاف إليها الميد الخشبية<sup>(٢)</sup> وذلك باستخدام ميد خشبية طويلة توضع بطول الجدار، وميد عرضية توضع على الميد الطولية بحيث يكون بين كل ميعة عرضية وأخرى قالب شناوي (لوحات ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩)، والميد الطولية توضع كل سبعة مداميك بالدور الأرضي، وكل خمسة مداميك بالطابق الأول، وكل ثلاثة أو أربعة مداميك بالطوابق العليا.

وقد استخدمت المونة المكونة من مادة القصرمل والجير والحمرة والرمل لربط المداميك بالدور الأرضي، أما الطوابق العلوية فقد استخدم لربط مداميك الطوب مونة جيرية مكونة من الجير والرمل<sup>(٣)</sup>.

وبعد الفراغ من البناء يكحل مواضع اللحامات أفقية ورأسية بمونة الجبس والجير، علي أن تكون اللحامات بارزة بنحو ملليمتر أو اثنين عن سطح الآجر<sup>(٤)</sup> وقد استخدمت الكحلة العريضة في الأجزاء الخلفية من الحائط.

وتعد هذه الطريقة أحسن في التعشيق وأفضل في التوزيع وأقوي علي تحمل الضغوط من أي طريقة أخرى. وهكذا يتضح لنا اختلاف عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة عن عمارة المنازل التقليدية بمدينة رشيد في المواد الإنشائية المستخدمة في البناء، وإن تشابها إلى حد كبير في الأساليب الإنشائية المستخدمة.

(١) تتنوع أشكال الدواليب وزخارفها وإن نفذت جميعها بأسلوب الحشوات المجمع، واحتوت علي الخورنقات وزخرفت درفها بأشكال المقاريك المائلة، والأشكال السداسية والرباعية والأشكال النجمية.

(٢) أخذت مقاساتها العرضية والسمك نفس مقاسات قالب الطوب وذلك حتى يحدث انسجام بينها وبين الطوبة في المظهر.

(٣) عبد الله : دراسة علاج وصيانة، ص ٢٤.

(٤) عبد الوهاب : البناء بالطوب، ص ٢٢٣.

### (٣) عناصر الإضاءة والتهوية

### (٣) عناصر الإضاءة والتهوية :

#### أولاً : الفتحات والنوافذ :

منذ القدم والإنسان دائم الصراع مع الظروف الطبيعية من أجل تطويعها لصالحه تارة، والتأقلم معها تارة أخرى، ذلك من خلال إيجاد حلول معمارية وفنية بينت قدرة المعماري علي إيجاد هذه الحلول التي تتوافق مع الظروف المحيطة.

وقد أدى غياب الفناء الداخلي كمنظم للحرارة والتهوية والإضاءة في المنازل التقليدية بمدينة جدة إلي أن يوجه المعماري المحلي المنازل إلي الخارج، لتفتح عليه بنوافذ كثيرة وواسعة<sup>(١)</sup>، قد تشمل كامل واجهة الطابق الواحد في كثير من الأحيان.

فكانت الفتحات والنوافذ ما هي إلا معالجة مناخية شكلتها الظروف الدينية والاجتماعية<sup>(٢)</sup> للمساهمة في التغلب علي الظروف المناخية.

لذا فقد اهتم السكان عند عمارة منازلهم بالفتحات والنوافذ، فتشكأت هذه الفتحات بأشكال متعددة وفق وظائفها بحيث أثرت علي أشكال الواجهات الخارجية والداخلية. كما اتبع المعماري كل الطرق والأساليب للاستفادة المثلي من وجود الفتحات والنوافذ قدر الإمكان، ولهذا فقد كان دائم التفكير في اختيار مكان أو موقع تلك الفتحات للوصول إلي أقصى درجات الاستفادة منها.

لذلك فقد أولي اتجاه المنزل أهمية خاصة، فمن المعروف أن اتجاه الرياح المحببة في مدينة جدة كان هو الاتجاه الشمالي الغربي، ولهذا لجأ البناعون لتهوية المنازل عبر الفتحات والنوافذ في الواجهات الخارجية المواجهة لهذا الاتجاه، لتسمح بإدخال أكبر قدر من الهواء البارد إلي داخل المنزل.

كما يلاحظ علي طريقة توزيع هذه الفتحات أن المعماري لم يترك أي فرصة لإيجاد نافذة يطل من خلالها الفراغ الداخل للمبني علي الخارج إلا واستغلها، مع حرصه في ذات الوقت علي إيجاد تناسب بين عدد واتساع فتحات النوافذ وحاجة الفراغات الداخلية من الإضاءة والتهوية.

(١) يعد انفتاح البيوت علي الشارع عادة دخيلة علي البيت العربي. الريحاوي : البيت في المشرق، ص ٥٦.

(٢) الشامي : صالح أحمد، الفن الإسلامي التزام وإبداع، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م، ص ٣٢٢.

ولضمان تحقيق هذا التناسب استخدم المعماري الرواشين والمشربيات<sup>(١)</sup> والشيش<sup>(٢)</sup> لتغطية هذه الفتحات، حيث يعتبر هذا العنصر المعماري من أبرز سمات العمارة التقليدية في مدينة جدة وأصدقها تعبيراً عن تأقلم وتكيف التكوين المعماري للمنزل مع الظروف المناخية، مع المحافظة علي القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي. ولأن منازل مدينة رشيد كمنازل مدينة جدة تخلو من الفناء الداخلي، فقد تشابهت معها في اتجاهها للخارج، لتتفتح عليه بأكبر قدر ممكن من النوافذ، فلم يترك المعماري فرصة لإيجاد نافذة يشرف من خلالها الفراغ الداخلي علي الخارج إلا وقد استغلها. وقد راعي معماري رشيد أيضاً في تصميمه لتلك الفتحات أن تكون في مواجهة الرياح المحببة، أي يفضل أن توجه بقدر الإمكان جهة الشمال أو الغرب. كما حرص علي إيجاد تناسب بين عدد واتساع فتحات النوافذ وحاجة الفراغات الداخلية من الإضاءة والتهوية، ولضمان تحقيق ذلك استخدمت أحجبة الخرط المختلفة الأشكال، والمشربيات والرواشين.

وتعكس أحجبة الخرط التي تغطي واجهات نوافذ " مشربيات " منازل مدينة رشيد مدي دراية الصانع بالعديد من علوم البيئة والأرصاد الجوية. فتجدهم قد جعلوا فتحات الخشب في الجزء السفلي من النافذة أضيق من العلوي، ذلك لأن الهواء البارد الشديد الضغط لا يحتاج في اندفاعه من خارج فتحات النافذة إلي داخل الحجرات إلي فتحات متسعة، بينما يحتاج ذلك عندما يسخن الهواء ويخف وزنه فيرتفع إلي أعلي ويقل ضغطه، ولذلك صممت الفتحات العلوية من الأحجبة التي تغلق علي النوافذ والمناور الحائطية التي تعلوها متسعة حتى تساعد علي خروج الهواء الساخن والتخلص منه.

هذا بالإضافة إلي أن ضيق الفتحات السفلية في أحجبة الخرط التي تغلق علي النوافذ يقلل إلي حد ما من كمية الهواء البارد الداخل إلي الحجرات شتاءً، وهو ما كان يتحالي عليه بسد الأجزاء السفلية من المشربية بألواح خشبية، خاصة في غرف النوم<sup>(٣)</sup>.

(١) استتبع افتتاح المنزل علي الشارع وضع حواجز خشبية علي الفتحات دعيت في مصر بالمشربيات، وظهرت نماذج لها في أواخر العهد المملوكي، ولكن ما برز منها فقد كان في عهد لاحق أي في العهد العثماني، حيث تحولت المشربيات إلي ما يعرف بالروشن أو الكشك الذي يطل علي الشارع من ثلاث جهات.. الريحاي : البيت في المشرق، ص ٥٦.

(٢) يعد الشيش من التأثيرات الأوربية التي انتقلت إلي مدينة جدة من خلال مصر.

(٣) منصور : كرم محمود عبد المقصود، الإنسان والنظم البيئية في تعمير الساحل الشمالي والغربي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، ١٩٩١م، ص ٢٧٠.

كما تعد هذه الأحجية خير شاهد علي براعة الصانع الرشيد، ومدى تفهمه وتمسكه بالقيم الدينية والاجتماعية.

حيث نفذت تلك الأحجية بأكثر من أسلوب، فنراها قد نفذت في نوافذ الطابق الأول بخشب الخرط الصهرجي والأنواع الأخرى التي تتميز باتساعها، وذلك لأن هذا الطابق هو طابق الاستقبال الخاص بالرجال، أما في الطوابق العليا فقد نفذت بالخرط الميموني وتشكيلاته المختلفة، التي تتميز بأنها أكثر ضيقا، حتى لا يستطيع الجار مواجه كشف من بهذه الطوابق، وهي الطوابق المخصصة للحريم والأسرة<sup>(١)</sup>.

ولم يقتصر الأمر علي ذلك، ولكن الصانع قد جعل بها فتحات صغيرة "خوخت" من خشب الخرط تفتح بهيئة أمامية مائلة<sup>(٢)</sup>، بحيث تمكن المطل منها أن يري ما بالطريق أسفل النافذة، ولا تمكن من يقابلها من رؤية المطل من خلف النوافذ<sup>(٣)</sup>.

وبدراسة أشكال فتحات النوافذ بمنازل كل من مدينة جدة ومدينة رشيد، وجدنا أنها تتغير في الشكل والحجم حسب الوظيفة والمضمون، وإن اشتركت جميعها في وظيفة الإضاءة والتهوية للفراغات الداخلية.

ولكي نتعرف علي الدور الوظيفي والفني لعنصر الفتحات والنوافذ يجدر بنا التعرض لها كل علي حده علي النحو التالي:

### (١) النوافذ:

تطلق كلمة النافذة علي الفتحة التي تخترق جدارا بغرض التهوية والإضاءة أيا كان شكلها أو حجمها.

ويمكننا تمييز نوعين من فتحات النوافذ بمنازل مدينة جدة، يطلق علي النوع الأول محليا مصطلح المنور الحائطي، بينما يعرف النوع الثاني بالشبابيك، وهما كالآتي:

#### (أ) المناور الحائطية<sup>(٤)</sup>:

هي نوع من النوافذ صغيرة الحجم، تخصص لإضاءة وتهوية فراغات بعينها، وتخضع في معالجة المعماري لها لوظيفة الفراغ التي تفتح به.

(١) عزب : دور الفقه، ص ٧٥.

(٢) حيث إنها كانت تثبت في فتحة النافذة من أعلي تثبيتا مفصليا يسهل فتحها وغلقها.

(٣) ابن الرامي : الإعلان، ص ٥٥.

(٤) المنور الحائطي عبارة عن فتحة نافذة في مستوي مرتفع من الحائط يسمح بمرور الضوء والهواء فقط، ولذلك

أطلق عليه هذا المصطلح "منور" ونعت بالحائطي تميزا له عن المنور الذي يكون بالسقف والذي يسمى "منور

سماوي"، ابن الرامي : المرجع نفسه، حواشي رقم ٣٢ للفصل الثاني، ص ٧٣.

فيركب للمنور الحائطي إطار خشبي تثبت به مصبغات حديدية؛ وذلك إذا كان قريبا من أرضية الشارع، أو يركب له زجاج إذا كان يفتح بجدران المراحيض " بيوت الماء " أو الحمامات، أو أن يغلق عليه خشب الخرط المجمع والمعشق، وذلك إذا كان يفتح بجدران القاعات الداخلية للمنزل...

أما بالنسبة لأشكالها فنجد أن المنازل التقليدية بمدينة جدة قد احتوت علي نوعين من المناور الحائطية:

يتمثل النوع الأول منهما في المناور الحائطية التي تفتح بالواجهات الخارجية للمنازل، أعلي فتحات الأبواب والنوافذ<sup>(١)</sup>، وتكون صغيرة الحجم، علي هيئة مستديرة<sup>(٢)</sup> أو بيضاوية، ويغلق عليها في الغالب زخرفة مشعة منفذة في الخشب، كما في المناور الحائطية التي تعلو نوافذ منزل آل نصيف ( لوحتا ٢٦٣، ٢٦٤، شكل رقم ١٣٢ )، أو منفذة بالمصبغات الحديدية، كما في المناور الحائطية التي تعلو مدخل منزل نورولي، والمدخل الشمالي لمنزل آل باعشن (لوحة ١٩٧).

بينما يتمثل النوع الثاني في المناور الحائطية الداخلية، والتي استخدمت كعنصر داخلي للربط بين قاعتين منفصلتين، حيث يوجد المعماري في الجدار الفاصل بين القاعتين نوافذ معقودة، وتكون كبيرة الحجم، ويغلق عليها أحجية خشبية منفذة بطريقة التفريغ، وطريقة التجميع والتعشيق، كما في المنور الحائطي الواقع بين غرفتين بالدور الأرضي لمنزل نورولي ( شكل ١٢٩ ).

كذلك وجدت مناور حائطية داخلية مربعة أو مستطيلة الشكل، تتسم بصغر حجمها، ويغلق عليها درف زجاجية أو أحجية خشبية، وتفتح في جدران بيوت الماء والحمامات والدرج ( لوحتا ٧٢، ١١٩ ).

وقد اختلفت المناور الحائطية في المنازل التقليدية بمدينة جدة عن مثيلاتها في منازل مدينة رشيد، حيث جاءت المناور الحائطية في منازل مدينة رشيد تأخذ شكلا واحدا ممثلا في نوافذ ضيقة مستطيلة الشكل، توجد أعلي فتحات الشبائيك بالطوابق العليا<sup>(٣)</sup>، كما تعلو

(١) مثل هذا النوع من المناور الذي تعلو الأبواب والنوافذ يساعد في إتمام دورة الهواء داخل الفراغات الداخلية للمنزل، وذلك لأنه من المعروف أن الهواء عندما يسخن تقل كثافته ويرتفع إلي أعلي، ومن ثم تعمل تلك المناور الحائطية علي طرده إلي الخارج، ليحل محله هواء بارد.

(٢) يطلق علي المناور الضيقة التي تفتح فوق الأبواب أو النوافذ أو في أعلي الجدران، مصطلح " القمرية "، ولعلها نسبة إلي قمر، إذ أن النور الذي يتخللها يكون خافتا، بعكس ذلك الذي يدخل من الشمسية. غالب : موسوعة العمارة، ص ٣١٩. ومن حيث الشكل والحجم فتوصف القمرية بأنها النافذة الصغيرة، وقيل بأنها قديما تعرف بالنافذة المستديرة. الريحاوي : العمارة في الحضارة الإسلامية، ص ٦٣٤.

(٣) وذلك لتسمح بخروج الهواء الساخن، ولتعمل علي إضاءة الجزء العلوي من الفراغات الداخلية.



الأبواب المؤدية إلى داخل المنازل، وأبواب الطابق الأول<sup>(١)</sup> ( لوحات ٣٨٣، ٣٨٦، ٣٩١، ٣٩٢ )، وغالبا ما يغلق عليها أحجية من الخرط الصهرجي أو المعقلي<sup>(٢)</sup>.

### ( ب ) الشبايبك :

تعد الشبايبك<sup>(٣)</sup> من المعالجات والتغطيات للفتحات والنوافذ والتي يهدف منها دخول الضوء والهواء، وإن استخدم مصطلح شباك مرانف لنافذة بشكل أوسع من غيره من المعالجات كالروشن أو الروشان.

وقد تميزت المنازل التقليدية بمدينة جدة بكثرة شبايبكها وروعة تنفيذها، وكانت تركيب داخل فتحة الجدار، أو متساطحة معها، في وضع رأسي غالبا، مع مراعاة وضع الشباك بواجهة المبنى، وملاءمته مع بقية الصناعات الخشبية المنفذة بالواجهة ذاتها<sup>(٤)</sup>. ولعب الفراغ الداخلي للغرف دوراً كبيراً في التأثير علي حجم الشبايبك وعددها، حيث يتفاوت عدد الشبايبك من مبني لآخر وذلك لاختلاف التصميم الداخلي لكل مبني، ويتضح ذلك في منزل آل نصيف حيث احتوي علي ما يقرب من " ٣٢ " شباك ( لوحات ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٥ ).

كما يتفاوت عدد الشبايبك بالواجهات الرئيسية، تبعاً لعدد الرواشين الممثلة بها وكبر حجمها، فكلما كبر حجم الرواشين تضاعف عدد الشبايبك.

(١) اقتصر علي مداخل الطابق الأول ولم تعلق مداخل الطوابق الأخرى، نظراً لأن الدور قاعة أصبحت في الطوابق العليا في غير حاجة إلي الهواء، حيث إنها قد نفذ بسقفها فتحات لتزويدها وتزويد الطابق بالإضاءة والتهوية اللازمة.

(٢) للاستزادة عن أنواع الخرط وأشكاله في منازل مدينة رشيد انظر : درويش، عمائر مدينة رشيد.

(٣) الشباك في اللغة : ما وضع من القصب ونحوه علي صنعة البواري وكل طائفة منه شبابة، والجمع شبايبك. المرحم : الروشان والشباك، ص ١٥٣. واصطلاحاً : يعني نافذة مغطاة بشبايبك من خشب، أو حديد، أو حصير، أو منسوج ونحوه، وهو الخرق " الفتحة " في الحائط ينفذ منه الضوء وغيره. المرحم : المرجع نفسه، ص ١٥٣. وقد ظهرت الشبايبك في بادئ الأمر علي هيئة فتحات صغيرة " نوافذ "، بهدف الإضاءة في البيوت السكنية وبيوت العبادة، وتعود بذلك لمجهود الإنسان البدائي، فظهرت في مباني العصور القديمة وأولها المصرية من خلال الرسوم الحائطية، حيث لعبت دوراً ثانوياً فكانت صغيرة جداً، وقائمة في أعلي الجدار بقصد التهوية أكثر منها للإضاءة. أما الاهتمام بتصميم النافذة وأخذ الأحجام والتناسبات في الاعتبار ظهر في عصر النهضة، مع الاعتناء بالزخرفة والزينة باستخدام عناصر البناء الأخرى من أعمدة وحليات وغيره، وأياً ما كان فإن النافذة لم تصبح عنصراً أساسياً من عناصر المبنى إلا في القرون الوسطى وذلك في الشرق الإسلامي والغرب المسيحي سواء بسواء. المورد : مج ١٠، ص ١٥٧.

(٤) التقني : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٣٧.

كذلك خضع موضع الشبائيك بالواجهات للتصميم الداخلي للمبنى، كما اختلفت أبعاد الشبائيك في المبنى الواحد تبعاً لمساحة الفراغ الممتلئة به، ولحجم الرواشين بالواجهات<sup>(١)</sup>.  
أما فيما يتعلق بالشكل العام لشبائيك منازل مدينة جدة، فنجد أن واجهاتها كانت تنقسم إلى ثلاث أجزاء رئيسية:

### الجزء السفلي :

يعرف بـ ( السفلى )، ويمثل الجزء المصمت في الشكل العام للشباك، وعادة ما يكون مستطيل الشكل، أفقي الوضع، يتراوح طوله ما بين متر أو متر ونصف، وعرضه لا يتجاوز نصف المتر، ويغلب عليه زخرفة المعقلي القائم.

### الجزء الأوسط :

يعتبر أكبر الأجزاء وأهمها، فهو الجزء الأساسي للشباك والمحقق لوظيفته الأساسية، وهي التهوية وإدخال الضوء، مع تمكين أفراد المنزل من رؤية الشارع وما به من نشاط، ويوجد به مصاريع الشباك والتي تختلف في العدد من شباك إلى آخر.  
وتدعم المصاريع في شبائيك الطابق الأرضي بأسياخ حديدية " مصبغات "، لحماية المبنى من العابثين، وهي إما أن تكون متقاطعة رأسياً وأفقياً، ويطلق علي نقطة تقاطعها "رمانة" أو "بقشة"<sup>(٢)</sup>. أو أن تقسم إلى قسمين أو أكثر يفصل بينها قاسم خشبي مخروط به تقوب تنفذ المصبغات من خلالها<sup>(٣)</sup>.

وليس من الضروري تنفيذ المصبغات علي كامل المصاريع، حيث كان يمكن تنفيذها علي النصف السفلي من المصاريع فقط، كما في شبائيك منزل نور ولي ( لوحة ١٢٥، شكل ١٤٧)، وشبائيك منزل نصيف ( لوحات ٢٦٦، ٢٦٩ شكل ١٤٨).

أما شبائيك الطوابق العلوية فقد كانت تضاف إليها مشربيات<sup>(٤)</sup>، تتكون من سدادب خشبية طويلة وعرضية تساعد علي توزيع الهواء وأشعة الشمس النافذة إلى الفراغ

(١) الحارثي، أعمال الخشب، ص ص ٨٨ - ٨٩.

(٢) الحارثي : المرجع نفسه، ص ٩٠.

(٣) ورد أن هذا النوع من المصبغات قد ظهر في أواخر القرن الثالث عشر الهجري (٢١٩). الحارثي : المرجع نفسه، ص ٩١.

(٤) المشربية : لفظ مشتق من أصل عربي، مع الاختلاف في أصل الاشتقاق، فالبعض يري أن كلمة مشربية مشتقة من كلمة " مشربة " وتعني مكان الشرب أو المكان الذي يشرب منه.. ويتفق في ذلك كل من صاحب : فكتور، المشربيات نوافذ القاهرة القديمة علي الشارع، مجلة تاريخ العرب والعالم، بيروت - لبنان، العدد الثامن، رجب ١٣٩٩هـ / يونيو ١٩٧٩م، ص ٤٩. فتحي : حسن، الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية، مبادئ وأمثلة من المناخ الجاف الحار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٨م، ص ٩٤ =

الداخلي، وفي تبريد الماء، والحفاظ علي خصوصية من بالداخل من عيون المارة (لوحة ٨٤).

### هذا وتنقسم درف المصاريم إلي ثلاثة أنواع<sup>(١)</sup>:

- (١) درف تفتح علي الجنب
- (٢) درف سحب
- (٣) درف قلاب " شيش "، وهي الأكثر شيوعاً في منازل مدينة جدة.

### الجزء العلوي :

وعرف بـ ( الشراعة )<sup>(٢)</sup> ، وهو يمثل جزءاً مصمتاً، ومفرغاً أحياناً لضمان إدخال الضوء والهواء إلي الفراغ الداخلي بجانب الجزء الأوسط ( لوحة ٨٤ )، ويتألف هذا الجزء من حشوة خشبية مستطيلة الشكل - وأحياناً أخرى تكون حشوة خشبية معقودة -، أفقية الوضع، تتفق مساحتها إلي حد ما مع مساحة الجزء السفلي، وتتميز باحتوائها علي زخارف هندسية منفذة بطريقة الخرط المنجور.

---

= وهناك آراء أخرى تري أن كلمة مشربية مشتقة من " مشرية " بمعنى الحجرة ، لأن المشربية هي غرفة صغيرة بارزة عن سمت الحائط.. ويتفق حول الاشتقاقين الأول والثاني كل من حسن : فنون الإسلام، ص ٤٧٠. مصطفى: التراث المعماري، ص ٩٧. شبيحة : مصطفى عبد الله مدخل إلي العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية، وكالة أسكرين، القاهرة، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م، ص ١٥٥. فرغلي : أبو الحمد محمود، الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٤١١هـ / ١٩٩١م، ص ٤٥.

ويأتي لفظ المشربية في المصطلح الأثري المعماري للدلالة علي حاجز أو واجهة من خشب الخرط اعتاد المعماري المسلم أن يضعه أمام النوافذ من الخارج لكي يستر به من في البيت... رزق : معجم مصطلحات، ص ٢٨٦.

أما الأصل الفني للمشربية فيعتقد أنها تطورت عن المشبكات أو الحواجز ذات الأشكال الهندسية التي توضع علي النوافذ أو الشبائيك في العمارة الإسلامية، وأقدم نموذج لها صنع من الرخام وموجود في جامع دمشق الأموي، ثم صنعت من الجص وعشقت بالزجاج الملون في العهود الإسلامية اللاحقة، ثم صنعت بالخشب في نوافذ المباني المملوكية. الريحاي : البيت في المشرق، هامش ١٠، ص ٦١. للاستزادة انظر.. المرجع : الروشان والشباك، ص ص ٢٠٧ - ٢١٦.

(١) الحارثي : أعمال الخشب، ص ٨٩.

(٢) الشراعة كمصطلح متعارف عليه معمارياً يعني درفة زجاجية للإتارة تعلق الباب، وكانت في الماضي علي هيئة نصف دائرة، ولكنها حالياً مستطيلة أو مربعة أو بأي شكل هندسي آخر، وتكون ضمن حلق الباب نفسه. المرجع : الروشان والشباك، ص ١٦٢. وقيل شراعة الشباك هي الشبك المخرم الذي يغطي مساحة الشباك من جص أو خشب أو معدن أو حجر وتدعي " Window grill ". آيا : أوقاي أصلاً، فنون الترك وعمائرهم، ترجمة أحمد محمد عيسى، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، ١٩٨٧م، ص ٤٢٦.

وقد اختلفت شبابيك منازل مدينة رشيد عن مثيلاتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة في الشكل والتكوين.

وقد جاءت منازل مدينة رشيد تتسم بكثرة شبابيكها ودقة تنفيذها، وكانت تتركب داخل فتحة الجدار، أو متساطحة معها، في وضع رأسي غالباً. وقد لعب الفراغ الداخلي للغرف دوراً كبيراً في التأثير علي حجم الشبابيك وعددها، حيث يتفاوت عدد الشبابيك من مبني لآخر، وذلك لاختلاف التصميم الداخلي لكل مبني، كما اختلفت أبعاد الشبابيك في المبني الواحد تبعاً لمساحة الفراغ الممثلة به. أما فيما يتعلق بالشكل العام لشبابيك منازل مدينة رشيد، فنجدها قد تنوعت في أشكالها، ويمكننا تمييز نوعيين من الشبابيك، يحتوي النوع الثاني منهما علي أكثر من شكل، وهما كالآتي..

### النوع الأول :

يمثل شبابيك هذا النوع ما يعرف بالنافذة التوأمية، وهي عادة ما تفتح بالطابق الأول العلوي، وتقع خلف الأواوين لتطل علي الشارع أو صحن الوكالة. وتنقسم هذه النافذة إلي قسمين بواسطة عمود رخامي، وكل قسم منهما عادة ما يكون معقوداً بعقد نصف دائري.

ويتم تنفيذ بعضها المطل علي الشارع بمخزرات وأرماع<sup>(١)</sup> حديدية في القسم المستطيل، أما القسم المعقود فينفذ بالخرط، كما في منزل عصفور ( لوحة ٣٩٤ )، بينما نفذ البعض الآخر بالخرط الصهرجي والمعقلي، كما في منزل علوان، وكانت في بعض الأحيان تبدأ من أسفل بصف من العقود الزخرفية، كما في منزل رمضان ( لوحة ٣٩٥ )، ومنزل الأماصيلي ( لوحة ٣٩٣ ).

### النوع الثاني :

يمثل هذا النوع الشبابيك المستطيلة الشكل، وقد اختلفت هذه الشبابيك عن بعضها في الحجم والتكوين وذلك تبعاً لموقعها من طوابق المنزل. فشبابيك الدور الأرضي تختلف عن شبابيك الطابق الأول، والتي تختلف بدورها عن شبابيك الطوابق العليا، وهي كالآتي:

(١) المخزرات أسياخ حديدية أفقية بها دوائر ( نقوب ) بالأكر، أما الأرماع فهي الأسياخ الرأسية التي تنفذ من نقوب المخزرات، ويكون للمخزرات والأرماع أظافر تنخمل في الطيلسان ( الإطار ). درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ١٩٥.

## شبابيك الدور الأرضي :

تميزت شبابيك هذا الدور بصغر حجمها، وذلك نتيجة لتعمد المعماري رفع مستوى نوافذ هذا الدور عن مستوى أرضية الشارع، تحقيقاً لمبدأ الخصوصية، مما أثر في مساحتها فبذت صغيرة، كما عمد المعماري أيضاً إلى تقليل حجمها لكونها تفتح في الحوائط الحاملة، وذلك رغبة منه في تدعيم الجدران.

وقد جاءت يغلق علي الفتحات الخارجية منها المخزرات والأرماح الحديدية، بينما نفذت الشبابيك الداخلية بالخرط الصهرجي ( لوحات ٣٤٦، ٣٤٩، ٣٥٨).

## أما شبابيك الطابق الأول :

فقد اتسمت بالارتفاع والاتساع، وذلك بغرض تخفيف أحمال الطوابق العليا علي الحوائط الحاملة، ناهيك عن وظيفتها الخاصة بإمداد الفراغات الداخلية بالإضاءة والتهوية الطبيعية، ولتخفيف حمل مداмик الطوب علي أعقاب تلك الشبابيك فقد جعل المعماري أعلي كل شباك منور حائطي يتوسطه ( لوحات ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨).

وقد غشيت شبابيك هذا الطابق بأحجية من الخرط الصهرجي المائل أو المصبغات الحديدية، حيث انتشر استخدام الحديد، فكان في بعض الأحيان يتم تقسيم الشبابيك إلي قسمين علوي وسفلي، علي أن ينفذ القسم العلوي بالحديد، بينما ينفذ القسم السفلي بالخرط، كما في منزل كوهية ( لوحة ٣٤٣)، ومنزل بسيوني ( لوحة ٣٤٤)، ومنزل ثابت ( لوحة ٣٥٤)، ومنزل القناديلي ( لوحة ٣٨٦)، وفي بعض الأحيان استخدم الحديد في حشوة تتوسط الشباك يحيط بها إطار من خشب الخرط، وفي أحيانا أخرى كان يتم تقسيم الشبابيك إلي قسمين علوي وسفلي، وينفذ كلاهما بالحديد المخرز الدائري، كما في منزل عصفور ( لوحة ٣٦٥)، ومنزل البقرولي ( لوحة ٣٧٣)، ومنزل عرب كلي ( لوحة ٣٧٨)، كذلك نفذت بعض الشبابيك بقسميها العلوي والسفلي باستخدام الخرط الصهرجي المائل، كما في منزل محارم ( لوحة ٣٤٧)، ومنزل الجمل ( لوحة ٣٨٠)، ومنزل أبوهم ( لوحة ٣٨١)، ومنزل رمضان ( لوحة ٣٨٢).

وعادة ما يحتوي القسم السفلي المنفذ بالخرط علي خواتم ( فتحات صغيرة مربعة الشكل ) منفذة بالخرط الميموني الضيق ( لوحات ٣٨٠، ٣٨٢).

## شبابيك الطوابق العليا :

تشابهت شبابيك هذه الطوابق مع شبابيك الطابق الأول في الاتساع والارتفاع، ولكنها نفذت بالخرط الميموني الضيق في شبابيك الواجهة، للحفاظ علي خصوصية هذه الطوابق الخاصة بالحريم والأسرة.

وقد احتوت بعض شبابيك الطوابق العليا في قسمها السفلي علي مشربيات<sup>(١)</sup>، كان لها دور في إدخال الضوء والهواء إلي حجرات المنازل خاصة في الطابقين الثاني والثالث، فبروز المشربية عن مستوى الشباك أتاح لها التعرض لتيارات الهواء الموازية للواجهة بالإضافة إلي التيارات الأخرى، مما جعلها مكانا لتجميع الهواء البارد، كما أن بعض هذه المشربيات قد امتاز بإمكانية تخلل الهواء لها من أسفل من خلال ثقب صغير في قاعدتها، ولذلك فقد كانت من أهم مصادر التهوية في منازل مدينة رشيد.

وقد تنوعت أشكالها فكان منها المشربية المستطيلة التي تتكون من ثلاثة أضلاع، كما في منزل الميزوني وجلال ( لوحة ٣٩٦ )، ومنزل رمضان ( لوحة ٣٩٧، شكل ٢٥٦ )، ومنزل البقرولي ( لوحة ٣٩٨ )، ومنزل عرب كلي ( لوحة ٣٩٩ ).

والمشربية الخماسية الأضلاع، وهي التي تتكون من خمسة أضلاع، وقد ظهر لها شكلان أحدهما ذو واجهة طويلة، كما في منزل محارم ( لوحة ٣٤٧ )، والآخر ذو واجهة قصيرة، كما في منزل أبوهم ( لوحة ٣٨٢، شكل ٢٥١ )، ومنزل الجمل ( لوحة ٣٨١ )، ومنزل التوقايلي ( لوحة ٣٥٢ )، كذلك وجدت المشربية الخماسية المركبة، وهي عبارة مشربية خماسية تخرج من القسم الأوسط لمشربية خماسية طويلة ( لوحة ٤٠٣، شكل ٢٥٥ )، كما وجدت مشربية مكونة من عشرة أضلاع.

وقد نفذت هذه المشربيات بجميع أنواعها بالخرط الميموني الضيق، وكانت عادة ما يحيط بها إطار أو أكثر من البرامق الخشبية، ويتكلى منها إلي أسفل صف من الشرفات المقلوبة علي هيئة ورقة نباتية ثلاثية.

أما المصاريع خلف الشبابيك والمشربيات فقد صنعت من حشوات خشبية تجري بحركة منزلقة، أو درف ذات شرائح من الزجاج.

وهكذا يتضح أنه علي الرغم من أن منازل مدينة جدة قد تشابهت مع منازل مدينة رشيد في احتواءها علي العديد من فتحات الشبابيك التي اتسمت بالاتساع والارتفاع، فإن تلك الشبابيك قد اختلفت من حيث الشكل والتكوين.

إذ اختلفت منازل مدينة جدة عن مثيلاتها بمدينة رشيد في أشكال نوافذ الدور الأرضي، التي تميزت في منازل مدينة رشيد بارتفاعها وصغر حجمها لتبدو أشبه بالمناور

---

(١) المشربية في منازل مدينة رشيد عبارة عن شرفة بارزة عن سمت واجهة الشباك ذات حجاب من خشب الخرط، وهي تعد من أهم المعالجات المعمارية المستخدمة في منازل مدينة رشيد، فهي بمثابة جهاز تكييف، ذلك لأنها تكسر من حدة الحرارة وتحجب أشعة الشمس، وتسمح في نفس الوقت بدخول الهواء من خلال فتحاتها التي تشبه نسج الدانتيل إلي حد كبير، فتلطف الجو بعد توزيع الضوء والظل بالقدر المطلوب في الداخل، إلي جانب تحقيق الخصوصية البصرية. منصور : الإنسان والنظم البيئية، ص ٥٠.

الحائطية أكثر من كونها شبابيك، وذلك علي عكس شبابيك الدور الأرضي بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، التي تميزت بالارتفاع والانتساع (لوحات ٤٦، ٨٦، ٢٦٦، ٣٢٤)، وإن تشابهت معها في استخدام المصبيعات الحديدية لتوفير عنصر الحماية والأمان.

واختلفت أيضا فتحات شبابيك الطوابق العليا في منازل مدينة جدة عن مثيلاتها بمنازل مدينة رشيد في عدم احتواءها علي النوافذ التوأمية، وإن تشابهت معها في أشكال الفتحات المستطيلة، إلا أن أشكال الأعمال الخشبية التي تغلق علي هذه الفتحات قد جاءت مختلفة.

فشبابيك منازل مدينة جدة كان يغلق عليها حشوات خشبية مصممة بتوسطها مجموعة مصاريع يحيط بها مشربية من السدائب "الشرائح" الخشبية في وضع مائل (لوحات ٤٨، ٤٩، ٦٠، ٦٨، ٨٤)، بينما يغلق علي مثيلاتها في منازل مدينة رشيد مصبيعات حديدية أو أحجية من الخرط "الصهرجي أو الميموني أو المعقلي"، يتخللها من أسفل خوخات صغيرة، أو كلاهما معا (لوحات ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠)، كما أن مشربيات شبابيك منازل مدينة جدة قد نفذت بالسدائب الخشبية المائلة، وجاءت تلتف حول منطقة المصاريع (لوحات ٤٢، ٤٩، ٨٤)، بينما نجدها في منازل مدينة رشيد تنفذ بالخرط، وتبرز من منتصف القسم السفلي للشبابيك، وتتنوع أشكالها ما بين مستطيلة وخماسية وخماسية مركبة (لوحات ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠١).

وتذكرنا أشكال هذه المشربيات بالروشان الذي يتوسط الشباك الواقع أعلي المدخل الرئيسي بالواجهة الشمالية لمنزل نورولي (لوحة ١٢٣)، وإن كان يختلف معها في كونه يشغل كامل ارتفاع الشباك، ويرتكز علي قاعدة مخروطية الشكل وليست كوابيل.

## (٢) الرواشين<sup>(١)</sup>:

لعل أكثر ما يميز عمارة المنازل التقليدية في مدينة جدة هي الرواشين الخشبية التي تغطي أغلب الواجهات. فالرواشين عبارة عن نوافذ خشبية بارزة لها شيش مفتوح، وسنائر متشابكة ومعشقة مع بعضها، وقد كانت ولا تزال ذات ذوق فني رفيع أكسبت منازل جدة من الخارج شخصية جمالية فريدة مما أعطاهها شهرة وتميز.

(١) الرواشين : جمع روشن أو روشن، وقد اختلفت المصادر في أصل الكلمة ومصدر اشتقاقها، إذ قيل إن أصل الكلمة فارسي من كلمة "روزن" التي تعني الكوة، بمعنى الضوء. العنسي : طوبيا، تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه، دار العرب، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٦٤-١٩٦٥م، ص ٣١. وقيل إن أصل الكلمة عربي من "رشن" بمعنى الكوة، والكوة هي الخرق في الحائط وللقب في البيت ونحوه. حريري : تصميم الروشان وأهميته للمسكن، مجلة جامعة أم القرى، السنة الثالثة، العدد الخامس، ١٤١١هـ، ص ١٨٤. كما قيل إن أصلها هندي من "روشانان" وتعني مصدر الضوء، وهذه للكلمة مكونة من كلمتين "روشاني" =

وقد كان لإتقان تنفيذها وحرية ابتكارها تأثير مباشر وفعال علي القفز بالتشكيل المعماري لمدينة جدة من الإسكان النفعي فقير الجماليات إلي الطراز المعماري المتكامل من حيث الشكل والتطبيق، خاصة بالنسبة للواجهات.

وكما هو متوقع كانت الرواشين هي أكثر العناصر المعمارية تكلفة في المنزل التقليدي بمدينة جدة، حيث كانت أجزائها تصنع من خشب التيك<sup>(١)</sup>.

ولم تكن الرواشين مجرد بلكونات خشبية تلتصق أو تضاف إلي واجهة المنزل كما يعتقد البعض، بل كانت امتداداً فراغياً ومعمارياً وإنشائياً وجزءاً لا يتجزأ من الحجرات التابعة لها. فالرواشين عبارة عن دكة<sup>(٢)</sup> مبنية من الحجر<sup>(٣)</sup>، تبرز عن سمت الجدار وترتفع عن أرضية الفراغ الداخلي<sup>(٤)</sup>، ويركب عليها نوافذ خشبية بارزة تعمل علي إدخال الهواء من ثلاث جهات<sup>(٥)</sup>، حيث كانت تبني الرواشين من هيكل خشبي بارز ممتد من الجدار إلي الخارج، يركب علي الفتحات بعد تجهيزه وتصنيعه بالخاراف المرغوبة، وكان يترك بلونه الطبيعي أو قد يدهن بالطلاء ويصبغ في بعض الأحيان<sup>(٦)</sup>.

وقد كانت الرواشين من أروع العناصر المعمارية التي أمدت المعماري بعدة حلول واختيارات للقضاء علي مشكلات رئيسية، حيث كانت للرواشين أكثر من أهمية منها:

---

= وتعني الضوء، و"دان" وتعني معطي، أي أن المعني الإجمالي للكلمة هو معطي الضوء. حريري : المرجع نفسه، ص ١٨٤. وقد استخدمت كلمة الروشن للتعبير عن البروزات الدفاعية التي تزود بها الحصون، وهي في الأصل من الحجر، ووجد أقدم نموذج لها في العمارة الإسلامية في قصر الحير الشرقي، أما الروشن الخشبي فيرجح بأن استعماله قد أدخل علي البيوت في العهد العثماني لكثرة استخدامه في بيوت استامبول وشواطئ البوسفور، حيث يكثر استعمال الخشب، وأطلق عليه اسم المشربية في مصر، وسماها أهل جدة وأهل دمشق روشن وهذا أقرب إلي الصحة. الريحاوي : البيت في المشرق، ص ص ٦١ - ٦٢. للاستزادة انظر.. المرجع : الروشان والشباك، ص ص ١٦٤ - ١٧٤.

(١) بخاري : عمارة جدة القديمة، ص ٤٨ .

(٢) الدكة : جمع دكك أو دكات، وهي مصطلح محلي شائع في بيوت مصر التقليدية " القاهرة ورشيد علي سبيل المثال "، وتطلق علي الدكة سواء كانت مصنوعة من الحجر " مصطبة " أو من الخشب.. الهجان : دور الأعمال الفنية، ص ١٨٩. وتعد الدكة أهم قطعة أثاث موجودة في الفراغ الداخلي، وذلك لكونها تتشأ عادة في تركيبة الروشان، وهي عبارة عن مصطبة مبنية من خامه البناء المستخدمة، ومرتفعة عن الأرض بمستويات مختلفة. المرجع : الروشان والشباك، ص ٣٦٠، وعادة ما تجهز بالوسادات المريحة.

Khan : Jeddah Old Houses, P. 13

(٣) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٧.

(٤) الحارثي : أعمال الخشب، ص ٩٢.

(٥) مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية، ص ٦٧.

(6) Talib : Kaizer , Shelter in Saudi Arabia , London , Martins Press , P. 28.



## ١- تحسين وتجميل المظهر الخارجي للمنزل:

حيث أضفت الرواشين ميزة جمالية علي واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة، من خلال النقوش المتنوعة والبالغة الدقة والجمال، والخطوط العامة للرواشين وتقسيماتها<sup>(١)</sup>، وتوزيع الرواشين بشكل منفصل أو متصل، مما أضفي بعدا جماليا ورونقا مميزا للمنزل<sup>(٢)</sup>.

## ٢- تحقيق الموائمة الدينية والاجتماعية:

وذلك من خلال إمداد أهل المنزل بالخصوصية والحرية المنزلية المطلوبة، عن طريق حمايتهم من أعين المارة مع تمكينهم من متابعة ما يدور في الخارج بالنظر من خلال القلاب<sup>(٣)</sup>.

٣- التحكم في كمية أشعة الشمس وشدة الإضاءة النافذة إلى داخل المنزل، وكذلك التحكم في اتجاه حركة الهواء وكميته :

ذلك عن طريق استخدام القلاب المتحركة التي تعمل ككاسرات شمسية، وموزع للهواء باتجاه أسفل الحجرة وأعلاها حسب رغبة الساكن<sup>(٤)</sup>.

## ٤- الحصول علي الظلال :

حيث إن امتداد الرواشين إلي الخارج يضي ظلالا علي واجهات المباني، مما يساعد علي تقليل نسبة الحرارة المكتسبة من أشعة الشمس<sup>(٥)</sup>.

## ٥- استغلال بروز الرواشين إلي الخارج:

كانت تستغل الرواشين في ممارسة الأنشطة المختلفة، مثل الجلوس، واستقبال الأصدقاء والمقربين، بل والنوم أيضا<sup>(٦)</sup>.

وتعد الرواشين من أكثر أعمال الخشب المعمارية تأثرا بالتصميم المعماري، ذلك أن أعدادها وأحجامها وامتدادها رأسيا وأفقيا بالمبني الواحد يخضع لتعدد واجهاته. وقد وضع ذلك علي رواشين المنازل التقليدية بمدينة جدة التي جاءت في صفوف رأسية أو أفقية مترابطة أو كلا علي حده أو في مجموعات ( لوحات ٤١، ٥٦، ٨٤، ٨٨، ١٢٠، ٢٦٠)، وذلك حسب تصميم المنزل الداخلي ورغبة صاحب المنزل.

(١) حريزي : تصميم الرواشان، ص ١٨٩.

(٢) المرجع : الرواشان والشياك، ص ١٤٠.

(٣) المرجع : المرجع نفسه، ص ١٣٢.

(٤) حريزي : تصميم الرواشان، ص ١٩٦.

(٥) الصالح : المؤثرات والأنماط الجغرافية، ص ١٤. طه : حاتم عمر، طيبة وفنها الرفيع، مكتبة الطيبي، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، ص ١٨٥.

(6) Khan : Jeddah Old Houses , P. 13

وقد استخدمت الرواشين علي نطاق واسع في مصر وسوريا والعراق وتونس وشمال غرب باكستان وغيرها...، إلا أنها كانت تغطي طابقاً واحداً فقط كما في سوريا وتونس، أو أن تكون صغيرة كما في القاهرة<sup>(١)</sup>، أما في جدة فقد تميزت الرواشين بالارتفاع وضخامة الحجم، حيث تمتد في صفوف رأسية من الطابق الأرضي حتى تصل إلي الطابق الرابع أو الخامس من المبنى، كما في الواجهة الجنوبية لمنزل نور ولي ( لوحة ١٢٩ )، وفي بعض البنايات تمتد بشكل أفقي حتى تكاد تغطي واجهة المنزل بالكامل<sup>(٢)</sup> كما في منزل وقف الشافعي ( لوحة ٨١ )، ومنزل آل باعشن ( لوحتا ١٨٠ ، ١٩٨ ).

وقد تميزت رواشين المنازل التقليدية بمدينة جدة باختلاف طرزها وأنماطها، بحيث يمكننا حصرها في خمسة أنماط رئيسية<sup>(٣)</sup>، وهي :

### النمط الأول :

يعد هذا النمط أبسط أنماط الرواشين، وهو عبارة عن بروزات خشبية صغيرة علي هيئة صندوق بسيط يمتد من الدور الأرضي للمنزل حتى الطابق العلوي، ويحتوي الجزء الأسفل منه علي فتحات مستطيلة أو مقوسة، مدعمة بمصبغات حديدية في الأدوار السفلية، وذلك بغرض الحماية.

كما تشتمل في الجزء العلوي علي أحزمة " كرانيش " أفقية تشير إلي مستويات الطوابق، كروشان الواجهة الجنوبية لمنزل نور ولي ( لوحة ١٢٩، شكلا ١٦٤، ١٦٥ )، وروشان الواجهة الغربية لمنزل بخش ( لوحة ٤١، شكل ١٥٢ ).

### النمط الثاني :

لا يختلف هذا النمط كثيرا عن النمط الأول غير أنه أكثر تنميكا واتقاناً، وتزين به الواجهة الرئيسية، ذلك بوضعه أعلي مدخل المنزل، بحيث تبرز قاعدته فوق باب المنزل بمقدار ٦٠ سم، وقد تصل إلي ثلاثة أمتار، كما في روشان الواجهة الرئيسية بمنزل الجوخدار ( لوحتا ٥٩، ٦٣، شكل ١٥٨ ).

وهذا النمط من الرواشين إما إنه تجميع لوحدات متواصلة، بدءاً من الطابق الأعلى، أو قد يكون علي شكل مجموعة رأسية من الوحدات كل منها منفصلة عن الأخرى، ففي المجموعة الرأسية المتصلة يحدد مستوي كل طابق تحديداً واضحاً بحليات معمارية أفقية

(١) عبد الحافظ : حسني، رواشين جدة شاهد علي عبقرية الفن الإسلامي، مجلة الثقافة، السنة الثانية، العدد الخامس عشر، جمادي الأولى والآخرة ١٤١٧هـ، ص ٦٠.

(٢) النقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٠.

(٣) النقي : المرجع نفسه، ص ٤٢. وذكرها Khan : Jeddah Old Houses , PP. 14 - 15 وإن زاد عنه بنمط.

وأحزمة من النقوش الزخرفية، ويزين تاج هذا النمط بشراقات علي أشكال مختلفة، كما في روشان الواجهة الرئيسية بمنزل آل نصيف ( لوحة ٢٦٩، شكل ١٥٩).

### النمط الثالث :

يتألف هذا النمط من وحدات منفردة، يكون توزيعها حراً في الإطار العام للشكل المميز لواجهة المنزل، وتختلف رواشين هذا النمط في أحجامها من منزل لآخر، ومن طابق لآخر، كما تنتوع فيها الفتحات والتقسيمات والستائر الخشبية، كرواشين الواجهة الغربية بمنزل آل باعشن ( لوحة ٢٠٤).

### النمط الرابع :

نمط بسيط في تكوينه، يخلو تماماً من الزخرفة، وقد يمتد إلي طابقين من المنزل.

### النمط الخامس :

تعد رواشين هذا النمط أجمل الرواشين وأغناها بالتفاصيل والنقوش والزخرفة، وتتميز بتاج مجوف معقود بعقد محدب أو عقد ثلاثي الفصوص، تتدلي منه شراقات علي شكل عرائس وأوراق نباتية مسننة ( لوحة ١٢٥، شكل ١٦٣)، ويتميز هذا النمط بصغر حجمه وعادة ما يغطي غرفة واحدة من المنزل.

وتتقسم واجهة الرواشين بشكل عام باختلاف أنماطها من حيث الشكل والوظيفة إلي أربعة أجزاء رئيسية<sup>(١)</sup>:

### الجزء السفلي :

( السفل )<sup>(٢)</sup>، ويمثل جزءاً مصمماً من داخل وخارج الروشان، يزخرف من الخارج بالنقوش المختلفة، أما من الداخل فيعمل له معالجة مناسبة مع المحيط الداخلي للغرفة، ويستخدم للجلوس<sup>(٣)</sup>، كما يحتوي علي القاعدة التي تحمل الرواشين. وقد اعتمدت رواشين منازل مدينة جدة علي أكثر من نوع من القاعدات، يمكننا حصرها في أربعة أنواع رئيسية<sup>(٤)</sup> ( شكل ١٦٨ ) :

### ١- القاعدة المستقيمة :

تمثل النوع الأول، وفيه تأخذ القاعدة شكلاً مستقيماً، وفي هذه الحالة إما أن تعتمد الرواشين علي دعائم ناتئة ( كوابيل ) من الخشب، توضع داخل جدران المبنى<sup>(٥)</sup>، وتبرز

(١) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤١.

(٢) المرهم : الروشان والشباك، ص ١٨٤.

(٣) طه : طبية وفنّها الرفيع، ص ١٨٦.

(٤) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٣.

(5) Khan : Jeddah Old houses , P. 15.

بمقدار ٦٠ سنتيمتراً عن سميت الجدار - وتصل أقصى مسافة لها ثلاثة أمتار ونصف كما في روشان الواجهة الغربية لمنزل الجوخدار ( لوحة ٥٩ ) -، تختلف في نوعيتها وحجمها تبعاً لإمكانات صاحب البيت وذوقه.

وإما أن تعتمد علي قاعدة حجرية مبنية من مستوي سطح الشارع حتى تصل إلي قاعدة الروشان، ويعد هذا النوع الأكثر استخداماً في منازل مدينة جدة، وذلك لقوة تحمله وإمكانية تنفيذه في الرواشين كبيرة الحجم، والتي تمتد لأتوار متكررة من المبني، كما في رواشين الواجهة الرئيسية لمنزل آل باعشن ( لوحات ١٨٠، ١٨٣، ١٨٥)، وكذلك روشان الواجهة الشمالية والغربية للمنزل ذاته ( لوحة ٢٠٠ ).

### ٣- القاعدة ذات الكراشي :

وتعتمد الرواشين في هذا النوع من القواعد علي كرتيين بالأطراف الجانبية للروشان، مثبتان بالجدار، ويقوم الصانع بتنفيذ زخارف بين الكرتيين علي شكل عرائس في صفوف متوازية لتكسب الروشان إضافة جمالية<sup>(١)</sup>.  
وذلك كما في رواشين الواجهة الغربية بمنزل نورولي ( لوحة ١٢٥)، والروشان الواقع بأعلى الباب الرئيسي لمنزل آل نصيف ( لوحة ٢٦٩).

### ٣- القاعدة المقعرة<sup>(٢)</sup> :

يستخدم هذا النوع من القواعد في الرواشين الصغيرة المنفصلة، والتي تغطي غرفة واحدة فقط، وتكون عبارة عن قائم خشبي ممتد بزاوية قائمة مقعرة متصلة وملامسة للجدار عبر ضلعين، ويتم تغطية المساحة بالأواح خشبية توازي الجدار وتتناقص باستدارة كلما قربت من قاع الروشان، ويتم زخرفة هذا السطح المقعر بشرفات متدلية مثبتة علي شريط ذي قطع علي مسافات متساوية بما يشبه القوس، مع هذه الشرفات المسننة والسهمية تتشكل محاريب صغيرة متدلية.

وتتكرر تلك التقنية بصفوف متدرجة نزولاً للأسفل فتتألف المساحات الموجودة<sup>(٣)</sup>، ونري ذلك في الروشان الواقع بالواجهة الشمالية بمنزل وقف الشافعي ( لوحة ٩٥).

(١) التقيي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤٣.

(٢) عرفت القاعدة المقعرة في بيوت مكة المكرمة، كما عرفت في بيوت جزيرة سواكن.

(٣) المرجع : الروشان والشباك، ص ٢٩٣.

## ٤- القاعدة المخروطية :

تعتبر هذه القاعدة أقل أنواع القاعدات تنفيذاً وإن كانت أجملاً، وفيها تتدرج شكل القاعدة من جهة الروشان بحيث يكون عرضها مما يليه مطابقاً لعرضه، ثم ينقص بالتدرج حتى يصل إلى مسافة مترين تقريباً بأسفل الروشان، فيتخذ رأس القاعدة شكل سهم<sup>(١)</sup>، ويتضح ذلك في الروشان الواقع بمنتصف الواجهة الشمالية لمنزل نور ولي ( لوحة ١٢٣ ).

### الجزء الأوسط :

وبالنسبة للجزء الأوسط من واجهة الرواشين فهو يعد الجزء المتحرك، حيث يوجد به مصاريع الروشان، التي تتفق من حيث الأبعاد مع حجم الروشان وسعة الفراغ الداخلي للغرفة، ويغطي عادة بمشربية تبرز عن مستوى واجهة الروشان، وتعتمد علي كرادي خشبية بسيطة الشكل ( شكل ١٧٩ )، وتكون بكامل عرض مصراع الروشان وبالجانبين، وتستخدم لحمل الأوعية الفخارية الذي يبرد فيها المياه<sup>(٢)</sup>.

### الجزء العلوي :

( الشراعة )<sup>(٣)</sup>، ويمثل المصدر الثابت لدخول الضوء، ويغلب عليه تنفيذ حشواته بطريقة الخراط المنجور.

### النهاية العلوية :

وتمثل الجزء الرابع الذي يقع بأعلى الروشان، ويحدد النهاية المطلوبة لواجهته، وهي تختلف من روشان لآخر، حيث يوجد نوعان من النهايات العلوية للروشان:

#### ١- نهاية مستقيمة :

وتشتمل علي أحزمة زخرفية وهي عبارة عن شرائح خشبية أفقية محفورة بنقوش هندسية أو نباتية تحيط بالروشان وتلتف حول البدن العلوي له، وتعد من أبسط الأنواع، ونشاهدها في الروشان الذي يقع بالواجهة الجنوبية لمنزل نور ولي ( لوحة ١٢٩ ).

كما تتضمن النهاية المستقيمة الكرائيش<sup>(٤)</sup> وتتميز عن الأحزمة ببروز قليل، ويستخدم لربط أو زيادة خروج الرواشين المتصلة رأسياً، فيصبح الروشان متدرجاً من الطابق السفلي إلي العلوي، ويتم أحياناً تحلية هذه الكرائيش، وأحياناً تترك مجردة.

(١) يعد هذا النمط من القاعدات من الأشكال المعتادة في الفن العثماني، حيث نجد شبيهاً له في أحد المنازل بحصار بمدينة بورصة. الحارثي : أعمال الخشب، ص ٩٥.

(٢) التقني : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٤١.

(٣) المرجح : الروشان والشباك، ص ١٨٦.

(٤) يعرف ذات العنصر في رواشين سواكن بمصطلح محلي يدعي "جفت"، ويرجح أنه نوع متأخر لتأثره بالنمط الأوربي، شاع استخدامه لأسباب اقتصادية، حيث لا يحتاج لعمل كثير أو صيانة دائمة كالأجزاء البارزة الأخرى التي تكون عرضة للسقوط. المرجح : المرجع نفسه، ص ٢٩٦.

## ٣- نهاية متوجة :

حيث ينتهي الروشان بتاج يبرز عن سمت واجهته، ويزخرف أسفله بحزام تتدلي منه الشرافات، كما يتوج أعلاه بصف من الشرافات المختلفة الأشكال ( شكل ١٨٧ ).  
ويبرز عادة من منتصف قمة أي روشان إلي الخارج ميزاب لتصريف مياه الأمطار من أعلي سطحه حتى لا تضر به.

ولقد امتازت المنازل التقليدية بمدينة جدة عن مثيلتها في مدينة رشيد باستخدام عنصر الرواشين بكثرة، وبشكل جعله من أهم سماتها المعمارية، وهذا علي خلاف مدينة رشيد التي لم يوجد بها سوي ثلاثة نماذج فقط لهذا العنصر، يوجد أحدهما في منتصف الواجهة الرئيسية لمنزل رمضان ( لوحة ٤٠٤، شكل ٢٥٧ )، بينما يوجد النموذجان الآخران في منزل التوقانلي ( لوحتا ٤٠٥، ٤٠٦، شكل ٢٥٨ ).

وقد جاءت الرواشين في منازل مدينة رشيد تقع بالطابق الثالث العلوي، وتتسم بالبساطة، فهي عبارة عن صندوق خشبي منفذ بحشوات الخرط "الميموني أو الصليبي"، وله نوافذ صغيرة "خوخات" في الواجهة والجانبين، ويحتوي علي مشربية أو أكثر.

**وبشكل عام تنقسم واجهة رواشين منازل مدينة رشيد إلي ثلاثة أجزاء رئيسية :**

### **الجزء السفلي :**

يمثله حشوة خشبية يزخرفها من الخارج صف من العقود المحمولة علي برامق خشبية، أما من الداخل فيعمل له معالجة مناسبة مع المحيط الداخلي للغرفة، ويستخدم للجلوس، كما يحتوي هذا الجزء علي القاعدة التي تحمل الرواشين. وقد اعتمدت رواشين منازل مدينة رشيد علي نوعين من القاعدات.

### **١- القاعدة المستقيمة :**

تمثل النوع الأول، وفيه تأخذ القاعدة شكلا مستقيما، ويعتمد الروشان في هذه الحالة علي دعامة ناتئة ( كوابيل ) من الخشب، توضع داخل جدران المبنى، كما في روشان منزل رمضان ( لوحة ٤٠٤، شكل ٢٥٧ )، وقد زخرفت قاعدة هذا الروشان في منتصفها بوردة اثني عشرية.

## ٢- القاعدة ذات الكابولي :

وترتكز الرواشين في هذا النوع من القاعدات علي كابولي كبير مضلع الشكل، نفذ بألواح الخشب، ويحتوي في نهايته من أسفل علي صف من المقرنصات<sup>(١)</sup>، يتفرع الكابولي أسفلها إلي شكلين مديبين، ينتهي كلا منهما بقمقم، كما في روشاني منزل التوقائلي (لوحة ٤٠٥، ٤٠٦، شكل ٢٥٨).

### الجزء الأوسط:

وهو يمثل المصدر الثابت لدخول الضوء والهواء، وتنفذ حشواته الخشبية بالخرط الميموني أو الصليبي، وينقسم هذا الجزء عادة إلي قسمين، يضم القسم العلوي منهما في روشان منزل رمضان سبعة مستطيلات منفذة بالخرط الميموني المائل ( لوحة ٤٠٤)، بينما يضم في الروشان الغربي لمنزل التوقائلي حشوات منفذة بالخرط الصليبي ونصف الصليبي بشكل قناديل علي أرضيات من الخرط الميموني، وحولها إطارات من الخرط الميموني المربع المائل ( لوحة ٤٠٦).

أما القسم السفلي فيضم في روشان منزل رمضان مشريبتين خماسيتين منفذتين بالخرط الميموني المائل أيضا، بينهما خوات ( لوحة ٤٠٤ )، بينما يضم نفس القسم في الروشان الغربي لمنزل التوقائلي مشربية واحدة تتوسطه، منفذة بالخرط الميموني السداسي وإطارين من البرامق، وعلي جانبيها مربعان بالخرط الميموني المربع داخل كل منهما مستطيل بالخرط الميموني السداسي، أسفل خوخة بالخرط الميموني ( لوحة ٤٠٦)، ويتشابه الروشان الشرقي لمنزل التوقائلي ( لوحة ٤٠٥) مع مثيله الغربي في التكوين، كما تتفق الأجناب مع واجهات الرواشين في الشكل.

### تاج الروشان :

تنتهي رواشين منازل مدينة رشيد بتاج يبرز عن سمت واجهاتها، ويزخرف بالكرانيش، ويتدلي منه في بعض الأحيان صف من الشرافات، ويبرز من أحد جوانبه ميزاب لتصريف مياه الأمطار التي قد تتراكم علي سطحه حتى لا تضر به.

(١) المقرنصات : يظن أنها تعريب لكلمة إغريقية قنيسة، اشتق منها كلمات Coronis باللاتينية Corniche بالفرنسية، وهي حليات معمارية تشبه خلايا النحل، وتري في العماير في شكل طبقات مصفوفة فوق بعضها، وتستعمل للزخرفة المعمارية أو للتدرج من شكل إلي آخر ولاسيما من السطح المربع إلي سطح دائري تقوم عليه القباب، كما تقوم في بعض الأحيان مقام الكوابيل حين تتخذ أسفل دروات المؤذن في المنارات. ويرجع استعمال المقرنصات في العماير الإسلامية للقرن الخامس الهجري ( ١١ م )، ثم أقبل المسلمون علي استعمالها إقبالا عظيما حتى صارت من أهم مميزات العمارة الإسلامية. حسن : فنون الإسلام، ص ١٥٢. عبد الجواد: تاريخ العمارة، ص ٥٧.

ويتضح من ذلك أن عنصر الرواشين في منازل مدينة رشيد لم يحظ بنفس الأهمية التي حظي بها نفس العنصر في المنازل التقليدية بمدينة جدة من حيث الاستخدام.

كما أن الرواشين في المنازل التقليدية بمدينة جدة قد اختلفت عن مثيلاتها في منازل مدينة رشيد في أسلوب تنفيذها، فراها في جدة منفذة من الحشوات الخشبية المصمتة، يتوسطها مجموعة من المصاريع تحيط بها مشربية من السدائب الخشبية، بينما نفذت في منازل مدينة رشيد بالخرط، وتبرز منها المشربيات.

أما بالنسبة لقاعدات الرواشين فقد تشابهت رواشين منازل مدينة رشيد مع رواشين منازل مدينة جدة ذات القاعدة المستقيمة المرتكزة على كوابيل، وإن اختلف شكل الكابولي الذي يحمل روشاني منزل التوقانلي عن ما شاهدناه في منازل مدينة جدة.



وبالإضافة إلى عنصر الرواشين وعنصر النوافذ بما يضمه من مناوور حائطية وشبابيك تقليدية، فقد احتوت المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة علي نوع آخر من الفتحات امتازت به عن منازل مدينة رشيد، ويعرف بـ " الأروقة " أو " البلكونات " (١).

### (٣) الأروقة :

يأتي هذا النوع من الفتحات في شكل مساحات تتقدم الفراغات المعمارية بالطوابق العلوية من الجهة المطلّة علي الخارج، لتشرف علي الطريق السالك ببائكة معقودة منفذة فسي الخشب، تتكون من مجموعة من العقود الزخرفية أو الحدوية الشكل، مرتكزة علي قوائم أو أعمدة خشبية.

ومن ثم فهي قريبة الشبه من الرواق في العمارة الدينية، لذا اكتسبت هذا الاسم، كما تتشابه هذه الأروقة مع التراس أو البلكون في العمارة الحديثة.

حيث تتفصل مساحاتها عن مساحات الفراغات الداخلية، ويتم الارتباط بينهما من خلال فتحات نوافذ أو أبواب معقودة الشكل، يغلق عليها درف قلاب " شيش "، ويتخللها من أعلي شراعات زجاجية.

وعادة ما تبرز تلك الأروقة عن واجهة الدور الأرضي ليستغل ذلك البروز في تظليل حرم المنزل والمدخل أسفلها، وتأتي مرتكزة إما علي كوابيل أو أعمدة تزرع بالطريق، لذا فدائما ما يأتي هذا البروز ضمن حرم المنزل حتى لا تعيق تلك الأعمدة الطريق في حالة استخدامها.

وقد تضمنت النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية نموذج لمثل هذه الفتحات، حيث شاهدناها في منزل الشربتلي، والذي تفتح طوابقه العليا من الجهتين الشمالية والغربية علي الطريق بواسطة هذه الأروقة، والتي يحمل بروزها في الدور الأرضي علي أعمدة حجرية، ويسقفها أسقف خشبية محمولة علي البائكات المعقودة ( لوحة ٣١٧، شكل ١٧٠ ).

ويعد استخدام مثل هذه الفتحات في المنازل التقليدية بمدينة جدة نتاجاً لظهور بوادر التأثير الأوربي، الذي انتقل إلى المنطقة عن طريق مصر في العصر العثماني المتأخر، أو ما يعرف تحديداً "بالحقبة المصرية".

وبعد العرض السابق للعنصر الأول من عناصر الإضاءة والتهوية، والمتمثل في عنصر الفتحات والنوافذ، يتضح لنا أن المنازل التقليدية بمدينة جدة قد اتفقت مع منازل مدينة رشيد في احتوائها علي عنصر النوافذ بنوعها ( المناوور الحائطية، الشبابيك )، وعنصر

(١) مائع : جدة قصة مدينة، ص ١٠٤.

الرواشين - وإن كان استخدامه لا يذكر في مدينة رشيد -، بينما امتازت عنها باستخدامها لعنصر الأروقة.

## ثانيا : الملاقف :

من منطلق ضرورة ابتكار أساليب وطرق معمارية للحد من المؤثرات المناخية كالحرارة والرياح أوجد المعمارى ما يعرف بملاقف الهواء.

فملاقف الهواء هي أحد أهم العناصر المعمارية المرتبطة بالتهوية وخفض درجات الحرارة داخل المباني والفراغات المعمارية، فتعرف ملاقف الهواء على أنها مداخل تقوم بتهوية المبني في وجود مخارج للهواء<sup>(١)</sup>، فإذا ما اندفع تيار هواء داخل غرفة ولم يجد له مخرجاً فإن هذه الحجرة سرعان ما تمتلئ بالهواء ويصبح الهواء الداخلي في حالة سكون.

لذا كان لابد من وجود عنصر آخر بجانب الملقف لإتمام حركة الهواء داخل الفراغات المعمارية التي تستخدم الملاقف لتهويتها.

وقد انتشرت هذه التقنية بصور وأشكال متعددة بعضها بدائي بسيط وبعضها متطور في مناطق واسعة من العالم الإسلامي. وتتفوق فتحات الملاقف عن غيرها من الفتحات والنوافذ بمميزات متعددة أهمها : الحصول على هواء نقي نسبياً من الأتربة وذلك لبعده مصدر الهواء عن سطح الأرض، وكذلك الحصول على هواء بسرعة أعلى وذلك لأن سرعة الهواء تزايد كلما زاد الارتفاع عن سطح الأرض، إضافة إلى اقتناص نسيم الهواء من جميع الاتجاهات، بصرف النظر عن توجيه المبني<sup>(٢)</sup>، وغير ذلك من مميزات...  
وتنقسم ملاقف الهواء إلى عدة أنواع<sup>(٣)</sup> منها **ملقف السطح**، وهو يعد من أبسط أنواع الملاقف، وتقوم فكرة عمله على إيجاد فتحة ترتفع عن سطوح الأبنية، مائلة السقف مغلقة الجوانب ما عدا الجهة التي تواجه تيارات الهواء السائد، تتلقفه فينحدر إلى الطوابق السفلي<sup>(٤)</sup> المتصلة بالملقف، ويحل مكان الهواء الذي يصعد إلى أعلى، مما يخلق تياراً هوائياً رطباً باستمرار<sup>(٥)</sup>.

(١) خير الدين : المعالجات البيئية، ص ص ٨٥٥ - ٨٧٧.

(٢) وزيري : العمارة الإسلامية والبيئة، ص ١١٧.

(٣) للاستزادة انظر.. خير الدين : المعالجات البيئية، ص ص ٨٥٥ - ٨٧٧.

(٤) من المعروف أنه عند اصطدام الرياح بحاجز ما تنشأ أمامه منطقة ضغط جوي مرتفع، أي منطقة باردة، ومن ثم فالهواء يصطدم بالحائط الداخلي للملقف، مكون منطقة ضغط مرتفع، يبرد فيها الهواء، وحيث إن الهواء البارد ذو كثافة عالية، فإنه يهبط إلى أسفل ليتوزع على الفراغات الداخلية. صوفان : أسهمان، الحي السكني في المدينة العربية المعاصرة، بحث ضمن أبحاث ندوة المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي، المنعقدة بالمدينة المنورة من ٢٤ - ٢٩ ربيع الثاني ١٤٠١ هـ / ٢٨ - ٥ مارس ١٩٨١م، ص ٧٩.

(٥) غالب : موسوعة العمارة، ص ٤٠٥.

وقد احتوت المنازل التقليدية بمدينة جدة علي هذا النوع من الملاقف الهوائية، حيث رأينا نموذجاً لهذا النوع من الملاقف في أحد النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية، حيث احتوي منزل نور ولي في وسط المنزل تقريباً علي فتحة تتفد إلي سطح المنزل، يخلق عليها غطاء مائل موجه جهة الشمال، أي جهة الرياح السائدة، وكان يتم فتحه في أيام الصيف، بينما يغلق في أيام الشتاء ( لوحة ١٣١ ).

وقد كانت الفراغات المعمارية بالطوابق المختلفة للمنزل تفتح علي هذا الملقف من خلال فتحات نوافذ بعضها يفتح في جدار مصمم بالكامل من الخشب، ولإتمام حركة الهواء داخل تلك الفراغات المعمارية قام المعماري بفتح نوافذ تواجه النوافذ التي تفتح علي الملقف. وعلي الرغم من احتواء بعض المنازل التقليدية بمدينة جدة علي هذا العنصر "عنصر الملاقف الهوائية"، فإنه لم يكن واسع الانتشار، وربما يعود ذلك للتطور المعماري الذي شهدته عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة في العصر العثماني.

فالتوسع الرأسي للمنازل التقليدية بمدينة جدة وخلوها من الفناء الداخلي، قد دفع المعماري المحلي للبحث عن وسائل غير تقليدية للإضاءة والتهوية، تتفق والطرز المعماري الجديد ذا الامتداد الرأسي.

فأصبحت تهوية المنزل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بـ " بئر السلم "، والذي أصبح بمثابة عنصر التهوية الرئيسي في المنزل.

فبئر السلم في المنازل العالية يعتبر بمثابة منفذ تهوية متصل يمتد من الطابق الأرضي إلي السطح، كما يعتبر أيضاً الطريقة المثالية لتوفير الراحة الحرارية لسكان المنزل من خلال التبريد التبخيري في الجمع بين خصائص البيوت العالية من حيث سحب التيارات الهوائية، مع وجود فتحات كثيرة وعديدة بالمباني.

ولعدم وجود الفناء الداخلي فقد كان توزيع الحجرات في البيوت ذات الامتداد الرأسي يتم من ناحية الخصائص الهندسية الأساسية بطريقة مماثلة لنظام التوزيع المتبع في النموذج النمطي للمساكن التقليدية، وذلك بتوزيع الحجرات حول بئر السلم أو ما نستطيع تسميته بمنفذ التهوية العمودي ( شكل ١١٠ ).

ولم يكتف المعماري بالاعتماد علي بئر السلم كمنفذ رئيسي لتهوية المنزل، إذ نجده أيضاً قد قام باستغلال " الخارجات ".

والخارجات كما سبق أن ذكرنا عبارة عن مساحات مكشوفة تتقدم الفراغات المعمارية، ولكن وظيفتها لم تقتصر علي مجرد كونها فراغاً معمارياً يستغل في أغراض المعيشة بدلاً عن الفناء الداخلي، بل كانت في المقام الأول تقوم بوظيفة إضاءة وتهوية الفراغات التي تفتح عليها.

فبالإضافة إلى قيام الخارجيات بإمداد الفراغات الداخلية التي تفتح عليها بالإضاءة المطلوبة، كانت تعد أيضاً من أهم الوسائل التي لجأ إليها المعماري المحلي لتهوية المنزل، حيث استغل المعماري تباين ارتفاع الجدران وكذلك ربود بعضها والنتيجة عن إنشاء تلك الخارجيات - والتي كانت تشغل عادة أماكن موجهة جهة الشمال أو الغرب - في استخدامها كمصدات للرياح، بحيث يصطدم الهواء بها فينزل لأسفل من خلال المسافة المتروكة بين الجزء العلوي والسفلي من الجدار، ليتخلل فتحات النوافذ والأبواب إلى داخل الفراغات الداخلية، وتتشابه هذه الطريقة مع عنصر معماري يعرف في منطقة الخليج العربي باسم "البادجير" (١).

إضافة إلى ذلك فقد استطاع المعماري توفير التهوية المطلوبة لداخل المنزل عن طريق الواجهات الخارجية.

فالواجهات في المنازل التقليدية بمدينة جدة لم تسر علي استقامة واحدة، حيث أحدث بها المعماري العديد من البروزات والارتدادات، سواء نفذت في البناء أو نفذت بالرواشين، وذلك لخلق واجهات مظلة، وفتح نوافذ جانبية "قواصف"، وكذلك لاستغلالها كمصدات للرياح، حيث تصطدم الرياح بكسرات المبنى فيتخلل الهواء فيكسو الواجهات رطوبة وبرودة، وتتولد تيارات هوائية باردة تقوم بتلطيف الحوائط الخارجية، وتسمح بفتح النوافذ والرواشين بمرورها إلى داخل الفراغات المعمارية الداخلية.

ولضمان إتمام حركة الهواء داخل الفراغات المعمارية كان يحرص المعماري علي فتح نوافذ في مواجهة بعضها بعضاً.

وهكذا يكون المعماري قد حقق التهوية والإضاءة المطلوبة للفراغات المعمارية الداخلية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة بطرق متعددة بخلاف طريقة الملاقف التقليدية.

ولم يختلف الوضع كثيراً في منازل مدينة رشيد عن مثيله في منازل مدينة جدة، حيث استغل المعماري الواجهات الخارجية، والتي تشابهت مع واجهات منازل مدينة جدة في احتوائها علي العديد من البروزات والارتدادات، في سحب الهواء إلى داخل الفراغات الداخلية من خلال الشبائيك الجانبية "قواصف" والمشبائيك التي تقع في المواجهة، ولضمان إتمام حركة الهواء قام بفتح منور حائطي أعلي كل شباك، وذلك للتخلص من الهواء الساخن.

(١) هو عبارة عن ربود في الجزء العلوي من دروة سطح المبنى أو المسكن بحيث يصطدم الهواء به فينزل لأسفل من خلال المسافة المتروكة بين الجزء العلوي والسفلي من الدروة علي الجالس بسطح المبنى.

Majed : E. I. , The Traditional construction of early twentieth centuray houses in Bahrain , A- rab Gulf States Folklore Centre , Qatar , 1987 , P. 23.

ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل فتح بأسقف دورقاعات الطوابق العليا، ابتداء من الطابق الثاني، "شخشيخات"<sup>(١)</sup>، تساعد علي جلب الهواء، وتوزيعه علي القاعات الملتفة من حولها، لنشبه بذلك الفناء.

كما تمكن المعماري عن طريق التصميم المعماري أن يوفر الإضاءة والتهوية الطبيعية اللازمة للفراغات الداخلية، خاصة تلك التي تواجه الجهة الجنوبية، وذلك من خلال تخصيص مساحات صغيرة في بعض المنازل لعمل مناوور سماوية<sup>(٢)</sup>، حرص المعماري علي ضرورة أن تقع بالجهة الشمالية من المنزل للحصول علي الهواء المحبب.

وهكذا يتضح براعة معماري كل من مدينة جدة ومدينة رشيد في التغلب علي مشكلة غياب عنصر الفناء الداخلي، واستطاعتهم توفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتي تتطلبها الفراغات المعمارية الداخلية بالمنازل.

---

(١) تنوعت أشكالها فنجدها مثمثة في منزل رمضان ومنزل علوان ومنزل أبوهم ومنزل الأمصيلي ومنزل فرحات ومنزل عصفور ومنزل المناديلي ومنزل عرب كلي ومنزل جلال ( لوحات ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٩)، بينما نجدها مربعة في منزل محارم، ومنزل التوقايلي، ومنزل البقرولي، ومنزل كوهية ( لوحة ٤٨٤)، كما نجدها مستطيلة في منزل الميزوني (لوحة ٤٨٥) ومنزل ثابت.

(٢) إذا القينا الضوء علي توزيع المناوور السماوية وأفنية الوكالات الملحقة بمنازل مدينة رشيد سنجدها تأخذ أماكن مختلفة تبعاً لموقع المنزل، وكذلك لتأثير حيازة الضرر بالنسبة للمنازل المجاورة، فقد يكون لحيازة الجار لضرر ما كفتح نافذة في موقع ما، أثر علي اختيار المعماري لموقع منور المنزل وتخطيطه، ومن أمثلة ذلك منور منزل القناديلي، والذي اضطر المعماري إلي سد حائطه الشمالي الملاصق للجار إلي أعلي علي الرغم من أنه كان من المعتاد أن يترك الضلع المجاور للجار دون بناء من باب توفير نفقات البناء، إلا أنه هنا قد اضطر لبناء الحائط حتى لا تكشف النوافذ التي تتلقي الضوء والهواء من هذا المنور، منور المنزل المجاور وهو منزل طبق... للاستزادة انظر.. عزب : دور الفقه، ص ص ٧٩ - ٨٠.

## (٤) الروافع

#### (٤) الروافع :

وتتضمن أكثر من عنصر، حيث اشتملت علي الأعمدة، الروافع المعلقة، العقود.

#### (١) الأعمدة :

العمود إما أن يكون إنشائياً أو زخرفياً (كأنبأ)، فالعمود الإنشائي هو الجزء الطولاني الحامل أو الداعم لسقف أو جدار أو بروز أو عقد<sup>(١)</sup>، ولقد أخذ تسميات عدة فهو عمود في المشرق، وسارية في المغرب، وشمعة في لبنان، وأسطون أو أسطوانة علي لسان بعض الكتاب<sup>(٢)</sup>.

وفي العصور الإسلامية المبكرة استعملت جذوع النخيل كأعمدة، كما في المسجد النبوي<sup>(٣)</sup>، وبعد ذلك لجأ المسلمون إلي استعمال الأعمدة اليونانية والرومانية والبيزنطية المجلوبة من المباني السابقة، ثم ما لبث أن اعتمدت العمارة الإسلامية علي أعمدة ذات تصميمات نابعة من الفن الإسلامي نفسه<sup>(٤)</sup>.

والعمود من الناحية المعمارية يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي : القاعدة ثم البدن ثم التاج، وله أشكال<sup>(٥)</sup> كثيرة بحسب مقطع البدن وشكل القاعدة والتاج، ويختلف العمود باختلاف المادة الخام المتكون منها، فقد يكون من الحجر أو الرخام أو الخشب.

وتعد الأعمدة من أهم العناصر الإنشائية في عمارة المنزل بشكل عام، حيث تقوم في أغلب الأحيان بدور حمل الأسقف علي مختلف أشكالها، ناهيك عن الدور الذي قد تلعبه في الزخرفة.

أما عن دورها في المنازل التقليدية بمدينة جدة، فنجدها قد لعبت دوراً بسيطاً، حيث قامت الحوائط الحاملة بنور حمل الأسقف، لذا فقد جاء تواجد الأعمدة في البيت الجداوي قليلاً للغاية.

(١) الشهابي : فنية، زخارف العمارة الإسلامية في دمشق، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٦م، ص ص ٢٣٧ - ٢٤٠.

(٢) غالب : موسوعة العمارة، ص ٢٩٣.

(٣) يعد مسجد الرسول " صلي الله عليه وسلم " في المدينة المنورة من أقدم الأمثلة التي استخدمت فيها الأعمدة، والتي تعود لبداية العصر الإسلامي، حيث كان يمتد فيه صفان من جذوع النخل بكل صف ثمانية عشر جذعاً. كرزويل : الآثار الإسلامية، ص ١٦. حسن : حميد محمد، العناصر المعمارية في البيت العراقي، مجلة أفاق عربية، العدد السابع، تموز، ١٩٨٧م، ص ٨١. منظمة العواصم والمدن الإسلامية : أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية، ١٤١١هـ، ص ١٧.

(٤) وزيري : يحيى، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، الكتاب الثاني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٩م، ص ٤٩.

(٥) للاستزادة انظر.. نظيف : عبد السلام أحمد، دراسات في العمارة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٩م، ص ٦٠.

ويمكننا من خلال النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية تمييز نوعين من الأعمدة المستخدمة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وذلك وفقا لوظيفتها، حيث احتوت منازل مدينة جدة علي العمود الإنشائي، والعمود الزخرفي..

### **أولا : العمود الإنشائي :**

وجد هذا النوع من الأعمدة داخل المنزل الجداوي وخارجه، وتنقسم أعمدة هذا النوع من حيث مادة الإنشاء إلي نوعين من الأعمدة...

#### **أعمدة خشبية :**

ارتبط وجودها بعمل بائكات من الخشب مكونة من أعمدة تحمل عقوداً، وذلك إما لتقسم حجرة إلي مستويين كما في منزل وقف الشافعي ( لوحة ١١٠ )، ومنزل نسورولي (لوحتا ١٥٤، ١٥٦)، أو لتحمل أسقف بعض أروقة الطوابق العليا التي تشرف من خلالها الفراغات المعمارية علي الخارج، كما في منزل الشربطي ( لوحتا ٣٢٦، ٣٢٧).

وقد جاءت أبدان أعمدة هذا النوع مضلعة أو مستديرة المقطع، ذات تيجان وقواعد ناقوسية الشكل، أو بدون تيجان.

#### **أعمدة حجرية :**

ارتبط وجود هذا النوع من الأعمدة الحجرية بحمل العقود التي تتقدم فتحات المداخل، كما في منزل الشربطي ( لوحتا ٣٢٦، ٣٢٩ )، أو لحمل عقود إنشائية داخل المنزل. كما جاءت تحمل بروز واجهات الطوابق العليا عن واجهة الدور الأرضي المرتد، كما في منزل الشربطي ( لوحة ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٦).

وأبدان هذه الأعمدة مستديرة المقطع، ذات تيجان شغلت بالزخارف النباتية، أو بدن تاج أي يرتكز العقد أو البروز علي البدن مباشرة، كما في الأعمدة التي تحمل بروز واجهات منزل الشربطي ( لوحتا ٣٢٥، ٣٢٦).

### **ثانيا : الأعمدة الزخرفية :**

ومن الأعمدة الزخرفية ( الكاذبة ) أي التي تؤدي منظرا جماليا فقط، أنصاف الأعمدة التي تزين مدخل منزل بخش رقم " ٥٠٨ " ( لوحة ٤٥ )، وتظهر كأنها حاملة للعقد الجصي الذي يزين عقد الباب والإطار المحيط به.

ولم تختلف منازل مدينة رشيد عن المنازل التقليدية بمدينة جدة في استخدامها للأعمدة، ولكنها قد اختلفت معها في أنواع الأعمدة المستخدمة، حيث اقتصر استخدام منازل مدينة رشيد علي الأعمدة الإنشائية فقط.



وقد امتازت الأعمدة المستخدمة في منازل مدينة رشيد بتعدد أشكالها وطرزها، وذلك لتعدد الآثار المأخوذة منها علي اختلاف العصور، من فرعونية ورومانية وقبطية وإسلامية، كما تعددت أيضا خاماتها من رخامية وجرانتيّة وبازلتيّة، وكذلك تعددت تيجانها من حيث المادة والطرز فكان منها الكورنثي البسيط والمركب، والأیوني والبصلي<sup>(١)</sup>.

وقد استخدمت تلك الأعمدة بشكل عفوي؛ فأحيانا تكون تيجانها مقلوبة، كما كانت في بعض الأحيان يغطي بدنها الرخامي بالخرط.

واستخدمت الأعمدة في منازل مدينة رشيد داخل وخارج المنزل، فارتبط وجودها داخليا بحمل العقود الإنشائية داخل المنزل، كما في منزل محارم، وعقود النوافذ التوأمية، "المزدوجة" كما في منزل علوان، ومنزل رمضان، ومنزل عصفور، ومنزل الأماصيلي، وكذلك حمل أسقف بعض الوكالات الملحقة بالمنازل، كما في وكالة منزل التوقائلي، ومنزل عصفور.

بينما ارتبط وجودها خارج المنزل بحمل بروز الطوابق العليا، كما في منزل التوقائلي، ومنزل الأماصيلي، ومنزل المناديلي، ومنزل البقرولي ( لوحات ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٣٧٣)، أو أن تحمل الدرج كما في الواجهة الجنوبية لمنزل عرب كلي ( لوحة ٣٧٤).

وإضافة إلى ذلك فقد استخدم منها أيضا نوع خشبي لعمل البائكات التي تحدد واجهة الأواوين، كما في منزل رمضان، ومنزل البقرولي، ومنزل عرب كلي، وغيرهم.. (لوحات ٤٦٨، ٤٧٠، ٤٧٢).

ويتضح من ذلك أن الأعمدة في منازل مدينة رشيد كان تستخدم بشكل أوسع من منازل مدينة جدة.

ولا مناص من أن نشير إلى أن منازل مدينة رشيد قد امتازت عن المنازل التقليدية بمدينة جدة باستخدامها للأكتاف<sup>(٢)</sup>، وهو عنصر معماري خلت منه منازل مدينة جدة.

فقد استخدمته بعض منازل مدينة رشيد في حمل المورديات الخشبية، كما في منزل أبوهم، ومنزل بسيوني ( لوحات ٣٤٤، ٣٤٥ )، واستخدم أيضا في عمل الأقبية المتقاطعة التي تغطي سقوف بعض الوكالات الملحقة بالمنازل، وسقوف بعض حجرات ودور قاعات المنازل.

(١) عبد الله : دراسة علاج وصيانة، ص ٣٥.

(٢) شيدت الأكتاف في منازل مدينة رشيد من نفس مادة البناء، وتمثلت في الطوب الآجر، ويختلف سمكها بحسب ارتفاع المنزل وعدد طوابقه.

## ( ب ) الروافع المعلقة :

كان للأحكام الفقهية والشرعية الخاصة بالطريق، إلى جانب طبوغرافية المدينة نفسها وفضلاً عن ضيق وتعدد شبكة الطرق الرئيسية والفرعية فيها وزيادة تعرجها وعدم استواء مساراتها دوراً كبيراً في استخدام هذه المعالجة المبتكرة، حيث لم تكن الشوارع مصممة بشكل يسمح بوجود أعمدة أو دعائم تتقدم واجهات المباني أو علي جانبيها، مما قد يترتب عليه وجود ضرر.

ويضاف إلى ذلك عامل مهم جداً وهو أن ندرة الفراغات المتاحة للبناء داخل المدينة قد جعلت المعماري المحلي يلجأ إلى الاستغلال الرأسي للمساحة المتاحة بإيجاد طوابق علياً أوجد بواجهاتها الخارجية بروزات " رواشين " مستندة علي روافع معلقة، لتكن بمثابة امتداد للفراغات المعمارية الداخلية، وتعمل علي خلق واجهات إضافية لها بشكل يحافظ فيه المعماري علي حق الطريق وخط تنظيمه.

ولو لم يلجأ المعماري المحلي إلى هذه المعالجة لأصبحت هذه العناصر العليا المعلقة تستند علي أكتاف سائدة أو أعمدة ضخمة تمتد أمام الواجهات، مما يمكن معها التأثير علي اتساع حرم الطريق، ومن ثم إعاقة الحركة به، وهو أمر نهى عنه الدين الإسلامي.

وإن كانت هناك بعض الأمثلة التي استخدم فيها المعماري المحلي الأعمدة الممتدة أمام الواجهات، في كل من المنازل التقليدية بمدينة جدة، ومنازل مدينة رشيد، ولكنها كانت في حدود ضيقة، وكان هذا الامتداد يدخل ضمن حرم المنشأة، ويتضح ذلك من خلال منزل الشربتلي بمدينة جدة ( لوحتا ٣١٧، ٣٢٦ )، ومنزل المناديلي بمدينة رشيد ( لوحة ٣٧٠ ).

وهكذا كانت كل هذه العوامل وراء استخدام المعماري المحلي في كل من مدينة جدة ومدينة رشيد، للروافع المعلقة.

ويمكننا من خلال النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية أن نميز نوعين من الروافع المعلقة التي استخدمتها المنازل التقليدية بمدينة جدة، وهما الكوابيل والكرادي الخشبية<sup>(١)</sup>.

### الكوابيل :

مفردها كابولي<sup>(٢)</sup> وهو عنصر معماري عبارة عن مسند بارز من الخشب أو الحجر ممتد ومثبت من طرف واحد، بينما الطرف الآخر حر.

(١) لم يكن استخدام مثل هذه الروافع ابتكاراً جديداً في ذلك الوقت " العصر العثماني "، حيث استخدمت قبل ذلك في العمارة المملوكية.

(٢) يعرف بـ " كبوش " طه : طيبة وفنها الرقيق، ص ٦٨. ويتفق معه. محمد : الوكالات، هامش ٤، ص ١٢١، فيذكر أنها تسمى " كياش "، وتكون من الحجر أو الخشب، ويطلق علي الحجري منها اسم حرمادات.

وتستخدم الكوابيل لحمل أي خارجة أو بارزة عن جدار المبني<sup>(١)</sup> كسقف، أو رف (كألواح الرخام أمام الأسبلة)<sup>(٢)</sup>، أو روشان. وقد استخدمت الكوابيل في المباني الإسلامية القديمة أسفل طبقات المآذن بديلاً للمقرنصات، كما استخدمت داخليا أسفل الكمرات في الزوايا القائمة مع الأكتاف<sup>(٣)</sup>.

والكوابيل في المنازل التقليدية بمدينة جدة ما هي إلا عنصر معماري يستخدم لحمل الرواشين الخشبية، وتأتي في شكل مسند بارز ممتد من واجهة المنزل، ومثبت فيها من طرف واحد فقط، وتأخذ عادة شكل دعائم ناتئة من الخشب توضع داخل جدران المبني بامتداد الأسقف الداخلية، كما في روشان منزل بخش رقم " ٥٠٨ "، ومنزل بخش رقم " ٥٠٩ " (لوحات ٤١، ٥٠، ٥٤)، والروشان الواقع بالطرف الغربي للواجهة الشمالية بمنزل وقف الشافعي (لوحة ٩٤)، وروشان الواجهة الجنوبية بمنزل نور ولي (لوحة ١٢٩).

### الكرادي<sup>(٤)</sup>:

مفردها كردي، وهي عنصر معماري، مثلث الشكل<sup>(٥)</sup>، يمتد من واجهة الجدار ليحمل ويدعم ثقلاً بارزاً، وقد تكون من الحجر، أو من أي خامة أخرى<sup>(٦)</sup>، وتعد نوعاً من أنواع الكوابيل<sup>(٧)</sup>.

وتقوم الكرادي بنفس دور الكوابيل في المنازل التقليدية بمدينة جدة، علي الرغم من اختلافيهما في الشكل، حيث كانت الكوابيل عبارة عن دعائم ناتئة من الجدران، في حين كانت الكرادي عبارة عن دعائم متصلة وملامسة للجدار.

وهكذا كانت الكرادي في منازل مدينة جدة بمثابة عنصر معماري يستخدم لحمل الرواشين الخشبية، حيث يعتمد كل روشان علي كردين خشبيين بالأطراف الجانبية للقاعدة، مثبتين بالجدار.

(١) آبا : فنون الترك، ص ٣٩٣. الهجان : دور الأعمال الفنية، ص ٣٣. الريحاوي : العمارة في الحضارة، ص ٦٢١.

(٢) محمد : الوكالات، ص ١٢١.

(٣) نظيف : دراسات في العمارة، ص ٣٢٦.

(٤) الكرادي والكردي - بالتركية والفارسية - المستدير أي كل شيء به استدارة، وفي العمارة المملوكية هي عبارة عن كابولين من الخشب أعلي فتحة الإيوان يميناً ويساراً، وقد تكون مزخرفة أو عادية. أمين وليمي : المصطلحات المعمارية، ص ٩٤.

(٥) حريري : تصميم الروشان، ص ١٨٦.

(٦) المرحم، الروشان والشباك، ص ٣٣.

(٧) مصطفى : التراث المعماري، ص ٩٧. عبد الجواد، العمارة الإسلامية، ص ١١٠.

وقد كانت تأتي في شكل دعائم مثلثة الشكل، تختلف في نوعيتها وأحجامها تبعا لإمكانات صاحب المنشأة وذوقه، حيث كان بعضها يحلي بالأشكال الزخرفية المتنوعة، وإن غلب علي أكثرها البساطة (لوحات ٤٠، ٢٠٢، ٨٤، شكل ١٧٩).

وقد اتفقت منازل مدينة رشيد مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في استخدام مثل هذه الروافع المعلقة.

ف نجد أن منازل مدينة رشيد قد استخدمت أيضا الكوابيل والكرادي الخشبية، حيث استخدمت الكوابيل في حمل الرواشين، كما في روشاني منزل التوقانلي (لوحات ٤٠٥، ٤٠٦)، كذلك استخدمت في حمل بروزات الأدوار العليا التي يتجه بروزها إلي الخارج تدريجيا، وفي هذه الحالة تأخذ شكل أطروفيات تعد بمثابة امتداد لبراطيم السقف، أو تكون مثبتة به (لوحات ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥٤، ٣٦٠).

بينما استخدمت الكرادي الخشبية في حمل مشربيات النوافذ والرواشين، ولم يختلف شكلها كثيرا عن مثيلتها في منازل مدينة جدة.

#### (ج). العقود<sup>(١)</sup>:

العقد هو ترتيب خاص من الأحجار أو الطوب أو من أي مواد أخرى توضع مترابطة بجانب بعضها بعضاً لتكون خطاً قوسياً يستطيع أن يقاوم الأحمال التي عليه وذلك بموازنة قوة الرفس الناتجة منه والقوة المعاكسة لها، فيحدث العقد عند دعامته رفس أفقي وضغط رأسي<sup>(٢)</sup>.

وهناك أيضا عقد غير وظيفي، أي لا يؤدي وظيفة أو غرضاً ولكنه يعطي مظهراً جمالياً فقط ومن ثم يعرف بالعقد الكاذب<sup>(٣)</sup>.

(١) تعد العقود من الابتكارات المعمارية الهامة التي كانت معروفة وشائعة قبل العصر الإسلامي بقرون عديدة، وقد زاد انتشارها وتعددت أشكالها وتنوعت استخداماتها في العمارة الإسلامية الدينية والمدنية والحربية علي حد سواء، وقد استخدمت العقود في شتي أنحاء العالم الإسلامي، إلا أن كل قطر من الأقطار الإسلامية تميز باستخدام أنواع وأشكال معينة منها، وعلي الرغم من التأثيرات المعمارية المتبادلة بين تلك الأقطار فإن كل قطر قد احتفظ بطابعه المحلي الخاص به. للحداد. موسوعة العمارة، ص ١٦٣ - ١٦٤. أما عن طريقة بنائه فقد كانت تتطلب رفع أحجار العقد علي عبوة خشبية تخلع هذه العبوة بعد وضع حجر مفتاح العقد، أو بيني بطريقة المداميك الحجرية، والتي تبدأ من القاعدة وتترك فتحة في الممك الأول للجدار، تضيق مع الثاني، وكلما ارتفع الجدار تبرز الأحجار وتشكل انحناء للعقد حتى تلتقي الأحجار في آخر ممدك مع رأس العقد، ثم بعد ذلك تكمل بقية المداميك الحجرية في الاتجاه يمينا وشمالا فوق الفتحة التي تحملها. غالب : موسوعة العمارة، ص ٣٧٦.

(٢) حيدر : فاروق عباس، الموسوعة الحديثة في تكنولوجيا تشييد المباني، أساسيات إنشاء المباني، مركز الدلتا للطباعة اسبورتتج، الإسكندرية، الطبعة الرابعة، ١٩٩٤م، ج ١، ص ٤٩٩ - ٥٠٢.

(٣) عبد الجواد : العمارة وإنشاء المباني، المعاجم التكنولوجية التخصصية، عربي "مع التعاريف"، إنجليزي - فرنسي - ألماني، إشراف أنور محمود عبد الواحد، ص ٢٢٨.

ويشكل العقد عادة فتحات البناء أو يحيط بها، وله أنواع كثيرة<sup>(١)</sup>، ويتألف كل منها عادة من عدة أحجار، وكل واحدة من تلك الأحجار تسمى "صنجة"، ويسمى الحجر الذي يتوسط العقد ويعمل على تماسك بقية الأحجار بـ "المفتاح"، وذلك لأنه بمثابة المفتاح بحيث لو فقد تداعت بقية الأحجار المكونة للعقد<sup>(٢)</sup>.

أما فتحة العقد فيحددها العتبة أو المكان الذي يركز عليه العقد، وهذه الفتحة هي التي تكسب العقد شكلاً جمالياً<sup>(٣)</sup>.

ولقد لعب العقد دوراً واضحاً من الناحية الإنشائية حيث إن مقاطع أحجاره التي تتجه نحو مركزه تعطي العقد متانة كافية ليحمل ثقل الأحجار والأنقال التي سوف تحمل فوق ظهر هذا العقد<sup>(٤)</sup>.

ولم تقتصر وظيفة العقود على تنويع الفتحات بل كان لها أيضاً دور معماري هام، حيث إنها تخفف الضغط وتحمله عن الجدران، كما تخفف الضغط الواقع على السواكف، لذا فقد كانت تسمى بالعقود المخففة<sup>(٥)</sup>. وبالإضافة إلى الغرض المعماري من استخدام هذه العقود كان لها علاوة على ذلك غرض آخر يتمثل في إضفاء مسحة جمالية زخرفية على العمائر المختلفة المستخدمة بها.

وتعد العقود من العناصر المعمارية التي لعبت دوراً هاماً في عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث شاع بها استخدام العقود في تنويع الأجزاء المختلفة من المنازل، ومنها حجور المداخل، وفتحات الأبواب والنوافذ والدخلات...

ويتضح لنا من خلال النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية أن المنازل التقليدية بمدينة جدة قد احتوت على أنواع متعددة من العقود، يمكننا حصرها في خمسة أنواع من العقود<sup>(٦)</sup>، ممثلة في العقد الموتور، والعقد المدبب، والعقد النصف دائري، والعقد المدائني "الثلاثي الفصوص"، والعقد على هيئة حدوة الفرس (شكل ١٨١).

---

(١) حيث عرفت أنواعاً عديدة من العقود، اختلفت فيما بينها حسب طريقة إنشائها، ومنها العقود المدببة بأنواعها، والعقد الثلاثي الفصوص، والعقد النصف دائري، والعقد حدوة الفرس، والعقد المنكسر، والعقد الموتور،....

(٢) فرغلي : الدليل الموجز، ص ٤٩.

(٣) غالب : موسوعة العمارة، ص ٣٧٦.

(٤) اليازجي : مصطفى حكمت، لمحات من الفن الإسلامي، مجلة المدينة العربية، السنة الثامنة، العدد التاسع والثلاثون، ١٤١٠هـ / ١٩٨٩م، ص ٣٢.

(٥) غالب : موسوعة العمارة، ص ٢٨٢.

(٦) انظر الملحقات : الدراسة الإحصائية لجميع مباني جدة التقليدية والمشار فيها إلى أهم عناصرها المعمارية، عن تقرير روبرت ماثيو.

وتتوَّع استخدام العقود جاء وفقا للوظيفة التي يقوم بها العقد، حيث يلاحظ أن استخدام العقد ارتبط بالوظيفة التي يؤديها.

ويعد أكثر هذه العقود استخداما العقد النصف دائري، يليه العقد الموتور والعقد المدبب، ثم العقد المدائني، وأخيرا العقد الحدودي والذي يعد أقلهم استخداما. أما عن استخدامات كل عقد من هذه العقود المستخدمة في المنازل التقليدية بمدينة جدة فسنتعرف عليها من خلال تناولنا لكل نوع علي حده...

### **العقد الموتور<sup>(١)</sup>:**

هو عقد قوسه أقل من نصف الدائرة ويكون أقرب إلي الاستقامة منه إلي التقويس<sup>(٢)</sup>، ويسمي بالموتور نسبة إلي الوتر، ويعرف أيضا بالعقد المنخفض أو المنبطح. ويعمل هذا النوع من العقود علي نقل الأحمال بعيدا عن الاعتاب حرصا علي سلامتها، لذا فقد استخدم هذا النوع بكثرة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، ونجده عادة ما كان يتوج فتحات الأبواب الخارجية " أبواب المداخل "، مثل فتحة باب المدخل الرئيسي بمنزل الجوخدار ( لوحة ٥٨ )، وفتحة باب المدخلين الرئيسي والثانوي بمنزل آل نصيف (لوحة ٢٧٣، ٢٨٠)، وفتحة باب المدخلين الرئيسي والثانوي بمنزل الشربتلي (لوحة ٣٢٢، ٣٢٩). وقد استخدم العقد الموتور أيضا في تتويج سلسلة الفتحات الصغيرة التي تفتح في دراوي الأسطح الحجرية، كما في منزل الجوخدار، ومنزل نورولي، ومنزل آل نصيف (لوحة ٧٢، ٣٠١، شكل ١٨١ - ب).

وقد اتفقت منازل مدينة رشيد مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في استخدامها لهذا النوع من العقود، حيث جاء العقد الموتور يتوج حجور مداخل بعض المنازل و الوكالات الملحقة بمنازل مدينة رشيد ( لوحات ٤٠٧، ٤١٠-٤١٢، ٤١٤-٤٢٠)، كما كان يتوج معظم المداخل الخاصة بالمنزل ذاته.

### **العقد المدبب :**

العقد المدبب (شكل ١٨١ - ج) هو عقد يكون فيه التثنيخ والتجريد علي هيئة أقواس من دوائر تقع مراكزها داخل أو خارج فتحة العقد<sup>(٣)</sup>، ويعد هذا النوع من أقوي أنواع العقود التي استخدمت في العمارة الإسلامية، ذلك لأن نقل الوزن المحمل عليه ينحدر نحو

(١) للعقد الموتور أشكال مختلفة باختلاف مقدار سهمه وتناسبه مع الوتر وكذلك نوع العقد نفسه ونوع الحائط المبني

(٢) محمد : الوكالات، هامش ١، ص ١٢١.

(٣) الحداد : موسوعة العمارة، ص ١٧٠.

الأرجل ثم إلي كتف البناء<sup>(١)</sup> ويحتوي هذا النوع من العقود علي شكلين<sup>(٢)</sup>.

أما عن استخدامه في المنازل التقليدية بمدينة جدة، فنجده قد استخدم في المنازل ذات الارتفاعات الكبيرة، وعادة ما كان يتوج حجور المداخل الرئيسية، كما في مدخل منزل الجوخدار ( لوحة ٥٨ )، ومدخل منزل آل نصيف الرئيسي والثانوي ( لوحتا ٢٧٣، ٢٨٠)، والمدخل الرئيسي لمنزل الشربتلي ( لوحة ٣٢٢ ).

كما كان يتوج بعض فتحات أبواب الفراغات الداخلية للمنازل، وظهر ذلك بكثرة في منزل آل نصيف، حيث وجد في دهليز " بهو " الدخول، وفي بعض فتحات غرف الطوابق العليا ( لوحة ٢٨٥ ).

وقد اتفقت منازل مدينة رشيد مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في استخدام هذا النوع من العقود، حيث استخدم العقد المدبب في واجهات حواصل الوكالات الملحقة بمنازل مدينة رشيد، كما في وكالة منزل رمضان، ومنزل مكي ( لوحتا ٤٢٦، ٤٢٧ )، ومنزل علوان، وقد كان من نوع العقد المدبب ذو الأربعة مراكز.

#### العقد النصف دائري :

العقد النصف الدائري ( شكل ١٨١ - د ) هو العقد الذي يكون التفتيح أو السطح السفلي لمنحني العقد فيه عبارة عن قوس يأخذ شكلاً نصف دائرة.

ويعد العقد النصف دائري أكثر أنواع العقود استخداماً في عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث كانت معظم عقود فتحات النوافذ والأبواب من نوع العقود النصف دائرية، ونرى ذلك بوضوح من خلال النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية، حيث توجت العقود النصف دائرية شبابيك كل من منزل الجوخدار ( لوحتا ٦٨، ٧١ )، ومنزل وقف الشافعي ( لوحتا ٨٣، ٨٤ )، ومنزل آل باعشن ( لوحة ٢٠٤ )، ومنزل نور ولي ( لوحة ١١٦ )، ومنزل الشربتلي ( لوحات ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٤، ٣٣٦ ).

كما توج العقد النصف دائري فتحات أبواب المداخل، حيث توج فتحة بساب المدخل الرئيسي بالواجهة الشرقية لمنزل باعشن ( لوحتا ١٨٥، ١٨٦ )، وكذلك توج فتحة باب المدخل

(١) فرغلي : الدليل الموجز، ص ٤٩.

(٢) وجد من العقد المدبب نوع يعرف بالعقد للعادي ذي المركزين، وهو أقدم أنواع العقود المدببة وفيه يرسم القوسان من مركزين وضعاً علي جانبي المحور الأوسط للعقد ويلتقيان عند قمة العقد. شافعي : العمارة العربية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، جامعة الملك سعود - عمادة شئون المكتبات، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م، ص ٢٠١. وعرف هذا النوع في سوريا وبخاري قبل سنة ٢٩٦هـ / ٩٠٧م. فكري : أحمد، مساجد القاهرة ومدارسها - العصر الفاطمي، دار المعارف، مصر، ١٩٦٥م، ج ١، ص ١٥٦.

أما النوع الثاني فكان يتكون من أربعة مراكز، اثنين صغيرين واثنين كبيرين، ويلتقيان عند قمة العقد. شافعي : العمارة العربية، ص ٢٠١.

الرئيسي لمنزلي بخش رقم " ٥٠٨، ٥٠٩ " ( لوحتا ٤٥، ٥٢ )، وكان في النموذج الثاني أفضل شكلا وزخرفة من مثيله في النموذج الأول.

ويظهر أروع مثال لهذا النوع من العقود في منزل الشربتلي، حيث قد توج فيه العقد النصف دائري الفتحات التي تتقدم مدخل المنزل الثانوي ( لوحة ٣٢٩ )، وجاءت كل فتحة مكونة من عقد نصف دائري كبير، يرتكز علي عمودين، ويخرف تواشيحه زخارف نباتية منفذة في الجص.

وقد اتفقت منازل مدينة رشيد مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في استخدام هذا النوع من العقود، وإن كان استخدامه في مدينة رشيد يعد أقل من مثيله في مدينة جدة، كما أنه يأتي بعد العقد الموتور من حيث الاستخدام في منازل مدينة رشيد.

ونجده قد استخدم في تتويج فتحات بعض مداخل المنازل خاصة المداخل غير البارزة، كما في مدخل منزل الجمل، ومدخل منزل أبوهام ( لوحتا ٤٠٨، ٤٠٩ )، كما استخدم في تتويج فتحات بعض النوافذ التوأمية "المزدوجة"، كما في نوافذ منزل علوان.

### العقد الثلاثي " المداثني " <sup>(١)</sup>:

يتكون هذا النوع من العقود من ثلاثة فصوص يمثل الفص العلوي منهما رأس العقد وتاجه، وهو عبارة عن طاقية معقودة بعقد مدبب غالبا، أما الفصان السفليان فهما عبارة عن قوسين جانبيين يرتكز عليهما رجلا عقد الطاقية <sup>(٢)</sup>، ويتضمن العقد المداثني أكثر من شكل <sup>(٣)</sup>، استخدم منهما نوع واحد فقط في منازل مدينة جدة، وهو العقد المداثني البسيط المجرد <sup>(٤)</sup>.

وظهر هذا النوع من العقود في نموذج واحد فقط من النماذج التي شملتها الدراسة التسجيلية، فقد شاهدناه يتوج المدخل الرئيسي لمنزل وقف الشافعي، والجدير بالذكر أنه كان مسطحا، أي يسير مع سمت الجدران ( لوحة ٨٧، شكل ١٨١ - أ )، لذا فإن الغرض منه زخرفي فقط وليس إنشائيا.

(١) شاع هذا النوع من العقود بكثرة خلال العصر العثماني، واستخدم بصفة خاصة في تتويج حجور المداخل حتى صار علما عليها. الحداد : موسوعة العمارة، ص ١٦٥.

(٢) الحداد : المرجع نفسه، ص ١٦٤.

(٣) تنوعت أشكال العقود المداثنية فكان منها العقد المداثني البسيط أو المجرد، والعقد المداثني الذي يشغل قوسيه الجانبيين أرجل مروحية، والعقد المداثني الذي يشغل قوسيه الجانبيين مجموعة من الحطات المقرنصة المتصاعدة لأعلي، والعقد المداثني الذي شغلت ريشته بحطات من المقرنصات أيضا ولكنها منظمسة داخل حنايا، والعقد المداثني الذي شغلت ريشته فيما بين الأرجل المروحية بحنيتين بواقع حنية بكل ريشة.. للاستزادة انظر.. الحداد، المرجع نفسه، ص ص ١٦٤ - ١٧٠.

(٤) أي يخلو قوسيه من المقرنصات، أو أي تكوين آخر



## العقد الحدوي :

العقد الحدوي هو عقد يرتفع مركزه عن رجلي العقد ويتألف من قطاع دائرية أكبر من نصفها<sup>(١)</sup>، ويكثر استعمال هذا العقد في بلاد المغرب.

وعليه فمن المرجح أن يكون استخدام هذا النوع من العقود في المنازل التقليدية بمدينة جدة يعود للتأثيرات المغربية في المنطقة.

وبصفة عامة فإن هذا النوع من العقود يعد أقل أنواع العقود استخداماً في منازل مدينة جدة، وقد كان ينفذ عادة في الخشب في صورة بائكة من العقود الحدوية ذات دلايات، تركز على أعمدة صغيرة، تشرف من خلالها الشرفات على الخارج، ونرى ذلك في واجهتي منزل الشربتلي الشمالية والغربية ( لوحا ٣١٩، ٣٢٥ ).

وقد جاء هذا النوع في بعض الأحيان يحتوي على تفصيل بسيط، هذا إلى جانب وجود أنواع أخرى من العقود ذات الفصوص، تأخذ أشكالاً وتجاويف داخلية مختلفة أو أشكالاً حدوية متكيفة مع الشكل العام للفتحات التي تتوجها أو تغلق عليها، وكان استخدامها لمجرد الزخرفة وإكساب العمل شكلاً جمالياً.


لذا نجدها تأخذ أشكالاً بائكات توجد في الحجرات ذات المستويين لتفصل بينهما، كما في منزل وقف الشافعي، ومنزل نور ولي ( لوحا ١٥٤، ١٥٦ )، أو أن تتوج خوحدات الأبواب، كما في خوخة الباب الرئيسي لمنزل وقف الشافعي ( لوحة ٨٧ ).

وقد تشابهت منازل مدينة رشيد مع منازل مدينة جدة في هذا الأمر، حيث استخدمت العقود الزخرفية المفصصة في عمل واجهات الأواوين التي تطل بها على الدور قاعات كما في منزل علوان ( لوحة ٤٦٣ )، ومنزل التوقايلي ( لوحة ٤٧٣ ).


وهكذا يتضح أن المنازل التقليدية بمدينة جدة قد تشابهت مع منازل مدينة رشيد في استخدام العقد الموتور والعقد النصف دائري والعقد المدبب والعقود الزخرفية المفصصة، بينما امتازت عنها باستخدامها للعقد المدائني والعقد الحدوي.

وكذلك اختلفت المنازل التقليدية بمدينة جدة مع منازل مدينة رشيد في كون العقد النصف دائري هو أكثر العقود استخداماً بها يليه العقد الموتور ثم العقد المدبب، في حين كان العقد الموتور هو الأكثر استخداماً في منازل مدينة رشيد يليه العقد النصف دائري ثم العقد المدبب.

(١) رزق : معجم مصطلحات، ص ١٩٣.



الفصل في الخصال  
التي هي في كتابنا





دراسة فنية للحليات الزخرفية على الجدران الداخلية والخارجية  
للمنازل التقليدية بمدينة جدة دراسة فنية مقارنة  
مع مثيلتها في منازل مدينة رشيد

## الفصل الخامس

### دراسة فنية للحليات الزخرفية علي الجدران الداخلية والخارجية للمنازل التقليدية بمدينة جدة دراسة فنية مقارنة مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد

تعتبر الحليات من أهم العناصر الجمالية في العمارة العربية الإسلامية بوجه عام فهي تعد إحدى الوسائل المهمة للجمال والمرحلة الكمالية أو مرحلة الإبداع الفني والتشكيلي لأي صناعة مهما كانت، بما في ذلك صناعة البناء.

وعلي الرغم من أن ارتفاع تكلفة البناء في مدينة جدة القديمة قد أدى الي تدعيم الرأي الذي ينادي بضرورة صرف الميزانية المحدودة المخصصة للبناء علي وسائل الراحة ووسائل المعيشة داخل المنزل بدلا من صرفها علي الزخارف المتكلفة والزائفة خارج المنزل<sup>(١)</sup>، إلا أن المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة قد تميزت بتنوع وكثرة الحليات الزخرفية المنفذة علي حواف الأسطح والجدران وقمم الرواشين والأسقف والأبواب...

ومن خلال الدراسة الفنية لمجموعة النماذج المختارة<sup>(٢)</sup> نستطيع القول أن الفنان المحلي قد ركز اهتمامه علي زخرفة الواجهات الخارجية للمنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة دون الاهتمام بزخرفة الجدران الداخلية، والتي لو احتوت علي زخارف فيكون ذلك مقتصرًا علي المنازل الكبيرة وفي أضيق الحدود.

كما نلاحظ أن المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة قد اعتمدت اعتمادا كليًا في زخرفتها علي التنوع في أشكال تكوينات وزخارف الصناعات الخشبية، سواء تلك التي نفذت في واجهاتها الخارجية أو التي نفذت بجدرانها الداخلية، وكذلك اعتمدت علي الحليات الزخرفية المنفذة في الجص، والتي جاء وجودها محدودا للغاية<sup>(٣)</sup>، ومقتصرًا علي منازل الأثرياء فقط.

وعليه نستطيع تمييز نوعين من الحليات احتوت عليهما المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة ممثلين في:

( أ ) الزخارف المنفذة علي الخشب

( ب ) الزخارف المنفذة علي الجص

(١) مانع : جدة قصة مدينة، ص ٥٩.

(٢) انظر الفصل الثاني "أنماط عمارة الدور العثمانية الباقية في مدينة جدة في ضوء الدراسة التسجيلية".

(٣) انظر الملحقات "الدراسة الاحصائية للمنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة وعناصرها المعمارية" عن تقرير روبرت ماثيو.

وبدراسة هذين النوعين من الزخارف يتضح لنا أن الفنان المحلي نفذهما بشكل يتناسبان فيه مع الوظائف الاجتماعية التي أنشئ من أجلها المبنى، وبهيئة تضيفي خلالها هذه الزخارف مساحة تشكيلية علي المبنى قد تسعد مشاهديها، وتثير فيهم الحس بجمالية الحيز المكاني الداخلي والخارجي.

### **وتنقسم الزخارف المنفذة علي الخشب إلي شكلين اثنين هما :**

#### **(١) الوحدات الزخرفية :**

وتتمثل في الزخارف النباتية، والزخارف الهندسية، ورسوم الكائنات الحية، والنقوش الكتابية.

#### **(٢) الحلقات المعمارية**

وينطوي تحت هذا الشكل عدد من العناصر المعمارية الهامة، وتتمثل في :

- العقود والإطارات
- الشرفات
- العرائس
- الأعمدة

كما جاءت الزخارف المنفذة علي الجص أيضا في أكثر من هيئة، وذلك وفقا لموقعها من المنزل، فنجد لها..

#### **(١) - نماذج داخلية :**

وهي تلك الحلقات الجصية التي جاءت تزخرف الدواليب الحائطية، والمريجات المزينة للجدران الداخلية للمنزل.

وكانت إما أن تأتي في شكل حنية تشبه حنية المحراب، يتصدرها عقد نصف دائري يرتكز علي عمودين صغيرين، ويشغل طاقية العقد زخرفة محارية<sup>(١)</sup> في حين زخرفت تواسيحه بالزخارف النباتية، وذلك كما في منزل نور ولي ( لوحة ١٥٧، شكل ١٧٦)، ومنزل آل نصيف.

أو أن تأتي في صورة شكل بيضاوي تتوسطه زخرفة مشعة تتوج أعلي الدواليب، كما في منزل نور ولي ( لوحة ١٥٨، شكل ١٧٥).

(١) ظهرت الأشكال المحارية في الفنون الإسلامية منذ العصر الأموي في رسوم فسيفساء الجامع الأموي بدمشق، ثم ظهرت بعد ذلك في مناطق انتقال القبلة أمام المحراب بجامع القيروان بتونس في القرن ٣هـ / ٩م. درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٦٨.

### (٣) نماذج خارجية :

وهي تلك الحليات الجصية التي تزين الواجهات الخارجية للمنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة.

وكانت إما أن تأتي في هيئة أشرطة<sup>(١)</sup> زخرفية ذات عناصر نباتية وهندسية تحزم واجهات المنزل من الخارج لتحدد مستويات الطوابق، كما في منزل آل نصيف ( لوحات ٢٦٣، ٢٦٤، ٣٤٢، شكل ١٨٩).

أو أن تأتي في هيئة إطارات جصية بارزة تحيط بكتلة المدخل وتحددها، كما في منزلي بخش رقم "٥٠٨، ٥٠٩" ( لوحتا ٤٥، ٥٢، شكلا ١١٤، ١١٥).

**أو أن تأتي في شكل حشوات زخرفية ذات عناصر نباتية وهندسية، نذكر منها :**

#### - الحشوات البسيطة :

وتتكون من تشكيلات زخرفية بسيطة التركيب والعناصر بهيئة يمكن بها تفكيكها وتحليلها إلى عناصر، كأن تحتوي على زخارف نباتية فقط أو زخارف هندسية.

#### الحشوات المركبة :

وتتكون من تشكيلات زخرفية معقدة ومتداخلة مؤلفة من عدد كبير من العناصر الزخرفية المختلفة " النباتية والهندسية " .

وقد كانت هذه الحشوات إما أن تزين عضادتي المدخل، كما في منزل الجوخدار (لوحتا ٦٥، ٦٦).

أو أن تزين كوشات العقود التي تتوج فتحات المداخل كما في منزل الجوخدار، ومنزل الشربتلي ( لوحة ٣٢٢)، أو أن تزين فتحات أبواب المداخل نفسها ( لوحات ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١).

وقبل الشروع في تحليل العناصر الزخرفية المختلفة المستخدمة في زخرفة المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة لابد من الإشارة إلى الطرق الفنية المتبعة في تنفيذها وفقا للمادة الخام المنفذة عليها، وذلك على النحو التالي :

#### **أولاً : الأساليب الفنية المتبعة في زخرفة خامه الخشب بمنازل مدينة جدة :**

تعد الصناعات الخشبية في المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة بالفعل أجمل ما في منازل مدينة جدة على الإطلاق، ممثلة في الأبواب والرواشين والشبابيك والمناور الحائطية والدواليب الحائطية والأسقف.

(١) الشريط : الحزام، الطنف، لغة إفريز الحائط، وما أشرف خارجا عن البناء، والإفريز هو شريط زخرفي بالجزء الأوسط كالطوق يحيط بجدار المبنى داخليا وخارجيا ويعرف بالحزام. المرحم : الروشان والشباك، ص ٣٠.



حيث كانت هذه الأعمال تمثل الجزء الأكبر من الزخرفة في المنزل التقليدي بمدينة جدة، فجاءت تزخر بالعديد من أنواع الزخارف التي نفذت بإتقان كبير، وباستخدام تقنيات صناعة الخشب المختلفة، والممثلة في :

### (١) طريقة الزخرفة بالحفر<sup>(١)</sup> :

تعرف هذه الطريقة عند الأتراك باسم الأيمة<sup>(٢)</sup>، وهي النقر أو الحفر علي الخشب بأدوات صلبة لتكوين أشكال زخرفية متنوعة.

ويتم تنفيذ الحفر بأنواعه المختلفة في إظهار التشكيلات الزخرفية علي الخشب، إما برسمها علي الورق كنموذج يتخذه الصانع قبل تنفيذ الزخرفة علي أرضية الخشب، أو بطريقة الحز البسيط الذي يحدد موضع الزخرفة<sup>(٣)</sup>.

وفي الصناعات الخشبية المعمارية بمدينة جدة في العصر العثماني استخدم الصانع أساليباً متنوعة من الحفر مثل الحفر الغائر، والحفر البارز، والحفر المائل.

### أسلوب الحفر الغائر :

وجد هذا النوع من الحفر إقبالا كبيرا من قبل صناع مدينة جدة في العصر العثماني، وذلك لأن تنفيذ الزخرفة وفق هذا الأسلوب يعمل علي إطالة عمرها وحفظها، من تأثير العوامل الجوية، بخلاف الطرق الصناعية الأخرى.

ومن أمثلة تنفيذ هذا الأسلوب في الصناعات الخشبية بمدينة جدة من خلال نماذج للدراسة، تنفيذه في واجهة الروشان الشمالي بالواجهة الغربية لمنزل وقف الشافعي (لوحة ٨١، شكل ١٥٤).

### أسلوب الحفر البارز :

يمثل الحفر البارز الأسلوب الثاني من أساليب الحفر المستخدمة في الصناعات الخشبية بمدينة جدة في العصر العثماني، وتظهر فيه الأشكال الزخرفية في صورة

---

(١) عرف المسلمون طريقة الحفر علي الخشب منذ فجر الإسلام متأثرين في ذلك بالساسانيين والبيزنطيين، ثم تطورت هذه الطريقة تدريجيا حتى ابتكر المسلمون في العصر العباسي أسلوبا جديدا عرف باسم الحفر المائل أو المشطوف. الألفي : الفن الإسلامي، ص ٢٨٠. وقد تنوعت طرق الحفر المستخدمة في عمل الأخشاب في العصر العثماني، فكان منها الحز، والحفر البسيط، والحفر الغائر، والحفر البارز، والحفر المشطوف. خليفة : فنون القاهرة، ص ١٦٩.

(٢) مرزوق : محمد عبد العزيز، الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٤م، ص ١٦٥.

(٣) الحارثي : أعمال الخشب، ص ٥٣.

بروزات يتم الحصول عليها بإحداث فراغات حولها تسمى " بيت "، وذلك بنحت الأرضية بزوايا قائمة انطلاقا من مخطط مرسوم علي الخشب، وبدرجات مختلفة من البروز<sup>(١)</sup>.

وقد كان لهذا الأسلوب النصيب الأكبر في زخرفة الصناعات الخشبية بمدينة جدة في العصر العثماني، وخاصة في واجهات الأبواب والرواشين، ومن أمثلة تنفيذها علي زخرفة الأبواب، زخرفة واجهة الباب الرئيسي لمنزل آل باعشن ( لوحة ١٨٧، شكل ١٢٢)، وزخرفة واجهة الباب الرئيسي لمنزل آل نصيف ( لوحة ٢٧٤، شكل ١٢٥).  
أما عن استخدامها في زخرفة الرواشين فيمكننا مشاهدة ذلك في زخرفة واجهة روشن منزل آل نصيف ( لوحة ٢٦٩، شكل ١٥٩).

### أسلوب الحفر المائل :

وهو الأسلوب الثالث من أساليب الحفر المستخدمة في الصناعات الخشبية بمدينة جدة في العصر العثماني، وفيه تتقابل الحافات مع بعضها علي شكل زوايا منفرجة ويعرف بالحفر المحذب<sup>(٢)</sup>.

وقد أثنى صناع مدينة جدة تنفيذ هذا الأسلوب، ونفذوا به العديد من الصناعات الخشبية، خاصة واجهات الأبواب والرواشين، فنراه مستخدما في زخرفة واجهة الباب الرئيسي لمنزل وقف الشافعي (لوحة ٨٧، شكل ١١٩)، كما استخدم أيضا في تنفيذ الزخرفة المشعة المنفذة علي حشوات مصراعي باب المدخل الثانوي لمنزل آل باعشن (لوحة ٢٠٦، شكل ١٢٣).

### (٢) طريقة الزخرفة بالخرط<sup>(٣)</sup> :

ظهرت أشكال الخرط بمدينة جدة خلال العصر العثماني في العديد من الصناعات الخشبية ذات الصلة بالعمارة مثل : الرواشين، والشبابيك، والمناور الحائطية، والأبواب. ومن أمثلة الصناعات الخشبية المنفذة وفق هذا الأسلوب والتي شملت نماذج الدراسة، الشباك الواقع بالواجهة الغربية لمنزل نور ولي (لوحة ١٢٥، شكل ١٤٧)، كما استخدم أيضا في زخرفة الرواشين الواقعة بالواجهة الشمالية من المنزل ذاته (لوحتا ١٢٠، ١٢٣، شكلا ١٦٠، ١٦١).

(١) التقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٢٧.

(٢) التقي : المرجع نفسه، ص ٢٨.

(٣) ظهرت هذه الطريقة في العصر الأيوبي. مصطفى : التراث المعماري، ص ٢٨٣. ووصلت إلي مستوى رفيع ودرجة عالية من الإتقان في العصرين المملوكي والعثماني. الياسا : مدخل إلي الآثار الإسلامية، دار النهضة العربية، مصر، ١٩٧٩م، ص ٢٧٧. نظيف : دراسات في العمارة، ص ٢٥٦. وقد لاقت هذه الطريقة رواجاً كبيراً في العالم الإسلامي علي الرغم من استنزافها لكثير من الوقت والجهد.

### (٣) طريقة الزخرفة بالتفريغ "التفريغ":

يتم تنفيذ الزخارف المنقذة وفق هذه الطريقة برسم الأشكال الزخرفية المرغوبة علي أرضية الخشب، ثم تفرغ أماكن الفراغ فيما بين الزخارف<sup>(١)</sup>. وقد لاقت هذه الطريقة استحسان صناع جدة وذلك لسهولة تنفيذها وملائمتها لفتحات المنازل غير المنتظمة كالمناور الحائطية الدائرية.

ويلاحظ أن الصانع أدخل مع هذه الطريقة طريقة التجميع والتعشيق، وذلك بتجميع الحشوات المنقذة في صناعة واحدة، ليسهل تغيير الحشوات التالفة، كما يساعدها علي عدم التقوس أو الكسر، وذلك لصغر حجم الحشوات<sup>(٢)</sup>.

### (٤) طريقة الزخرفة بالتجميع والتعشيق<sup>(٣)</sup>:

تستخدم في هذه الطريقة قطع خشبية صغيرة تجمع وتعشق معا داخل إطارات، أو سدائب، وذلك عن طريق لسان بارز وأخدود منقور، لتكوين أشكال زخرفية مختلفة<sup>(٤)</sup>، وقد استخدمت هذه الطريقة في العديد من الصناعات الخشبية بمدينة جدة، وشاهدناها في زخرفة المنور الحائطي الداخلي بمنزل نور ولي (شكل ١٢٩).

### (٥) طريقة الزخرفة بالسدائب البارزة:

استخدمت هذه الطريقة في زخرفة الأعمال الخشبية منذ القدم<sup>(٥)</sup>، وهي عبارة أشرطة رفيعة من الخشب تعرف بالسدائب تثبت مباشرة علي السطح الخشبي المراد زخرفته بواسطة اللصق أو الغراء، أو تثبيتها بالمسامير<sup>(٦)</sup>.

(١) الحارثي : أعمال الخشب، ص ٧٢.

(٢) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٣١.

(٣) طريقة إسلامية صرفة، ابتكرها المسلمون في العصر العباسي، وبلغت درجة عالية من الدقة والجمال في العصر المملوكي. مرزوق : الفنون الزخرفية، ص ١٦٥. ويعود السبب في ظهور هذه الطريقة لعدة عوامل كان أهمها ندرة الأخشاب في الأقاليم الإسلامية وخاصة الجيد منها، مما كان له أثر كبير في إقبال الصناع علي هذه الطريقة. مرزوق : المرجع نفسه، ص ١٦٦.

(٤) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٢٩.

(٥) فهم : علي، الفنون الصناعية، مطبعة التوفيق، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م، الجزء الأول في النجارة العملية، ص ١٦٠.

(٦) خليفة : فنون القاهرة، ص ١٦٧. كشك : شادية الدسوقي عبد العزيز، أشغال الخشب في العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة "دراسة أثرية فنية"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م. ص ١٣٢.

وقد لاقت هذه الطريقة إقبالا كبيرا من قبل صناع مدينة جدة في العصر العثماني، وذلك لسهولة تنفيذها، وإمكانية وضعها بعد الإنتهاء من الصناعة، غير أنها سريعة التلف، وخاصة عند عدم تثبيتها بإتقان<sup>(١)</sup>.

ومن أمثلة الصناعات الخشبية المعمارية المنفذة وفق هذا الأسلوب والتي شملت نماذج الدراسة بمدينة جدة، زخرفة الساعة المنفذة بالشباك الواقع بالواجهة الشمالية من منزل نور ولي (لوحة ١٢٠، شكل ١٤٦).

### (٦) طريقة الزخرفة بالتلوين :

تميز العصر العثماني بابتكار أسلوب جديد لتلوين الأخشاب لم يكن معروفا من قبل، وهو استعمال اللك أو اللاكيه<sup>(٢)</sup> في الصناعة<sup>(٣)</sup>.

ويتم تلوين الأخشاب بإزالة الأوساخ والأتربة العالقة بها، ثم تنعم أسطحها بالصنفرة، ثم يغطي السطح المراد زخرفته بمحلول خفيف من الجملكة المذابة في النفط، حيث تساعد هذه الطريقة في حفظ الأخشاب من رشح الرطوبة، التي تسبب فساد الألوان، وخاصة في المدن الساحلية كمدينة جدة، وتترك حتى تجف ثم تملأ الحفر والتجاويف بمعجون خاص، بواسطة سكين المعجون المخصص لذلك، وقد يلزم الأمر إعادة المعجنة أكثر من مرة، حتى يخلو السطح من العيوب، وبعد ذلك تجري عملية التشطيب النهائي قبل الزخرفة بدهن الخشب بدهان زيتي للأخشاب البيضاء كخشب الجاوي والقندل، أو الأسطر للأخشاب الثمينة كخشب التيك.

وبعد جفاف الخشب تذاب الألوان بأحد الوسيطيين، إما صفار بيض مذاب في كحول، أو مذاب في غراء حيواني، ثم يأخذ الصانع ريشة رأسها من شعر ويغمسها في المحلول، ثم يبدأ في تنفيذ الرسومات والزخارف المطلوبة<sup>(٤)</sup>.

وقد استخدم هذا الأسلوب في دهان سقف دهليز المدخل الرئيسي بمنزل نور ولي (شكل ١٧٣).

(١) النقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٣٢.

(٢) اللاكيه : مادة صمغية تستخرج من عصير شجر اللك

(٣) مرزوق : الفنون الزخرفية، ص ١٦٥.

(٤) النقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٣٠.

## ثانيا : الطرق الفنية المتبعة في زخرفة خامة الجص :

الجص<sup>(١)</sup> في اللغة كلمة معربة من الفارسية "كج"، والقصد لغة يقصد منها الجص استخدمها العرب وقالوا قصص وجصص<sup>(٢)</sup>، ويعرف الرجل الذي يتخذ من الجص مهنة له بالجصاص سواء عمل بالجص أو قلع أحجاره.

وللجص أهمية كبرى في بناء المباني وزخرفتها ولذلك يعتبر من المواد التي لا غني عنها في مباني معظم الحضارات الإنسانية. وترجع أهميته لسهولة تصنيعه وقوة تماسكه ولقدرته الهائلة علي امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها في المناطق الحارة ومن ثم تلطيف الأجواء داخل الغرف.

ويتخذ الجص من الحجر الجيري يصحن وتطلي به الحوائط<sup>(٣)</sup> أو تنفذ عليه الزخارف، فيبعد أن تجلب الأحجار تنقي من الشوائب العالقة بها، ومن ثم تدق بواسطة المطارق الضخمة، ويبي ذلك وضعها علي هيئة رصات متتالية من أحجار الجص يفصلها عن بعضها بعضا مسطحات أفقية من جذوع الشجر أو الخشب المخصصة للحرق، وتتخذ الرصات في وضعها النهائي أشكلا هرمية، ثم يقوم الجصاص بتغطية الرصات الهرمية الشكل من الخارج بقطع من الألواح الخشبية أيضا، وتتم عملية الحرق عن طريق إشعال الكومة الخشبية التي تعد مادة إشعال تستخدم في حرق أحجار الجص وطررد الرطوبة منها.

وللحصول علي خامة الجص تطفأ قطع الحجارة التي سبق حرقها برش الماء عليها فينتج عن ذلك تفككها وتحللها، وبذلك تصبح مادة جصية صالحة لعملية التشغيل، ثم يقوم

---

(١) الجص من المواد الخام الرئيسية في المباني، فقد استخدمه الإنسان منذ فترات زمنية موعلة في القدم في كل من بلاد ما بين النهرين ومصر في عصر ما قبل الأسرات، واستخدمه الإغريق والرومان في تغطيات الجدران وزخرفتها، وتفنن البارثيون والساسانيون في استخدام الجص لأغراض الزخرفة وأسهموا في نقل بعض العناصر الزخرفية الموجودة في فنونهم إلي الفن القبطي في مصر. العنبر : علي بن صالح عطا الله، الزخارف في المباني الطينية بمنطقة نجد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٤١٣هـ، ص ٤٠. وقد عرف العرب القدماء في جزيرة العرب الجص وزخرفته منذ ما قبل الميلاد بمئات السنين، ومنذ فجر الإسلام استخدم الجص في تغطية الجدران والأعمدة، ففي خلافة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) طليت أعمدة المسجد النبوي الشريف بالجص. الباشا : مدخل إلي الآثار، ص ١٠٥. الريحاوي : العمارة العربية الإسلامية - خصائصها وأثارها في سورية، منشورات دار الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٧٩م. ص ٣٩. واستمر استخدامه علي مر العصور وفي جميع المباني.

(٢) ابن منظور : لسان العرب، ج ١، ص ٤٦٣. عبد الرحيم : جمال، الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية الباقية في العصر المملوكي البحري، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٨٦م، ص ٨.

(٣) خير الله : مداخل المنشآت الإسلامية، ص ١٣١.

الجصاص بتجميع مسحوق تراب الجص الناتج علي هيئة كومة مجوفة يضاف لها الماء ويمزج بإضافة الماء مع التحريك بواسطة المعالق الحديدية<sup>(١)</sup>.

ويعتبر الجص نوعا من الصخور الطينية (كبريتات الكالسيوم)<sup>(٢)</sup> يتفكك ويفقد ثلاثة أرباع الماء الموجود فيه بواسطة الحرق الذي لا يجب أن تتعدى درجة حرارته أكثر من "١٩٠" درجة مئوية، لأنه في حالة زيادة درجة الحرارة أكثر من ذلك يفقد الجص الماء نهائيا ويصبح محروقا لا فائدة منه، ورش الماء "إطفائه" يزيد من صلابته بعد الاستخدام<sup>(٣)</sup>.  
ويعرف الجص محليا بـ "بالجيس"، كما يعرف في كل من مدينة جدة ومكة المكرمة بـ "النورة".

وقد زخرف الفنان المحلي في مدينة جدة خامة الجص بالعديد من الطرق الفنية التي تتناسب معه، والمتمثلة في:

### (١) طريقة الزخرفة بالحفر :

يتم هذا الأسلوب بالزخرفة المباشرة علي الجدران حيث يقوم الفنان بتحديد المنطقة المراد زخرفتها عن طريق تخطيطها مسبقا بواسطة قلم رصاص أو بواسطة الفرغال الحديدي أو أي أداة أخرى<sup>(٤)</sup>.

ويلي ذلك قيام الفنان بحفر مسطحات العناصر المراد حفرها ثم تفريغها وتسويتها وترك المساحات الجصية حولها وفي هذه الحالة يتبع الفنان عادة أسلوبين من الحفر، وهما :

### أسلوب الحفر الغائر :

ويتم هذا الأسلوب بالحفر المباشر علي الملاط الجصي بشكليين : يتمثل الشكل الأول منهما في الحفر المائل<sup>(٥)</sup> بزاوية حادة، أما الشكل الثاني فيتمثل في الحفر الغائر<sup>(٦)</sup> العميق ويتم أيضا بشكل مباشر حيث يقوم الفنان بالتفريغ الكامل للجص من حول العنصر الزخرفي

(١) العنبر : الزخارف، ص ٤٣.

(٢) عبد الرحيم : الزخارف الجصية، ص ٨.

(٣) العنبر : الزخارف، ص ٤٣.

(٤) العنبر : المرجع نفسه، ص ٤٩.

(٥) يعد الحفر المائل " المشطوف " من أهم الابتكارات الإسلامية في حفر الجص، فقد ابتكره المسلمون وطوروه ونفذوا به معظم الواجهات الجدارية في بيوت مدينة سامراء وقصورها، واستمر المسلمون باتباع هذا الأسلوب في زخارفهم الجصية سواء في المباني المدنية أو الدينية، واشتهر في الزخارف الجصية في المباني الدينية في المغرب الغربي مثل مسجد الزيتونة بتونس. العنبر : المرجع نفسه، ص ٥٠.

(٦) عرف أسلوب الحفر العميق قائم الزاوية منذ القدم، فقد استخدمه الفنانون في العصر الهلنستي، واستمر العمل به في العصر الأموي والعباسي، وفي العصر الأيوبي والمملوكي، حيث كان الفنان ينفذه بمستويات متعددة وليس بمستوي واحد كما هو معروف سابقا. العنبر : المرجع نفسه، ص ٤٩.

بزاوية قائمة، وفي كلا الشكلين الحفر المائل والغائر تكون العناصر الزخرفية غائرة عن سمت الواجهة، وأغلب العناصر الزخرفية المستخدمة في هاتين الطريقتين هما العناصر النباتية والهندسية.

### **أسلوب الحفر البارز :**

ويتم هذا الأسلوب بتفريغ الأرضية الجصية التي تحيط بالعنصر الزخرفي المرسوم مسبقاً بهيئة تصبح فيها العناصر الزخرفية بارزة عن سمت الحشوة الجصية أو الأطر (لوحة ٣٤٠، ٣٤١).

### **(٢) طريقة الزخرفة بالقالب<sup>(١)</sup> :**

عرف الفنانون الجداويون القوالب ولكنهم استخدموها بشكل بسيط، وذلك في زخرفة بعض الأشرطة والإطارات والجامات، ولم يستخدموها في غير ذلك من الزخارف (لوحة ٣٤٢).

### **(٣) طريقة الزخرفة بالتلوين :**

تعد طريقة الزخرفة بالتلوين من الطرق النادرة الاستخدام في مدينة جدة، وفيها كان يقوم الفنان بتلوين بعض الزخارف المنفذة بالجص (لوحة ٣٣٩).

وبمقارنة أنواع المواد الخام المنفذ عليها العناصر الزخرفية في المنازل التقليدية بمدينة جدة مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد يتضح لنا أن منازل مدينة رشيد قد تشابهت مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في تنفيذ زخارفها علي مادتي الخشب والجص، ولكنها قد تفوقت عليها في عدم اقتصارها علي هاتين المادتين، بل نفذت عناصرها الزخرفية أيضاً علي العديد من المواد الخام الأخرى، فنجدها قد نفذت أيضاً علي الرخام والفخار والبلاطات الخزفية، هذا بالإضافة إلي توظيف المعماري لمادة البناء الممثلة في الطوب المنجور توظيفا زخرفيا.

وبمقارنة أماكن تنفيذ الزخارف الجصية في المنازل التقليدية بمدينة جدة مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد، نجدها قد اقتصرت في منازل مدينة رشيد علي زخرفة واجهات المداخل فقط، علي خلاف منازل مدينة جدة التي تواجدت بها في أكثر من موضع.

وكذلك بالمقارنة يتضح أن الفنان أو الصانع المحلي بمدينة رشيد قد اتبع نفس الطرق الفنية التي اتبعها الفنان الجداوي في تنفيذ العناصر الزخرفية علي مادتي الخشب

---

(١) طريقة الزخرفة بالقالب من الطرق المعروفة في الفنون الإسلامية، فقد عرفها الفنانون الأمويون وكذلك العباسيون، ومثال ذلك الزخارف الجصية المنفذة في مدينة سامراء وغيرها من المدن الإسلامية. العنبر : الزخارف، ص ٥٣.

والجص، وإن اختلفت بعض الأساليب الفنية المتبعة في زخرفة الصناعات الخشبية، حيث اختلفت أنواع الخرط المستخدمة في منازل مدينة رشيد عن مثيلاتها المستخدمة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، فنجد أن الصانع المحلي في مدينة رشيد قد استخدم نوعين رئيسيين من الخرط، يتمثلان في : الخرط الصهرجي "الواسع" و الخرط الميموني "الدقيق"، ويشتمل كل نوع منهما علي عدة أنواع<sup>(١)</sup>، بينما نجد أن الصانع المحلي في مدينة جدة قد استخدم ما يعرف بالخرط المنجور مثمانات.

أما فيما يخص الطرق الفنية التي اتبعها الصانع الرشيدي في زخرفة المواد الأخرى السابقة الذكر فنجدها علي النحو التالي:

### (١) الطوب المنجور :

قام المعماري المحلي في مدينة رشيد بتوظيف مادة البناء الرئيسية والمتمثلة في الطوب المنجور ذات اللونين الأحمر<sup>(٢)</sup> والأسود<sup>(٣)</sup> توظيفا زخرفيا وذلك عن طريق استخدامه بالتبادل بحيث يكون أحد المداميك بلون أحمر والآخر أسود بالتبادل، أو يتبادل الطوبة الواحدة في كل مدماك، مما نتج عنه ما يعرف بالزخرفية البنائية.

هذا بالإضافة إلي استخدامه في عمل تكوينات زخرفية ذات درجات لونية من الأحمر والأسود تزين أعلي فتحات المداخل.

### (٢) الرخام<sup>(٤)</sup>:

استخدم الرخام كأحد مواد الزخرفة أعلي شبايك بعض الأسبله الملحقة بمنازل مدينة رشيد، وجاء في شكل لوحات نقش عليها زخارف كتابية بأساليب متنوعة منها:

### أسلوب الحفر البارز :

وفيه يتم كتابة النص أو رسم الزخرفة وتُحفر الأرضية حوله لتبرز حروف الكتابة والعناصر الزخرفية.

(١) للاستزادة انظر... درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ص ١٨٧ - ١٨٩.

(٢) الطوب الأحمر : هو الأجر المحروق بالأسلوب المعتاد.

(٣) الطوب الأسود : هو الأجر الذي يتم إعادة حرقه مرة أخرى في الأفران ليتحول من درجة الإحمرار إلي درجة السواد.

(٤) الرخام : مادة صخرية يتكون من التحول الحراري للحجر الجيري، ويتكون من كربونات الكالسيوم المتبلورة، وبصفة عامة فإن الرخام يعتبر من الصخور المتماسكة والمدموكة لدرجة تسمح بصقله صقلا شديدا. عبد الرحيم : الحليات المعمارية الزخرفية علي عمائر القاهرة في العصر المملوكي الجركسي " دراسة أثرية فنية "، رسالة دكتوراة غير منشورة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م، ص ٧.



## أسلوب الحفر والتنزيل :

وفيه يتم رسم الشكل المطلوب علي الرخام ثم تزال طبقة منه عمقها نصف سنتيمتر أو أكثر ثم ينزل الرخام الملون مكانها ملصقا علي الجص، ويمكن أن يتم ذلك بملئ النقوش بتطعيم الرخام الأبيض بالمعجون الملون أيضا وتسمى هذه الطريقة حفرًا ودفنًا<sup>(١)</sup>.

## (٣) الفخار :

استعاض الفنان المحلي في مدينة رشيد عن الطريقة الزخرفية التي يطلق عليها "الرخام الخردة" حيث يتم فيها تجميع قطع الرخام الصغيرة بواسطة الخيط من مراكز مختلفة تستخدم كالفسيفساء<sup>(٢)</sup>، باستخدام مادة مشابهة ومتوفرة لديه في البيئة المحلية فضلا عن رخصتها، وهي شرائح صغيرة من الفخار يقوم بتجميعها ولصقها مجاورة لبعضها البعض لتكون الشكل الزخرفي المطلوب.

والآن وبعد أن تعرفنا علي الأساليب الفنية المستخدمة في تنفيذ العناصر الزخرفية في المنازل التقليدية بمدينة جدة وفقا للمواد الخام المنفذة عليها ومقارنتها مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد، بقي لنا التعرف علي العناصر الزخرفية ذاتها، والتي أبدع صناعو جدة من خراطين ورسامين ونقاشين في ابتكار الجديد منها، إضافة إلي قيامهم بتكرار ونقل بعض الزخارف المعروفة بأسلوب ينم عن المهارة.

وبصفة عامة يمكننا تقسيم العناصر الزخرفية التي احتوت عليها المنازل التقليدية بمدينة جدة، سواء تلك التي نفذت علي الخشب أو التي نفذت علي الجص، إلي خمس فئات رئيسية ممثلة في:

(١) العناصر الزخرفية النباتية

(٢) العناصر الزخرفية الهندسية

(٣) رسوم الطيور

(٤) النقوش الكتابية

(٥) العناصر المعمارية المنفذة بأساليب زخرفية

وسوف أقوم بوصف وتحليل هذه العناصر حسب هذا التصنيف، وبيان الأشكال الزخرفية التي تتبع كل منها علي النحو التالي:

(١) خير الله : مداخل المنشآت الإسلامية، ص ١٣٦.

(٢) خير الله : المرجع نفسه، ص ١٣٦.

## أولاً : العناصر الزخرفية النباتية :

تنوعت الزخارف النباتية المنفذة علي الأعمال الجصية والمصنوعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، إذ لم يقتصر الصانع علي مجرد النقل من الطبيعة فحسب، بل تعدوا ذلك إلي تحوير كثير من الأشكال النباتية عن أصولها، رغبة منهم في عدم مضاهاة ما خلق الله سبحانه وتعالى<sup>(١)</sup>، كما تنوعت الأشكال الزخرفية النباتية المنقولة عن الطبيعة.

وتتمثل هذه الزخارف النباتية بصفة رئيسية في أشكال الأشجار التي اختار الفنان من بينها أشجار النخيل، والسرو، إلي جانب الأزهار التي مثل منها زهرة الياسمين، وكف السبع، بالإضافة إلي الثمار التي نفذ منها كيزان الصنوبر.

كما يتضح إصراف الصانع في استخدام الأوراق النباتية المتنوعة، وتداخل وتشابك الفروع النباتية المتعرجة، التي بالغ الفنان في تعقيدها.

كذلك كان لزخارف المزهريات " الزهريات " والأواني المقلوبة نصيب وافر في الزخارف النباتية الواردة علي الصناعات الخشبية المعمارية في المنازل التقليدية بمدينة جدة. وقد كانت الزخارف النباتية تأتي في بعض الأحيان في شكل عناصر مفردة، بينما تأتي في أحيان أخرى في شكل عناصر مركبة ومتداخلة مع بعضها البعض، وأحيانا كانت توضع ضمن مساحات هندسية.

**وفيما يلي عرض توضيحي لأهم الزخارف النباتية المفردة والمركبة، وأماكن تنفيذها...**

### (أ) الأشجار:

احتلت الأشجار - كعنصر من عناصر الزخرفة النباتية - مكانة بارزة في زخرفة واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة وأعمالها الخشبية، وتضمنت نوعين من الأشجار.

#### أشجار النخيل<sup>(٢)</sup>:

احتلت أشجار النخيل مكانة كبيرة في التشكيلات الزخرفية لدي الفنان المسلم، حتى غدت واحدة من أهم العناصر الزخرفية في الفن الإسلامي في الحجاز<sup>(٣)</sup>.

(١) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٦٠.

(٢) كانت رسوم هذه الأشجار معروفة في الفنون السابقة علي الإسلام، لكن بمجئها ازدادت شرفا ومكانة. الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٥٣. وقد ظهرت رسوم شجرة النخيل في العديد من الأعمال الزخرفية الإسلامية، حيث وردت في رسومات القيسفاء بقبة الصخرة " ٧٢هـ / ٦٩٢م "، كما استخدمها البابليون عنصرًا رمزيًا. علام : نعمت إسماعيل، فنون الشرق الأوسط والعالم القديم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٧٩م، ص ٢٣٤. كذلك مثلت علي حشوة خشبية ترجع للقرن الخامس الهجري من مدينة سرقسطة بأسبانيا. الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٥٣.

(٣) الحارثي : المرجع نفسه، ص ١٥٢.

وربما يعود السبب في كثرة استخدام شجر النخيل إلي عدة أمور منها ارتباط الإنسان المسلم بها من الناحية الغذائية والاقتصادية<sup>(١)</sup>، أو لأن لفظ النخيل قد ورد في القرآن الكريم كثيرا حتى بلغ عشرين مرة<sup>(٢)</sup>، ومنه قوله تعالى:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

{وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ<sup>(٣)</sup>}

صدق الله العظيم

وقد كان لذلك أكبر الأثر في تجاوز ارتباط الإنسان بها من مفهوم الغذاء إلي مفهوم الجمال والرمزية<sup>(٤)</sup>.

أما عن وجود زخرفة شجرة النخيل في أعمال المنازل التقليدية بمدينة جدة، فنجد أنها قد زخرفت بها الحشوة العلوية من مصراعي الباب الرئيسي لمنزل آل نصيف، وكذلك الحشوة العلوية لمصراعي الباب الثانوي للمنزل ذاته (لوحتا ٢٧٤، ٢٨٠، شكلا ١٢٥، ١٢٦).

وقد راعي الصانع في تنفيذها البعد عن محاكاة الطبيعة، وذلك عن طريق تضخيمه للجذع، وتوزيعه للسعف علي كامل جانبيه، كما نفذ أسفل الجذع علي شكل نصف دائرة مقبوبة، ينطلق منها ما يشبه الجذور<sup>(٥)</sup> (شكل ١٨٩).

ويعتبر هذا النموذج هو النموذج الوحيد لزخرفة شجرة النخيل والذي نفذ في الصناعات الخشبية بمنازل مدينة جدة.

(١) النعيم : مشاري عبد الله، تصوير النخلة في النقوش الزخرفية في منطقة الإحساء، مجلة المأثورات الشعبية،

العدد ٤٣، يوليو ١٩٩٦م، ص ٩.

(٢) الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٥٣.

(٣) سورة ق : آية رقم ١٠.

(٤) النعيم : تصوير النخلة، ص ٩.

(٥) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٦١.

## أشجار السرو<sup>(١)</sup>:

لاقت أشجار السرو اهتماما كبيرا من قبل الفنانين العثمانيين، حتى غدت أحد العناصر الرئيسية في العديد من التشكيلات الزخرفية، وأصبحت أحد المعالم البارزة المميزة للفن العثماني<sup>(٢)</sup>، ليس في تركيا فحسب بل في سائر الولايات العثمانية. وقد كان لرائحتها العطرة ودوام خضرة أوراقها<sup>(٣)</sup> وطولها الفارع ورشاقتها<sup>(٤)</sup>، أثر كبير في احتلالها مكانة مرموقة في نفوس الصناع، دفعتهم للاهتمام بهذا العنصر الزخرفي. وقد شاع استخدام هذا العنصر الزخرفي في زخرفة واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة وأعمالها الخشبية، حيث نفذ علي مصراعي باب المدخل الرئيسي لمنزل آل باعشن (لوحة ١٨٧، شكل ١٩٠)، وكذلك بواجهة الحشوة العلوية لمصراعي باب المدخل الرئيسي والثانوي لمنزل آل نصيف (لوحتا ٢٧٤، ٢٨٠، شكل ١٨٩)، كما نفذت في الجص علي واجهة أحد المنازل التقليدية (لوحة ٣٣٩).

## (ب) الأزهار:

تنوعت الأزهار المستخدمة في زخرفة الأعمال الجصية والصناعات الخشبية في المنازل التقليدية بمدينة جدة، فبالإضافة إلي استخدام الوريدات<sup>(٥)</sup> المتعددة البتلات، ظهرت أنواع مختلفة من الأزهار، وكان منها زهرة الياسمين، وزهرة كف السبع<sup>(٦)</sup>...

---

(١) ارتبط الأتراك العثمانيين بأشجار السرو ارتباطا كبيرا، حيث جعلتهم رائحتها العطرة يكثر من زراعتها في مقابرهم بهدف التقليل من الرائحة غير الصحية في مثل هذه المناطق، كما ارتبط دوام خضرتها في أذهانهم باللون الأخضر الذي يحمل عندهم معني ديني علي اعتبار أنه رمز للحياة الأخرى في الجنة، كذلك كان طولها ورشاقتها يرمزان عندهم بصعود الروح إلي خالقها، وإلي المآنن التي تلتصق بكبد السماء منطلقا منها صوت الحق موقظا في النفوس مشاعر الإسلام العظمي. الحارثي: أعمال الخشب، ص ١٥٥ - ١٥٦.

وقد استخدمت شجرة السرو كعنصر زخرفي بكثرة في تركيا خلال العصر العثماني، فنفذت علي البلاطات الخزفية، كما في بلاطات متحف طوبقا بوسراي، كما استخدمت في زخرفة مسجد بايزيد الثاني الذي يعود إلي عام ٩١٢هـ / ١٥٠٦م. مرزوق: الفنون الزخرفية، ص ٣٨.

(٢) مرزوق: المرجع نفسه، ص ٣٩.

(٣) مرزوق: المرجع نفسه، ص ٣٩.

(٤) الحارثي: أعمال الخشب، ص ١٥٤.

(٥) الوريدة هي تصغير للفظ وردة، وتعد الوريدات من الوحدات النباتية الشائعة الاستخدام، وقد كانت تظهر كوحدة مفردة وحلية حرة أو متكررة في شريط زخرفي.

(٦) كانت هذه الأزهار جميعها تنفذ مع بعضها بالأعمال الفنية العثمانية كالخزف والنسيج والمعدن، ومن أمثلة ذلك بعض البلاطات الخزفية بغرفة طعام السلطان أحمد الثالث في قصر طوبقا بوسراي، كما نفذت بغطاء سرج من المخمل محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ونفذت أيضا بدرع من الحديد مكنت بالفضة محفوظ بمتحف طوبقا بوسراي. الحارثي: أعمال الخشب، ص ١٦٢ - ١٦٣.

## زهرة الياسمين :

اقتصرت تنفيذها على الصناعات الخشبية المعمارية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، وباستخدام طريقة الألوان فقط.

## زهرة كف السبع:

سميت بهذا الاسم نظرا للشابه بينها وبين كف السبع على الأرض، وهي عبارة عن زهرة رباعية البتلات، تختلف بتلاتها وبزرتها في كونها دائرية.

## (ج) كيزان الصنوبر<sup>(١)</sup>:

الأصل في تنفيذ هذه الزخرفة<sup>(٢)</sup> قشور السمك، مع إحاطتها بخطوط هندسية لتكون أشكالاً دائرية، ودائرية ممتدة بلسان، وموزية، وهرمية بأحجام مختلفة<sup>(٣)</sup>. وقد نفذت هذه الزخرفة في العديد من الصناعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، وخاصة في واجهات الأبواب والأسقف.

## (د) الأوراق النباتية:

احتلت الأوراق النباتية مكانة بارزة في زخرفة الأعمال الجصية والصناعات الخشبية في المنازل التقليدية بمدينة جدة، فنذت في الأعمال الجصية التي تزين فتحات الأبواب الخارجية، كما وجدت بكثرة في واجهات الأبواب والرواشين والأسقف. وقد أسرف الفنان في استخدام الأوراق الرمحية المسننة<sup>(٤)</sup>، والأوراق المتعددة الفصوص والتي قد يصل عددها إلى أكثر من عشرة فصوص، والمراوح النخيلية وأنصافها (شكلا ١٩٣، ١٩٤).

---

(١) ترجع أصول هذه الزخرفة إلى ما قبل الإسلام، حيث عرفت في الفنون العراقية القديمة. شافعي : الأخشاب المزخرفة في الطراز الأموي، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، ديسمبر ١٩٥٢م، مجلد ١٤، ج ٢، ص ٥٦، وقد شاع استخدامها كعنصر زخرفي بكثرة في العصر الأموي، فوجدت في قصر المشتى وقبة الصخرة. النقفي: الصناعات الخشبية بجدة، ص ٦٢. كما لعبت دوراً هاماً في المراحل الأولى لتاريخ الزخرفة النباتية الإسلامية. ديمان: الفنون الإسلامية، ترجمة أحمد محمد عيسى، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٨٢م، ص ١١٧.

(٢) الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٦٤

(٣) تعتبر هذه الأشكال المختلفة لهذه الزخرفة أحد الأمثلة للتحويلات التي أتقنها الفنان المسلم انطلاقاً من الموضوعات الواقعية حيث يتحول الشكل الأصلي ليتخذ شيئاً فشيئاً شكلاً رمزياً يميل إلى التجريد الهندسي. باكرا: أندرية، المغرب والحرف التقليدية الإسلامية في العمارة، تعريب سامي جرجس، دار أتولبية، المغرب، ١٩٨١م، ص ١٧٤.

(٤) شاع استخدام هذه الورقة بالأعمال الفنية العثمانية.

وكانت هذه الزخرفة عادة ما تأتي جنباً إلى جنب مع زخرفة الوريدات المتعددة البتلات، والأفرع النباتية الدقيقة الملتوية، بحيث تلتف الأفرع والوريقات حول الوريدات في شكل التواءات وانحناءات انسيابية.

وقد استخدمت هذه الطريقة في زخرفة القوائم الخشبية التي تربط مصاريع الأبواب، أو أعلي الأطر التي تخفي النقاء الحشوات الخشبية بالجدران، أو في الأعمال الجصية التي تزين كوشات العقود المتوجة لفتحات الأبواب الخارجية.

وتم تنفيذ هذا النوع من الزخارف في واجهة الحشوات المكونة لرواشين منزل آل باعشن التي تشغل الواجهة الشرقية (لوحة ١٩٠، شكل ١٨٩)، وكذلك في الإطار المحيط بباب الدخول الرئيسي والمنورين الحائطين علي جانبيه في المنزل ذاته (لوحات ٢٨٠، ١٨٦، ١٨٩، أشكال ١٢٢، ١٣٠، ١٨٩).

هذا وقد وجدت زخارف مركبة تعتمد علي استخدام هذه العناصر النباتية إلي جانب العناصر الهندسية بأنواعها حيث تملأ في هذه الزخرفة الوحدات الهندسية بالأوراق والوريدات والأفرع النباتية الملتوية.

وقد شاهدنا ذلك في الأعمال الجصية التي تزين عضائتي المدخل الرئيسي لمنزل الجوخدار (لوحات ٦٥، ٦٦).

وكان عادة ما يعتمد هذا النوع من الزخارف علي الوحدات البسيطة من نباتية وهندسية، والتي غالباً ما تكون عبارة عن أوراق وفروع ووريدات محفورة وموزعة داخل مساحات هندسية مربعة أو مستطيلة أو ببيضاوية أو دائرية، كما في باب الدخول الرئيسي لمنزل آل باعشن (لوحة ١٨٧).

أو قد تكون مجرد وريقات صغيرة بداخلها وريدات في الأركان المحيطة بالشكل الهندسي، كما في واجهة رواشين وشبابيك منزل الشربتلي (لوحات ٣٢٤، ٣٣٤).

#### (هـ) زخارف المزهريات<sup>(١)</sup>:

شاركت المزهريات " الزهريات " التي ينبثق منها الأزهار المتنوعة جنباً إلى جنب مع الأشكال الزخرفية الأخرى التي زينت بها الأعمال الجصية والصناعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة (لوحات ٢٠٦، ٢٤٠).

(١) عرفت زخارف المزهريات منذ فجر الإسلام، حيث نفذت بفسيفساء قبة الصخرة فيما بين ٧٢-٧٣هـ / ٦٩-٦٩٢م الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٧٠. ومن أقدم نماذجها علي الأخشاب الإسلامية لوح خشبي عثر عليه في مصر، يورخ بالقرن الأول الهجري "السابع الميلادي" محفوظ بمتحف الفن الإسلامي. حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية، دار الرائد العربي، بيروت، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، الجزء الأول، شكل ٢٩١. كما نفذت بالحفر أيضاً علي خمسة ألواح خشبية كانت تكسو أطراف العوارض الحاملة لسقف البلاطة الوسطي بالمسجد الأقصى، وترجع لعام ١٦٦٣هـ / ٧٨٠م. الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٧١.

وقد وجد لها مثال في النماذج المختارة بالدراسة، نفذ في الحشوة العلوية لمصراعي باب المدخل الثانوي لمنزل آل باعشن (لوحة ٢٠٦، شكلا ١٢٣، ١٩١).

ولم تختلف الزخارف النباتية المنفذة بمنازل مدينة رشيد كثيرا عن مثيلاتها المنفذة بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث اعتمدت هي الأخرى على العناصر النباتية المستوحاة من عالم النبات كالأزهار والثمار والأشجار والأوراق.

وقد استخدمت الزخارف النباتية في منازل مدينة رشيد في تزيين الصناعات الخشبية والبلاطات الخزفية<sup>(١)</sup> فقط. وجاءت محورة تحويرا كادت تفقد معه ماهيتها كوحدات نباتية، وعلى الرغم من بعدها عن الطبيعة فإن شكلها الفني كان يدل على سعة خيال مبدعها. كما لم يبتعد الفنان في تنفيذه لمثل هذه الزخارف عن تقليد الطبيعة، وتكوين زخارف تمتاز بالتكرار والتقابل والتناظر، ويتمثل أكثر الزخارف النباتية تنفيذا على الصناعات الخشبية بمنازل مدينة رشيد في زهور الزنبق، واللالا، والرمان، والوريدات السداسية البتلات التي ترتبط فيما بينها بالسيقان والأفرع النباتية الملتوية المزينة بالأوراق، والتي كان من أهمها الورقة الرمحية المسننة، والورقة النباتية الثلاثية التي كانت تنفذ بالقطع أعلى خوات أبواب المنازل الخارجية، بالإضافة إلى أشجار السرو التي شاع استخدامها في فنون العصر العثماني.

وفي كثير من الأحيان كانت تستخدم الأفرع النباتية هيكلاً عاماً للموضوع الزخرفي مكونة من السيقان والأفرع الصغيرة والورقات والبراعم. وقد نفذت هذه الزخارف النباتية بشكل كبير على أسقف منازل مدينة رشيد، فشهدناها في أسقف منزل رمضان، وأسقف منزل مكي، وأسقف منزل المناديلي، وسقف حجرة الإستقبال بمنزل الأماصيلي (لوحات ٤٧٦، ٤٧٩، ٤٧٨).

---

(١) تأثرت صناعة البلاطات الخزفية في مصر بأساليب العثمانيين المفضلة في زخرفة الجدران، فاعتمدت في زخرفة مبانيها في القرن الحادي عشر والنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري (١٧، ١٨م) على البلاطات الخزفية المستوردة من الدولة العثمانية، إلا أن هذه الصناعة نهضت في مصر مرة أخرى وحصل الخزافون المغاربة الذين أتوا من شمال أفريقيا لواء هذه النهضة الفنية وبذلك ولدت مدرسة محلية مصرية جديدة في صناعة البلاطات الخزفية لها مميزات الواضحة وغدت القاهرة وغيرها من المدن - كرشيد - مراكز صناعة لهذه المدرسة المحلية. خير الله: مدخل المنشآت الإسلامية، ص ١٣٧.

وقد تعددت مواضع البلاطات الخزفية في منازل مدينة رشيد حيث وجدت تزيين بعض مساحات الواجهات الخارجية كتزيينها لكوشتي عقد السبيل الملحق بمنزل الميزوني (لوحة ٥٠٧)، كذلك جاءت تزيين واجهات جدران بعض الحجرات الرئيسية بمنازل مدينة رشيد، كما في منزل محارم، ومنزل علوان (لوحات ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦)، ومنزل القناديلي، ومنزل الميزوني الذي نقلت بلاطاته إلى متحف الفن الإسلامي، ويبلغ عددها ١٥١ قطعة، منها ٦٢ قطعة برقم ١٧٣٢، و ٨٤ قطعة برقم ١٧٣٣، وخمس قطع برقم ١٧٣٤.

وقد تشابهت الزخارف النباتية المنفذة علي البلاطات الخزفية بمنازل مدينة رشيد مع مثيلتها المنفذة علي الصناعات الخشبية، حيث تضمنت هي الأخرى الأزهار والأوراق والأشجار والثمار.

وكان من بين الأزهار الممثلة عليها زهرة كف السبع، وزهرة اللالا، وزهور الورد وكانت ترتبط عادة فيما بينها بأغصان رقيقة مزينة بالأوراق، وكان من أهمها الورقة الرمحية المسننة.

وقد نفذت تلك الزخارف علي البلاطات الخزفية باستخدام اللون الأزرق، واللون الأخضر بدرجاتهما المختلفة، واللون التركوازي، واللون الأصفر، واللون الأحمر التركي (لوحات ٥٠٣، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧).

### ثانياً : العناصر الزخرفية الهندسية:

عرف الإنسان الزخارف الهندسية في مختلف الحضارات التي ظهرت علي هذه البسيطة بمختلف أشكالها مثل : النقاط، والمضلعات، والدوائر. وعمد إلي رسمها وحفرها وتلوينها علي واجهات الحيز المكاني الذي يعيش فيه بمهارة وجدارة عالية أكثر من غيرها من العناصر الأخرى المعروفة في الطبيعة وأسباب ذلك تعود لسهولة تشكيلها أثناء عملية الإنتاج وللنزعة الفطرية عند الإنسان نحو التجريد والتحوير<sup>(١)</sup>.

ومن أجل ذلك لا يمكن الجزم بأن هذه الأشكال وليدة حضارة ما عن غيرها، ولكن بعض التكوينات الزخرفية الناتجة من تداخل هذه العناصر الزخرفية مع بعضها بصورة مركبة قد تميز حضارة ما عن غيرها، ومن ثم تعرف هذه التكوينات الناتجة وتنسب لهذه الحضارة وتصبح لاحقاً سمة من السمات المحلية لها وجزءاً من تراثها الفني والثقافي يتناقله الأجيال عبر السنين، وتقتبسه حضارات أخرى، والحضارة الإسلامية كغيرها من الحضارات الإنسانية احتوت علي هذا المفهوم.

فقد عرف فنانونها الأشكال الهندسية بمختلف أشكالها، ولكنهم استطاعوا ابتكار تكوينات هندسية ذات سمة مميزة عكست المفهوم الذي كان سائداً ومتعارفاً عليه عند الحضارات السابقة للإسلام، فقد كانت الأشكال الهندسية عندهم تمثل جزءاً من العمل الفني، فأصبحت تمثل في الإسلام أساس العمل الفني وقلبه في جميع التشكيلات الزخرفية التي تتم عن علم وافر بالهندسة العلمية<sup>(٢)</sup>، وأسباب ذلك ترجع لكرهية المسلم رسم الكائنات الحية وتجسيدها.

(١) العنبر : الزخارف، ص ١٠١.

(٢) العنبر : المرجع نفسه، ص ص ١٠١ - ١٠٢.



وقد احتلت الزخارف الهندسية بشقيها البسيط والمركب مكانة بارزة في الفنون الزخرفية العثمانية ليس في تركيا فحسب، بل في كل الأقاليم الإسلامية أيضا. وبالنسبة لاستخدام الزخارف الهندسية في المنازل التقليدية بمدينة جدة فنجدها قد استأثرت بنصيب وافر، وبشكل خاص، في الصناعات الخشبية المزينة لواجهاتها. حيث جاءت تشكل نسبة بسيطة في الأعمال الجصية، والتي جاء معظمها يعتمد علي الزخارف النباتية والتكوينات والإطارات البارزة، في حين لا يوجد عمل خشبي إلا احتوي علي زخرفة هندسية أجاد الصانع في تنفيذها وتركيبها وتنسيقها علي اختلاف أنواعها سواء كانت بسيطة أو مركبة.

وقد تألفت الزخارف الهندسية البسيطة من عدة أشكال متنوعة، إذ احتوت علي الأشكال ذات الصفة المساحية كالمستطيلات، والمربعات، والمعينات، والدوائر، والمثلثات، والأشكال البيضاوية، بصورة منفردة أو متداخلة، إضافة إلي الأشكال التي تشبه الحروف الإفرنجية " T , H , X , L "، فضلا عن الخطوط المنكسرة، والنجوم، والأهلة، ومفردات الطبق النجمي " للترس، اللوزة، الكدة "، وزخرفة أسنان المنشار والزخرفة المشعة.

أما الزخرفة المركبة فكانت تعتمد علي استعمال عدة مضلعات هندسية نفذت بصورة متداخلة ومتراصة مع بعضها، تم توليفها وفق أسلوب زخرفي يغلب عليه التكرار، وإن أبدع الفنان في تركيبها وإخراجها بحيث لا تسأم العين من النظر إليها، كما أضافوا إليها زخارف نباتية متنوعة، وخطوط متشابكة. وقد كان منها زخرفة الطبق النجمي، وزخرفة المعقلي بأنواعه، وزخرفة المفروكة، وخاتم سليمان.

وفيما يلي عرض توضيحي للعناصر المختلفة لهذه الزخرفة بشقيها البسيط والمركب، وأماكن تنفيذها...

### (1) الإطارات :

تنوعت الإطارات التي استخدمت في زخرفة الأعمال المختلفة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وكان منها أشكال الدوائر، المستطيلات، المربعات، المعينات، المثلثات، الأشكال البيضاوية، وإن كان أكثرها استخداما قد تمثل في:

## (أ) الدوائر<sup>(١)</sup>:

استخدم صناع مدينة جدة عنصر الدوائر في زخرفة العديد من الصناعات الخشبية في المنازل التقليدية بالمدينة.

وقد كان هذا العنصر إما أن يأتي منفرداً، أو أن يأتي مع أشكال هندسية أخرى، والجدير بالذكر هو كثرة تنفيذ هذا العنصر الزخرفي بطريقة التخریم "التفريغ"، واستخدامه جنباً إلى جنب مع زخرفة النجمة المنفذة بطريقة الخرط، لينتج ما يعرف بطريقة الخرط المنجور مثنیات، وذلك في عمل حشوات واجهات الرواشين، أو الشبايك، أو المناور، وخاصة حشواتها العليا "الشراعات" (لوحتا ٨٤، ٩٤، شكلا ١٤٠، ١٥٦).

هذا إلى جانب استخدام ذلك العنصر "الدوائر" بأقطار مختلفة، كأطر لعديد من الزخارف النباتية والهندسية المختلفة، وربما يعود كثرة استخدام هذه الزخرفة إلى سهولة رسمها وتنفيذها.

## (ب) المعينات :

استخدمت أشكال المعينات أيضاً في زخرفة العديد من الأعمال الخشبية المعمارية للمنازل التقليدية بمدينة جدة.

وقد نفذها الصانع بشكليين مختلفين، تمثل الشكل الأول منهما في صورة معينات متحدة المركز، بينما أتى الشكل الثاني في صورة سلسلة مترابطة من المعينات المتقابلة الرؤوس في وضع أفقي، ويتوسط كل معين ما يشبه الزخرفة المشعة، ونفذ بكل رأس من رؤوس المعين صرة خشبية صغيرة، كما في الروشان الذي يقع بالواجهة الشمالية لمنزل نور ولي (لوحة ١٢٠، شكل ١٦٠).

هذا وقد تكرر تنفيذ نفس التشكيل السابق بالروشان ذاته، ولكن دون إضافة الصرر الخشبية الصغيرة عند رؤوس المعينات.

## (ج) المستطيلات :

استخدمت أشكال المستطيلات بكثرة في زخرفة الصناعات الخشبية المعمارية المختلفة بالمنازل التقليدية بمدينة جدة.

وقد نفذت أيضاً هذه الزخرفة بأكثر من أسلوب، حيث نجد بعضها جاء في شكل مستطيلات مشطوفة الحواف، تأخذ أوضاع رأسية، أو أفقية، أو أوضاع رأسية يتخللها

---

(١) تعد الدوائر من الزخارف الهندسية البسيطة التي كان شأنها كبيراً في الزخرفة الساسانية والبيزنطية، ثم استخدمت على نطاق واسع خلال القرون الإسلامية. التقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٥٦.

أخرى أفقية، وذلك كما في زخرفة واجهات حشوات الرواشين السفلية والعلوية - في بعض الأحيان - (لوحتا ٤١، ٥٤، شكلا ١٥٢، ١٥٣).

بينما جاء بعضها الآخر في شكل إطارات تحيط بالعديد من الزخارف النباتية، والهندسية، كما في واجهة الروشان الواقع بالطرف الشمالي للواجهة الشرقية لمنزل آل باعشن (لوحتا ١٨٣، ١٩٠).

### (٢) زخرفة مفردات الطبق النجمي<sup>(١)</sup>:

استخدمت بعض مفردات الطبق النجمي سواء كانت منفردة أو مشتركة مع بعض الزخارف الأخرى في زخرفة العديد من الأعمال الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، وقد استخدم من هذه المفردات..

#### الترس :

يحتل الترس مكان المركز في الطبق النجمي، ويأخذ شكلا نجميا<sup>(٢)</sup> (شكل ٢٠٠).

#### اللوزة :

وهي عبارة عن شكل هندسي يدخل في تكوين الطبق النجمي، وترتب إشعاعيا حول الترس بحيث تقع أطرافها علي محيط دائري<sup>(٣)</sup> (شكل ٢٠٠).

#### الكندة :

وهي شكل زخرفي يدخل ضمن تكوين الطبق النجمي، وغالبا ما تتكون من ستة أضلاع، كل اثنين منهما متساويان، وتوزع الكندة بعدد يتطابق مع عدد اللوزات، وتسير بنفس النظام الذي سارت عليه اللوزة<sup>(٤)</sup>.

وقد استخدمت أشكال الكندات بالاشتراك مع بعض الزخارف النباتية، الهندسية في زخرفة واجهة الحشوات السفلية للروشان الشمالي لمنزل الشربتلي (لوحة ٣٢٠).

### (٣) زخرفة الحروف الإفرنجية:

استخدم في زخرفة الصناعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة بعض الأشكال التي تشبه الحروف الإفرنجية، ومنها..

(١) سنتحدث عنه كعنصر من عناصر زخرفة الصناعات الخشبية المعمارية في المنازل التقليدية بمدينة جدة بالتفصيل بعد قليل.

(٢) شافعي : مميزات الأخشاب المزخرفة في الطرازين العباسي والفاطمي في مصر، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد السادس عشر، مايو ١٩٥٤م، ج ١، ص ٨٣.

(٣) شافعي : المرجع نفسه، ص ٨٣.

(٤) شافعي : المرجع نفسه، ص ٨٣.

## حرف "X":

استخدم في زخرفة رواشين الواجهة الشمالية لمنزل نور ولي ( لوحة ١٢٠، شكل ١٦٠)، كما استخدم في زخرفة أحد الشبايك الواقعة بالواجهة الشمالية للمنزل ذاته (لوحة ١٢٠، شكل ١٤٦).

## حرف "H":

استخدم هذا الحرف في زخرفة الحشوة السفلية لأحد شبايك الواجهة الغربية لمنزل وقف الشافعي ( لوحة ٨٤، شكل ١٤٠).

## حرف "T" (١):

استخدم هذا الحرف في زخرفة الحشوة العلوية لروشان الواجهة الشمالية لمنزل الشربتلي ( لوحة ٣٢٠).

## (٤) زخرفة أسنان المنشار:

عرفت هذه الزخرفة بهذا الاسم نظرا للتشابه الكبير بينها وبين شفرة المنشار ( شكل ٢٠١)، وقد نفذت هذه الزخرفة بالصناعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة علي حواف مصاريع الشبايك والرواشين (٢) ( لوحة ٨٦، شكل ١٣٩).

## (٥) زخرفة النجوم (٣):

احتلت زخرفة النجوم مكانة بارزة في زخرفة الأعمال الجصية والصناعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، وقد استخدم الصانع في تنفيذها طريقتين، حيث قام في بعض الأحيان باستخدام طريقة الحفر والحز، كما في الحزام الأوسط لروشان منزل آل نصيف (لوحة ٢٦٩، شكل ١٥٩).

بينما استخدم في أحيان أخرى طريقة التخريم، وذلك لتنفيذ الزخرفة المعروفة باسم خرط منجور مثنات (٤) (لوحة ٨٤، شكل ١٥٤).

ولم يقف الصانع عند حد استخدام هذه الزخرفة بمفردها، بل وضعها في عدة أشكال، فجاءت إما متداخلة مع بعضها، أو مع زخارف هندسية أخرى، لتشكل زخارف

---

(١) تكونت من هذا الشكل زخرفتا المفروكة والمعقلي اللتان طورتا من عنصر الصليب المعقوف. كشك : أشغال الخشب، ص ١٥٧. ويذكر أن أصل هذا العنصر آري هندي، ومن المرجح أن شكل الصليب المعقوف قد انتقل إلي الحجاز وأقاليمه علي أيدي الصانع الأتراك والمصريين. الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٢١.

(٢) التقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٥٨.

(٣) النجوم من ضمن الأساليب الهندسية المستخدمة بكثرة في الزخرفة الإسلامية، وبخاصة في العصر العثماني.

الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٢٢.

(٤) التقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٥٨.

هندسية أكثر تعقيدا وجمالا، كما في الأعمال الجصية التي تزين عضادتي المدخل الرئيسي لمنزل الجوخدار (لوحتا ٦٥، ٦٦).

هذا وتعد النجوم من المكونات الأساسية لمعظم الأشكال الهندسية المركبة، كالأطباق النجمية، وخاتم سليمان، وغير ذلك..

### (٦) زخرفة الأهلة<sup>(١)</sup>:

لم يكن لزخرفة الأهلة نصيب وافر في زخرفة الأعمال الجصية، أو الصناعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث لم تشاهد هذه الزخرفة سوى في نموذجين بمنزل واحد فقط، تمثل النموذج الأول في الحشوة العلوية لمصراعي باب المدخل الرئيسي لمنزل آل نصيف (لوحة ٢٧٤، شكل ١٨٩)، وجاء في شكل هلال بداخله وردة متعددة البتلات.

بينما نفذ النموذج الثاني بالحزام الأوسط للروشان الموجود بأعلى الباب ذاته (لوحة ٢٦٩، شكل ١٥٩).

### (٧) زخرفة القلوب<sup>(٢)</sup>:

استخدمت زخرفة القلوب بكثرة في زخرفة الصناعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، وخاصة أبواب المداخل الخارجية. وقد كان تمثيله بها يتم سواء بوضعه الصحيح أو بوضعه المقلوب، كما نفذت هذه الزخرفة في شكل إطار لتحديد زخارف نباتية متنوعة<sup>(٣)</sup>، ومن أمثلة ذلك زخرفة حشوات باب المدخل الرئيسي لمنزل آل باعشن (لوحتا ١٨٧، ١٨٨).

---

(١) عرفت الزخرفة بالأهلة في العصر الإسلامي منذ فجر الإسلام، وشاع استخدامها بالأعمال الفنية المتنوعة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى اعتماد التوقيت الإسلامي على الأشهر القمرية، كما أن الهلال عندما يظهر أول الشهر العربي ينير الأرض مزيلا بذلك الظلام الذي سادها عندما كان القمر في المحاق، ومن ثم كان تعبيراً عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية. مصطفى: القباب في العمارة الإسلامية، دار النهضة العربية، بيروت، بنون تاريخ، ص ص ٢٥ - ٢٦.

وقد شاع استخدام هذا النوع من الزخرفة في العصر العثماني، نظرا لاتخاذ العثمانيين الهلال شعارا لدولتهم الإسلامية مرزوق: الفنون الزخرفية، ص ٥٤. وذلك بعد فتحهم للقسطنطينية في جمادى الأولى عام ٨٥٧هـ. فريد بك: محمد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، مطبعة محمد أفندي مصطفى، مصر، الطبعة الثانية، ١٣١٤هـ/١٨٩٦م، ص ٦٠.

(٢) عرفت هذه الزخرفة منذ فجر الإسلام، حيث وردت في العديد من الصناعات الزخرفية، ومن أمثلة ذلك ورودها ضمن زخارف صندوق من العاج عثر عليه في مدينة بلنسيا بالأندلس، يرجع للعصر الأموي. الحارثي: أعمال الخشب، ص ١١٧.

(٣) التفقي: الصناعات الخشبية بجدة، ص ٥٧.

## (٨) زخرفة الساعة<sup>(١)</sup>:

لم يقتصر صناع مدينة جدة علي تقليد غيرهم من الصناع، بل عملوا علي ابتكار الجديد من الزخارف، والتي كان منها هذه الزخرفة "زخرفة الساعة".

حيث ظهرت زخرفة الساعة لأول مرة في مباني جدة القديمة، وفي نموذج واحد فقط يتمثل في زخرفة واجهة الشباك الواقع أعلي باب المدخل الرئيسي لمنزل نور ولي بالواجهة الشمالية (لوحة ١٢٠، شكل رقم ١٤٦).

ويتضح من خلال هذا النموذج أن الصناع قد راعي في تنفيذ هذه الزخرفة ضرورة إخراجها بصورة جيدة، فنراه قد قام بتتويجها بعقد نصف دائري، يركز علي أعمدة زخرفية، كما اهتم بإظهار أدق التفاصيل وذلك بتحديد علامات الساعات، ومؤشرات الزمن<sup>(٢)</sup> "العقارب".

## (٩) الزخرفة المشعة<sup>(٣)</sup>:

زخرفت أعمال الجص والصناعات الخشبية في المنازل التقليدية بمدينة جدة بنمطين مختلفين من الزخارف المشعة.

استخدم النمط الأول منهما في زخرفة المناور العلوية "الشراعات" للأبواب الرئيسية، وجاء عبارة عن خطوط مستقيمة منفذة من الخشب أو المصبغات الحديدية، تنطلق من نصف دائرة — تمثل قرص الشمس — باتجاه إطار علي شكل عقد نصف دائري، كما في المنور الحائطي الذي يعلو باب المدخل الرئيسي لمنزل بخش رقم " ٥٠٨، ٥٠٩ " (لوحتا ٤٥، ٥٢، شكلا ١١٤، ١١٥).

بينما جاءت الزخرفة المشعة في النمط الثاني محصورة داخل إطار بيضاوي الشكل، كما في زخرفة الحشوة العلوية لأحد رواشين الواجهة الشمالية بمنزل وقف الشافعي (لوحة ٩٥، شكل ١٥٥)، وزخرفة الحشوة السفلية للباب الخلفي لمنزل آل باعشن (لوحة ٢٠٦، شكل ١٢٣)، والزخرفة الجصية التي تعلو الدواليب الحائطية بمنزل نور ولي (لوحة ١٥٨، شكل ١٧٥).

---

(١) تعد زخرفة الساعة من الزخارف المبكرة والإضافات الزخرفية الجديدة التي ابتدعها صناع وفنانو جدة تأثرا بالتطورات التقنية وظهور المخترعات. التقفي: الصناعات الخشبية بجدة، ص ٥٨.

(٢) التقفي: المرجع نفسه، ص ٥٨.

(٣) ربما يرجع كثرة استخدام الزخرفة المشعة في زخرفة العديد من الأعمال الجصية والخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، لأن تنفيذها ربما كان يوحى لصناع المنطقة بإشعاع نور الإسلام من الحجاز إلي أرجاء المعمورة، ومن الأمثلة المعاصرة لاستخدام هذه الزخرفة، تلك المنفذة بمنتصف باب أحد المنازل العثمانية بمدينة اسطنبول، وفي زخرفة المنطقة السفلية بجانب أحد الرواشين بمنزل عثماني في أنقرة، كما مثلت بباب أحد الدور العثمانية في جزيرة سواكن الحارثي: أعمال الخشب، ص ١٣٧.

أو محصورة داخل إطار دائري الشكل، كما في زخرفة الحشوة السفلية لأحد رواشين الواجهة الشمالية بمنزل وقف الشافعي "ففس الروشان السابق" ( لوحة ٩٥، شكل ١٥٥)، وزخرفة الحشوات السفلية من شبابيك وروشان الواجهة الغربية لمنزل الجوخدار (لوحتا ٥٩، ٦٠، شكلا ١٤٣، ١٥٨).

إضافة إلى ذلك فقد نفذ الصانع الزخرفة المشعة أيضا وفق أسلوب الباروك والركوكو، فجاءت أشعة الشمس على شكل شرائح خشبية صغيرة مقوسة الرؤوس<sup>(١)</sup>، كما في زخرفة الحزام الأوسط للروشان الواقع بالواجهة الرئيسية لمنزل آل نصيف (لوحة ٢٦٩)، وزخرفة الحشوات العلوية المعقودة في شبابيك الواجهة الغربية لمنزل وقف الشافعي (الوحات ٨٣، ٨٤، ٨٦، شكلا ١٣٩، ١٤٠)، كذلك نفذ في العديد من المناور الحائطية الدائرية الشكل، كما في مناور منزل آل نصيف (شكل ١٣٢).

تدخل جميع أنواع الزخارف السابقة الذكر ضمن نطاق الزخارف الهندسية البسيطة، أما فيما يخص أنواع الزخارف الهندسية المركبة التي استخدمت في زخرفة الأعمال المختلفة للمنازل التقليدية بمدينة جدة فتتمثل في..

### (١) الأطباق النجمية<sup>(٢)</sup>:

**الطبق النجمي** هو وحدة هندسية مركبة من ثلاثة أشكال هندسية بسيطة ممثلة في "الكندة واللوزة والترس"<sup>(٣)</sup>.

وقد حظيت هذه الوحدة الهندسية بالاهتمام والتطوير، حتى بالغ الفنان المسلم في تعقيدها بالتنوع في عدد كنداتها<sup>(٤)</sup>، فكان منها ذات الثماني كندات<sup>(٥)</sup>..

(١) الثقفي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٥٤.

(٢) تعد زخرفة الطبق النجمي زخرفة إسلامية صرفة. غالب : موسوعة العمارة، ص ٩٧. وقد بدأ ظهورها منذ القرن السادس الهجري. مصطفى : محمد، الوحدة في الفن الإسلامي، مطبوعات متحف الفن الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م، ص ١٦. حيث ظهرت في أواخر العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي. رزق : معجم مصطلحات، ص ١٨٠. ونظرا لارتباط تنفيذ هذه الزخرفة بطريقة التجميع والتعشيق، فقد كانت تعد طرازا صناعيا وزخرفيا في آن واحد. الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٢٢.

وتعود معرفة الحجاز وأقاليمه للطبق النجمي ذي الاثني عشرة كندة لما قبل العصر العثماني، ويتضح ذلك من خلال زخرفة المحراب الرخامي بالمسجد النبوي الشريف، الذي جده الأشراف قايتباي في العمارة الثانية عام ٨٨٨هـ. الحارثي : المرجع نفسه، ص ١٢٤.

(٣) عفيفي : فوزي سالم، أنواع الزخرفة الهندسية، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، ص ٩٧.

(٤) مصطفى : الوحدة في الفن الإسلامي، ص ١٦.

(٥) يعد منبر الجامع الأقصى "٥٦٤هـ" من النماذج المبكرة التي استخدم بها زخرفة الطبق النجمي ذات الثماني كندات. كشك : أشغال الخشب، ص ١٣٩.

وذاة العشر كندات<sup>(١)</sup>، وذاة الاثني عشر<sup>(٢)</sup>.. حتى بلغ بها الصانع ثمانى وأربعين كندة<sup>(٣)</sup>. ولم يكتف الصانع بذلك بل عمل على زخرفتها وتزيينها، بل وتطعيمها بالعاج والعظم<sup>(٤)</sup> والأبنوس.

فضلا عن ذلك فإن تنفيذ هذه الوحدة الهندسية كان لا يقتصر على الخشب فحسب، بل نجدها قد شاعت بالأعمال الفنية الأخرى، وأصبحت من أهم العناصر الزخرفية على الإطلاق.

وقد استخدمت زخرفة الطبق النجمي ومفرداته في تزيين العديد من الأعمال الجصية والصناعات الخشبية بمنازل مدينة جدة، ويتضح ذلك من خلال زخارف قاعدة أحد رواشين الواجهة الغربية لمنزل وقف الشافعي (شكل ١٥٤)، حيث استخدم الصانع في زخرفتها بعض مفردات الطبق النجمي.

### (٢) زخرفة المعقلي:

**المعقلي** وحدة هندسية عبارة عن حشوات مستطيلة طولية وعرضية، تحصر بينها حشوة مربعة الشكل، ولهذه الوحدة أكثر من نوع، فإذا فصلت حشواتها عن بعضها بحشوات في وضع قائم سميت **معقلي قائم**<sup>(٥)</sup>، أما إذا فصلت عن بعضها بحشوات مثلها ولكن في وضع أفقي سميت **بالمعقلي النائم**، وإذا فصلت عن بعضها بحشوات مثلها ولكن بشكل مائل سميت **بالمعقلي المائل**<sup>(٦)</sup>.

(١) يتمثل أقدم نموذج معروف للطبق النجمي ذي العشر كندات في زخرفة ريشتي منبر جامع علاء الدين بقونية " ٥٥٠-٥٥١ هـ / ١١٥٥-١١٥٦ م ". الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٢٥.

(٢) يعد تابوت الإمام الشافعي بالقاهرة " ٥٧ هـ " من أقدم النماذج التي استخدم في زخرفتها الطبق النجمي ذي الاثني عشر كندة. كشك : أشغال الخشب، ص ١٤٣.

(٣) النقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٥٢.

(٤) حسن : فنون الإسلام، ص ٤٦٧.

(٥) خليفة : فنون القاهرة، ص ١٧٥.

ومن أقدم النماذج التي استخدم في زخرفتها المعقلي القائم أحد الدواليب الحائطية في بيت الكريدلية " ٩٤٧-١٠٤١ هـ / ١٦٣١-١٥٤٠ م ". الحنيدى : محمود، متحف بيت الكريدلية " متحف أندرسون "، دليل موجز، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٠ هـ / ١٩٧٩ م، شكل رقم ١٨.

(٦) خليفة : فنون القاهرة، ص ١٧٦.

وقد مثل هذا النوع من زخارف المعقلي " المائل " في ريشتي منبر مسجد تغري بردي الذي يعود إلى " أوائل القرن العاشر ". كشك : أشغال الخشب، لوحة ٢٠٨.



وقد اقتصر تنفيذ هذه الزخرفة في منازل مدينة جدة علي الأعمال الخشبية المعمارية، وقد كانت تزخرف غالبا الحشوات السفلية من واجهات الشبائيك والرواشين، ويتم تنفيذها بطريقة التجميع والتعشيق<sup>(١)</sup>.

ومن أمثلة ذلك زخرفة الشباك الواقع بالدور الأرضي في الواجهة الغربية لمنزل وقف الشافعي ( لوحة ٨٤، شكل ١٤١).

### (٣) زخرفة المفروكة<sup>(٢)</sup>:

تتكون هذه الوحدة الهندسية من شكلين كل منهما يشبه حرف " T " في اللغة الإفرنجية، يتقابلان مع بعضهما بطريقة عكسية<sup>(٣)</sup> في وضع قائم، ويسمي ذلك عند الصناع المحدثين "مفروكة عدلة"، بحيث يكون بمنتصفها مستطيلا صغيرا وبأركانها مستطيل أكبر منه، وأحيان تأتي المفروكة في وضع مائل، ويسمي ذلك " مفروكة مائلة "، حيث يتوسطها شكل معين وأركانها مربعة<sup>(٤)</sup>.

وقد نفذت هذه الزخرفة في قلة من الصناعات الخشبية بالمنازل التقليدية بمدينة جدة، ويعود ذلك لاستخدام زخرفة المعقلي بدلا منها.

### (٤) خاتم سليمان<sup>(٥)</sup>:

يطلق هذا المصطلح علي الأشكال النجمية المكونة من مثلثين حادي الزوايا، أو مربعين ، يتم تنفيذهما بالتعاكس، وقد نفذت رسما وتلوينا وتخريما في كثير من الصناعات الزخرفية (شكل ٢٠٤).

وقد استخدمت هذه الوحدة الزخرفية في زخرفة العديد من الصناعات الخشبية في منازل مدينة جدة، ومن أمثلة ذلك زخرفة الحشوة العلوية " الشراعة " بأحد شبائيك الواجهة الغربية لمنزل وقف الشافعي.

(١) النقي : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٥٥.

(٢) وجدت هذه الزخرفة منذ القرن الثالث الهجري. عفيفي : أنواع الزخرفة، ص ٧. وانتشرت بشكل كبير في العصر العثماني بمصر، وخاصة علي واجهات الأبواب والنوافذ والدواليب الحائطية وكذلك المؤننين. خليفة : فنون القاهرة، ص ١٧٦.

(٣) كشك : أشغال الخشب، ص ١٥٨.

(٤) الحارثي : أعمال الخشب، ص ص ١٣٤ - ١٣٥.

(٥) عرفت هذه الوحدة الهندسية في الزخرفة الإسلامية منذ فجر التاريخ، وقد قل استخدام هذه الوحدة الهندسية في الزخرفة خلال القرون السابقة علي العصر العثماني، إلا أنها ما لبست وأن نفذت بكثرة علي الأعمال الفنية العثمانية المختلفة، ومن أمثلة ذلك سقف الديوان الرئيسي بقصر يلدر في اسطنبول. الحارثي : المرجع نفسه، ص ١٣٨.

وقد تشابهت العناصر الزخرفية الهندسية المنفذة في منازل مدينة رشيد مع مثيلاتها المنفذة في المنازل التقليدية بمدينة جدة إلى حد كبير.

حيث جاءت هي الأخرى تتألف من نوعين من الزخارف الهندسية، يتمثل النوع الأول منهما في الزخارف الهندسية البسيطة التي جاءت تتضمن الخطوط بمختلف أشكالها، والأشكال الهندسية ذات الصفة المساحية.

بينما يتمثل النوع الثاني في الزخارف الهندسية المركبة، وهي تلك الزخارف التي يدخل في تكوينها أكثر من عنصر هندسي، كزخارف المفروكة، والمعقلي، والطبق النجمي... والجدير بالملاحظة أن الزخارف الهندسية في منازل مدينة رشيد قد استأثرت بنصيب وافر، فنراها قد نفذت في الخشب والجص والطوب المنجور وباستخدام قطع الفخار الخردة، ويلاحظ على تلك الزخارف المنفذة في كل من الجص والطوب المنجور وقطع الفخار أن وجودها قد ارتبط بكتلة المدخل فنجدها إما أن تزخرف المساحة التي تعلو فتحة المدخل مباشرة، أو أن تزخرف كوشتي العقد المتوج لفتحة المدخل.

ومن العناصر الزخرفية الهندسية التي شاع استخدامها علي الصناعات الخشبية<sup>(١)</sup> بمنازل مدينة رشيد..

الأشكال الهندسية المجردة من خطوط مستقيمة ومقوسة ومتداخلة ومتقاطعة، وأشكال أخرى مجدولة، بالإضافة إلي الأطارات والممثلة في أشكال المثلثات والمعينات والدوائر<sup>(٢)</sup> والأشكال الرباعية والخماسية وأخرى متعددة الأضلاع.

هذا إلي جانب الزخارف الهندسية المركبة والممثلة في زخارف المفروكة والمعقلي، وأشكال النجوم السداسية الأضلاع التي يحيط بها ستة أشكال سداسية، وأشكال النجوم الرباعية والخماسية، والأشكال السداسية المكونة من ست لوزات متلاصقة، وأشكال الأطباق النجمية الاثني عشرية والعشارية والثمانية وأنصافها (أشكال ٢٧٧ - ٢٨٠) بالإضافة إلي الأشكال السداسية والثمانية المنفذة بالسدائب.

أما بالنسبة للعناصر الزخرفية الهندسية المنفذة علي كل من الجص والطوب المنجور والفخار فلم تخرج هي الأخرى عن الأطباق النجمية الثمانية (شكلا ٢٦٣، ٢٦٥)، وأشكال النجوم الثمانية التي تحوطها أذرع معقوفة الشكل تماثل شكل الترس، هذا إلي

(١) ويشكل خاص أبواب المنازل "الخارجية والداخلية"، وأسقفها.

(٢) إبراهيم : عبد الرحيم، العمارة وزخارفها، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م، ص ٢٠٦.

جانب النجوم السداسية المحاطة بأشكال المسدس دقماق<sup>(١)</sup> بالاشتراك مع أشكال اللوزات، وأيضا أشكال سداسية تماثل خلايا النحل.

وقد تمثلت تلك العناصر الزخرفية الهندسية أيضا في الأشكال النجمية السداسية التي يحيط بها ستة مسدسات، وستة معينات بالتبادل، وقد زينت تلك الأشكال عقد مدخل منزل المناديلي، ومدخل وكالة منزل علوان (شكل ٢٦٢)، وأعلى مدخل مخزن منزل ثابت (لوحتا ٤١٤، ٤١٢).

كما وجدت الأشكال النجمية السداسية المحاطة بالأنزع المعقوفة، والأشكال السداسية التي يحيط بها مثلثان متقاطعان يمثلان شكلا سداسيا، وذلك أعلى عقد مدخل منزل مكي (لوحة ٤١٠)، كما وجد أعلى عقد مدخل منزل عصفور (لوحة ٤٢١)، ولكنه تكون هذه المرة من نجوم سداسية محاطة بأنزع معقوفة، كذلك نفذت الشمعدانات المتدرجة، ونراها تزين واجهة مدخل منزل حسبية غزال، ومدخل منزل رمضان، ومدخل شادر منزل عرب كلي (لوحتا ٤١٨، ٤٢٥، شكل ٢٦٤).

هذا بالإضافة إلى استخدام الزخرفة الإشعاعية كما في مدخل وكالة ومنزل أبوهم، ومدخل منزل درع، ومدخل منزل علوان، ومدخل وكالة وسبيل البقرولي، ومدخل منزل عرب كلي الجنوبي الشرقي (الوحدات ٤٠٩، ٤١١، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٢٤).

إلى جانب استخدام زخرفة المفروكة التي نفذت بالطوب المنجور؛ وذلك من خلال وضع قوالب الطوب الملون بطريقة أفقية مع طريقة رأسية متقابلة لتكون شكل وحدة من هذه الزخارف ثم تعكس أشكالها وتوضع بطرق مختلفة لينتج في النهاية هذا الشكل الزخرفي، والذي نراه في واجهة مدخل منزل الميزوني وجلال، ومدخل وكالة عصفور، ومدخل وكالة التوقانلي (لوحتا ٤٢١، ٤١٦).

وبالإضافة إلى كل ذلك استخدمت الخطوط المنكسرة حول أشكال مسدسة متكررة ومتصلة، والإطارات المتعرجة التي كان أغلب تنفيذها هي والزخرفة المشعة التي تماثل في أشكالها أشكال الصنجات الحجرية والرخامية يتم باستخدام الطوب المنجور<sup>(٢)</sup> فقط.

(١) مسدس دقماق : عبارة عن وحدة زخرفية مكونة من نجمة سداسية الأضلاع مركزية يحيط بها بهيئة سداسية شكل " T " .

(٢) تعتبر زخارف الطوب المنجور من الظواهر الزخرفية التي شاعت في العصر العثماني، ففي العمائر المملوكية لوحظ ظاهرة ما أطلق عليه بالأبلق وهي استخدام طبقات الحجر ذات ألوان مختلفة بالتبادل، وذلك بالجمع بين الحجر الأبيض والأصفر والأحمر والأسود في مداخل المساجد وقد شاع استخدام الأبيض والأحمر =

وبناءً عليه فقد تنوعت أشكال العناصر الزخرفية الهندسية المنفذة علي المواد المختلفة في منازل مدينة رشيد تماماً كما كانت في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وإن اختلفت معها في العديد من أشكال العناصر الزخرفية الهندسية المستخدمة.

### ثالثاً : رسوم الكائنات الحية<sup>(١)</sup> والمناظر الطبيعية :

كان لموقف الإسلام من تحريم وكرهية تصوير الكائنات الحية والمخلوقات البشرية والحيوانية أثر كبير في فكر صناع مدينة جدة في فترة الدراسة<sup>(٢)</sup>.

حيث لاحظت من خلال دراستي الميدانية، ندرة زخارف رسوم الكائنات الحية المنفذة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، إذ لم أجد منها سوى نموذج واحد<sup>(٣)</sup> فقط منفذ في الخشب، يوجد في الحشوات العلوية لمصراعي باب المدخل الرئيسي لمنزل آل نصيف، ويمثل طائر النورس (الوحة ٢٧٤، شكل ١٨٩)، وهو واحد من الطيور التي تشاهد كثيراً علي سواحل مدينة جدة.

وكذلك كان الحال في منازل مدينة رشيد، حيث ندرت بها أيضاً زخارف رسوم الكائنات الحية كعنصر من عناصر الزخرفة.

فلم نشاهد له سوى نموذجين نفذاً علي دوليب أغاني الحجرتين الشمالية والجنوبية للطابق الأول العلوي بمنزل الأماصيلي.

وقد جاء النموذج الأول منهما يزخرف دولاب الأغاني الخاص بالحجرة الشمالية في شكل رسوم طيور وحيوانات تحيط بالخورنقات<sup>(٤)</sup> التي تفتح بالدولاب (شكل ٢٨٨)، في حين يزخرف النموذج الثاني درفتاً باب السلم الخاص بدولاب أغاني الحجرة الجنوبية،

---

= لتوفرهما في مصر - أبو الفتوح : محمد سيف النصر، مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٥م، ص ١١٨. وقد حاول المعماري أن يكسب بعض مباني القاهرة في العصر العثماني مظهر نظام الأبلق فعمد إلي طلاء الواجهات باللون الأبيض والأسود والأحمر. الباشا وآخرون : القاهرة.. تاريخها وفنونها وآثارها، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، ١٩٧٠م، ص ٢٥٦. ونظراً لعدم توفر محاجر الحجر الجيري بالوجه البحري وتوفر الرواسب الطينية لصناعة الطوب مما دفع المعماري إلي استغلال الخامات المحلية من الطوب، واستغلال ألوان من أحمر وأسود للحصول علي تشكيلات زخرفية.

(١) استعملت الأشكال الأنيمة والحيوانية بكثرة في الفنون السابقة علي الإسلام، وكانت ذات أهداف عديدة ومتنوعة، أما في الفن الإسلامي فقد استخدمت عنصراً من العناصر الزخرفية التي تصور نمط الحياة بمختلف جوانبها. الثقفى : الصناعات الخشبية بجدة، ص ٦٣.

(٢) يقصد بها العصر العثماني.

(٣) وإن كان هناك نموذج آخر لم يقدر لي رؤيته ذكره.. الحارثي : أعمال الخشب، ص ١٤٣، يوجد في بعض شبابيك منزل محمد صالح باعشن، ويمثل شكل حيوان بحري.

(٤) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢١٢.

وقد جاء في شكل تكوين زخرفي مكون من عقد نصف دائري بقمته ورقة ثلاثية متدلّية يحيط بها طائران<sup>(١)</sup>، وقد نفذ هذا التكوين علي الدرّفتين، بواقع مرة علي كل درفة. ولكن الجدير بالذكر هو أن الفنان في مدينة رشيد قد استعاض عن استخدام رسوم الكائنات الحيّة كعنصر من عناصر الزخرفة برسوم المناظر الطبيعية والمنشآت المعماريّة. فاستخدم علي سبيل المثال أشكال المراكب والمساجد في تزيين الأسقف الخشبيّة. وقد شاهدنا نموذجاً لذلك ممثلاً في سقف الحجرة الجنوبيّة الواقعة بالطابق الأول علوي بمنزل المناديلي (لوحات ٤٨٠).

### رابعاً : النقوش الكتابيّة :

كان للكتابة الزخرفيّة شأن عظيم في تاريخ الفنون الإسلاميّة حيث لم يوجد خط أوفق للزخرفة من الخط العربي<sup>(٢)</sup>، كما أنه ليس هناك من استخدم الخط في الزخرفة بقدر ما استخدمه الفن الإسلامي<sup>(٣)</sup>. وقد كان للزخارف الكتابيّة دوراً في زخرفة المنازل التقليديّة بمدينة جدة وإن كان دوراً بسيطاً للغاية.

فلم تتضمن المنازل التي شملتها الدراسة سوي خمسة نماذج فقط، كان من بينهم أربعة نماذج منفذة في الجص، يقع النموذج الأول منها أعلي فتحة المدخل الرئيسي لمنزل بخش رقم "٥٠٨" (لوحة ٤٥)، بينما يقع النموذج الثاني أعلي فتحة المدخل الرئيسي لمنزل بخش رقم "٥٠٩" (لوحة ٥٢)، في حين يقع النموذجان الثالث والرابع أعلي فتحة باب المدخل الرئيسي والثانوي لمنزل الشربتلي (لوحات ٣٢٢، ٣٢٩). وقد استخدم في تنفيذ كتابات تلك النماذج الأربعة إما أسلوب الحفر البارز كما في نموذجي منزل الشربتلي، أو أسلوب التلوين كما في نموذجي منزل بخش رقم "٥٠٨"، "٥٠٩". وقد جاءت كتابات النماذج الأربعة منفذة داخل أشكال هندسيّة، ممثلة في شكل مربع أو شكل دائرة أو شكل بيضاوي.

(١) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢١٣.

(٢) المعروف أن الخط العربي انتشر انتشاراً كبيراً منذ بداية العصور الإسلاميّة، والفضل في ذلك يرجع إلي رعاية الإسلام له — لغة القرآن — فتطور وأصبح له شأن عظيم في الفن الإسلامي وبدأ يلعب دوراً هاماً في الزخرفة، فعرفت الزخرفة الكتابيّة عند أهل المشرق والمغرب، ولكنها لم تستخدم كعنصر زخرفي رئيسي مثلما استخدمت في الآثار الإسلاميّة، وهذا دليل علي أن المسلمين كانوا مبتكرين تماماً لهذا النوع من الزخارف، إذ لم يكن للفنون القديمة فضل في ذلك. وقد عرف المسلمون الكتابة من بني عمومته الأباط الذين كانوا ينزلون علي حدود المدينة في حوران ومعان قبل الإسلام، وكانوا يجاورون العرب الحجازيين في تبوك ومدائن صالح والعلا في شمال الحجاز. عبد الرحيم : الحليات المعماريّة، ص ١٠٢.

(٣) خير الله : مداخل المنشآت الإسلاميّة، ص ١٤١.

أما النموذج الخامس والأخير فقد نفذ علي الخشب وباستخدام أسلوب الحفر البارز، وجاء يزخرف الحشوة العلوية لباب المدخل الثانوي "مدخل الحريم" لمنزل آل باعشن (لوحة ٢٠٦). وقد استخدم في تنفيذ كتابات النماذج السابقة - سواء المنفذة علي الجص أو تلك المنفذة علي الخشب - نوع واحد من الخطوط، وتمثل في خط الثلث<sup>(١)</sup> الذي شاع استخدامه في العصر العثماني.

ونستطيع تقسيم النصوص الكتابية المنفذة في المنازل التقليدية بمدينة جدة من حيث المضمون إلي نوعين:

### كتابات دينية :

وتتمثل في بعض العبارات الدينية كعبارة "بسم الله الرحمن الرحيم"، وعبارة "هذا من فضل ربي"، ولفظ الجلالة "الله". وقد كانت هذه النوعية من الكتابات تنفذ علي الجص فقط وليس الخشب.

### تواريخ إنشائية :

وتتمثل في كتابة تواريخ الإنشاء، وقد نفذت هذه النوعية من الكتابات علي الجص والخشب، حيث احتوت أحد النماذج الجصية التي تزين منزل الشربتلي علي مثل هذه النوعية من الكتابات، ولكنها للأسف جاءت مطموسة المعالم فلم نتمكن من قرائتها. كما احتوي النموذج الخامس المنفذ في الخشب علي هذه النوعية من الكتابات، فقد نفذ الصانع بوسط المزهرية التي تزين الحشوة العلوية لباب المنزل تاريخ صناعة هذا الباب والمتمثل في عام ١٣٤٢هـ (شكل ١٩١).

وقد اختلفت منازل مدينة رشيد مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في استخدامها للزخارف الكتابية.

فكان للزخارف الكتابية دور هام في إثراء العمارة بمدينة رشيد في العصر العثماني، حيث انتشرت لزخرفة العمائر والتحف الخشبية والرخامية والتحف التطبيقية الأخرى<sup>(٢)</sup>.

---

(١) تفرع خط الثلث عن خط النسخ منذ القرن السادس الهجري " ١٢م " وأصبح له مكان الصدارة في الكتابات الأثرية، وقد بلغ خط الثلث أفضل مراحل تطوره منذ القرن العاشر الهجري " ١٦م " بعد الدور الذي لعبه الخطاطون الأتراك في تحسين قواعده، حيث جعلوا منه خط العظمة بعبائهم الفني. خير الله : مداخل المنشآت الإسلامية، ص ١٤٤ - ١٤٥.

(٢) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ٢٧١.

وقد نفذت الزخارف الكتابية في منازل مدينة رشيد علي العديد من المواد الخام فنجدها قد نفذت علي الخشب والرخام وقطع الفخار الخردة، واستخدم في تنفيذها أساليب متنوعة كل حسب نوع المادة المنفذة عليها، وهي كالتالي:

#### **(أ) الكتابات المنفذة علي الخشب:**

شاهدنا في منازل مدينة رشيد أكثر من نموذج للكتابات المنفذة علي الخشب، كان من بينها نموذج نفذ باستخدام أسلوب الحفر البارز علي العتب الخشبي الذي يعلو فتحة المدخل الرئيسي لمنزل الأماصيلي.

ونموذجان آخران منفذان علي دواليب الأغاني، نفذ الأول منهما علي دواليب أغاني الحجرة الرئيسية الواقعة بالطابق الأول العلوي لمنزل محارم وذلك باستخدام أسلوب الخرط، بينما نفذ النموذج الثاني علي دواليب أغاني الحجرة الجنوبية بالطابق الأول العلوي لمنزل الأماصيلي باستخدام أسلوب الحفر والتطعيم.

كذلك نفذت الزخارف الكتابية علي الأسقف الخشبية، ووجد لها نموذجان، نفذ أحدهما علي إزار سقف الحجرة الرئيسية بالطابق الأول العلوي لمنزل مكي، بينما نفذ الآخر علي سقف بسطة درج الطابق الثالث العلوي لمنزل رمضان.

#### **(ب) الكتابات المنفذة علي الرخام:**

انتشرت النصوص الكتابية أيضا علي الألواح الرخامية التي تعلو شبابيك الأسبلة الملحقة بمنازل مدينة رشيد، وقد نفذت باستخدام أسلوب الحفر البارز.

ويتبقى منها أربعة نماذج رئيسية، يقع النموذج الأول منها أعلي شباك سبيل منزل الميزوني (لوحة ٥١٦)، بينما يقع النموذج الثاني أعلي شباك سبيل منزل عصفور (لوحة ٥١٧)، أما النموذجان الثالث والرابع فيقعان أعلي شباكي سبيل منزل البقرولي (لوحتا ٥١٨، ٥١٩).

#### **(ج) الكتابات المنفذة بالفخار:**

نفذت النصوص الكتابية في منازل مدينة رشيد أيضا باستخدام طريقة تجميع قطع الفخار الخردة والتي تشبه الفسيفساء إلي حد كبير.

ووجد لها في منازل مدينة رشيد ثلاثة نماذج، نفذ أولهما علي العضادة اليسري لمدخل منزل الأماصيلي (لوحة ٥١٥)، بينما نفذ النموذجان الآخران علي عضادتي مدخل منزل مكي<sup>(١)</sup>.

(١) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ١١٣.

وقد استخدم في تنفيذ تلك النصوص الكتابية المنفذة علي المواد المختلفة في منازل مدينة رشيد نوعين من الخطوط، ممثلين في خط النسخ والذي كان أكثر انتشار من النوع الثاني والممثل في الخط الكوفي المربع<sup>(١)</sup> الذي اقتصر استخدامه علي النماذج المنفذة باستخدام قطع الفخار، ونموذج واحد فقط من النماذج المنفذة في الخشب وهو نموذج الكتابات المنفذة علي دولا ب أغاني الحجرة الجنوبية لمنزل الأماصيلي.

والجدير بالذكر هو أن هناك بعض النصوص الكتابية التي استخدم في تنفيذها لغة أخرى غير اللغة العربية، وهي اللغة التركية، ويمثلها الكتابات المنفذة علي إزار سقف الحجرة الرئيسية بمنزل مكّي، والكتابات أعلي شباكي سبيل منزل البقرولي، وقد جاءت هذه الكتابات في معظمها عبارة عن أبيات شعرية.

وبشكل عام نستطيع تقسيم النصوص الكتابية المنفذة علي المواد المختلفة في منازل مدينة رشيد من حيث المضمون إلي نوعين مماثلين تماما لنظيرهما في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وممثلين في الآتي:

### **كتابات دينية ودعائية :**

من العبارات الدينية والدعائية الواردة في منازل مدينة رشيد عبارة "يا ستار يا غفار" والتي نفذت علي سقف بسطة درج الطابق الثالث لمنزل رمضان باستخدام خط النسخ، كما وردت عبارة "ما شاء الله" منفذة بالخط الكوفي المربع علي إحدى عضادتي مدخل منزل مكّي.

كذلك جاءت عبارة "الشهادتان" منفذة علي دولا ب أغاني منزل محارم، وعلي العضادة اليسري لمدخل منزل الأصيلي (لوحة ٥١٥)، وفي بعض الأحيان كانت تنفذ إحداهما فقط، فنفذت الشهادة الأولى "لا إله إلا الله" علي إحدى عضادتي مدخل منزل مكّي، بينما نفذت الشهادة الثانية "محمد رسول الله" علي دولا ب أغاني الحجرة الجنوبية لمنزل الأماصيلي، وكلاهما نفذًا بالخط الكوفي المربع.

### **كتابات إنشائية :**

كان التأريخ للمنشآت الإسلامية هو الهدف الرئيسي من كتابة نصوص إنشائية "تأسيسية" لها منذ القرون الأولى للهجرة.

(١) الخط الكوفي المربع هو أحد أنواع الخط الكوفي الهندسي قائم الزاوي، وعادة ما يتم ترتيب الكتابة الكوفية القائمة الزوايا بداخل أشكال هندسية فمنها المربعة والمستطيلة والمستديرة والمثمنة. خير الله : مداخل المنشآت الإسلامية، ص ص ١٤٦ - ١٤٧.



وقد استخدم في منازل مدينة رشيد أسلوبان للتأريخ، اعتمد أولهما علي ما يعرف بحساب الجمل<sup>(١)</sup>، بينما اعتمد الآخر علي الأرقام.

ومن بين خمسة نصوص تأسيسية وردت بمنازل مدينة رشيد وجد نموذج واحد فقط مؤرخ بطريقة حساب الجمل، وهو ذلك النموذج المنفذ علي إزار سقف الحجرة الرئيسية بالطابق الأول العلوي بمنزل مكي.

حيث احتوي الإزار علي أبيات شعرية منفذة باللغة التركية، تنتهي بالببيت الذي يحوي التاريخ، وهو: "دامت في عزه أرخوه - بيت مدح مشيد الأركان"<sup>(٢)</sup> وهو يقابل عام ١١٢١هـ / ١٧٠٩م.

كما وجد من بينها أربعة نماذج تؤرخ المنشأة باستخدام الأرقام، نفذ النموذج الأول منها علي العتب الخشبي الذي يعلو فتحة مدخل منزل الأماصيلي ويؤرخ المنزل بعام "١٢٢٣هـ / ١٨٠٨م"، بينما نفذ النموذج الثاني أعلي شباك منزل البقرولي ويتضمن كتابات باللغة التركية تضم عام "١١٣١هـ / ١٧١٩م" (لوحة ٥١٨).

كذلك نفذ النموذج الثالث أعلي شباك سبيل منزل الميزوني، ويؤرخ بعام "١١٥٣هـ / ١٧٤٠م"، وقد جاء هذا التاريخ ضمن نص كتابي مضمونه :

"أنشأ هذا السبيل المبارك صاحب الخيرات والحسنات الحاج عبد الرحمن البواب المازوني في غرة شهر رمضان سنة ١١٥٣هـ" (لوحة ٥١٦).

أما النموذج الرابع والأخير فقد نفذ أعلي شباك سبيل منزل عصفور ويؤرخ المنزل بعام "١١٨٦هـ / ١٧٥٤م"، وقد جاء هذا التاريخ أيضا ضمن نص كتابي من سطرين مضمونه:

### مرحوم ومغفور المحتاج إلي رحمة

ربه المغفور الحاج إبراهيم بالطيش الفاتحة ١١٦٨هـ (لوحة ٥١٧).

ويتميز النصان السابقان بأنهما إضافة إلي احتوائهما علي تاريخ الإنشاء قد احتويا أيضا علي اسم المنشئ.

فورد في النص الأول اسم : عبد الرحمن البواب المازوني

وورد بالنص الثاني اسم : إبراهيم بالطيش

(١) كثر التأريخ بطريقة "حساب الجمل" علي عمائر القاهرة الدينية والمدنية علي السواء في العصر العثماني، وهي طريقة استعملت في إيران وانتقلت بعد ذلك لتركيا ثم شاعت في آثار مصر العثمانية. خير الله : مداخل المنشآت الإسلامية، ص ١٥٥.

(٢) درويش : عمائر مدينة رشيد، ص ١١٤.

هذا بالإضافة إلى احتواء النصبين علي مجموعة من الألقاب، تمثلت في الآتي :

#### **صاحب الخيرات :**

تلقب به الحاج عبد الرحمن المازوني، وقد بدأ لقب "صاحب" كنعن خاص لوزراء الدولة البويهية، واستمر في عصر الأيوبيين والمماليك للوزراء المدنيين، وكان يلحق باللقب أحيانا " ألقاب التكوين " ألقاب مركبة<sup>(١)</sup>، مثل صاحب الخيرات..

#### **المحتاج إلي رحمة ربه الغفور :**

جاء هذا اللقب ضمن ألقاب الحاج إبراهيم بالطيش، وهو لقب يرد في النصوص الجنائزية ضمن ألقاب المتوفي وهو ما يؤكد في هذا النص أنه مسبوق بكلمة " مرحوم ومغفور "، التي أكثر الأتراك العثمانيون برشيد من كتابتها علي قبورهم، كما أنها هنا علامة علي وفاة صاحب السبيل قبل إتمام إنشائه.

#### **الحاج<sup>(٢)</sup> :**

جاء هذا اللقب ضمن ألقاب كل من عبد الرحمن المازوني، وإبراهيم بالطيش، وقد كان هذا اللقب يطلق علي من أدي فريضة الحج إلي بيت الله الحرام بمكة، وتعتبر تأدية هذه الفريضة من دواعي المدح<sup>(٣)</sup>.

ويتضح مما سبق نكره أن الزخارف الكتابية قد لعبت دوراً هاماً في إثراء عمارة المنزل في مدينة رشيد أكثر من مثيلاتها المنفذة في المنازل التقليدية بمدينة جدة.

#### **خامساً : العناصر المعمارية المنفذة بأساليب زخرفية :**

إضافة إلي اكتساب واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة لوناً أبيض جميلاً، تقطعه في خطوط أفقية التكاليل الخشبية التي تركت علي لونها الطبيعي لكسر حدة الملل، وإضفاء مسحة جمالية علي الشكل العام للواجهات، إلي جانب تنوع أشكال الشبايك والرواشين، فضلاً عن أشكال الزخارف المنفذة عليهما.

فقد عمد الصانع إلي استخدام بعض العناصر المعمارية في زخرفة المنازل التقليدية بمدينة جدة، وقد تمثلت هذه العناصر في:

(١) خير الله : مداخل المنشآت الإسلامية، ص ١٥٣.

(٢) كان لقب الحاج يطلق في عصر المماليك علي مقامي الدولة ومهتاري البيوت وأمثالهم وإن لم يكونوا قد حجوا، وقد ورد هذا اللقب في العديد من النصوص التأسيسية العثمانية بمدينة القاهرة منذ القرن الحادي عشر الهجري

(١٧م). خير الله : المرجع نفسه، ص ١٥١.

(٣) خير الله : المرجع نفسه، ص ١٥١.

## (أ) العقود:

زخرفت أعمال الجص والصناعات الخشبية المعمارية في المنازل التقليدية بمدينة جدة بثلاثة أنماط من العقود ممثلة في العقد النصف دائري، والعقد علي هيئة حذوة الفرس، والعقد الزخرفي المفصص.

وقد اقتصر تنفيذ العقود النصف دائرية علي الأعمال الجصية التي كانت تزين واجهات المداخل، وتتوج واجهات المناور الحائطية، حيث كانت تتصدر واجهة هذه الفتحات بروزات معقودة بهيئة العقد النصف دائري، ومنفذة بالجص، كما في واجهة المناور الحائطي الذي يعلو باب المدخل الرئيسي لمنزل بخش رقم "٥٠٩" (لوحة ٥٢).

بينما استخدمت العقود الحذوية والمفصصة بكثرة في زخرفة الصناعات الخشبية المعمارية حيث احتوت بعض المنازل التقليدية بمدينة جدة علي شرفات تفتح في الواجهات بواسطة بائكة من العقود الحذوية، كما في منزل الشربتلي (لوحة ٥٢٥، ٥٢٦، شكلا ١٧٠، ١٧١)، كذلك استخدمت العقود المفصصة<sup>(١)</sup> في تتويج فتحات خوذات الأبواب، ومصاريع الشبابيك، وزخرفة الرواشين، والخورنقات في الدواليب الحائطية، وغير ذلك..

## (ب) الشرافات:

تعتبر الشرافات من العناصر المعمارية الأساسية في العمارة الإسلامية، وهي تتميز بتعدد أنواعها وكثرتها، فيوجد منها الشرافات البسيطة، والشرافات المستننة، وشرافات العرائس، والشرافات الورقية<sup>(٢)</sup>.

وقد استخدم هذا العنصر المعماري في منازل مدينة جدة كعنصر زخرفي نفذ في الخشب، في شكل صف منتظم يتوج أعلي الرواشين الخشبية. وتتوعد أشكالها (شكل ١٨٧)، فجاءت في شكل ورقة نباتية ثلاثية، وذلك في أحد رواشين الواجهة الشمالية لمنزل وقف الشافعي (لوحة ٩٥، شكل ١٥٥)، كما جاءت في هيئة شرافات كروية، كما في الروشان الواقع بالطرف الغربي من الواجهة الشمالية للمنزل ذاته (لوحة ٩٤، شكل ١٥٧).

(١) لم يكن تمثيل العقد المفصص لإكساب الأعمال شكلا جماليا فحسب، بل ليؤدي أيضا دورا وظيفيا هاما، ذلك لأن أنصاف النواثر التي يتكون منها هذا العقد يكون لها دور هام في إدخال الهواء الخارجي الساخن باردا عن طريق فصوصه في حالة اصطدام الهواء بها، ويدعم هذا الرأي أن استخدام هذه العقود غالبا ما كان يوجد بالخوذات في الأبواب، ومنطقة مصاريع الشبابيك والرواشين. الحارثي: أعمال الخشب، ص ١١٨.

(٢) خلوصي: محمد ماجد، المسجد عمارة وطراز وتاريخ، مطابع سجل العرب، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م، ص ص ٥١٥ - ٥١٦.

وأخيرا جاءت تأخذ شكل شرافات مسننة أقرب ما تكون إلى الأشكال الرمحية، كما في السواتر الخشبية (لوحة ٤٢).

### (ج) العرائس:

تشبه العرائس الشرافات في أشكالها المتنوعة، وفي كونها تمثل بالتكرار في صف منتظم، ولكنها تختلف عنها في كونها تثبت في الأطراف السفلية من سقوف الرواشين بحيث تتدلي إلى أسفل، كما تتركب بقواعد الرواشين ومن ثم فقد اقتصر تنفيذ زخرفة العرائس في منازل مدينة جدة على الرواشين الخشبية، وقد جاءت تتضمن أكثر من نموذج. حيث كان منها ما يشبه الورقة النباتية الثلاثية، ومنها ما يشبه هيئة العرائس<sup>(١)</sup>، كما وجد منها نموذج يشبه الأشكال الرمحية، كما في قاعدة روشان منزل آل نصيف (لوحة ٢٦٩، شكل ١٥٩).

وأخيرا كان منها نموذج آخر على شكل كرة دائرية، كتلك التي نفذت في قاعدة الروشان الواقع بمنتصف الواجهة الشمالية لمنزل نور ولي (لوحة ١٢٠، شكل ١٦١)، والتي تعتمد الصانع الإتيان بها بهذا الشكل لكي تتلائم مع شكل القاعدة التي اتخذت شكلا مخروطيا.

ولم تختلف العناصر المعمارية التي استعان بها الفنان الرشيد في زخرفة منازل مدينة رشيد عن مثيلتها المستخدمة في المنازل التقليدية بمدينة جدة.

فتمثلت هي الأخرى في العقود الزخرفية والتي كانت تزين أسفل واجهة الشبابيك المزدوجة "التوأمية"، والرواشين (لوحات ٣٩٣، ٣٩٥، ٤٠٥)، والشرافات التي كانت تتدلي أسفل المشربيات في شكل ورقة نباتية ثلاثية (لوحات ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٣) كما استخدمت المقرنصات والتي كانت تزين إزارات الأسقف، وواجهة بعض الرواشين.

كما استخدم صناع مدينة رشيد أساليب الخراط المختلفة من الميموني والمعتلي والصهرجي في تنفيذ العديد من الأشكال والعناصر المعمارية علي الأحجبة الخشبية التي تغلق علي الشبابيك، كأشكال المآذن، وأشكال القناديل، وغيرهما...

وقد استخدم صناع جدة نفس الأسلوب في تنفيذ زخارف الشراعات المعقودة التي تعلو الأبواب الداخلية للمنازل، حيث كان الصانع ينفذ عليها العديد من العناصر المعمارية الزخرفية باستخدام الخراط المنجور مثنات.

(١) كتلك التي تتوج أعلي جدران واجهات الزيادة الخارجية والصحن في جامع أحمد بن طولون في مصر.

وهكذا يتضح أن كلا من المنازل التقليدية بمدينة جدة ومنازل مدينة رشيد قد نفذ  
بهما نفس العناصر الزخرفية، التي جاءت متشابهة إلى حد كبير في منازل كلا المدينتين، وإن  
وجدت بعض الاختلافات البسيطة في أشكالها وأنواع المواد الخام المنفذة عليها.

•

•

•

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ





## الخاتمة والتوصيات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله - صلوات الله عليه وعلي آله وأصحابه - ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد ..

فبعد أن تمكنت بفضل الله وعونه من الانتهاء من فصول الرسالة وانجلت أمامي كافة الإشكاليات والتساؤلات التي كانت تهدف هذه الرسالة إلي تحقيقها، أستطيع القول إن دراسة موضوع عمارة الدور العثمانية الباقية في مدينة جدة يعد بالفعل من الموضوعات الشيقة التي ساعدت في التعرف علي هذه المدينة العريقة وأسهمت في الوصول إلي مكنون أسرارها ودراسة عمارة منازلها التقليدية دراسة مستفيضة متعمقة، وقد توصلت الدراسة إلي التالي :

أوضحت الدراسة حقيقة هامة تتلخص في تمتع مدينة جدة - وبالتحديد المنطقة المركزية التاريخية - باحتوائها علي مجموعة من المباني السكنية ذات طابع عربي وإسلامي فريد ، تميزت بطول مثالية لمعالجة تأثير مناخ المدينة وتوفير الخصوصية والواقعية والبساطة في التخطيط، وتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات أهلها الاجتماعية والاقتصادية والدينية ، كما أنها قد تميزت أيضا بأن عكست ملامح التراث الحضاري والتاريخي والثقافي للسكان، كما أعطت صورة تلقائية للحياة الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، وظهر في نماذجها التمسك بالقيم المعنوية والروحية للأسرة المسلمة.

كشفت - كذلك - الدراسة عن أهم العوامل المؤثرة علي عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة، وتم حصرها في خمسة عوامل رئيسية ممثلة في عوامل البيئة الطبيعية، والعامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي، والعامل الديني، وعبقريّة المعماري.

### وقد أثبتت الدراسة في هذا الشأن أن:

- لموقع مدينة جدة الجغرافي أثر كبير في تعرض المنطقة لمؤثرات حضارية خارجية قادمة من مناطق جغرافية متباينة ، كان الأساس فيها دوافع مختلفة ، منها دوافع تجارية واقتصادية، حيث شغلت مدينة جدة موقعا جغرافيا متميزا علي البحر الأحمر أدّى إلي وجود حركة تجارية دائية بها ، مما أدّى بدوره إلي اتصال سكانها الأصليين بالحضارات المجاورة وانعكس ذلك علي النمط المعماري لمساكنهم.

• هذا بالإضافة إلي وجود دوافع دينية تمثلت في كون مدينة جدة بمثابة بوابة الحرمين الشريفين " مكة المكرمة والمدينة المنورة " من الجهة الغربية، مما أدى إلي نزوح كثير من المسلمين من شتي بقاع الأرض عن مواطن سكناهم والاستقرار فيها بصورة دائمة بعد أداء فريضة الحج، وعليه فهؤلاء المهاجرون قد حملوا معهم طابعهم المعماري المتميز فتأثرت به عمارة المنزل التقليدي بمدينة جدة.

• لتكوينات مدينة جدة الجيولوجية أثر كبير علي مواد البناء المستخدمة، حيث استخدم أهالي مدينة جدة في البناء المواد الخام التي وفرتها البيئة المحلية، وتمثلت في الأحجار الجيرية كمادة بناء أساسية.

• لمناخ مدينة جدة تأثير كبير علي النسيج والتكوين العمراني بها، حيث يتضح فيها تضام المباني وتجمعها في نمط عمراني مندمج مع شبكة متعرجة وضيقة للطرق فضلا عن الاختلاف الواضح في ارتفاع أجزاء المبني الواحد، وذلك للحد من تأثيرات أشعة الشمس المباشرة بكسرها علي الأجزاء العليا من المباني، وكذلك الحد من سرعة الرياح وتأثيرات التيارات الهوائية.

◆ كما أثبتت الدراسة أن اتساع فتحات النوافذ في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وتغطيتها بالصناعات الخشبية المختلفة، لم يكن مجرد أسلوب إنشائي الغرض منه عتق الطوابق السفلية من الضغط الواقع عليها من الطوابق العلوية، ولكنها كانت خاضعة في المقام الأول لعامل المناخ وتأثيره، ودلل علي ذلك اختلافها في الشكل والحجم وفقا لاتجاه الواجهة التي تفتح بها.

◆ كذلك كشفت الدراسة عن أن طلاء السطح الخارجي لواجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة بمادة النورة البيضاء لم يكن لمجرد إكسابها شكلا جماليا بقدر ما كانت معالجة معمارية مناخية، حيث تتميز مادة النورة بقدرتها علي عكس أشعة الشمس بعيدا عن المبني مما يؤدي إلي حماية عناصر المبني من مضاعفات أشعة الشمس الحرارية، هذا بالإضافة إلي حمايتها للأحجار الجيرية من التآكل نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة في مدينة جدة.

◆ وقد تبين أيضا بالدراسة أن لمناخ مدينة جدة وندرة سقوط الأمطار في مدينة جدة أثره علي أسطح المنازل التقليدية التي اتخذت شكلا أفقيا.

◆ كما أوضحت الدراسة أن عدم استقامة الواجهات واختلاف يروزات المشربيات والرواشين كانت ما هي إلا معالجة معمارية مناخية ، حيث يسمح هذا الوضع باستقبال الرياح المظللة من الشوارع الضيقة.

◆ كذلك أكدت الدراسة علي أن استخدام المشربيات الرواشين في تغطية فتحات نوافذ المنازل التقليدية بمدينة جدة كان نتاجاً طبيعياً للعامل المناخي والاجتماعي والديني، حيث إنها تتحكم في كمية الضوء والهواء النافذة من خلالها إلي داخل الفراغات المعمارية، كما تعمل علي تحقيق الخصوصية لمن بداخل المنزل.

◆ ثبت من الدراسة أن تخطيط المنزل الجداوي في تلك الفترة جاء يعكس الحالة الاجتماعية للأسرة في إقليم الحجاز بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص، متمثلة فيما يعرف بالأسرة الممتدة، التي تتجمع داخل بيت واحد يعرف ببيت العائلة .

◆ فقد أدى مفهوم بيت العائلة الذي حرصت عليه معظم العائلات في مدينة جدة إلي اتباع أساليب خاصة في تصميم عمائرهما، فجاءت منازلها مرتفعة ، يتكون معظمها من خمسة أو ستة طوابق وذلك لتتمكن من استيعاب العائلة الكبيرة والمتشعبة.

◆ أوضحت الدراسة كذلك أثر العامل الاجتماعي والعامل الديني في الفصل الوظيفي في استخدام الفراغات الداخلية للمنازل التقليدية بمدينة جدة ، بحيث تخصص أجزاء منها للرجال الضيوف وأخرى لأفراد الأسرة.

◆ أكدت الدراسة أيضا علي مدي أهمية العامل الاقتصادي وأثره علي عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث انعكس تأثيره علي ثراء طبقة عريضة من أهل جدة، وهم الذين كانوا يعملون بحرفة التجارة، وقد أثر هذا الثراء بدوره علي عمارة مبانيهم، فتميزت بتعدد طوابقها، فوصل بعضها إلي خمسة أو ستة طوابق، كما تميزت بأعمالها الخشبية "المشربيات والرواشين والأبواب الرئيسية" المنفذة بأجود أنواع الأخشاب والغنية بالزخارف والتكوينات التي تؤكد وحدتها الزخرفية علي تنوعها الزخرفي.

◆ كشفت الدراسة عن العديد من الحلول والمعالجات المعمارية التي اتبعتها المعماري المحلي في بناء المنازل التقليدية بمدينة جدة، وترتيبه للفراغات المعمارية الداخلية، والتزامه بكافة أحكام الفقه والشريعة الإسلامية.

❖ تضمنت الدراسة وضع أول تصنيف فني لأنماط عمارة المنازل التقليدية الباقية في مدينة جدة القديمة من العصر العثماني، وقد تمثلت في أربعة أنماط رئيسية، صنفت وفقا لموقعها من النسيج العمراني للحارة وأثر ذلك علي عدد الواجهات، وهي:

- نمط تخطيط المنزل ذو الواجهة الواحدة
- نمط تخطيط المنزل ذو الواجهتين
- نمط تخطيط المنزل ذو الثلاث واجهات
- نمط تخطيط المنزل ذو الأربع واجهات

❖ اشتملت الدراسة علي حصر شامل لجميع المنازل التي تندرج أسفل كل نمط من الأنماط الأربعة، قامت الباحثة بعمله من خلال المسح الأثري للمنطقة التاريخية بمدينة جدة "جدة القديمة"، معتمدة في ذلك علي تقرير روبرت ماثيو.

❖ احتوى البحث علي أول دراسة رأسية تعمل للمنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث تتضمن دراسة تسجيلية دقيقة لتسعة نماذج مختلفة تمثل الأنماط الأربعة، وتعد توثيقاً هاماً لها. وقد أثبتت الدراسة في هذا الشأن أن:

❖ جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة قد استخدم في بنائها نفس مادة وأسلوب البناء.

❖ أكدت الدراسة علي أن طراز المنزل الإسلامي ذا الفناء المكشوف لم يجد نصيباً بمدينة جدة في العصر العثماني، حيث اتجهت المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة في تلك الفترة إلي الامتداد الرأسي، وجاءت متعددة الطوابق يتراوح عدد طوابقها ما بين طابقين إلي خمسة طوابق.

❖ كما أوضحت الدراسة أن جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة، علي اختلاف أنماطها، قد حافظت علي الاستخدامات الداخلية موزعة بين السلامك والحرملك، حيث كانت الاستعمالات الداخلية لبيوت جدة محددة، فخصص الدور الأرضي للاستقبال، والأول علوي مضيقة، والثاني والثالث لأهل البيت، وكتلة السطح للاستخدامات اليومية المختلفة بديلاً عن الفناء المفتوح في البيوت الإسلامية.

❖ كذلك ثبت أن جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة رغم اختلافها في الموقع والمساحة وعدد الطوابق، فإنها قد تشابهت فيما بينها في عناصر التكوين المعماري لعمارة المنزل من الداخل.

❖ فاحتفظت جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة علي اختلاف أنماطها، وسواء صغرت مساحتها أو كبرت، بكامل مكوناتها الداخلية الرئيسية من طريقة "دهليز المدخل" وكتلة سلم وحجرات استقبال "مقاعد ومجالس" وحجرات مبيت ومرافق ووحدة معيشة ممثلة في كتلة السطح التي استخدمت بديلاً عن الفناء، وأصبح ما يفرق مساحة كبيرة عن أخرى صغيرة هو مضاعفة عدد وحدات الضيافة والإعاشة والوحدات الخدمية.

❖ كما كشفت الدراسة عن تشابه التخطيط الداخلي في جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة، والذي لم يخرج عن كونه كتلة سلم "عمود تهوية" تتوزع من حولها الوحدات المعمارية المختلفة.

❖ وقد أثبتت الدراسة أيضاً أن جميع المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة قد تشابهت في احتواء واجهاتها علي نفس العناصر المعمارية، والتي تمثلت في فتحات المداخل، وفتحات النوافذ من شبابيك ومشربيات ورواشين، ووسائل تصريف المياه والدراري ...

وإن اختلفت واجهات منازل كل نمط عن منازل النمط الآخر من حيث عددها، وشكل ونوع الفتحات التي تفتح بها، والوحدات المعمارية التي تتوزع عليها، وهو ما تسبب فيه موقع المنزل.

◆ وقد تضمن البحث دراسة تحليلية للوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة، مقارنة مع مثيلاتها في منازل مدينة رشيد، وقد أثبتت الدراسة في هذا الشأن أن:

◆ واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة القديمة تنتمي إلى أربعة نماذج رئيسية، ممثلة في:

- نموذج يتكون من أربع واجهات، واجهتان رئيسيتان، وواجهتان فرعيتان
- نموذج يتكون من ثلاث واجهات، واجهة رئيسية، وواجهتان فرعيتان
- نموذج يتكون من واجهتين، واجهة رئيسية، وأخرى فرعية
- نموذج يتكون من واجهة واحدة رئيسية

◆ وقد أوضحت الدراسة أن واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة قد اتسمت بوحدة العناصر المعمارية التي شغلت بها، إذ اتسمت جميعها باستخدام أساليب معمارية وفنية واحدة، حيث شغل المعماري جميع الفتحات علي الواجهات السفلية إما بكتلة المدخل ومجموعة نوافذ أو بالحوانيت ، بينما شغلت الطوابق العليا بفتحات الرواشين والنوافذ المحجوبة بسدائب خشبية في الطوابق العليا ، وبدرف خشبية في الطوابق السفلية.

◆ أثبتت الدراسة وجود تشابه بين واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة وواجهات منازل مدينة رشيد، حيث جاءت واجهات منازل مدينة رشيد أيضا تنتمي لأربعة نماذج رئيسية مشابهة تماما لمثيلاتها في منازل مدينة جدة، كما اتسمت هي الأخرى بوحدة العناصر المعمارية التي شغلت بها.

◆ ولكن علي الرغم من هذا التشابه فقد وجد أيضا أوجه اختلاف عديدة تمثلت في مادة البناء، لون السطح الخارجي للواجهات، أشكال الفتحات التي تفتح بها والصناعات الخشبية التي تغلق عليها ، إضافة إلي اختلاف أساليب تنفيذ الانكسارات التي تحتوي عليها واجهات منازل كلا المدينتين، حيث نفذت في واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة عن طريق إيجاد اختلاف في بروزات المشربيات والرواشين أو باستخدام البناء ذاته، أما في واجهات منازل مدينة رشيد فقد نفذت بالبناء فقط.

◆ كشفت الدراسة ولأول مرة عن الحلول والمعالجات المعمارية التي احتوت عليها واجهات منازل مدينة رشيد، والتي تتم عن براعة المعماري الرشيد.

◆ أكدت الدراسة علي تميز المنازل التقليدية بمدينة جدة بظاهرة تعدد المداخل، وهي السمة التي اشتركت فيها منازل مدينة رشيد مع منازل مدينة جدة، وإن اختلف سبب تعددها في منازل كلا المدينتين.

◆ أوضحت الدراسة أشكال المداخل في كل من منازل مدينة جدة ومنازل مدينة رشيد، وكشفت عن وجود نوع من المداخل يعد ظاهرة معمارية في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وذلك نظرا لعدم شيوعه واقتصاره علي منازل بعينها.

◆ بينت الدراسة أنواع التغطيات المستخدمة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، والتي تمثلت في الأسقف الخشبية المستوية والقباب، وبالدراسة المقارنة ثبت أن منازل مدينة رشيد قد تميزت بتنوع التغطيات بها عن منازل مدينة جدة، حيث استخدمت بالإضافة إلي النوعين السابقين الأقبية بأنواعها "المتقاطع، والمروحي، والطولي".

◆ أوضحت الدراسة الأساليب المعمارية المختلفة المستخدمة في إنشاء الأسقف في منازل كلا المدينتين، وثبت تميز منازل مدينة رشيد عن المنازل التقليدية بمدينة جدة باستخدامها لأسلوب أسقف التخفيف.

◆ كشفت الدراسة عن طريقة الصرف المتبعة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وأثبتت الدراسة المقارنة إتباع منازل مدينة رشيد نفس الطريقة، كما بينت الدراسة أيضا طرق تزويد المنزل الجدائي بالمياه، وبالدراسة المقارنة ثبت أن المعالجة المعمارية في منازل مدينة رشيد كانت أفضل من مثيلتها في منازل مدينة جدة.

◆ أكدت الدراسة علي اتجاه كل من المنازل التقليدية بمدينة جدة ومنازل مدينة رشيد إلي الامتداد الرأسي، فجاءت منازل كلا المدينتين متعددة الطوابق، خالية من عنصر الفناء الداخلي، ليظهر لدينا ما يعرف بالمنزل المفتوح علي الخارج.

◆ أثبتت الدراسة أن الطراز المعماري للمنازل التقليدية الذي تميزت به مدينة جدة القديمة ليست له جذور محلية، وإنما هو طراز ناتج عن عدة عوامل يأتي علي رأسها التأثير بالتأثيرات المعمارية الوافدة من الخارج.

◆ تضمنت الدراسة وضع تصنيف فني لأنماط عمارة منازل مدينة رشيد، وقد جاء تصنيفها مشابها تماما لمثيله في المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث اعتمدت الباحثة أيضا في تصنيفها لمنازل مدينة رشيد علي موقع تلك المنازل من النسيج العمراني للحارة وأثر ذلك علي عدد الواجهات، فجاءت هي الأخرى تتمثل في أربعة أنماط رئيسية مماثلة لمثيلتها في منازل مدينة جدة.

◆ كشفت الدراسة عن مواد البناء المستخدمة في تشييد عمارة المنازل التقليدية بمدينة جدة، والتي تمثلت في الأحجار الجيرية كمادة بناء رئيسية، والطين كمونة للصق تلك الأحجار،

ومادة النورة كطلاء للحوائط، والأخشاب لاستخدامها كتكاليل تتخلل مداميك الحجارة ولصناعة أشغال الخشب المتنوعة كالرواشين والمشربيات والأبواب.

◆ وبالدراسة المقارنة ثبت اختلاف مادة البناء الأساسية المستخدمة في منازل مدينة رشيد عن مثيلتها المستخدمة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، حيث استخدمت منازل مدينة رشيد الطوب المنجور ذا اللونين الأحمر والأسود، كما اختلفت معها أيضا في المونة المستخدمة للصق المداميك، وإن تشابهتا في استخدام مادة الأخشاب.

◆ أوضحت الدراسة الأساليب الإنشائية المستخدمة في بناء كل من المنازل التقليدية بمدينة جدة ومنازل مدينة رشيد، والتي تبين بالدراسة أنها متشابهة في كلا المدينتين، وجاءت تتمثل في أسلوب الحوائط الحاملة، وتخفيف الأحمال.

◆ كشفت الدراسة عناصر الإضاءة والتهوية المستخدمة في المنازل التقليدية بمدينة جدة، وتم حصرها في المناور الحائطية، وفتحات الشبائيك، والرواشين، والملاقف الهوائية.

◆ أكدت الدراسة علي تعدد أنواع الرواشين التي تغطي واجهات المنازل التقليدية بمدينة جدة، وتضمنت تصنيفاً فنياً لها، وأشكال القاعدات التي ترتكز عليها تلك الرواشين.

◆ أوضحت الدراسة وجود تشابه بين منازل مدينة رشيد والمنازل التقليدية بمدينة جدة في احتوائها أيضا علي نفس عناصر الإضاءة والتهوية، حيث احتوت منازل مدينة رشيد هي الأخرى علي المناور الحائطية ، وفتحات الشبائيك والرواشين، ولكنها اختلفت مع مثيلتها في منازل مدينة جدة في أحجام وأشكال المناور الحائطية، وأشكال الأعمال الخشبية التي تغلق علي فتحات الشبائيك والرواشين.

◆ كما بينت الدراسة قلة استخدام منازل مدينة رشيد للرواشين، علي خلاف المنازل التقليدية بمدينة جدة التي تميزت واجهاتها بكثرة احتوائها علي هذا العنصر.

◆ أثبتت الدراسة أن عنصر الملاقف الهوائية لم يكن ذا انتشار كبير في منازل كلتا المدينتين "جدة ورشيد"، حيث اعتمد المعماري المحلي في كل منهما علي أساليب معمارية جديدة لجلب الهواء تختلف عن الطريقة التقليدية المتمثلة في "الملاقف الهوائية" وذلك لتتماشي مع الطراز المعماري الجديد ذو الامتداد الرأسي، فنجده استخدم بئر السلم في المنازل التقليدية بمدينة جدة كمنفذ تهوية عمودي، إضافة إلي استخدام عنصر الخارجات وفتحات الشبائيك والرواشين، بينما استخدم في منازل مدينة رشيد الشخصيات التي تتوسط أسقف الطوابق العليا "ابتداء من الطابق الثاني علوي"، هذا بخلاف الإكثار من فتحات النوافذ.

◆ كشفت الدراسة عن استخدام المنازل التقليدية بمدينة جدة للأعمدة والروافع المعطقة "الكوابيل والكرادي الخشبية"، إضافة للعديد من أنواع العقود، التي تمثلت في العقد الموتور، العقد النصف دائري، العقد المدبب، العقد الحدوي، العقود الزخرفية.

◆ وقد ثبت بالدراسة المقارنة تشابه منازل مدينة رشيد مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في هذا الشأن، حيث احتوت منازل مدينة رشيد علي تلك العناصر، وإن اختلفت أنواع العقود، حيث شاع في منازل مدينة رشيد العقد الموتور، والعقد النصف دائري.

◆ كشفت الدراسة عن العناصر الفنية الزخرفية المستخدمة في زخرفة المنازل التقليدية بمدينة جدة ، وأساليب تنفيذها، وحصرتها في خمسة أنواع رئيسية ممثلة في: الزخارف النباتية، الزخارف الهندسية، رسوم الكائنات الحية، النقوش الكتابية، العناصر المعمارية المنفذة بأسلوب زخرفي.

◆ تبين بالدراسة المقارنة تشابه منازل مدينة رشيد مع المنازل التقليدية بمدينة جدة في استخدامها لنفس الخمسة أنواع من الزخارف، وإن كانت الزخارف الهندسية والكتابية قد لعبت دورا أكبر في زخرفة منازل مدينة رشيد عن مثيلتها في منازل مدينة جدة.

◆ كما تميزت زخارف منازل مدينة رشيد عن مثيلتها في المنازل التقليدية بمدينة جدة بتنوع مواد تنفيذها، حيث نفذت علي الأخشاب، والجص، والبلاطات الخزفية، وقطع الشقف، والأشرطة الرخامية، بينما نفذت في المنازل التقليدية بمدينة جدة علي الأخشاب والجص فقط.

◆ وأخيرا يتضح من كل هذه النتائج السابق ذكرها أهمية موضوع هذا البحث، لذا فقد كان من الواجب علينا طرح بعض التوصيات التي فرضتها أهمية البحث، عليها تكون محل عناية واهتمام المسؤولين عن المنطقة التاريخية في مدينة جدة ..

(١) تشجيع الباحثين علي دراسة وتوثيق وتسجيل ما تبقي من مبان تقليدية قديمة ، سواء دينية أو مدنية ، للمحافظة علي هذا الكنز المعماري المهدد بالزوال.

(٢) رفع مستوى الوعي بأهمية ما تبقي من عمائر باعتبارها تمثل حلقة هامة من حلقات العمارة المدنية الإسلامية، كما أنها تمثل التراث العمراني الذي يعكس قصة التطور الحضاري لإنسان هذه المنطقة عبر التاريخ، وتعبّر عن كيفية تعامله مع البيئة العمرانية التي يسكنها.

لذا فلا بد أن يكون الاهتمام بالتراث العمراني والحفاظ عليه وإبرازه من أوجب الواجبات الوطنية والحضارية للأجيال المتعاقبة، حيث لا تقاس نهضة الشعوب بما وصلت إليه من تطور عمراني وحضاري فحسب، وإنما أيضا بحفاظها علي تراثها العمراني والثقافي وما فيه من كنوز حضرية.

(٣) أوصي الجهات المسؤولة خاصة بلدية المنطقة التاريخية علي ما تبقي من منازل ذات أنماط معمارية متميزة، وذلك بنزع ملكيتها وترميمها تمهيدا لعمل بعضها كمتاحف يعرض فيها كل ما كانت تحويه تلك المنازل من أثاث، كما في منزل "آل نصيف".



- (٤) كما أوصي بلدية المنطقة بعدم إصدار أي ترخيص لأي مواطن يملك منزلاً قديماً، إلا بعد عرض الطلب علي المختصين والمهتمين بالجانب المعماري لمعرفة أهمية المبني وبالتالي تتم الموافقة من عدمها.
- (٥) أهيب بالمهتمين بدراسة التخطيط العمراني دراسة نماذج من منازل المنطقة لمعرفة مكوناتها التخطيطية والعمرانية للاستفادة منها وتطبيقها علي المنازل الحديثة، وبخاصة بعض العناصر التي تبقى ضرورة ملحة مازال السكان يعانون منها كمشكلة التهوية والإضاءة وخصوصية المنزل التي افتقدت تماماً في المنازل الحديثة.
- (٦) العمل علي تشجيع المواطنين للانخراط في مجال بناء وترميم المباني القديمة وخاصة من لديهم خبرة في هذا المجال.
- (٧) عمل نموذج طبق الأصل لأحد المنازل القديمة الباقية والمهددة بالزوال والتي تتميز بنمط معماري فريد وتقنية حديثة ليكون مثلاً يحتذى به علي مر العصور.



مكتبة  
الملك  
العزيز




مَلِكُ

وَالْبَيْتُ سِرًّا وَمِنْ زَاوِيَاتِهِ وَفِي





مباحثہ - فراغ

[illegible]

•


•

•



مجلسه شماره ۱۰ - روز پنجشنبه ۱۳۰۲  
مجلسه شماره ۱۱ - روز شنبه ۱۳۰۲

تلفات در جنگ ایران و روسیه ۱۳۰۲  
مجلسه شماره ۱۲ - روز یکشنبه ۱۳۰۲



مجلسه شماره ۱۳ - روز دوشنبه ۱۳۰۲  
مجلسه شماره ۱۴ - روز سه شنبه ۱۳۰۲



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ



519200

519300

SHEET 8SW4d

2376400

2376300

519200

519300

الشكل ٢/٢ المباني المدرجة بكاملة المباني التاريخية

رقم المنطقة : ٣

أرقام المباني : ٢ - ٣٦

0 20 40 60m.

FIG 2.2 LISTED BUILDINGS

AREA No 3

BUILDINGS Nos. 2-35



- درجة أولى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة --- Boundary of Group
- رقم المجموعة (G12) Group Number

" عن : روبرت ماثيو "





الشكل ٣/٢ المباني المروية بتأثير المباني التاريخية

رقم المنطقة: ٥

أرقام المباني: ٣٧

0 20 40 60m.

FIG 2.3 LISTED BUILDINGS

AREA No. 5

BUILDINGS Nos. 37








درجة الأولى

درجة ثانية

درجة ثالثة

حدود المجموعة

رقم المجموعة

-  Class One
-  Class Two
-  Class Three
-  Boundary of Group
-  Group Number

" عن : روبرت ماثيو "

•

•

•




518300


518400

SHEET 8 SW4d

2376100



2376100



519300

519400

الشكل ٤/٢: المباني المدرجة بقائمة المباني التاريخية

رقم المنطقة: ٦

أرقام المباني: ٢٨ - ٦١

0 20 40 60 m.

FIG 2.4 LISTED BUILDINGS

AREA No. 6

BUILDINGS Nos. 28-61




- درجة أولى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة Boundary of Group
- رقم المجموعة Group Number

" عن : روبرت ماثيو "

•

•

•



المشكل ٧/٢ المباني المرمية بتاتمة المباني التاريخية

رقم المنطقة: ١١

أرقام المباني: ٦٣ - ٦٧

0 20 40 60m.

FIG 2.7 LISTED BUILDINGS

AREA No. 11

BUILDINGS Nos. 63-67



- درجة أولى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة Boundary of Group
- رقم المجموعة Group Number

" عن : روبرت ماثيو "

•

•


•

519 400

519 500

SHEET 13NW 2b

2375900



2375700

519 400

519 500

الشكل ٨/٢ المباني المدرجة بتاتمة المباني التاريخية

رقم المنطقة: ٦٢

أرقام المباني: ٦٨ - ٧٣

0 20 40 60m.

FIG 2.8 LISTED BUILDINGS

AREA No. 12


BUILDINGS Nos. 68-73



- درجة أدنى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة Boundary of Group
- رقم المجموعة Group Number

" عن : روبرت ماثيو "





الشكل ٩/٢ المباني المدرجة بقائمة المباني التاريخية

رقم المنطقة: ١٥

أرقام المباني: ٧٩-٧٤

0 20 40 60m.

FIG 2.9 LISTED BUILDINGS

AREA No. 15

BUILDINGS Nos. 74-79



- درجة أولى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة Boundary of Group
- رقم المجموعة Group Number
- 92  
69

"عن : روبرت ماثيو"

•

•

•



519300

519400

SHEET 13NW2b

2375600

2375500

519300

519400

الشكل ١٠/٢ المباني المربعة بتأثير المباني التاريخية

رقم المنطقة : ١٦


أرقام المباني : ٨٠ - ٩٩

0 20 40 60m.

FIG 2.10 LISTED BUILDINGS

AREA No. 15

BUILDINGS Nos. 80-99



- درجة أولى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة --- Boundary of Group
- رقم المجموعة ٦١٢ Group Number

" عن : روبرت ماثيو "

•


•

•

1375 00  
513400

513500

SHEET 13NW2b



237500

237500

513400

513500

التكامل ١١/٢ المباني المدرسية كاتبة المباني التاريخية

دائرة المنطقة ١٧

أرقام المباني ١١٩ - ١٠٠

0 20 40 60m

LISTED BUILDINGS

ARTS 17

BUILDINGS 100 - 119



- درجة أولى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة Boundary of Group
- رقم المجموعة Group Number

" عن : روبرت ماثيو "

•

•


•

318400

319600

SHEET 8 SW4d

237600



2376300

318400

319600

الشكل ١/٣ المباني المرمية بتاتمة المباني التاريخية

رقم المنطقة : ١٨


أرقام المباني : ١٢٠ - ١٦١

0 20 40 60m.

FIG 3.1 LISTED BUILDINGS

AREA No. 18

BUILDINGS Nos. 120 - 161



- درجة أدنى Class One  
 درجة ثانية Class Two  
 درجة ثالثة Class Three  
 حدود المجموعة Boundary of Group  
 رقم المجموعة Group Number

" عن : روبرت ماثيو "

•

•

•

519500

519600

SHEET 8SW4d

2376400

2376300

519500

2376200

519600

RAJAL SECTION

الشكل ٢/٣ المباني المدرجة بتاتمة المباني التاريخية

رقم المنطقة : ١٩

أرقام المباني : ١٦٢ - ١٧٧

0 20 40 60m

FIG 92 LISTED BUILDINGS

AREA No 19

BUILDINGS Nos 162 - 173



- |               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| درجة الأولى   |  | Class One         |
| درجة ثانية    |  | Class Two         |
| درجة ثالثة    |  | Class Three       |
| حدود المجموعة |  | Boundary of Group |
| رقم المجموعة  |  | Group Number      |

" عن : روبرت ماثيو "






519400

519500

SHEET 8 SW4d



519400

519500

الشكل ٣/٣ المباني المدرجة بقائمة المباني التاريخية

رقم المنطقة: ٢١


أرقام المباني: ١٧٧ - ٢٢٨

0 20 40 60m.

FIG 3.3 LISTED BUILDINGS

AREA No. 21

BUILDINGS Nos. 177 - 228



- درجة أولى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة Boundary of Group
- رشد المجموعة Road boundary

" عن : روبرت ماثيو "

•






•

•

—



00615

درجة أولى		Class One
درجة ثانية		Class Two
درجة ثالثة		Class Three
مجموع المجموعات		Sum of all Group
مجموع المجموعات		Sum of all Group

” عن : روبرت ماشيو ”

•

•

•

SHE



الشكل ٣/٥ المباني المدرجة بتأثير المبنى التاريخي

رقم المنطقة: ٢٣


أرقام المباني: ٢٧ - ٣٠٥

0 20 40 60 m

1:3.5 LISTED BUILDINGS

SEA No. 23

London No. 271 - 306




- درجة أولى Class One
- درجة ثانية Class Two
- درجة ثالثة Class Three
- حدود المجموعة Boundary of Group
- رقم المجموعة Group Number

" عن : روبرت ماثيو "

•

•

•



المشك ٢/٣ الباني المربعة بتامة المباني التاريخية

رقم المنطقة : ٢٦


أرقام المباني : ٣٤٢ - ٣٠٦

0 20 40 60m

US S.C. LISTED BUILDINGS

AREA NO. 26

BUILDINGS Nos. 303 - 342



درجة أدنى Class One  
درجة ثانية Class Two  
درجة ثالثة Class Three  
ساحة الحديقة Garden Area  
ساحة الحديقة Garden Area

" عن : روبرت ماثيو "

•

•


•



519600

519700

SHEET 8SW4d  
13NW26



2375000

519600

519700

الشكل ٣/٢ المباني المصنفة بالمباني التاريخية

رقم المنطقة ٢٧


أرقام المباني: ٣٩٠ - ٣٤٣

0 20 40 60m

FIG 3.2 LISTED BUILDINGS

AREA No 27

BUILDINGS Nos 343 - 390



درجة أولى Class One  
درجة ثانية Class Two  
درجة ثالثة Class Three  
حدود المجموعة Boundary of Group  
رقم المنطقة Area Number

" عن : روبرت ماثيو "

•

•

•

2275000

2375900

2375800

519700

519600

التمكين ٨/٣ المالح دروية شاذية المالح الشاذية  
 رقم المنطقة: ٢٨  
 أرقام المالح: ٢٩١ - ٢٩٧  
 0 20 40 60m  
 1:50,000  
 1:50,000  
 1:50,000



درجۃ اولیة  
 درجۃ ثانیه  
 درجۃ ثالثیه  
 Class One  
 Class Two  
 Class Three

" عن : روبرت ماثيو "


•

•

•

519600

549500 13NW26



519600

519700

المشك ٩/٢ المبنى المربع المبنى المربع

رقم المنطقة ٣٣


أرقام المباني ٤٤٨ - ٥٠٣

0 20 40 60m

LISTED BUILDINGS

١٩٨٠ - ١٩٨٩

١٩٩٠ - ١٩٩٩



درجة الأولى Class One  
 درجة الثانية Class Two  
 درجة الثالثة Class Three  
 حدود المنطقة الحدودية  
 حدود المنطقة الحدودية

" عن : روبرت ماثيو "

•

•

•

519300

519300

SHEET 13 NW 2b

536

2375800

2375700

519300

الشكل ١٠/٣ المرفقة بتأشيرة الجاني التاريخية

رقم المنطقة: ٣٢

أرقام المرافق: ٥٢٢ - ٥٢٧

0 20 40 60 m.

FIG. 9-10 LISTED BUILDINGS

ATRA, M.L.P.

Scale 1:50,000 (1 inch = 1250 feet)



- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| درجة أولى    | Class One          |
| درجة ثانية   | Class Two          |
| درجة ثالثة   | Class Three        |
| حدود المنطقة | Boundary of Area   |
| نقطة تقاطع   | Intersection Point |

"عن : روبرت ماثيو"

•

•


•



2274700  
000000

519700

SHEET 13 NW 2b



2375500  
000000

519700

الشكل 11/3 الباني المدرجة بتاتمة الخافي التاريخية  
 دقتوا المنطقة : ٣٤  
 أرقام المباني : ٥٥٨ - ٥٣٨  
 0 20 40 60m  
 LISTED BUILDINGS  
 ٥٥٨ - ٥٣٨  
 ٥٥٨ - ٥٣٨



درجة أدنى  
 درجة ثانية  
 درجة ثالثة  
 حدود المجموعة  
 Class One  
 Class Two  
 Class Three  
 Boundary of Group  
 ٥٥٨ - ٥٣٨

" عن : روبرت ماثيو "

•

•

•

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

•

•

•

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ

## أولاً: المؤلفات العربية:

### (أ) المصادر:

- الاصطخري ( ابن إسحاق إبراهيم محمد الفارسي ( المعروف بالكرخي )  
المسالك والممالك، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  
الإدارة العامة للثقافة، ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م.
- الألباني ( محمد ناصر الدين)  
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المكتب الإسلامي، بيروت،  
الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ، المجلد الأول .
- ابن الرامي ( محمد بن إبراهيم اللخمي)  
الإعلان بأحكام البنين "دراسة أثرية معمارية"، تحقيق د. محمد عبد الستار عثمان،  
دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .
- ابن المجاور ( جمال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب ابن محمد الشيباني الدمشقي)  
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تأريخ المستبصر، منشورات المدينة،  
تصحيح أوسكر لوففرين، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية،  
١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.
- ابن بطوطة ( محمد ابن إبراهيم اللواتي)  
رحلة ابن بطوطة .. المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،  
نشر دار صادر، بيروت، ١٩٦٤م .
- ابن جبير ( أبي الحسن محمد بن أحمد)  
رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، المعروفة برحلة ابن جبير،  
دار ومكتبة الهلال، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م .
- ابن حجر ( أحمد بن علي العسقلاني)  
فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق  
عبد العزيز عبد الله بن باز، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٠هـ، الجزء الخامس .
- ابن فهد ( جار الله محمد بن عبد العزيز)  
حسن القرى في أودية أم القرى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠٠م.
- ابن منظور ( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفرريقي المصري)  
لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ، الجزء الثالث .

- التيجاني : صلاح  
جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب والعجم.
- الثَّقفي : المرجي  
الحيطان ( أحكام الطرق والسطوح والأبواب ومسيل المياه والحيطان )، تحقيق  
محمد خير رمضان يوسف، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي،  
دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م.
- الحاج : بدر  
صور من الماضي "المملكة العربية السعودية"، رياض الريس للكتب والنشر، لندن،  
بدون تاريخ.
- الحضرواي ( أحمد بن محمد بن أحمد " ت ١٢٢٧هـ )  
الجواهر المعدة في فضائل جدة، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية،  
القاهرة، ٢٠٠١م.
- الحموي ( الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي )  
معجم البلدان، عشرة مجلدات، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٢٤هـ /  
١٩٠٦م، المجلد الثالث.
- خسرو ( أبي معين الدين ناصر)  
سفر نامه، ترجمة د. يحيى الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  
١٩٩٣م.
- بحلان ( أحمد بن زيني)  
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلاد الحرام، تحقيق وتحليل د. محمد أمين توفيق،  
دار الساقى، ١٩٩٣م.
- الدينوري ( أحمد بن داود)  
الأخبار الطوال، طبعة القاهرة، ١٩٦٠م.
- الرازي ( محمد أبي بكر عبد القادر)  
مختار الصحاح، دار الكتاب العربية، بيروت، بدون تاريخ.
- رفعت باشا ( إبراهيم)  
مرآة الحرمين "الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية"، مطبعة دار الكتب  
المصرية، القاهرة، ١٣٤٤هـ / ١٩٥٢م.

- الورثيلائي ( الحسين بن محمد )

نزهة الأبصار في فضل علم التاريخ والأخبار، المشهور بالرحلة الورثيلائية، دار  
الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م.

### (ب) المراجع العربية:

- إبراهيم ( عبد الباقي )

تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة، مركز الدراسات  
التخطيطية والمعمارية، القاهرة، ١٩٨٢م.

-----

المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية، مركز الدراسات التخطيطية  
والمعمارية، القاهرة، ١٩٨٦م.

- إبراهيم ( عبد الرحيم )

العمارة وزخارفها، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.

- إبراهيم ( محمد عبد العال )

العمارة العربية (٥)، البيئة والعمارة، دار الراتب للطباعة والنشر، بيروت،  
بدون تاريخ.

- أبوعلية ( عبد الفتاح حسن )

محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى ١١٥٧-١٢٣٣هـ / ١٧٤٤-١٨١٨م،  
دار المريخ للنشر، الرياض، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م.

- أحمد ( مصطفى )

خامات الديكور، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨١م.

- إدريس ( صالح موسي )، يوسف بن حمد التويم

جدة .. تاريخ وحضارة، مركز بلادي، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر،  
جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

- إسماعيل ( صابرة مؤمن )

جدة خلال الفترة ١٢٨٦-١٣٢٦هـ / ١٨٦٩-١٩٠٨م دراسة تاريخية وحضارية  
في المصادر المعاصرة"، إصدارات دار الملك عبد العزيز، ١٤١٨هـ.

- أكبر ( جميل عبد القادر )

عمارة الأرض في الإسلام، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوم القرآن،  
بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.



- الباشا ( حسن ) مدخل إلى الآثار الإسلامية، دار النهضة العربية، مصر، ١٩٧٩م.
- الباشا وآخرون القاهرة .. تاريخها وفنونها وآثارها، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، ١٩٧٠م.
- باقسي ( عائشة بنت عبد الله ) بلاد الحجاز في العصر الأيوبي، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ١٤٠٠هـ.
- بيومي ( محمد علي فهمي ) مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني في الفترة من ٩٢٣-١٢٢٠هـ / ١٥١٧-١٨٠٥م، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م.
- الجابري ( خالد محسن حسان ) الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي ٦٤٨-٩٢٣هـ / ١٢٥٠-١٥١٧م، "مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م"، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ٢٠٠٥م.
- الجاسر ( حمد ) شمال غرب الجزيرة العربية، دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة، الرياض، ١٩٧٠م.
- الحاج ( بدر ) صور من الماضي " المملكة العربية السعودية "، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، بدون تاريخ.
- الحداد ( محمد حمزة ) موسوعة العمارة الإسلامية في مصر من الفتح العثماني إلى ما نهاية عهد محمد علي "٩٢٣-١٢٦٥هـ / ١٥١٧-١٨٤٨م"، المدخل - الكتاب الأول، دار زهراء الشرق.
- الحديدي ( محمود ) متحف بيت الكريدلية "متحف أندرسون"، دليل موجز، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ / ١٩٧٩م.

- خليفة ( ربيع حامد )  
فنون القاهرة في العهد العثماني، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، ١٩٨٤ م .
- الخليفة ( محمد عبد الله )  
دور البلديات في المحافظة علي الطابع العمراني المحلي والطرز المعماري الإسلامي، وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة مدينة جدة، ١٤٠٨ هـ.
- الخلفي ( محمد جاسم )  
العمارة التقليدية في قطر، وزارة الإعلام والثقافة، الدوحة، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
- الخولي ( محمد بدر الدين )  
المؤثرات المناخية والعمارة العربية، جامعة بيروت العربية، بيروت، ١٩٧٥ م
- دياب ( محمد صادق )  
جدة التاريخ والحياة الاجتماعية، جدة، ١٤٢٣ هـ.
- رزق ( عاصم محمد )  
معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة، ٢٠٠٠ م.
- رضوان ( نبيل عبد الحي )  
الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس ١٢٨٦-١٣٢٦ هـ / ١٨٦٩-١٩٠٨ م، مكتبة تهامة، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.
- رفيع ( محمد عمر )  
مكة في القرن الرابع عشر الهجري، منشورات نادي مكة الثقافي، دار مكة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م.
- رمزي ( محمد )  
القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلي سنة ١٩٤٥ م، القسم الثاني، البلاد الحالية، ج ٢، مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بدون تاريخ.
- الرويثي ( محمد أحمد )  
الموانئ السعودية علي البحر الأحمر .. دراسة في الجغرافيا الاقتصادية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.

- العمارة العربية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، جامعة الملك سعود - عمادة شئون المكتبات، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م .
- الشامي ( صالح أحمد )  
الفن الإسلامي التزام وإبداع، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م .
- ششة ( نوال سراج )  
جدة في مطلع القرن العاشر الهجري "السادس عشر الميلادي"، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م .
- الشريف ( عبد الرحمن )  
مدينة الرياض .. دراسة في جغرافية المدن، دار الملك عبد العزيز، الرياض، بدون تاريخ.
- الشهابي ( قتيبة )  
زخارف العمارة الإسلامية في دمشق، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٦م .
- شيحة ( مصطفى عبد الله )  
مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية، وكالة أسكرين، القاهرة، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م .
- الصميت للخدمات الهندسية  
المخطط الإرشادي لمدينة جدة "تطور المخطط العام لمدينة جدة .. مراجعة وتحديث"، جدة، ١٤٠٧ هـ .
- الصواف ( فائق بكر )  
العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة ما بين ١٢٩٣-١٣٣٤هـ / ١٨٧٦-١٩١٦م، مكة المكرمة، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .
- طاشكندي ( عباس )  
جدة في عشر سنوات "جدة القديمة"، مطابع جامعة الملك عبد العزيز، جدة، بدون تاريخ.
- طه ( حاتم عمر )  
طيبة وفنها الرفيع، مكتبة الحلبي، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
- عبد الجواد ( توفيق أحمد )  
تاريخ العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٠م .

- عناني ( إبراهيم إبراهيم )  
رشيد في التاريخ "دراسة في التاريخ والآثار والسياحة"، مؤسسة شباب الجامعة  
للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ١٩٨٧م.
- العنسي ( طوبيا )  
تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه، دار العرب، القاهرة،  
الطبعة الأولى، ١٩٦٤-١٩٦٥م.
- غالب ( عبد الرحيم )  
موسوعة العمارة الإسلامية، جروس برس، بيروت، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- الغامدي ( محمد بن جمعان )  
جدة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ١٩٢٥-١٩٥٣م، الوادي الجديد للطباعة،  
القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م.
- غبان ( علي بن إبراهيم بن علي حامد )  
الآثار الإسلامية في شمال المملكة العربية السعودية .. مدخل عام، الطبعة الأولى،  
١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.
- فارسي ( محمد سعيد )  
التكوين المعماري والحضري لمدن الحج بالمملكة العربية السعودية، مكتبة  
عكاظ للنشر والتوزيع، ١٩٨٢م.
- الفاروق ( عمر )  
المدن الحجازية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨١م.
- فتحي ( حسن )  
الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية، مبادئ وأمثلة من المناخ الجاف الحار، المؤسسة  
العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٨م.
- .....
- عمارة الفقراء، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  
الطبعة الرابعة، ٢٠٠١م.
- فرغلي ( أبو الحمد محمود )  
الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  
القاهرة، ١٤١١هـ / ١٩٩١م.

- محمد ( رفعت موسى )  
الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  
الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.
- محمد ( محمود وصفي )  
دراسات في الفنون والعمارة العربية الإسلامية، دار الإصلاح، الدمام، بدون  
تاريخ.
- المختار ( صلاح الدين )  
تاريخ المملكة العربية في ماضيها وحاضرها، دار مكتبة الحياة، بيروت،  
بدون تاريخ.
- ماثيو ( روبرت )، جونسون مارشال  
الهيكل الإقليمي، مشروع تخطيط المنطقة الغربية، المرحلة الثانية، ج ٢، ١٣٩٢هـ /  
١٩٧٢م.
- .....-
- الاستراتيجيات البديلة للمدن " جدة، الطائف، ينبع " مخطط المنطقة الغربية،  
المرحلة الثالثة، الجزء الأول، وزارة الداخلية وكالة الوزارة لشئون البلديات، الرياض،  
١٩٧٢م.
- .....-
- دراسة المنطقة التاريخية بجدة، المرحلة الثانية "مراقبة حركة العمران ودليل التصميم  
المدني"، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بلدية جدة، جمادي  
الثاني ١٤٠٠هـ.
- .....-
- مشروع مخطط المنطقة الغربية، كورنيش جدة "المنطقة المختارة" المنطقة الوسطى،  
إدارة تخطيط الإقليم والمدن، جدة، بدون تاريخ.
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية : الجارودية (٩)  
تطوير منطقة سكنية نموذجية، إدارة البحث العلمي، الرياض، ١٤٠٨هـ.
- المرحم ( فريدة محسن عبد الله )  
الروشان والشباك وأثرهما علي التصميم الداخلي في بيوت مكة التقليدية في أوائل  
القرن الرابع عشر الهجري، مطابع جامعة أم القرى، سلسلة مشروع ألف رسالة  
علمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

- منظمة العواصم والمدن الإسلامية
- أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية، ١٤١١هـ.
- الموسري ( مصطفى عباس )
- العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٢م.
- النحاس ( أسامة )
- عمارة الصحراء، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بدون تاريخ.
- النويصر ( محمد عبد الله )
- خصائص التراث العمراني في المملكة العربية السعودية " منطقة نجد "، دار الملك عبد العزيز، جدة، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م.
- نصيف ( حسين بن محمد )
- ماضي الحجاز وحاضره، طبعة ١٣٤٩هـ.
- نظيف ( عبد السلام أحمد )
- دراسات في العمارة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٩م.
- الهذلول
- المدينة العربية الإسلامية أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية، نهال للتصميم والطباعة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م.
- هيئة الآثار المصرية
- آثار رشيد، وزارة الثقافة، مطبعة هيئة الآثار المصرية، القاهرة، بدون تاريخ.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكالة الوزارة لتخطيط المدن
- التراث العمراني في المملكة العربية السعودية، الرياض، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م.
- وزير ( يحي )
- العمارة الإسلامية والبيئة "الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي"، عالم المعرفة، الكويت، ٢٠٠٤م.
- .....
- موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، للكتاب الثاني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٩م.
- الياحي ( محمد علي ) وآخرون
- جدة مائة عام إنجاز وتحدي، إصدار أمانة مدينة جدة، السروات للطباعة والنشر، بدون تاريخ .

- فيسي ( وليام)، وجيليان غرانت  
المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين، مؤسسة التراث، الرياض،  
١٤١٧هـ.
- فيلبي ( هاري سانت جون) ( المعروف بعبد الله فيلبي )  
قلب الجزيرة العربية، جزآن، تعريب د . صلاح علي محجوب، مكتبة العبيكان،  
الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م.
- كرزويل  
الآثار الإسلامية الأولى، ترجمة عبد الهادي عبله، دار فتيية، دمشق، ١٤٠٤هـ /  
١٩٨٤م.
- لوكاس ( الفريد)  
المواد والصناعات عند قدماء المصريين، ترجمة زكي اسكندر، محمد زكريا  
غنيم، القاهرة، ١٩٤٥م.
- هور خرونيه ( سنوك )  
صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري، نقله للعربية  
محمد بن محمود السرياني، ومعراج بن نواب مرزا، نادي مكة الثقافي الأدبي، مكة  
المكرمة، ١٤١١هـ / ١٩٩٠م.

#### (د) الرسائل العلمية:

- إبراهيم ( عبد اللطيف )  
دراسات تاريخية وأثرية في وثائق من عصر الغوري، رسالة دكتوراة، كلية الآداب،  
جامعة القاهرة، ١٩٥٦م.
- أبو الفتوح ( محمد سيف النصر )  
مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية، رسالة ماجستير، قسم الآثار  
الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٥م.
- أمين ( أحمد محمود محمد)  
العمائر السكنية الباقية في مدينة دمشق في القرن ١٢هـ / ١٨م دراسة أثرية  
معمارية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة  
القاهرة، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م.

- عزب ( خالد )  
 دور الفقه الإسلامي في العمارة المدنية في مدينتي القاهرة ورشيد في العصرين  
 المملوكي والعثماني، رسالة ماجستير، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة  
 القاهرة، ١٩٩٥م.
- عليوة ( مها بكري )  
 تأثير المناخ علي تصميم الغلاف الخارجي للمبنى .. دراسة تحليلية لتقييم الأداء  
 البيئي للمباني في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة،  
 ١٩٨٩م.
- العنبر ( علي بن صالح عطا الله )  
 الزخارف في المباني الطينية بمنطقة نجد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك  
 سعود، الرياض، ١٤١٣هـ.
- فؤاد ( تامر )  
 الفتحات كعنصر تشكيلي حاكم في البيئة المشيدة، رسالة ماجستير غير منشورة،  
 كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ١٩٩٣م.
- فجال ( خالد سليم )  
 دراسة تحليلية لتطوير ملف الهواء بهدف استعماله في العمارة المصرية  
 المعاصرة، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة المنيا، مصر،  
 ١٩٨٨م.
- وفيق ( طارق )  
 المناخ والتشكيل المعماري، مخطوط " رسالة ماجستير "، كلية الهندسة، جامعة  
 القاهرة.
- كامل ( عباس حلمي )  
 تطور المسكن المصري الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى الفتح العثماني، رسالة  
 دكتوراة غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٦٨م.
- كشك ( شادية الدسوقي عبد العزيز )  
 أشغال الخشب في العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة " دراسة أثرية فنية "،  
 رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة،  
 ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.



- بخاري ( عبد الله يحي )  
عمارة جدة القديمة الخصائص والتطور، مجلة اقرأ، عدد خاص " جدة في مطلع  
القرن الخامس عشر الهجري "، ١٠-٦-١٤٠١هـ / ١٤-٤-١٩٨١م.
- البستاني ( بطرس )  
دائرة معارف البستاني، المجلد السادس، مطبعة المعارف، بيروت، ١٨٨٣م.
- بلدية جدة  
المدينة والمستقبل جدة، مؤتمر ١٩٨٠م لرؤساء البلديات في موضوع مستقبل  
المدينة ومدينة المستقبل، ميلانو، ١٥ - ٢٠ ابريل ١٩٨٠م.
- الجاسر ( حمد )  
جدة القديمة وسكانها، مجلة العرب، جزء (١، ٢)، السنة السابعة عشر، رجب -  
شعبان ١٤٠٢هـ / مايو - يونيو ١٩٨٢م.
- جامعة أم القرى  
أنماط المساكن التي كانت سائدة في بدايات القرن الحالي بالمملكة العربية  
السعودية، مجلة عالم البناء الصادرة عن مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية،  
العدد ٢١٢، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
- حجازي ( ثروت السيد )  
البناء في مكة قديماً، مجلة المأثورات الشعبية، السنة الرابعة، العدد ١٥، قطر،  
مركز للتراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ١٩٨٩م.
- .....  
الضبة والقلل الخشبي، مجلة المأثورات الشعبية، السنة الثانية، ذو القعدة ١٤٠٧هـ.
- حريري  
تصميم الروشان وأهميته للمسكن، مجلة جامعة أم القرى، السنة الثالثة، العدد  
الخامس، ١٤١١هـ.
- حسن ( حميد محمد )  
العناصر المعمارية في البيت العراقي، مجلة أفاق عربية، العدد السابع، تموز،  
١٩٨٧م.
- حمدي ( محمود )  
السيبل إلى الحفاظ علي الخصائص الأصيلة للمدينة العربية، بحث ضمن أبحاث  
ندوة المدينة العربية " خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي "، المنعقدة بالمدينة  
المنورة، من ٢٤ - ٢٩ ربيع الثاني ١٤٠١هـ / الموافق ٢٨ - ٥ مارس ١٩٨١م.

- الصالح ( ناصر عبد الله )  
المؤثرات والأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية، بحث خاص، قسم الجغرافيا، كلية التربية، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.
- الصواف ( فائق بكر ) ومصطفى محمد رمضان  
أهمية ثغر جدة في النصف الأول من القرن العاشر الهجري "١٦"، مجلة الدارة، الرياض، السنة ٦، العدد ٢، ربيع أول ١٤٠١هـ / يناير ١٩٨١م.
- عامر ( حمزة إبراهيم )  
الوضع الجيولوجي والهيدرولوجي لمدينة جدة وأثر ذلك علي تصميم الطرق، قسم البحوث العلمية، أمانة مدينة جدة، بدون تاريخ.
- عبد الغني ( خالد )  
مدينة جدة متحف مفتوح للجميع، مجلة الباحة، السنة ١١، العدد ٦٣، رمضان - شوال ١٤١٦هـ / يناير - فبراير ١٩٩٦م.
- عبد الوهاب ( حسن )  
البناء بالطوب في العصر الإسلامي، مجلة العمارة، العدد الثالث والرابع، المجلد الثاني، ١٩٩٠م.
- .....  
طرز العمارة الإسلامية في الريف، مجلة المجمع العلمي المصري، المجلد ٣٨، الجزء الثاني، ١٩٥٦-١٩٥٧م، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية، القاهرة، ١٩٦٥م.
- عبد ربه ( سعد زغلول )  
البرتغاليون والبحر الأحمر، مجلة الدارة، الرياض، السنة ٦، العدد ٢، ربيع الأول ١٤٠١هـ / يناير ١٩٨١م.
- غباشي ( عادل بن محمد نور )  
إيصال مياه العيون إلي مدينة جدة منذ القرن العاشر حتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة، مجلة جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المجلد ١٢، العدد ١٩، شعبان ١٤٢٠هـ / نوفمبر ١٩٩٩م.
- الغلبان ( محمد محمد )  
النمو العمراني لمدينة جدة .. ضوابطه وأبعاده الجغرافية، مجلة كلية الآداب - جامعة طنطا، المجلد الثالث، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.

- الهذلول

العمارة بين التراث والمعاصرة، بحث مقدم لحلقة "العمران والبيئة" المنعقدة في كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٤٠٦هـ.

- وجدي (محمد فريد)

دائرة معارف القرن العشرين، مطبعة دار معارف القرن العشرين، القاهرة، بدون تاريخ.

- اليازجي (مصطفى حكمت)

لمحات من الفن الإسلامي، مجلة المدينة العربية، السنة الثامنة، العدد التاسع والثلاثون، ١٤١٠هـ / ١٩٨٩م.

## ثانياً: المؤلفات الأجنبية:

### (١) المراجع:

- Al-Amr : Saleh Muhammed , The Hijaz under Ottoman Rule 1869-1914 : Ottoman vale , the Sharif of Mecca , and the Growth of British Influence . Riyadh : Riyadh University , 1978.
- Ali Bey : Travels of Ali Bey in Morocco , Tripoli , Cyprus , Egypt , Arabia , Syria and Turkey , 1803-1807 , Vol 11 , ( London , 1816).
- Al-Shaafi : Muhammad , The Foreign Trade of Juddah during The Period 1840 -1916 , First Edition , 1405h - 1985ac Ottoman.
- Andrew - Peterson : Dictionry of Islamic Architecture , London and Newyork , 1996 .
- Burckhardt : Joim Lewis , Travels in Arabia , Frank Cass and Con , Ltd ., London , 1968 .
- Ochsenwald : William , The Financial Basis of Ottoman Rule in the Hijaz , 1840-1877 , in : Nationalism in a Non - National State (eds.) W. Haddad and W. Ochsenwald ( Columbus : O- hio State University Press ) , 1977.
- Fadan : Yousef . Traditional Houses of Makka : The influence of Socio-Cultural Themes upon Arab Muslim Dwelling, Islamic Architecture and Urbanism. edited by :Germen . Aydin , Dammam : King Faisal University , 1403 - 1983 .
- Hakim : Besim Selim , Arabic - Islamic Cities ; Building and planning principles , London , 1986 .
- Khan : Sultan Mahmud , Jeddah Old Houses " A study of vernacular Architecture of the Old City of Jeddah " , The Saudi Arabian National Center for Science and Technology , 1981 .

**(ج) الموريات العلمية:**

- Bahadori : M ., An improved design of wind tower for natural ventilation and passive cooling , Solar Energy Journal , Vol . 35 , No . 2 , Elsevier Science Ltd , U . K , 1985.
- Kurdi : Talal M . Kamel , " Influence of Arabian Tradition on the Old City of Jeddah : House form and culture " , PP. 198-202 in Serageldin , Ismail and Sadek , Samir El-( eds. ) The Arab City , Proceedings of a Symposium A . U . D . I . 1982 .
- Uluengin : Nihal & Bulent , Homes of Old Makkah , Aramco World , Vol 44 , No 4 , Dhahr-an - Saudi Arabia : Saudi Aramco Puldic Relations, PP.20 - 29, July - August 1993 , P. 26
- King : - Architectural Traditions and Decorations in " Geoffrey  
- .PP , "al and Eastern Arabia 151- 161 Ismail and ،in Serageldin  
Proceeding of a ،The Arab City ( .eds )-El Samir ،Sadek  
، I.D .U .A ،Symposium 1982  
The Export Trade of Juddah in the ،Mohammad Said :Shaafi -Al-  
١٩ th Centurt ،Tunis ، ١٩٨٣ ، مستخرج من المجلة التاريخية المغربية ، السنة  
العاشرة ، العدد ٣١ - ٣١ ، بتاريخ ديسمبر ١٩٨٣ م .



